

山东省
建筑工程概算价目表

山东省工程建设标准定额站

二〇一九年四月

第一章 土石方工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、单独土石方						
GJ-1-1	单独土石方 人工挖人力车运土方 运距≤100m	10m ³	511.50	511.50		
GJ-1-2	单独土石方 推土机推运土方 运距≤100m	10m ³	111.58	36.30		75.28
GJ-1-3	单独土石方 装载机装运土方 运距≤100m	10m ³	71.93	36.30		35.63
GJ-1-4	单独土石方 铲运机铲运土方 运距≤500m	10m ³	110.42	36.30	0.28	73.84
GJ-1-5	单独土石方 挖掘机挖自卸车运土方 运距≤1km	10m ³	136.22	41.80	0.67	93.75
GJ-1-6	单独土石方 机械回填碾压 运距≤100m	10m ³	228.20	176.00	0.91	51.29
GJ-1-7	单独土石方 机械打孔爆破石方 松石	10m ³	185.77	111.10	38.26	36.41
GJ-1-8	单独土石方 机械打孔爆破石方 坚石	10m ³	300.47	165.00	56.76	78.71
GJ-1-9	单独土石方 人工清人力车运石渣 运距≤100m	10m ³	590.32	589.60		0.72
GJ-1-10	单独土石方 推土机推运石渣 运距≤100m	10m ³	308.09	91.30		216.79
GJ-1-11	单独土石方 挖掘机挖自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m ³	292.37	99.00	0.74	192.63
二、基础土方						
GJ-1-12	基础土方 人工挖人力车运 一般土方 运距≤100m	10m ³	1458.35	1412.40	4.02	41.93
GJ-1-13	基础土方 人工挖人力车运 槽坑土方 基深≤2m 运距≤100m	10m ³	2209.89	2158.20	8.30	43.39
GJ-1-14	基础土方 人工挖人力车运 槽坑土方 基深>2m 运距≤100m	10m ³	2827.97	2761.00	3.80	63.17
GJ-1-15	基础土方 人工挖人力车运 桩孔土方 孔深≤10m 运距≤100m	10m ³	2488.09	2476.10	5.33	6.66
GJ-1-16	基础土方 人工挖人力车运 桩孔土方 孔深>10m 运距≤100m	10m ³	3413.39	3407.80	2.50	3.09
GJ-1-17	基础土方 推土机推运 一般土方 运距≤100m	10m ³	285.01	144.10	1.61	139.30
GJ-1-18	基础土方 装载机装运 一般土方 运距≤100m	10m ³	211.42	141.90	1.61	67.91
GJ-1-19	基础土方 挖掘机挖自卸汽车运 一般土方 运距≤1km	10m ³	301.43	151.80	2.46	147.17
GJ-1-20	基础土方 挖掘机挖自卸汽车运 槽坑土方 运距≤1km	10m ³	1312.70	942.70	5.57	364.43
GJ-1-21	基础土方 小型挖掘机挖自卸汽车运 槽坑土方 运距≤1km	10m ³	868.40	573.10	9.62	285.68
三、基础石方						
GJ-1-22	基础石方 人工凿人力车运石渣 一般石方 运距≤100m	10m ³	2977.08	2951.30		25.78
GJ-1-23	基础石方 人工凿人力车运石渣 槽坑石方 运距≤100m	10m ³	5644.42	5611.10		33.32
GJ-1-24	基础石方 人工凿人力车运石渣 桩孔石方 运距≤100m	10m ³	5462.60	5462.60		
GJ-1-25	基础石方 机械打孔爆破石方 一般石方 松石	10m ³	259.75	130.90	85.99	42.86
GJ-1-26	基础石方 机械打孔爆破石方 一般石方 坚石	10m ³	407.09	193.60	121.16	92.33
GJ-1-27	基础石方 机械打孔爆破石方 槽坑石方 松石	10m ³	1911.67	647.90	872.93	390.84
GJ-1-28	基础石方 机械打孔爆破石方 槽坑石方 坚石	10m ³	2721.03	859.10	1076.83	785.10
GJ-1-29	基础石方 机械打孔爆破石方 桩孔石方 松石	10m ³	2138.85	943.80	775.93	419.12
GJ-1-30	基础石方 机械打孔爆破石方 桩孔石方 坚石	10m ³	4357.55	1658.80	1523.57	1175.18
GJ-1-31	基础石方 人工清人力车运石渣 一般石方 运距≤100m	10m ³	1055.95	1048.30		7.65
GJ-1-32	基础石方 人工清人力车运石渣 槽坑石方 运距≤100m	10m ³	3034.77	2990.90		43.87
GJ-1-33	基础石方 人工清人力车运石渣 桩孔石方 运距≤100m	10m ³	2675.95	2657.60		18.35
GJ-1-34	基础石方 推土机推运石渣 运距≤100m	10m ³	458.21	222.20		236.01
GJ-1-35	基础石方 挖掘机挖自卸汽车运 石渣运距≤1km	10m ³	458.96	231.00	0.77	227.19
四、其他						
GJ-1-36	平整场地人工	10m ²	46.20	46.20		
GJ-1-37	平整场地机械	10m ²	14.31	1.10		13.21
GJ-1-38	竣工清理	10m ³	26.93	24.20		2.73

第二章 基础工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、地基及边坡处理						
1. 地基处理						
GJ-2-1	地基处理 夯填灰土	10m ³	2108.47	910.80	1184.65	13.02
GJ-2-2	地基处理 填铺骨料	10m ³	2489.18	667.70	1813.84	7.64
GJ-2-3	地基处理 填筑毛石混凝土	10m ³	5072.11	953.70	4057.80	60.61
GJ-2-4	地基处理 土工材料铺设	10m ²	149.11	20.90	128.21	
GJ-2-5	地基处理 强夯夯击 夯击能3000kN.m以内	100m ²	965.64	298.10		667.54
GJ-2-6	地基处理 低锤满拍 夯击能3000kN.m以内	100m ²	1745.41	602.80		1142.61
GJ-2-7	地基处理 强夯夯击 夯击能6000kN.m以内	100m ²	2615.98	605.00		2010.98
GJ-2-8	地基处理 低锤满拍 夯击能6000kN.m以内	100m ²	4713.34	1265.00		3448.34
GJ-2-9	地基处理 地基钻孔注浆	10m ³	1976.82	511.50	1201.59	263.73
GJ-2-10	地基处理 填料桩	10m ³	5215.70	1721.50	2313.81	1180.39
GJ-2-11	地基处理 钻孔压浆碎石桩	10m ³	7576.17	1735.80	4802.80	1037.57
GJ-2-12	地基处理 水泥粉煤灰碎石桩	10m ³	7562.88	1804.00	3812.58	1946.30
GJ-2-13	地基处理 深层水泥桩	10m ³	3946.28	1133.00	2081.54	731.74
GJ-2-14	地基处理 打、拔钢板桩	t	2203.67	821.70	467.42	914.55
GJ-2-15	地基处理 抗浮锚杆	10m	2279.88	574.20	1038.43	667.25
2. 边坡支护						
GJ-2-16	钢支撑	t	1225.29	522.50	348.52	354.27
GJ-2-17	边坡支护(无腰梁)	10m ²	3927.26	1449.80	1656.91	820.55
GJ-2-18	边坡支护(有腰梁)	10m ²	6006.73	2025.10	3041.79	939.84
GJ-2-19	地下连续墙	10m ³	23573.60	3518.90	15173.52	4881.18
3. 降排水						
GJ-2-20	轻型井点降水 1000m ² 以内	10m ²	3622.14	1707.20	580.00	1334.94
GJ-2-21	轻型井点降水 每增10m ²	10m ²	2981.66	1310.10	487.03	1184.53
GJ-2-22	大口径井点降水 1000m ² 以内	10m ²	4170.27	2071.30	630.86	1468.11
GJ-2-23	大口径井点降水 每增10m ²	10m ²	3113.08	1459.70	579.87	1073.51
二、桩基础						
GJ-2-24	桩基础 压预制C30钢筋混凝土桩	10m ³	24076.89	1432.20	20479.89	2164.80
GJ-2-25	桩基础 钢管C30混凝土桩	10m ³	9709.25	2637.80	6135.98	935.47
GJ-2-26	桩基础 钢管填料桩	10m ³	6673.17	1801.80	4028.33	843.04
GJ-2-27	桩基础 机械成孔灌注C30混凝土桩	10m ³	11886.14	2827.00	6924.36	2134.78
GJ-2-28	桩基础 人工挖孔灌注C30混凝土桩	10m ³	14261.91	5023.70	8787.74	450.47
GJ-2-29	桩基础 桩荷载试验	组	42770.28	15929.10	21185.11	5656.07
三、砖石基础						
GJ-2-30	砖基础	10m ³	9377.44	2882.00	6375.42	120.02
GJ-2-31	毛石基础	10m ³	5355.58	1399.20	3443.46	512.92
四、混凝土基础						
GJ-2-32	混凝土带形基础	10m ³	10996.01	1754.50	9131.76	109.75
GJ-2-33	混凝土满堂基础	10m ³	8255.45	1234.20	6922.89	98.36
GJ-2-34	混凝土独立基础	10m ³	9070.84	1403.60	7575.39	91.85
GJ-2-35	混凝土杯型基础	10m ³	9137.07	1503.70	7540.12	93.25

第三章 墙体工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、砖墙						
GJ-3-1	砖墙 墙厚≤115mm	10m ³	9618.83	3523.30	6033.91	61.62
GJ-3-2	砖墙 墙厚≤365mm	10m ³	6792.98	2118.60	4619.61	54.77
GJ-3-3	砖墙 墙厚≤490mm	10m ³	6006.98	1724.80	4219.79	62.39
GJ-3-4	零星砖砌体	10m ³	5746.04	1977.80	3720.32	47.92
GJ-3-5	铸铁围墙	10m	1340.53	133.10	1204.49	2.94
GJ-3-6	多孔砖墙厚≤115	10m ³	7689.48	2722.50	4911.24	55.74
GJ-3-7	多孔砖墙厚≤240	10m ³	6443.23	2202.20	4179.20	61.83
GJ-3-8	多孔砖墙厚≤365	10m ³	6390.67	2146.10	4180.79	63.78
GJ-3-9	空心砖墙厚≤180	10m ³	5505.52	1972.30	3498.23	34.99
GJ-3-10	空心砖墙厚≤240	10m ³	5608.49	1789.70	3777.33	41.46
GJ-3-11	空心砖墙厚≤360	10m ³	6270.02	1961.30	4256.56	52.16
二、石墙						
GJ-3-12	毛石墙	10m ³	4464.23	1622.50	2352.56	489.17
GJ-3-13	方整石墙	10m ³	8231.62	2190.10	5476.23	565.29
GJ-3-14	方整石零星砌体	10m ³	9890.44	3511.20	5806.30	572.94
三、砌块墙体						
GJ-3-15	砌块墙体	10m ³	4573.81	1700.60	2851.30	21.91
GJ-3-16	砌块墙体(轻型框剪墙)	10m ³	3301.74	1243.00	2044.36	14.38
四、轻质板墙						
GJ-3-17	轻质板墙 条板墙板厚≤100	10m ²	1320.16	173.80	1145.41	0.95
GJ-3-18	轻质板墙 条板墙板厚≥100	10m ²	1706.07	173.80	1532.27	
GJ-3-19	轻质板墙 双层石膏板墙(含龙骨)	10m ²	1186.85	559.90	623.62	3.33
GJ-3-20	轻质板墙 钢丝网水泥夹芯板墙/岩棉夹心85	10m ²	1002.70	143.00	859.70	
GJ-3-21	轻质板墙 彩钢压型板墙(单层)	10m ²	768.95	118.80	572.57	77.58
GJ-3-22	轻质板墙 彩钢压型板墙(双层)	10m ²	1803.35	177.10	1498.95	127.30
五、混凝土墙						
GJ-3-23	混凝土墙(墙厚200以内)	10m ³	11779.23	3777.40	7933.78	68.05
GJ-3-24	混凝土墙(墙厚200以上)	10m ³	9970.64	3064.60	6839.40	66.64
GJ-3-25	轻型框剪墙	10m ³	6527.75	2379.30	4115.08	33.37
GJ-3-26	混凝土电梯井壁	10m ³	11951.98	4061.20	7821.22	69.56
GJ-3-27	变压式排烟道	10m	1834.91	543.40	1290.81	0.70
六、装配式墙体						
GJ-3-28	装配式墙体 预制PC外墙板	10m ³	27851.97	2080.10	25771.30	0.57
GJ-3-29	装配式墙体 预制PC内墙板	10m ³	24517.51	2141.70	22375.06	0.75

第四章 梁板柱工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、柱						
1. 砖石柱						
GJ-4-1	砖柱矩形	10m ³	8428.88	3685.00	4685.07	58.81
GJ-4-2	砖柱异形	10m ³	9516.49	3759.80	5686.90	69.79
GJ-4-3	方整石柱	10m ³	9466.44	3270.30	5627.67	568.47
2. 现浇混凝土柱						
GJ-4-4	现浇混凝土柱 矩形 截面面积≤0.25m ²	10m ³	13316.52	4962.10	8281.28	73.14
GJ-4-5	现浇混凝土柱 矩形 截面面积≤0.5m ²	10m ³	11640.86	4183.30	7386.73	70.83
GJ-4-6	现浇混凝土柱 矩形 截面面积>0.5m ²	10m ³	10258.89	3538.70	6651.04	69.15
GJ-4-7	现浇混凝土柱 圆形 直径≤0.6m	10m ³	13701.73	5036.90	8592.95	71.88
GJ-4-8	现浇混凝土柱 圆形 直径>0.6m	10m ³	11016.58	3694.90	7253.05	68.63
GJ-4-9	现浇混凝土柱 异形	10m ³	15912.78	7071.90	8765.97	74.91
3. 预制混凝土柱						
GJ-4-10	厂(库)房 预制混凝土柱 每根构件体积≤6m ³ 轮胎式起重机安装	10m ³	10617.83	1335.40	7660.94	1621.49
GJ-4-11	厂(库)房 预制混凝土柱 每根构件体积>6m ³ 轮胎式起重机安装	10m ³	10636.41	1239.70	7391.81	2004.90
GJ-4-12	预制框架结构 框架柱 轮胎式起重机安装	10m ³	12968.90	2146.10	8700.59	2122.21
GJ-4-13	装配式建筑 预制柱 塔式起重机	10m ³	25154.82	1700.60	22204.09	1250.13
4. 钢柱						
GJ-4-14	钢柱 厂(库)房 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	9079.29	830.50	8047.70	201.09
GJ-4-15	钢柱 厂(库)房 单构件质量(t)≤15 轮胎式起重机40t	t	9673.43	809.60	8516.54	347.29
GJ-4-16	钢柱 厂(库)房 单构件质量(t)≤25 履带式起重机50t	t	9887.01	865.70	8518.34	502.97
GJ-4-17	钢柱 住宅 单构件质量(t)≤5 塔式起重机	t	8758.63	986.70	7679.88	92.05
GJ-4-18	钢柱 住宅 单构件质量(t)≤15 塔式起重机	t	8668.44	919.60	7659.27	89.57
5. 木柱						
GJ-4-19	木柱制安 圆木柱	10m ³	32208.28	11586.30	20621.98	
GJ-4-20	木柱制安 方木柱	10m ³	39409.77	11238.70	28171.07	
二、梁						
1. 现浇混凝土梁						
GJ-4-21	现浇混凝土梁 矩形 框架结构 梁宽≤0.3m	10m ³	10277.14	3163.60	7056.43	57.11
GJ-4-22	现浇混凝土梁 矩形 框架结构 梁宽≤0.5m	10m ³	8493.27	2399.10	6040.76	53.41
GJ-4-23	现浇混凝土梁 矩形 框架结构 梁宽>0.5m	10m ³	7268.75	1926.10	5293.19	49.46
GJ-4-24	现浇混凝土梁 矩形 砖混结构	10m ³	9675.90	3095.40	6530.85	49.65
GJ-4-25	现浇混凝土梁 矩形 混凝土调整 梁上部板厚每增减10mm	10m ²	59.40	11.00	47.84	0.56
GJ-4-26	现浇混凝土梁 矩形 模板调整 梁上部板厚每增减10mm	10m	11.06	4.40	6.63	0.03
GJ-4-27	现浇混凝土梁 异形	10m ³	14722.35	4725.60	9923.07	73.68
GJ-4-28	现浇混凝土梁 拱弧形	10m ³	12504.68	4330.70	8115.63	58.35
2. 预制混凝土梁						
GJ-4-29	厂(库)房 吊车梁 轮胎式起重机安装	10m ³	10882.23	964.70	8353.02	1564.51
GJ-4-30	预制混凝土梁 厂(库)房 托架梁、薄腹梁 轮胎式起重机安装	10m ³	12122.66	1901.90	8297.19	1923.57
GJ-4-31	预制框架结构 框架梁 轮胎式起重机安装	10m ³	13033.63	1120.90	10255.53	1657.20
GJ-4-32	一般民用建筑 单梁、连续梁 塔式起重机安装	10m ³	11335.95	1012.00	9041.72	1282.23
GJ-4-33	装配式建筑 单梁、叠合梁 塔式起重机安装	10m ³	25654.71	3317.60	20958.06	1379.05
3. 钢梁						
GJ-4-34	厂(库)房 钢梁 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	8672.66	704.00	7776.37	192.29
GJ-4-35	厂(库)房 钢梁 单构件质量(t)≤15 轮胎式起重机40t	t	8574.76	650.10	7594.77	329.89
GJ-4-36	厂(库)房 吊车梁 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	10738.86	720.50	9688.98	329.38
GJ-4-37	厂(库)房 吊车梁 单构件质量(t)≤15 轮胎式起重机40t	t	10632.37	639.10	9677.96	315.31
GJ-4-38	厂(库)房 吊车梁 单构件质量(t)≤25 履带式起重机50t	t	10924.96	702.90	9697.42	524.64

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-4-39	住宅钢梁塔式起重机	t	10848.69	1402.50	9340.52	105.67
4. 木梁						
GJ-4-40	木梁制安 圆木梁	10m ³	63259.65	42766.90	20492.75	
GJ-4-41	木梁制安 方木梁	10m ³	49420.49	23156.10	26264.39	
三、板						
1. 现浇混凝土板						
GJ-4-42	现浇混凝土 平板 板厚100mm	10m ²	1219.14	345.40	866.47	7.27
GJ-4-43	现浇混凝土 斜板、折板 板厚100mm	10m ²	1186.99	346.50	833.29	7.20
GJ-4-44	现浇混凝土 平板、斜板、折板 每±10mm	10m ²	66.65	8.80	57.22	0.63
GJ-4-45	现浇混凝土 拱板 板厚100mm	10m ²	1625.51	621.50	996.36	7.65
GJ-4-46	现浇混凝土 拱板 每±10mm	10m ²	77.33	20.90	55.79	0.64
GJ-4-47	现浇混凝土 有梁板井字梁楼盖 板厚150mm	10m ²	2876.15	713.90	2140.97	21.28
GJ-4-48	现浇混凝土 有梁板密肋梁楼盖 板厚100mm塑料膜壳	10m ²	4167.20	889.90	3254.46	22.84
GJ-4-49	现浇混凝土 无梁板带柱帽 板厚300mm	10m ²	2698.13	501.60	2175.32	21.21
GJ-4-50	现浇混凝土 有梁板、无梁板 每±10mm	10m ²	62.14	7.70	53.87	0.57
GJ-4-51	现浇空心楼板 楼板内铺设管材	10m ³	10943.21	2940.30	7935.67	67.24
GJ-4-52	现浇空心楼板 楼板内放置蜂巢芯 无下板	10m ³	8105.27	1147.30	6849.77	108.20
GJ-4-53	现浇空心楼板 楼板内放置蜂巢芯 有下板	10m ³	12605.11	1724.80	10560.24	320.07
GJ-4-54	现浇空心楼板 楼板内放置叠合箱	10m ³	6880.16	1200.10	5590.29	89.77
2. 预制混凝土板						
GJ-4-55	预制混凝土板 槽形板 轮胎式起重机	10m ³	13573.78	1270.50	10935.20	1368.08
GJ-4-56	预制混凝土板 平板 轮胎式起重机	10m ³	12871.39	2148.30	9066.08	1657.01
GJ-4-57	预制混凝土板 装配式建筑 桁架板 塔式起重机	10m ²	2314.68	629.20	1192.13	493.35
GJ-4-58	预制混凝土板 装配式建筑 PK板 塔式起重机	10m ²	2134.15	288.20	1290.22	555.73
3. 钢结构板						
GJ-4-59	钢结构工程 钢楼层板 塔式起重机	10m ²	567.96	224.40	320.59	22.97
GJ-4-60	钢结构工程 屋面板 夹芯板 塔式起重机	10m ²	2464.29	210.10	2244.52	9.67
GJ-4-61	钢结构工程 屋面板 单层板 塔式起重机	10m ²	1864.29	190.30	1664.32	9.67
4. 木质板						
GJ-4-62	木质板 楼面板 含搁栅	10m ²	8327.47	1380.50	6765.29	181.68
GJ-4-63	木质板 屋面板 含檩条	10m ²	4028.09	973.50	3054.59	
四、屋架、墙架、挡风架						
1. 预制混凝土构件						
GJ-4-64	预制混凝土 厂(库)房 屋架 折线型 轮胎式起重机	10m ³	13440.76	2384.80	8490.29	2565.67
GJ-4-65	预制混凝土 厂(库)房 屋架 组合 轮胎式起重机	10m ³	19291.07	5820.10	9712.32	3758.65
GJ-4-66	预制混凝土 厂(库)房 屋架 锯齿形 轮胎式起重机	10m ³	19924.23	5572.60	8820.35	5531.28
GJ-4-67	预制混凝土 厂(库)房 天窗架、端壁板等 轮胎式起重机	10m ³	25446.64	8340.20	11321.63	5784.81
2. 钢构件						
GJ-4-68	厂(库)房 钢屋架(钢托架) 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	10297.97	1123.10	8812.07	362.80
GJ-4-69	厂(库)房 钢屋架(钢托架) 单构件质量(t) ≤15 轮胎式起重机40t	t	10107.54	1095.60	8639.53	372.41
GJ-4-70	厂(库)房 钢屋架(钢托架) 单构件质量(t) ≤25 履带式起重机50t	t	10399.03	1113.20	8659.91	625.92
GJ-4-71	厂(库)房 钢桁架 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	10251.88	1213.30	8609.32	429.26
GJ-4-72	厂(库)房 钢桁架 单构件质量(t) ≤15 轮胎式起重机40t	t	10008.22	1151.70	8416.67	439.85
GJ-4-73	厂(库)房 钢桁架 单构件质量(t) ≤25 履带式起重机50t	t	10567.48	1311.20	8448.02	808.26
GJ-4-74	钢墙架(挡风架) 轮胎式起重机20t	t	11605.96	1349.70	9922.00	334.26
GJ-4-75	轻钢屋架 轮胎式起重机20t	t	15297.87	2827.00	11252.14	1218.73
GJ-4-76	钢网架 含支座 轮胎式起重机20t	t	13617.11	2037.20	10793.52	786.39
GJ-4-77	不锈钢网架 含支座 轮胎式起重机20t	t	21960.92	1164.90	20270.59	525.43

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
3. 木构件						
GJ-4-78	木屋架	10m ³	70966.98	26822.40	44144.58	
GJ-4-79	钢木屋架	10m ³	90414.17	39248.00	47846.20	3319.97
五、其他						
1. 现浇混凝土构件						
GJ-4-80	现浇混凝土楼梯 板厚100mm 直形	10m ²	3908.62	1749.00	2120.72	38.90
GJ-4-81	现浇混凝土楼梯 板厚100mm 弧形、旋转	10m ²	4713.87	2143.90	2522.12	47.85
GJ-4-82	现浇混凝土楼梯 每增减10mm	10m ²	82.63	28.60	52.97	1.06
GJ-4-83	现浇混凝土 阳台、雨篷 板厚100mm 板式	10m ²	2347.62	1031.80	1296.79	19.03
GJ-4-84	现浇混凝土 阳台、雨篷 板厚100mm 有梁式	10m ²	2960.60	1271.60	1664.59	24.41
GJ-4-85	现浇混凝土 阳台、雨篷 每增减10mm	10m ²	79.25	29.70	48.61	0.94
GJ-4-86	现浇混凝土 栏板	10m ³	28981.09	11122.10	17709.47	149.52
GJ-4-87	现浇混凝土 挑檐、天沟	10m ³	16629.27	8176.30	8293.46	159.51
GJ-4-88	现浇混凝土 其他小型构件、池槽等	10m ³	24755.93	10771.20	13937.28	47.45
2. 预制混凝土构件						
GJ-4-89	厂(库)房 预制混凝土楼梯 轮胎式起重机	10m ³	11265.29	2365.00	6000.39	2899.90
GJ-4-90	装配式建筑 预制混凝土楼梯 塔式起重机	10m ³	24883.35	1250.70	23620.01	12.64
GJ-4-91	装配式建筑 预制混凝土阳台 塔式起重机	10m ²	3884.27	1129.70	2705.93	48.64
GJ-4-92	装配式建筑 预制混凝土凸(飘)窗、空调板 塔式起重机	10m ³	25599.41	1071.40	24519.25	8.76
GJ-4-93	预制混凝土挑檐、天沟 轮胎式起重机	10m ³	15020.03	1934.90	12300.01	785.12
GJ-4-94	预制混凝土挑檐、天沟 塔式起重机	10m ³	14080.38	1678.60	12300.01	101.77
GJ-4-95	预制混凝土其他小型构件 塔式起重机	10m ³	9782.40	1139.60	8498.15	144.65
3. 钢构件						
GJ-4-96	钢支撑、钢檩条 轮胎式起重机	t	9120.14	1014.20	7774.89	331.05
GJ-4-97	钢支撑、钢檩条 塔式起重机	t	7785.75	866.80	6822.62	96.33
GJ-4-98	钢梯 轮胎式起重机	t	11642.07	1929.40	9496.34	216.33
GJ-4-99	钢梯 塔式起重机	t	10923.81	1159.40	9661.02	103.39
GJ-4-100	钢栏杆 轮胎式起重机	t	10699.73	2429.90	7948.11	321.72
GJ-4-101	钢平台 钢走道 轮胎式起重机	t	9323.65	1346.40	7709.66	267.59
GJ-4-102	零星钢构件 轮胎式起重机	t	13290.31	3309.90	9569.46	410.95
GJ-4-103	钢天沟 塔式起重机	10m	750.95	217.80	490.78	42.37
4. 木构件						
GJ-4-104	木楼梯	10m ²	6267.79	2527.80	3739.99	
GJ-4-105	封檐板、博风板	10m	1317.92	851.40	466.52	
GJ-4-106	木椽子 木桁架	10m ³	56536.44	28746.30	26727.93	1062.21
六、钢筋						
GJ-4-107	现浇构件钢筋	t	5855.32	1424.50	4300.28	130.54
GJ-4-108	预应力钢筋	t	6762.17	1177.00	5255.43	329.74
GJ-4-109	无粘结预应力钢丝束	t	12221.54	3331.90	8467.42	422.22
GJ-4-110	有粘结预应力钢绞线	t	27021.82	15469.30	10445.68	1106.84
GJ-4-111	钢丝网	10m ²	142.72	47.30	95.42	

第五章 门窗工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、木门						
GJ-5-1	普通木门	10m ²	5265.19	645.70	4619.49	
GJ-5-2	木质防火门	10m ²	5262.88	445.50	4817.38	
二、金属门						
GJ-5-3	普通钢门	10m ²	2409.09	405.90	1990.61	12.58
GJ-5-4	铝合金门	10m ²	4284.48	463.10	3821.38	
GJ-5-5	塑钢门	10m ²	3741.19	496.10	3245.09	
GJ-5-6	钢质防火门	10m ²	6885.90	567.60	6318.30	
GJ-5-7	钢质防盗门	10m ²	4328.50	479.60	3846.25	2.65
GJ-5-8	金属卷帘门	10m ²	6434.58	937.20	5485.93	11.45
三、厂库房大门、特种门						
GJ-5-9	钢木大门	10m ²	3159.40	458.70	2700.70	
GJ-5-10	保温隔声门	10m ²	3767.98	313.50	3454.48	
GJ-5-11	变电室门	10m ²	4773.86	575.30	4198.56	
GJ-5-12	射线防护门	10m ²	11116.71	357.50	10750.75	8.46
GJ-5-13	钢木折叠门	10m ²	3399.26	143.00	3256.26	
四、其他门						
GJ-5-14	电子感应自动门传感装置	套	2515.86	206.80	2307.77	1.29
GJ-5-15	不锈钢柱全玻转门直径3.6m、玻璃12MM	套	67609.18	1237.50	66371.68	
GJ-5-16	电子对讲门	套	5877.52	260.70	5616.82	
GJ-5-17	电动伸缩门	套	7023.41	440.00	6583.41	
五、木窗						
GJ-5-18	普通木窗	10m ²	2065.07	776.60	1288.47	
GJ-5-19	木橱窗	10m ²	1255.87	380.60	875.27	
GJ-5-20	百叶窗	10m ²	3067.56	803.00	2264.56	
六、金属窗						
GJ-5-21	普通钢窗	10m ²	1198.78	309.10	875.25	14.43
GJ-5-22	金属防火窗	10m ²	5874.78	467.50	5407.28	
GJ-5-23	防盗格栅窗	10m ²	2138.74	190.30	1948.44	
GJ-5-24	铝合金窗	10m ²	3167.68	338.80	2828.88	
GJ-5-25	铝合金百叶窗	10m ²	3302.95	185.90	3117.05	
GJ-5-26	塑钢窗	10m ²	3220.75	372.90	2847.85	
GJ-5-27	塑钢百叶窗	10m ²	2828.73	203.50	2625.23	

第六章 屋面、防水、保温工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、屋面工程						
GJ-6-1	普通粘土瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	10m ²	1122.48	398.20	720.49	3.79
GJ-6-2	普通粘土瓦混凝土板上浆贴	10m ²	957.38	437.80	506.11	13.47
GJ-6-3	西班牙瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	10m ²	2131.26	518.10	1599.78	13.38
GJ-6-4	英红瓦混凝土板上浆贴	10m ²	1898.47	477.40	1407.69	13.38
GJ-6-5	钢龙骨上安装中空玻璃	10m ²	3410.64	1226.50	2184.14	
GJ-6-6	膜结构屋面	10m ²	4614.74	1386.00	3228.74	
二、防水工程						
1. 屋面防水						
GJ-6-7	屋面防水 SBS改性沥青卷材热熔法 两层	10m ²	1418.82	210.10	1208.45	0.27
GJ-6-8	屋面防水 SBS改性沥青卷材热熔法 每增减一层	10m ²	355.75	22.00	333.75	
GJ-6-9	屋面防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 两层	10m ²	1524.16	204.60	1319.29	0.27
GJ-6-10	屋面防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 每增减一层	10m ²	406.34	19.80	386.54	
GJ-6-11	屋面防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 两层	10m ²	1211.54	200.20	1011.07	0.27
GJ-6-12	屋面防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增减一层	10m ²	291.38	17.60	273.78	
GJ-6-13	屋面防水 聚氨酯防水涂膜 厚2mm	10m ²	992.56	184.80	807.49	0.27
GJ-6-14	屋面防水 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚	10m ²	120.88	7.70	113.18	
2. 楼地面防水						
GJ-6-15	楼地面防水 聚氨酯防水涂膜 厚2mm	10m ²	871.41	191.40	675.86	4.15
GJ-6-16	楼地面防水 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚	10m ²	111.47	6.60	104.87	
GJ-6-17	楼地面防水 水泥基渗透结晶性防水材料 厚2mm	10m ²	713.65	201.30	508.20	4.15
GJ-6-18	楼地面防水 水泥基渗透结晶性防水材料 每增减0.5mm厚	10m ²	50.94	7.70	43.24	
GJ-6-19	楼地面防水 聚合物水泥防水砂浆 厚20mm	10m ²	233.84	91.30	138.21	4.33
GJ-6-20	楼地面防水 聚合物水泥防水砂浆 每增减0.5mm厚	10m ²	56.58	20.90	34.55	1.13
3. 基础底板防水						
GJ-6-21	基础底板防水 SBS改性沥青卷材热熔法 两层	10m ²	2040.44	360.80	1672.88	6.76
GJ-6-22	基础底板防水 SBS改性沥青卷材热熔法 每增减一层	10m ²	520.50	33.00	487.50	
GJ-6-23	基础底板防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 两层	10m ²	2184.94	354.20	1823.98	6.76
GJ-6-24	基础底板防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 每增减一层	10m ²	594.30	29.70	564.60	
GJ-6-25	基础底板防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 两层	10m ²	1751.21	347.60	1396.85	6.76
GJ-6-26	基础底板防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增减一层	10m ²	426.31	26.40	399.91	
GJ-6-27	基础底板防水 聚氨酯防水涂膜 厚2mm	10m ²	1491.24	331.10	1153.38	6.76
GJ-6-28	基础底板防水 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚	10m ²	176.32	11.00	165.32	
4. 立面防水						
GJ-6-29	立面防水 SBS改性沥青卷材热熔法 两层	10m ²	1867.65	476.30	1379.46	11.89
GJ-6-30	立面防水 SBS改性沥青卷材热熔法 每增减一层	10m ²	395.53	40.70	354.83	
GJ-6-31	立面防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 两层	10m ²	1967.45	469.70	1485.86	11.89
GJ-6-32	立面防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 每增减一层	10m ²	448.35	37.40	410.95	
GJ-6-33	立面防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 两层	10m ²	1656.51	462.00	1182.62	11.89
GJ-6-34	立面防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增减一层	10m ²	325.17	34.10	291.07	
GJ-6-35	立面防水 聚氨酯防水涂膜 厚2mm	10m ²	1519.70	438.90	1068.91	11.89
GJ-6-36	立面防水 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm	10m ²	141.75	12.10	129.65	
GJ-6-37	立面防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 厚2mm	10m ²	1305.47	441.10	852.48	11.89
GJ-6-38	立面防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减0.5mm	10m ²	64.58	11.00	53.58	
三、屋面排水						
GJ-6-39	塑料管排水	10m	337.56	72.60	264.96	
GJ-6-40	镀锌钢管排水	10m	597.98	46.20	473.76	78.02
GJ-6-41	虹吸式排水	10m	411.90	50.60	361.30	

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-6-42	种植屋面排水	10m	225.09	22.00	203.09	
四、变形缝与止水带						
GJ-6-43	不锈钢盖板 平面	10m	1097.95	195.80	902.15	
GJ-6-44	不锈钢盖板 立面	10m	1010.63	216.70	793.93	
GJ-6-45	橡胶止水带	10m	589.08	113.30	475.78	
GJ-6-46	钢板止水带	10m	540.54	135.30	398.61	6.63
五、保温						
1. 混凝土板上保温						
GJ-6-47	混凝土板上保温 憎水珍珠岩块	10m ³	6040.35	1565.30	4392.04	83.01
GJ-6-48	混凝土板上保温 现浇水泥珍珠岩	10m ³	3046.24	992.20	2054.04	
GJ-6-49	混凝土板上保温 现浇陶粒混凝土	10m ³	4059.18	909.70	3149.48	
GJ-6-50	混凝土板上保温 聚氨酯发泡保温 厚度60mm	10m ²	847.70	138.60	693.21	15.89
GJ-6-51	混凝土板上保温 水泥发泡保温 厚度60mm	10m ²	356.58	139.70	212.08	4.80
GJ-6-52	混凝土板上保温 粘结剂满粘聚苯保温板	10m ²	625.60	132.00	489.17	4.43
GJ-6-53	混凝土板上保温 聚合物砂浆满粘保温板	10m ²	689.62	143.00	539.93	6.69
GJ-6-54	混凝土板上保温 无机轻集料保温砂浆 30mm	10m ²	342.78	112.20	223.30	7.28
2. 天棚保温						
GJ-6-55	天棚保温 粘结剂粘贴聚苯保温板	10m ²	1047.51	485.10	556.80	5.61
GJ-6-56	天棚保温 聚合物砂浆粘贴聚苯保温板	10m ²	1113.59	493.90	611.93	7.76
GJ-6-57	天棚保温 超细无机纤维 厚度50mm	10m ²	351.05	152.90	198.15	
GJ-6-58	天棚保温 无机轻集料保温砂浆 厚度20mm	10m ²	601.72	270.60	325.34	5.78
3. 立面保温						
GJ-6-59	立面保温 粘结剂粘贴聚苯保温板	10m ²	857.65	330.00	524.22	3.43
GJ-6-60	立面保温 聚合物砂浆粘贴聚苯保温板	10m ²	937.30	352.00	579.52	5.78
GJ-6-61	立面保温 胶粉聚苯颗粒粘贴聚苯保温板	10m ²	912.08	383.90	522.40	5.78
GJ-6-62	立面保温 聚氨酯发泡保温 厚度40mm	10m ²	940.12	278.30	650.45	11.37
GJ-6-63	立面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm	10m ²	757.88	332.20	417.01	8.67
GJ-6-64	立面保温 现浇混凝土外墙 居中CL两面网聚苯板	10m ²	1828.66	346.50	1478.59	3.57
六、防腐						
1. 整体面层						
GJ-6-65	整体面层 耐酸沥青砂浆 厚度30mm	10m ²	969.68	167.20	802.48	
GJ-6-66	整体面层 环氧稀胶泥 厚度2mm	10m ²	854.96	292.60	562.36	
GJ-6-67	整体面层 钢屑砂浆 厚度20mm	10m ²	472.89	201.30	271.59	
GJ-6-68	整体面层 环氧玻璃钢	10m ²	728.51	496.10	196.45	35.96
2. 块料面层						
GJ-6-69	块料面层 耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷砖厚度65mm	10m ²	2574.93	987.80	1578.77	8.36
GJ-6-70	块料面层 耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷板厚度20mm	10m ²	2001.32	1015.30	977.66	8.36
GJ-6-71	块料面层 耐酸沥青胶泥平面铺砌 铸石板厚度30mm	10m ²	2510.41	957.00	1545.05	8.36
GJ-6-72	块料面层 耐酸沥青胶泥平面铺砌 花岗岩板厚度60mm	10m ²	3068.71	916.30	2144.05	8.36
3. 耐酸防腐涂料						
GJ-6-73	沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆两遍	10m ²	515.88	391.60	49.01	75.27

第七章 装饰工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、楼地面工程						
1. 垫层						
GJ-7-1	3:7灰土垫层	10m ²	270.43	105.60	163.02	1.81
GJ-7-2	毛石垫层	10m ²	491.63	167.20	311.01	13.42
GJ-7-3	无筋混凝土垫层	10m ²	299.30	50.60	248.34	0.36
2. 找平层						
GJ-7-4	找平层 水泥砂浆 20mm	10m ²	180.80	86.40	89.93	4.47
GJ-7-5	找平层 水泥砂浆 每增减5mm	10m ²	29.28	8.40	19.82	1.06
GJ-7-6	找平层 细石混凝土 40mm	10m ²	280.53	80.40	199.96	0.17
GJ-7-7	找平层 细石混凝土 每增减5mm	10m ²	32.56	8.40	24.13	0.03
3. 整体面层						
GJ-7-8	整体面层 水泥砂浆 楼地面20mm	10m ²	406.14	230.40	169.82	5.92
GJ-7-9	整体面层 水泥砂浆 楼梯20mm	10m ²	683.50	516.00	160.97	6.53
GJ-7-10	整体面层 细石混凝土 楼地面40mm	10m ²	509.98	224.40	283.25	2.33
GJ-7-11	整体面层 环氧地坪涂料	10m ²	309.74	151.20	133.45	25.09
GJ-7-12	整体面层 环氧自流平涂料	10m ²	987.61	500.40	445.40	41.81
GJ-7-13	整体面层 金刚砂耐磨地坪	10m ²	674.15	152.40	509.57	12.18
4. 块料面层						
GJ-7-14	块料面层 装饰石材 楼地面	10m ²	2466.86	358.80	2097.57	10.49
GJ-7-15	块料面层 装饰石材 楼梯	10m ²	3447.99	555.60	2878.77	13.62
GJ-7-16	块料面层 地板砖 楼地面 ≤2400mm	10m ²	1323.65	421.20	889.37	13.08
GJ-7-17	块料面层 地板砖 楼地面 ≤4000mm	10m ²	1591.49	422.40	1160.27	8.82
GJ-7-18	块料面层 地板砖 楼梯	10m ²	1951.87	728.40	1190.92	32.55
GJ-7-19	块料面层 陶瓷锦砖 楼地面	10m ²	1141.44	513.60	627.84	
GJ-7-20	块料面层 方整石 楼地面	10m ²	1902.96	172.80	1712.08	18.08
5. 其他面层						
GJ-7-21	复合木地板	10m ²	1280.89	170.40	1106.08	4.41
GJ-7-22	活动地板	10m ²	2743.01	442.80	2295.06	5.15
GJ-7-23	地毯 楼地面	10m ²	2967.45	405.60	2561.85	
GJ-7-24	地毯 楼梯	10m ²	4377.28	746.40	3630.88	
GJ-7-25	橡塑面层 卷材	10m ²	784.79	182.40	601.80	0.59
GJ-7-26	橡塑面层 片材	10m ²	732.13	206.40	525.14	0.59
GJ-7-27	橡塑面层 刷涂	10m ²	2121.17	366.00	1710.52	44.65
二、墙、柱面工程						
1. 墙、柱面抹灰						
GJ-7-28	墙、柱面抹灰 水泥砂浆	10m ²	313.48	232.80	76.96	3.72
GJ-7-29	墙、柱面抹灰 混合砂浆	10m ²	274.43	201.60	69.07	3.76
2. 墙、柱面块料面层						
GJ-7-30	水泥砂浆粘贴 石材块料	10m ²	2388.84	464.40	1897.52	26.92
GJ-7-31	水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖	10m ²	1066.17	397.20	665.13	3.84
GJ-7-32	水泥砂浆粘贴 瓷质外墙砖	10m ²	1245.25	693.60	540.41	11.24
GJ-7-33	干挂石材块料 墙面	10m ²	3225.05	825.60	2345.91	53.54
GJ-7-34	干挂石材块料 方柱面	10m ²	5007.86	1854.00	3049.99	103.87
GJ-7-35	干挂石材块料 圆柱面	10m ²	7848.61	1082.40	6702.11	64.10
GJ-7-36	干挂全瓷墙面砖	10m ²	2738.49	754.80	1961.37	22.32
3. 墙、柱饰面						
GJ-7-37	墙、柱饰面 饰面面层 装饰木夹板	10m ²	2254.09	912.00	1329.99	12.10
GJ-7-38	墙、柱饰面 饰面面层 木质吸音板	10m ²	2450.03	489.60	1943.41	17.02

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-7-39	墙、柱饰面 饰面面层 铝塑板	10m ²	2345.89	732.00	1604.58	9.31
GJ-7-40	墙、柱饰面 木质成品装饰挂板	10m ²	2805.38	790.80	2008.01	6.57
GJ-7-41	墙、柱饰面 软包	10m ²	2910.59	1035.60	1861.02	13.97
4. 隔断、幕墙						
GJ-7-42	玻璃隔断(成品)	10m ²	3454.60	372.00	3082.60	
GJ-7-43	复合板隔断(成品)	10m ²	1947.30	279.60	1667.70	
GJ-7-44	玻璃幕墙	10m ²	7514.00	1520.40	5890.52	103.08
GJ-7-45	全玻璃幕墙 吊挂式	10m ²	6311.03	823.20	4781.53	706.30
GJ-7-46	全玻璃幕墙 点支式	10m ²	3971.50	838.80	3071.41	61.29
GJ-7-47	铝板幕墙	10m ²	4953.05	1390.80	3391.40	170.85
5. 涂料面层						
GJ-7-48	内墙面 乳胶漆	10m ²	249.89	81.60	168.29	
GJ-7-49	内墙面 仿瓷涂料	10m ²	94.15	69.60	24.55	
GJ-7-50	外墙面 丙烯酸涂料	10m ²	313.78	127.20	186.58	
GJ-7-51	外墙面 弹性涂料	10m ²	246.12	158.40	87.72	
GJ-7-52	墙柱面 真石漆	10m ²	1129.39	230.40	889.01	9.98
GJ-7-53	墙柱面 氟碳漆	10m ²	533.94	258.00	275.94	
GJ-7-54	墙柱面 装饰壁纸	10m ²	585.01	183.60	401.41	
三、天棚工程						
1. 抹灰						
GJ-7-55	天棚抹灰 水泥砂浆	10m ²	204.39	151.20	50.87	2.32
GJ-7-56	天棚抹灰 混合砂浆	10m ²	200.51	151.20	46.99	2.32
2. 饰面面层						
GJ-7-57	装饰木夹板吊顶	10m ²	2310.17	829.20	1469.32	11.65
GJ-7-58	平面石膏板吊顶	10m ²	994.99	469.20	498.59	27.20
GJ-7-59	艺术石膏板吊顶	10m ²	1266.85	654.00	612.10	0.75
GJ-7-60	硅钙板吊顶	10m ²	879.32	366.00	488.63	24.69
GJ-7-61	铝塑板吊顶	10m ²	2381.99	534.00	1823.30	24.69
GJ-7-62	方形铝扣板吊顶	10m ²	1605.66	456.00	1120.55	29.11
GJ-7-63	PVC吊顶	10m ²	870.05	308.40	560.40	1.25
GJ-7-64	金属格栅	10m ²	2150.78	290.40	1835.19	25.19
GJ-7-65	软膜吊顶	10m ²	1732.53	274.80	1453.88	3.85
3. 涂料						
GJ-7-66	天棚工程 刷乳胶漆	10m ²	260.86	93.60	167.26	
GJ-7-67	天棚工程 刮仿瓷涂料	10m ²	99.30	74.40	24.90	
4. 雨篷						
GJ-7-68	钢龙骨铝塑板雨篷	10m ²	5074.98	852.00	4036.01	186.97
GJ-7-69	夹胶玻璃点支式雨篷	10m ²	6909.42	1382.40	5290.30	236.72
5. 其他						
GJ-7-70	实木送(回)风口	10个	1181.77	118.80	1062.97	
GJ-7-71	铝合金送(回)风口	10个	1093.37	118.80	974.57	
四、其他工程						
1. 零星木装饰						
GJ-7-72	门窗口套及贴脸 木质	10m	1463.97	147.60	1316.37	
GJ-7-73	门窗口套及贴脸 石材	10m	4594.55	552.00	4012.22	30.33
GJ-7-74	窗帘	10m	1365.27	141.60	1223.67	
GJ-7-75	橱柜(成品)	10套	57784.50	4687.20	53097.30	
GJ-7-76	石材柱脚柱帽	10套	42358.31	4768.80	37586.05	3.46

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
2. 石材线条						
GJ-7-77	石材装饰线 胶粘	10m	2317.91	75.60	2239.84	2.47
GJ-7-78	石材装饰线 干挂	10m	3453.29	276.00	3168.94	8.35
3. 工艺门扇						
GJ-7-79	无框玻璃门	10m ²	9767.59	2878.80	6845.87	42.92
GJ-7-80	造型夹板门	10m ²	18756.23	771.60	17984.63	
4. 卫生间配套						
GJ-7-81	大理石洗澜台	10套	7074.37	1306.80	5762.67	4.90
GJ-7-82	浴厕配件	10套	6789.61	231.60	6558.01	
5. 栏杆、栏板						
GJ-7-83	不锈钢栏杆	10m	4285.57	490.80	3743.23	51.54
GJ-7-84	玻璃栏板	10m	4806.87	379.20	4311.28	116.39
GJ-7-85	实木栏杆	10m	3254.30	776.40	2477.90	

第八章 构筑物工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、烟囱、水塔						
1. 烟囱						
GJ-8-1	砖烟囱 30m/1.0m	座	159089.87	77227.70	65578.81	16283.36
GJ-8-2	砖烟囱 40m/1.4m	座	302197.37	133227.60	148527.67	20442.10
GJ-8-3	砖烟囱 50m/1.7m	座	521929.90	223019.50	272463.09	26447.31
GJ-8-4	砖烟囱 60m/2.5mm	座	851236.20	376553.10	442161.06	32522.04
GJ-8-5	混凝土烟囱 60m 出口内径1400mm	座	676040.59	283157.60	338858.21	54024.78
GJ-8-6	混凝土烟囱 60m 出口内径1700mm	座	724908.70	304377.70	365034.54	55496.46
GJ-8-7	混凝土烟囱 60m 出口内径2000mm	座	779022.30	327961.70	393408.27	57652.33
GJ-8-8	混凝土烟囱 60m 出口内径2500mm	座	866770.63	365178.00	440907.62	60685.01
GJ-8-9	混凝土烟囱 80m 出口内径1700mm	座	1196956.40	489650.70	633874.25	73431.45
GJ-8-10	混凝土烟囱 80m 出口内径2000mm	座	1231728.24	514143.30	641873.13	75711.81
GJ-8-11	混凝土烟囱 80m 出口内径2500mm	座	1417276.64	581532.60	756897.22	78846.82
GJ-8-12	混凝土烟囱 80m 出口内径3000mm	座	1525878.46	627429.00	815334.58	83114.88
GJ-8-13	混凝土烟囱 100m 出口内径2000mm	座	1787636.47	689246.80	999997.07	98392.60
GJ-8-14	混凝土烟囱 100m 出口内径2500mm	座	1944414.56	749553.20	1092141.85	102719.51
GJ-8-15	混凝土烟囱 100m 出口内径3000mm	座	2117086.36	810781.40	1199386.53	106918.43
GJ-8-16	混凝土烟囱 100m 出口内径3500mm	座	2270640.42	872482.60	1286614.29	111543.53
2. 水塔						
GJ-8-17	砖支筒水塔 容积30m3 塔高H=16m	座	132673.72	42711.90	72342.14	17619.68
GJ-8-18	砖支筒水塔 容积30m3 塔高H=20m	座	152032.75	49304.20	84756.47	17972.08
GJ-8-19	砖支筒水塔 容积30m3 塔高H=24m	座	176609.65	57750.00	99340.07	19519.58
GJ-8-20	钢筋混凝土支筒水塔(容积50m3)塔高 H=20m	座	185082.40	66759.00	80171.55	38151.85
GJ-8-21	钢筋混凝土支筒水塔(容积50m3)塔高 H=24m	座	211332.87	76840.50	90721.94	43770.43
GJ-8-22	钢筋混凝土支筒水塔(容积50m3)塔高 H=28m	座	242318.37	89259.50	103651.50	49407.37
GJ-8-23	钢筋混凝土支筒水塔(容积100m3)塔高 H=24m	座	257394.81	84720.90	117788.90	54885.01
GJ-8-24	钢筋混凝土支筒水塔(容积100m3)塔高 H=28m	座	289928.29	97168.50	131933.90	60825.89
GJ-8-25	钢筋混凝土支筒水塔(容积100m3)塔高 H=32m	座	317264.23	105502.10	145397.51	66364.62
GJ-8-26	钢筋混凝土支筒水塔(容积200m3)塔高 H=24m	座	362050.01	121997.70	165888.99	74163.32
GJ-8-27	钢筋混凝土支筒水塔(容积200m3)塔高 H=28m	座	418151.23	148830.00	188918.29	80402.94
GJ-8-28	钢筋混凝土支筒水塔(容积200m3)塔高 H=32m	座	457589.40	162017.90	209380.68	86190.82
GJ-8-29	钢筋混凝土支筒水塔(容积300m3)塔高 H=24m	座	488075.02	165917.40	228831.38	93326.24
GJ-8-30	钢筋混凝土支筒水塔(容积300m3)塔高 H=28m	座	523122.72	181991.70	241943.84	99187.18
GJ-8-31	钢筋混凝土支筒水塔(容积300m3)塔高 H=32m	座	563521.90	195115.80	263352.61	105053.49
GJ-8-32	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积100m3)塔高 H=20m	座	413394.02	135826.90	192367.37	85199.75
GJ-8-33	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积100m3)塔高 H=25m	座	457872.31	147767.40	215522.30	94582.61
GJ-8-34	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积100m3)塔高 H=30m	座	513261.33	164646.90	244163.06	104451.37
GJ-8-35	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积200m3)塔高 H=20m	座	435932.98	165297.00	170539.06	100096.92
GJ-8-36	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积200m3)塔高 H=25m	座	484065.32	179216.40	195383.35	109465.57
GJ-8-37	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积200m3)塔高 H=30m	座	554175.85	199789.70	234851.60	119534.55
GJ-8-38	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积300m3)塔高 H=20m	座	461324.88	161264.40	182009.94	118050.54
GJ-8-39	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积300m3)塔高 H=25m	座	524225.69	177829.30	218671.14	127725.25
GJ-8-40	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积300m3)塔高 H=30m	座	580661.85	195928.70	247296.43	137436.72
GJ-8-41	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积400m3)塔高 H=20m	座	570521.79	208232.20	224228.10	138061.49
GJ-8-42	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积400m3)塔高 H=25m	座	630256.68	225685.90	256866.96	147703.82
GJ-8-43	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积400m3)塔高 H=30m	座	688794.04	245875.30	285380.93	157537.81
GJ-8-44	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积500m3)塔高 H=20m	座	647780.26	233828.10	257939.27	156012.89
GJ-8-45	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积500m3)塔高 H=25m	座	723629.66	254425.60	303168.06	166036.00

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-8-46	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积500m3)塔高 H=30m	座	791389.71	276382.70	338989.36	176017.65
二、贮水池						
GJ-8-47	钢筋混凝土清水池 50m3	座	86880.68	14699.30	23550.29	48631.09
GJ-8-48	钢筋混凝土清水池 100m3	座	110239.46	22382.80	38456.72	49399.94
GJ-8-49	钢筋混凝土清水池 200m3	座	167364.28	50343.70	66245.53	50775.05
GJ-8-50	钢筋混凝土清水池 500m3	座	257776.68	67331.00	136704.80	53740.88
GJ-8-51	钢筋混凝土清水池 1000m3	座	423438.38	111976.70	238599.28	72862.40
三、检查井、化粪池						
1. 检查井						
GJ-8-52	砖砌圆形阀门井 DN≤65, φ1000, 无地下水 1.1m深	座	2731.21	1129.70	1569.38	32.13
GJ-8-53	砖砌圆形阀门井 DN≤65, φ1000, 无地下水 每增加0.1m	座	150.70	89.10	58.71	2.89
GJ-8-54	砖砌圆形检查井 φ1250 无地下水3.0m深	座	4340.75	2314.40	1948.70	77.65
GJ-8-55	砖砌圆形检查井 φ1250 每增减0.1m	座	153.18	106.70	40.70	5.78
GJ-8-56	成品检查井 φ1250安装	座	2058.21	1423.40	591.85	42.96
2. 化粪池						
GJ-8-57	钢筋混凝土化粪池3号 无地下水	座	23467.52	9603.00	13069.25	795.27
GJ-8-58	钢筋混凝土化粪池3号 有地下水	座	24789.30	9992.40	13980.74	816.16
GJ-8-59	钢筋混凝土化粪池4B号 无地下水	座	35289.95	13889.70	20363.81	1036.44
GJ-8-60	钢筋混凝土化粪池4B号 有地下水	座	37434.65	14498.00	21874.96	1061.69
GJ-8-61	砖砌化粪池6号 无地下水	座	37278.38	12834.80	23600.08	843.50
GJ-8-62	砖砌化粪池6号 有地下水	座	38779.73	13038.30	24894.83	846.60
GJ-8-63	砖砌化粪池7号 无地下水	座	42045.11	14405.60	26700.41	939.10
GJ-8-64	砖砌化粪池7号 有地下水	座	43714.84	14670.70	28101.59	942.55
GJ-8-65	成品化粪池有效容积16m3 无地下水	座	5156.81	2913.90	1690.61	552.30
GJ-8-66	成品化粪池有效容积16m3 有地下水	座	6076.14	3075.60	2446.54	554.00
GJ-8-67	成品化粪池有效容积20m3 无地下水	座	5576.12	3197.70	1758.98	619.44
GJ-8-68	成品化粪池有效容积20m3 有地下水	座	6685.42	3393.50	2670.56	621.36
四、场区道路及其他						
1. 场区道路						
GJ-8-69	场区道路 混凝土路面 80mm厚	10m ²	1259.51	221.10	959.18	79.23
GJ-8-70	场区道路 混凝土路面 每增减10mm	10m ²	54.38	5.50	48.82	0.06
GJ-8-71	场区道路 沥青混凝土路面 100mm厚	10m ²	2726.77	486.20	2126.30	114.27
GJ-8-72	场区道路 沥青混凝土路面 每增减10mm	10m ²	142.75	25.30	117.01	0.44
GJ-8-73	场区道路 混凝土砖路面	10m ²	2456.16	426.80	1931.01	98.35
GJ-8-74	场区道路 透水砖路面	10m ²	1153.62	180.40	946.04	27.18
GJ-8-75	场区道路 广场砖路面	10m ²	2399.27	603.90	1698.99	96.38
GJ-8-76	场区道路 花岗石路面	10m ²	3496.02	390.50	3014.41	91.11
2. 其他						
GJ-8-77	水泥砂浆抹面散水 灰土垫层	10m ²	948.88	330.00	609.93	8.95
GJ-8-78	细石混凝土散水 灰土垫层	10m ²	710.55	268.40	437.44	4.71
GJ-8-79	水泥砂浆(带礞碴)坡道	10m ²	1284.20	466.40	805.75	12.05
GJ-8-80	水泥砂浆金刚砂防滑条坡道	10m ²	1789.11	781.00	996.06	12.05
GJ-8-81	花岗石坡道	10m ²	3359.12	518.10	2825.96	15.06
GJ-8-82	水泥抹面混凝土台阶 灰土垫层	10m ²	2202.82	932.80	1255.14	14.88
GJ-8-83	水泥抹面混凝土台阶 毛石垫层	10m ²	2680.34	1065.90	1574.51	39.93
GJ-8-84	随打随抹混凝土台阶 灰土垫层	10m ²	1727.18	633.60	1085.48	8.10
GJ-8-85	随打随抹混凝土台阶 毛石垫层	10m ²	2204.70	766.70	1404.85	33.15
GJ-8-86	石质板材铺面混凝土台阶 灰土垫层	10m ²	5033.51	1072.50	3922.53	38.48

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-8-87	石质板材铺面混凝土台阶 毛石垫层	10m ²	5511.03	1205.60	4241.90	63.53
GJ-8-88	混凝土明沟(矩形)240×350	10m	1639.45	744.70	887.47	7.28
GJ-8-89	砖地沟沟壁厚240mm,内尺寸600×600	10m	5850.61	3278.00	2513.49	59.12
GJ-8-90	混凝土地沟沟壁厚200mm,内尺寸1200×1200	10m	15725.66	8335.80	7082.76	307.10

第九章 脚手架及其他工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、脚手架						
GJ-9-1	脚手架 单层建筑物(檐高) 6m以内	10m ²	910.74	392.70	460.70	57.34
GJ-9-2	脚手架 单层建筑物(檐高) 每增高1米	10m ²	165.68	64.90	88.67	12.11
GJ-9-3	脚手架 多层建筑物	10m ²	672.02	320.10	300.23	51.69
GJ-9-4	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤40m	10m ²	818.85	359.70	375.80	83.35
GJ-9-5	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤60m	10m ²	863.61	361.90	423.45	78.26
GJ-9-6	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤80m	10m ²	950.41	389.40	483.11	77.90
GJ-9-7	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤100m	10m ²	992.66	412.50	504.20	75.96
GJ-9-8	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤120m	10m ²	1076.29	445.50	556.30	74.49
GJ-9-9	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤140m	10m ²	1166.25	496.10	596.12	74.03
GJ-9-10	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤160m	10m ²	1275.71	566.50	635.59	73.62
GJ-9-11	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤180m	10m ²	1412.36	653.40	685.84	73.12
GJ-9-12	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤200m	10m ²	1568.00	767.80	727.04	73.16
GJ-9-13	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤220m	10m ²	1745.79	913.00	759.49	73.30
GJ-9-14	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤240m	10m ²	1895.07	1038.40	783.28	73.39
GJ-9-15	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤260m	10m ²	2079.85	1189.10	817.27	73.48
GJ-9-16	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤280m	10m ²	2208.10	1282.60	851.88	73.62
GJ-9-17	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤300m	10m ²	2333.58	1382.70	877.17	73.71
二、建筑物垂直运输						
1. 民用建筑垂直运输						
GJ-9-18	±0.00以下 混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤1000m ²	10m ²	624.29	92.40		531.89
GJ-9-19	±0.00以下 混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤5000m ²	10m ²	437.67	64.90		372.77
GJ-9-20	±0.00以下 混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤10000m ²	10m ²	369.12	55.00		314.12
GJ-9-21	±0.00以下 混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 >10000m ²	10m ²	326.30	48.40		277.90
GJ-9-22	檐高≤20m 现浇混凝土结构	10m ²	503.00	60.50		442.50
GJ-9-23	檐高≤20m 其他结构	10m ²	809.66	105.60		704.06
GJ-9-24	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤40m	10m ²	570.20	68.20		502.00
GJ-9-25	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤60m	10m ²	574.95	67.10		507.85
GJ-9-26	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤80m	10m ²	575.16	66.00		509.16
GJ-9-27	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤100m	10m ²	574.86	66.00		508.86
GJ-9-28	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤120m	10m ²	711.29	64.90		646.39
GJ-9-29	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤140m	10m ²	715.08	64.90		650.18
GJ-9-30	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤160m	10m ²	718.23	64.90		653.33
GJ-9-31	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤180m	10m ²	727.18	63.80		663.38
GJ-9-32	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤200m	10m ²	726.18	62.70		663.48
GJ-9-33	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤220m	10m ²	892.20	62.70		829.50
GJ-9-34	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤240m	10m ²	895.86	62.70		833.16
GJ-9-35	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤260m	10m ²	899.23	62.70		836.53
GJ-9-36	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤280m	10m ²	921.02	62.70		858.32
GJ-9-37	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤300m	10m ²	923.90	62.70		861.20
2. 工业厂房垂直运输						
GJ-9-38	现浇混凝土结构 单层	10m ²	591.48	64.90		526.58
GJ-9-39	现浇混凝土结构 多层	10m ²	310.32	34.10		276.22
GJ-9-40	预制混凝土结构 单层	10m ²	477.52	52.80		424.72
GJ-9-41	预制混凝土结构 多层	10m ²	283.99	30.80		253.19
GJ-9-42	砖混结构 单层	10m ²	485.73	53.90		431.83
GJ-9-43	砖混结构 多层	10m ²	289.54	31.90		257.64
3. 钢结构工程垂直运输						

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-9-44	民用建筑 用钢量≤4000t	10t	277.35	30.80		246.55
GJ-9-45	民用建筑 用钢量≤8000t	10t	198.96	22.00		176.96
GJ-9-46	民用建筑 用钢量>8000t	10t	180.30	19.80		160.50
GJ-9-47	工业厂房 用钢量≤4000t	10t	390.96	42.90		348.06
GJ-9-48	工业厂房 用钢量≤8000t	10t	309.62	34.10		275.52
GJ-9-49	工业厂房 用钢量>8000t	10t	257.51	28.60		228.91
三、大型机械进出场						
GJ-9-50	自升式塔式起重机（檐高 m）≤20	台次	56878.55	17408.60	24445.56	15024.39
GJ-9-51	自升式塔式起重机（檐高 m）≤100	台次	64989.04	20268.60	24649.62	20070.82
GJ-9-52	自升式塔式起重机（檐高 m）≤200	台次	79061.38	24888.60	24995.60	29177.18
GJ-9-53	自升式塔式起重机（檐高 m）≤300	台次	93149.08	29508.60	25341.58	38298.90
GJ-9-54	卷扬机（檐高 m）≤20	台次	11590.85	4447.30	2487.64	4655.91
GJ-9-55	施工电梯（檐高 m）≤100	台次	31907.07	9638.20	8233.85	14035.02
GJ-9-56	施工电梯（檐高 m）≤200	台次	38973.64	13180.20	8316.08	17477.36
GJ-9-57	施工电梯（檐高 m）≤300	台次	45616.95	16722.20	8400.95	20493.80
GJ-9-58	混凝土搅拌站	台次	24164.50	13904.00	86.40	10174.10
GJ-9-59	静力压桩机	台次	21861.77	9020.00	153.84	12687.93
GJ-9-60	三轴搅拌桩机	台次	14668.50	5775.00	359.68	8533.82
GJ-9-61	柴油打桩机 履带式钻孔机	台次	8526.11	5720.00	241.93	2564.18
GJ-9-62	搅拌水泥桩机 液压钻机	台次	8956.31	3987.50	82.02	4886.79
GJ-9-63	锚杆钻孔机	台次	8171.41	1848.00	128.56	6194.85
GJ-9-64	履带式旋挖钻机	台次	5374.13	1650.00	318.32	3405.81
GJ-9-65	履带式抓斗成槽机	台次	5278.23	1650.00	318.32	3309.91
GJ-9-66	履带式挖掘机 履带式液压锤	台次	4690.18	1650.00	309.87	2730.31
GJ-9-67	履带式推土机	台次	3748.84	825.00	280.68	2643.16
GJ-9-68	强夯机械	台次	5761.61	924.00	356.52	4481.09
GJ-9-69	沥青混凝土摊铺机	台次	4113.16	1100.00	318.32	2694.84
GJ-9-70	压路机	台次	3060.37	687.50	256.98	2115.89
GJ-9-71	履带式起重机	台次	4859.29	1650.00	318.32	2890.97
四、建筑施工增加						
GJ-9-72	人工起重机械超高施工增加 檐高≤40m	%				
GJ-9-73	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%				
GJ-9-74	人工起重机械超高施工增加 檐高≤80m	%				
GJ-9-75	人工起重机械超高施工增加 檐高≤100m	%				
GJ-9-76	人工起重机械超高施工增加 檐高≤120m	%				
GJ-9-77	人工起重机械超高施工增加 檐高≤140m	%				
GJ-9-78	人工起重机械超高施工增加 檐高≤160m	%				
GJ-9-79	人工其他机械超高施工增加 檐高≤40m	%				
GJ-9-80	人工其他机械超高施工增加 檐高≤60m	%				
GJ-9-81	人工其他机械超高施工增加 檐高≤80m	%				
GJ-9-82	人工其他机械超高施工增加 檐高≤100m	%				
GJ-9-83	人工其他机械超高施工增加 檐高≤120m	%				
GJ-9-84	人工其他机械超高施工增加 檐高≤140m	%				
GJ-9-85	人工其他机械超高施工增加 檐高≤160m	%				
GJ-9-86	人工其他机械超高施工增加 檐高≤180m	%				
GJ-9-87	人工其他机械超高施工增加 檐高≤200m	%				
GJ-9-88	人工其他机械超高施工增加 檐高≤220m	%				
GJ-9-89	人工其他机械超高施工增加 檐高≤240m	%				

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-9-90	人工其他机械超高施工增加 檐高≤260m	%				
GJ-9-91	人工其他机械超高施工增加 檐高≤280m	%				
GJ-9-92	人工其他机械超高施工增加 檐高≤300m	%				
GJ-9-93	冷库暗室内作增加	%				
GJ-9-94	地下暗室内作增加	%				