山 东 省
市 政 工 程 价 目 表

山东省工程建设标准定额站

二〇一九年四月

第一册 通用工程

第一章 土石方工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、土方工程									
	1.人工挖一般土方									
1-1-1	一、二类土 深度在 2m以内	100m³	2285.47	2285.47			2285.47	2285.47		
1-1-2	一、二类土 深度在 4m以内	100m³	3697.29	3697.29			3697.29	3697.29		
1-1-3	一、二类土 深度在 6m以内	100m³	4543.64	4543.64			4543.64	4543.64		
1-1-4	三类土 深度在 2m以内	100m³	3698.73	3698.73			3698.73	3698.73		
1-1-5	三类土 深度在 4m以内	100m³	5477.64	5477.64			5477.64	5477.64		
1-1-6	三类土 深度在 6m以内	100m³	5956.90	5956.90			5956.90	5956.90		
1-1-7	四类土 深度在 2m以内	100m³	5411.83	5411.83			5411.83	5411.83		
1-1-8	四类土 深度在 4m以内	100m³	6819.94	6819.94			6819.94	6819.94		
1-1-9	四类土 深度在 6m以内	100m³	7670.00	7670.00			7670.00	7670.00		
	2.人工挖沟槽土方									
1-1-10	一、二类土 深度在 2m以内	100m³	3142.02	3142.02			3142.02	3142.02		
1-1-11	一、二类土 深度在 4m以内	100m³	3923.89	3923.89			3923.89	3923.89		
1-1-12	一、二类土 深度在 6m以内	100m³	4842.13	4842.13			4842.13	4842.13		
1-1-13	三类土 深度在 2m以内	100m³	5067.91	5067.91			5067.91	5067.91		
1-1-14	三类土 深度在 4m以内	100m³	5814.04	5814.04			5814.04	5814.04		
1-1-15	三类土 深度在 6m以内	100m³	6689.54	6689.54			6689.54	6689.54		
1-1-16	四类土 深度在 2m以内	100m³	8075.72	8075.72			8075.72	8075.72		
1-1-17	四类土 深度在 4m以内	100m³	8869.95	8869.95			8869.95	8869.95		
1-1-18	四类土 深度在 6m以内	100m³	9802.30	9802.30			9802.30	9802.30		
	3.人工挖基坑土方									
1-1-19	一、二类土 深度在 2m以内	100m³	3576.88	3576.88			3576.88	3576.88		
1-1-20	一、二类土 深度在 4m以内	100m³	4406.03	4406.03			4406.03	4406.03		
1-1-21	一、二类土 深度在 6m以内	100m³	5359.09	5359.09			5359.09	5359.09		
1-1-22	三类土 深度在 2m以内	100m³	6085.86	6085.86			6085.86	6085.86		
1-1-23	三类土 深度在 4m以内	100m³	6914.70	6914.70			6914.70	6914.70		
1-1-24	三类土 深度在 6m以内	100m³	7890.42	7890.42			7890.42	7890.42		
1-1-25	四类土 深度在 2m以内	100m³	9129.61	9129.61			9129.61	9129.61		
1-1-26	四类土 深度在 4m以内	100m³	9958.35	9958.35			9958.35	9958.35		
1-1-27	四类土 深度在 6m以内	100m³	10935.61	10935.61			10935.61	10935.61		
	4.人工清理土堤基础									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-28	人工清理土堤基础 厚度在 10cm内	100m²	302.82	302.82			302.82	302.82		
1-1-29	人工清理土堤基础 厚度在 20cm内	100m²	562.38	562.38			562.38	562.38		
1-1-30	人工清理土堤基础 厚度在 30cm内	100m²	843.57	843.57			843.57	843.57		
	5.人工挖土堤台阶									
1-1-31	人工挖土堤台阶坡度在 1:3.3以下 一、二类土	100m²(堤台斜面积)	151.41	151.41			151.41	151.41		
1-1-32	人工挖土堤台阶坡度在 1:3.3以下 三类土		270.38	270.38			270.38	270.38		
1-1-33	人工挖土堤台阶坡度在 1:3.3以下 四类土		432.60	432.60			432.60	432.60		
1-1-34	人工挖土堤台阶坡度在 1:3.3～1:2 一、二类土		324.45	324.45			324.45	324.45		
1-1-35	人工挖土堤台阶坡度在 1:3.3～1:2 三类土		562.38	562.38			562.38	562.38		
1-1-36	人工挖土堤台阶坡度在 1:3.3～1:2 四类土		886.83	886.83			886.83	886.83		
1-1-37	人工挖土堤台阶 坡度在1:2以上 一、二类土		497.49	497.49			497.49	497.49		
1-1-38	人工挖土堤台阶 坡度在1:2以上 三类土		832.76	832.76			832.76	832.76		
1-1-39	人工挖土堤台阶 坡度在1:2以上 四类土		1341.06	1341.06			1341.06	1341.06		
	6.人工挖冻土									
1-1-40	人工开挖冻土 厚度在50cm内	100m³	11497.58	11497.58			11497.58	11497.58		
	7.人工运土方									
1-1-41	人工运土 运距 20m以内	100m³	1956.49	1956.49			1956.49	1956.49		
1-1-42	人工运土 运距 100m以内每增20m	100m³	408.81	408.81			408.81	408.81		
1-1-43	双(单)轮车运土 运距 50m以内	100m³	1411.41	1411.41			1411.41	1411.41		
1-1-44	双(单)轮车运土 运距 500m以内每增50m	100m³	340.72	340.72			340.72	340.72		
1-1-45	机动翻斗车运土 运距 200m以内	100m³	2739.37	1481.66		1257.71	2692.70	1481.66		1211.04
1-1-46	机动翻斗车运土 运距 3000m以内每增200m	100m³	185.81			185.81	178.92			178.92
1-1-47	人工装汽车土方	100m³	1622.25	1622.25			1622.25	1622.25		
	8.人工挖运淤泥、流沙									
1-1-48	人工挖淤泥、流沙 深度 2m以内	100m³	8265.96	8265.96			8265.96	8265.96		
1-1-49	人工挖淤泥、流沙 深度 4m以内	100m³	9830.53	9830.53			9830.53	9830.53		
1-1-50	人工挖淤泥、流沙 深度 6m以内	100m³	10775.04	10775.04			10775.04	10775.04		
1-1-51	人工挖沟槽淤泥、流沙 深度 2m以内	100m³	10745.78	10745.78			10745.78	10745.78		
1-1-52	人工挖沟槽淤泥、流沙 深度 4m以内	100m³	12779.73	12779.73			12779.73	12779.73		
1-1-53	人工挖沟槽淤泥、流沙 深度 6m以内	100m³	14007.59	14007.59			14007.59	14007.59		
1-1-54	人工挖基坑淤泥、流沙 深度 2m以内	100m³	11572.36	11572.36			11572.36	11572.36		
1-1-55	人工挖基坑淤泥、流沙 深度 4m以内	100m³	13762.76	13762.76			13762.76	13762.76		

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-56	人工挖基坑淤泥、流沙 深度 6m以内	100m³	15085.07	15085.07			15085.07	15085.07		
1-1-57	人工运淤泥、流沙 运距 20m以内	100m³	3056.32	3056.32			3056.32	3056.32		
1-1-58	人工运淤泥、流沙 运距 200m以内每增20m	100m³	642.41	642.41			642.41	642.41		
1-1-59	双(单)轮车运淤泥、流沙 运距 50m以内	100m³	2208.63	2208.63			2208.63	2208.63		
1-1-60	双(单)轮车运淤泥、流沙 运距 500m以内每增50m	100m³	535.39	535.39			535.39	535.39		
	9.推土机推土									
1-1-61	推土机75kW 推距20m以内 一、二类土	100m³	269.71	41.20		228.51	253.43	41.20		212.23
1-1-62	推土机75kW 推距20m以内 三类土	100m³	313.33	41.20		272.13	293.94	41.20		252.74
1-1-63	推土机75kW 推距20m以内 四类土	100m³	362.63	41.20		321.43	339.73	41.20		298.53
1-1-64	推土机75kW 80m以内每增10m	100m³	97.66			97.66	90.70			90.70
1-1-65	推土机90kW 推距20m以内 一、二类土	100m³	257.42	41.20		216.22	240.09	41.20		198.89
1-1-66	推土机90kW 推距20m以内 三类土	100m³	297.96	41.20		256.76	277.38	41.20		236.18
1-1-67	推土机90kW 推距20m以内 四类土	100m³	344.74	41.20		303.54	320.41	41.20		279.21
1-1-68	推土机90kW 80m以内每增10m	100m³	89.40			89.40	82.23			82.23
1-1-69	推土机105kw 推距20m以内 一、二类土	100m³	225.44	41.20		184.24	210.43	41.20		169.23
1-1-70	推土机105kw 推距20m以内 三类土	100m³	261.63	41.20		220.43	243.67	41.20		202.47
1-1-71	推土机105kw 推距20m以内 四类土	100m³	301.12	41.20		259.92	279.93	41.20		238.73
1-1-72	推土机105kw 80m以内每增10m	100m³	67.99			67.99	62.45			62.45
1-1-73	推土机135kW 推距20m以内 一、二类土	100m³	243.02	41.20		201.82	225.86	41.20		184.66
1-1-74	推土机135kW 推距20m以内 三类土	100m³	280.30	41.20		239.10	259.97	41.20		218.77
1-1-75	推土机135kW 推距20m以内 四类土	100m³	324.01	41.20		282.81	299.96	41.20		258.76
1-1-76	推土机135kW 80m以内每增10m	100m³	75.84			75.84	69.39			69.39
1-1-77	推土机165kW 推距20m以内 一、二类土	100m³	202.01	41.20		160.81	187.61	41.20		146.41
1-1-78	推土机165kW 推距20m以内 三类土	100m³	234.18	41.20		192.98	216.89	41.20		175.69
1-1-79	推土机165kW 推距20m以内 四类土	100m³	282.42	41.20		241.22	260.82	41.20		219.62
1-1-80	推土机165kW 80m以内每增10m	100m³	72.37			72.37	65.89			65.89
1-1-81	推土机240kW 推距20m以内 一、二类土	100m³	207.92	41.20		166.72	192.16	41.20		150.96
1-1-82	推土机240kW 推距20m以内 三类土	100m³	230.56	41.20		189.36	212.66	41.20		171.46
1-1-83	推土机240kW 推距20m以内 四类土	100m³	279.96	41.20		238.76	257.39	41.20		216.19
1-1-84	推土机240kW 80m以内每增10m	100m³	65.86			65.86	59.64			59.64
	10.铲运机铲运土方									
1-1-85	拖式铲运机(斗容量3m3) 运距200m以内 一、二类土	100m³	777.04	41.20	3.03	732.81	736.75	41.20	2.94	692.61

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-86	拖式铲运机(斗容量3m3) 运距200m以内 三类土	100m³	915.04	41.20	3.03	870.81	867.23	41.20	2.94	823.09
1-1-87	拖式铲运机(斗容量3m3) 运距200m以内 四类土	100m³	1138.29	41.20	3.03	1094.06	1078.33	41.20	2.94	1034.19
1-1-88	拖式铲运机(斗容量3m3) 500m内每增100m	100m³	290.17			290.17	274.36			274.36
1-1-89	拖式铲运机(斗容量7m3) 运距200m以内 一、二类土	100m³	520.69	41.20	3.03	476.46	488.65	41.20	2.94	444.51
1-1-90	拖式铲运机(斗容量7m3) 运距200m以内 三类土	100m³	608.34	41.20	3.03	564.11	570.45	41.20	2.94	526.31
1-1-91	拖式铲运机(斗容量7m3) 运距200m以内 四类土	100m³	751.78	41.20	3.03	707.55	704.31	41.20	2.94	660.17
1-1-92	拖式铲运机(斗容量7m3) 800m内每增200m	100m³	302.20			302.20	282.02			282.02
1-1-93	拖式铲运机(斗容量10m3) 运距200m以内 一、二类土	100m³	426.77	41.20	3.03	382.54	399.85	41.20	2.94	355.71
1-1-94	拖式铲运机(斗容量10m3) 运距200m以内 三类土	100m³	497.94	41.20	3.03	453.71	466.05	41.20	2.94	421.91
1-1-95	拖式铲运机(斗容量10m3) 运距200m以内 四类土	100m³	614.06	41.20	3.03	569.83	574.05	41.20	2.94	529.91
1-1-96	拖式铲运机(斗容量10m3) 800m内每增200m	100m³	248.16			248.16	230.82			230.82
1-1-97	拖式铲运机(斗容量12m3) 运距200m以内 一、二类土	100m³	389.91	41.20	3.03	345.68	365.04	41.20	2.94	320.90
1-1-98	拖式铲运机(斗容量12m3) 运距200m以内 三类土	100m³	455.04	41.20	3.03	410.81	425.51	41.20	2.94	381.37
1-1-99	拖式铲运机(斗容量12m3) 运距200m以内 四类土	100m³	559.49	41.20	3.03	515.26	522.50	41.20	2.94	478.36
1-1-100	拖式铲运机(斗容量12m3) 800m内每增200m	100m³	217.71			217.71	202.16			202.16
1-1-101	自行铲运机(斗容量8m3) 运距300m以内 一、二类土	100m³	456.96	41.20	3.03	412.73	425.19	41.20	2.94	381.05
1-1-102	自行铲运机(斗容量8m3) 运距300m以内 三类土	100m³	521.45	41.20	3.03	477.22	484.73	41.20	2.94	440.59
1-1-103	自行铲运机(斗容量8m3) 运距300m以内 四类土	100m³	563.50	41.20	3.03	519.27	523.55	41.20	2.94	479.41
1-1-104	自行铲运机(斗容量8m3) 1800m内每增200m	100m³	144.47			144.47	133.39			133.39
1-1-105	自行铲运机(斗容量10m3) 运距300m以内 一、二类土	100m³	403.64	41.20	3.03	359.41	375.37	41.20	2.94	331.23
1-1-106	自行铲运机(斗容量10m3) 运距300m以内 三类土	100m³	459.45	41.20	3.03	415.22	426.81	41.20	2.94	382.67
1-1-107	自行铲运机(斗容量10m3) 运距300m以内 四类土	100m³	495.63	41.20	3.03	451.40	460.16	41.20	2.94	416.02
1-1-108	自行铲运机(斗容量10m3) 1800m以内每增200m	100m³	128.56			128.56	118.49			118.49
	11.反铲挖掘机挖土									
1-1-109	反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 一、二类土	100m³	296.10	41.20		254.90	276.62	41.20		235.42
1-1-110	反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 三类土	100m³	346.63	41.20		305.43	323.30	41.20		282.10
1-1-111	反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 不装车 四类土	100m³	389.23	41.20		348.03	362.64	41.20		321.44
1-1-112	反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 一、二类土	100m³	428.26	41.20		387.06	399.07	41.20		357.87
1-1-113	反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 三类土	100m³	500.69	41.20		459.49	466.03	41.20		424.83
1-1-114	反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 四类土	100m³	565.19	41.20		523.99	525.66	41.20		484.46
1-1-115	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土	100m³	296.59	41.20		255.39	274.67	41.20		233.47
1-1-116	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 三类土	100m³	345.60	41.20		304.40	319.47	41.20		278.27

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-117	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 四类土	100m³	388.63	41.20		347.43	358.81	41.20		317.61
1-1-118	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 一、二类土	100m³	398.74	41.20		357.54	368.95	41.20		327.75
1-1-119	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土	100m³	466.36	41.20		425.16	430.94	41.20		389.74
1-1-120	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 四类土	100m³	525.79	41.20		484.59	485.43	41.20		444.23
1-1-121	反铲挖掘机(斗容量1.2～1.5m3) 不装车 一、二类土	100m³	291.59	41.20		250.39	269.65	41.20		228.45
1-1-122	反铲挖掘机(斗容量1.2～1.5m3) 不装车 三类土	100m³	337.92	41.20		296.72	311.92	41.20		270.72
1-1-123	反铲挖掘机(斗容量1.2～1.5m3) 不装车 四类土	100m³	380.04	41.20		338.84	350.36	41.20		309.16
1-1-124	反铲挖掘机(斗容量1.2～1.5m3) 装车 一、二类土	100m³	363.18	41.20		321.98	335.56	41.20		294.36
1-1-125	反铲挖掘机(斗容量1.2～1.5m3) 装车 三类土	100m³	425.51	41.20		384.31	392.54	41.20		351.34
1-1-126	反铲挖掘机(斗容量1.2～1.5m3) 装车 四类土	100m³	479.89	41.20		438.69	442.26	41.20		401.06
	12.拉铲挖掘机挖土									
1-1-127	拉铲挖掘机(斗容量0.5m3) 不装车 一、二类土	100m³	290.07	41.20		248.87	271.82	41.20		230.62
1-1-128	拉铲挖掘机(斗容量0.5m3) 不装车 三类土	100m³	337.38	41.20		296.18	315.66	41.20		274.46
1-1-129	拉铲挖掘机(斗容量0.5m3) 不装车 四类土	100m³	378.50	41.20		337.30	353.76	41.20		312.56
1-1-130	拉铲挖掘机(斗容量0.5m3) 装车 一、二类土	100m³	391.27	41.20		350.07	365.73	41.20		324.53
1-1-131	拉铲挖掘机(斗容量0.5m3) 装车 三类土	100m³	457.28	41.20		416.08	426.92	41.20		385.72
1-1-132	拉铲挖掘机(斗容量0.5m3) 装车 四类土	100m³	515.02	41.20		473.82	480.45	41.20		439.25
1-1-133	拉铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 一、二类土	100m³	262.69	41.20		221.49	244.14	41.20		202.94
1-1-134	拉铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 三类土	100m³	304.70	41.20		263.50	282.63	41.20		241.43
1-1-135	拉铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 四类土	100m³	343.32	41.20		302.12	318.02	41.20		276.82
1-1-136	拉铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 一、二类土	100m³	355.80	41.20		314.60	329.99	41.20		288.79
1-1-137	拉铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土	100m³	413.96	41.20		372.76	383.38	41.20		342.18
1-1-138	拉铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 四类土	100m³	465.60	41.20		424.40	430.79	41.20		389.59
	13.长臂挖掘机挖土									
1-1-139	长臂挖掘机(不装车) 一、二类土, 臂长 13m	100m³	351.98	41.20		310.78	323.69	41.20		282.49
1-1-140	长臂挖掘机(不装车) 一、二类土, 臂长 16m	100m³	410.87	41.20		369.67	377.09	41.20		335.89
1-1-141	长臂挖掘机(不装车) 一、二类土, 臂长 18m	100m³	511.73	41.20		470.53	468.39	41.20		427.19
1-1-142	长臂挖掘机(不装车) 一、二类土, 臂长 25m	100m³	846.63	41.20		805.43	772.12	41.20		730.92
1-1-143	长臂挖掘机(不装车) 三类土, 臂长 13m	100m³	411.03	41.20		369.83	377.37	41.20		336.17
1-1-144	长臂挖掘机(不装车) 三类土, 臂长 16m	100m³	482.26	41.20		441.06	441.96	41.20		400.76
1-1-145	长臂挖掘机(不装车) 三类土, 臂长 18m	100m³	600.79	41.20		559.59	549.25	41.20		508.05
1-1-146	长臂挖掘机(不装车) 三类土, 臂长 25m	100m³	998.41	41.20		957.21	909.85	41.20		868.65

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	14.抓铲挖掘机挖土									
1-1-147	抓铲挖掘机(斗容量0.5m3) 一、二类土 不装车 深6m以内	100m³	628.45	212.80		415.65	596.22	212.80		383.42
1-1-148	抓铲挖掘机(斗容量0.5m3) 一、二类土 不装车 深6m以外	100m³	704.96	238.75		466.21	668.81	238.75		430.06
1-1-149	抓铲挖掘机(斗容量0.5m3) 一、二类土 装车 深6m以内	100m³	704.96	238.75		466.21	668.81	238.75		430.06
1-1-150	抓铲挖掘机(斗容量0.5m3) 一、二类土 装车 深6m以外	100m³	806.01	272.95		533.06	764.68	272.95		491.73
1-1-151	抓铲挖掘机(斗容量0.5m3) 三类土 不装车 深6m以内	100m³	725.69	245.76		479.93	688.47	245.76		442.71
1-1-152	抓铲挖掘机(斗容量0.5m3) 三类土 不装车 深6m以外	100m³	829.27	280.78		548.49	786.74	280.78		505.96
1-1-153	抓铲挖掘机(斗容量0.5m3) 三类土 装车 深6m以内	100m³	829.27	280.78		548.49	786.74	280.78		505.96
1-1-154	抓铲挖掘机(斗容量0.5m3) 三类土 装车 深6m以外	100m³	924.07	313.02		611.05	876.69	313.02		563.67
1-1-155	抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类土 不装车 深6m以内	100m³	508.17	138.84		369.33	476.07	138.84		337.23
1-1-156	抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类土 不装车 深6m以外	100m³	567.48	154.91		412.57	531.62	154.91		376.71
1-1-157	抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类土 装车 深6m以内	100m³	567.48	154.91		412.57	531.62	154.91		376.71
1-1-158	抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类土 装车 深6m以外	100m³	633.53	173.04		460.49	593.50	173.04		420.46
1-1-159	抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 三类土 不装车 深6m以内	100m³	583.50	159.24		424.26	546.62	159.24		387.38
1-1-160	抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 三类土 不装车 深6m以外	100m³	659.34	180.15		479.19	617.69	180.15		437.54
1-1-161	抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 三类土 装车 深6m以内	100m³	659.34	180.15		479.19	617.69	180.15		437.54
1-1-162	抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 三类土 装车 深6m以外	100m³	734.66	200.54		534.12	688.24	200.54		487.70
	15.河道水冲法清淤									
1-1-163	河道水冲法清淤	100m³	599.63	515.00		84.63	592.39	515.00		77.39
	16.装载机装松散土									
1-1-164	装载机装松散土 斗容量 1m3	100m³	199.26	41.20		158.06	185.74	41.20		144.54
1-1-165	装载机装松散土 斗容量 1.5m3	100m³	199.30	41.20		158.10	185.65	41.20		144.45
1-1-166	装载机装松散土 斗容量 3m3	100m³	236.36	41.20		195.16	219.16	41.20		177.96
	17.装载机装运土方									
1-1-167	装载机装运土方 斗容量1m3 运距 20m以内	100m³	265.12	41.20		223.92	245.96	41.20		204.76
1-1-168	装载机装运土方 斗容量1m3 运距 150m以内每增20m	100m³	63.98			63.98	58.50			58.50
1-1-169	装载机装运土方 斗容量1.5m3 运距 20m以内	100m³	251.51	41.20		210.31	233.34	41.20		192.14
1-1-170	装载机装运土方 斗容量1.5m3 运距 150m以内每增20m	100m³	50.71			50.71	46.33			46.33
	18.自卸汽车运土									
1-1-171	自卸汽车载重6t以内运距 1km以内	100m³	800.22		7.26	792.96	736.94		7.04	729.90
1-1-172	自卸汽车载重6t以内运距 20km以内每增1km	100m³	178.25			178.25	164.07			164.07
1-1-173	自卸汽车载重8t以内运距 1km以内	100m³	793.31		7.26	786.05	728.91		7.04	721.87

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-174	自卸汽车载重8t以内运距 20km以内每增1km	100m³	168.62			168.62	154.84			154.84
1-1-175	自卸汽车载重10t以内运距 1km以内	100m³	689.09		7.26	681.83	628.13		7.04	621.09
1-1-176	自卸汽车载重10t以内运距 20km以内每增1km	100m³	148.95			148.95	135.62			135.62
1-1-177	自卸汽车载重12t以内运距 1km以内	100m³	788.40		7.26	781.14	727.05		7.04	720.01
1-1-178	自卸汽车载重12t以内运距 20km以内每增1km	100m³	153.73			153.73	141.70			141.70
1-1-179	自卸汽车载重15t以内运距 1km以内	100m³	867.82		7.26	860.56	797.36		7.04	790.32
1-1-180	自卸汽车载重15t以内运距 20km以内每增1km	100m³	137.94			137.94	126.68			126.68
	19.反铲挖掘机挖淤泥、流沙									
1-1-181	反铲挖掘机挖淤泥、流沙 斗容量0.6m3 不装车	100m³	749.35	90.33		659.02	699.62	90.33		609.29
1-1-182	反铲挖掘机挖淤泥、流沙 斗容量0.6m3 装车	100m³	853.85	103.00		750.85	797.19	103.00		694.19
1-1-183	反铲挖掘机挖淤泥、流沙 斗容量1.0m3 不装车	100m³	679.45	63.24		616.21	627.78	63.24		564.54
1-1-184	反铲挖掘机挖淤泥、流沙 斗容量1.0m3 装车	100m³	774.46	72.10		702.36	715.56	72.10		643.46
	20.抓铲挖掘机挖淤泥、流砂									
1-1-185	抓铲挖掘机挖淤泥、流沙(斗容量0.5m3) 不装车 深6m以内	100m³	1360.79	460.93		899.86	1291.02	460.93		830.09
1-1-186	抓铲挖掘机挖淤泥、流沙(斗容量0.5m3) 不装车 深6m以外	100m³	1555.05	526.64		1028.41	1475.31	526.64		948.67
1-1-187	抓铲挖掘机挖淤泥、流沙(斗容量0.5m3) 装车 深6m以内	100m³	1555.05	526.64		1028.41	1475.31	526.64		948.67
1-1-188	抓铲挖掘机挖淤泥、流沙(斗容量0.5m3) 装车 深6m以外	100m³	1691.89	587.20		1104.69	1606.23	587.20		1019.03
1-1-189	抓铲挖掘机挖淤泥、流沙(斗容量1.0m3) 不装车 深6m以内	100m³	1093.24	298.49		794.75	1024.17	298.49		725.68
1-1-190	抓铲挖掘机挖淤泥、流沙(斗容量1.0m3) 不装车 深6m以外	100m³	1237.78	337.84		899.94	1159.56	337.84		821.72
1-1-191	抓铲挖掘机挖淤泥、流沙(斗容量1.0m3) 装车 深6m以内	100m³	1237.78	337.84		899.94	1159.56	337.84		821.72
1-1-192	抓铲挖掘机挖淤泥、流沙(斗容量1.0m3) 装车 深6m以外	100m³	1377.57	375.95		1001.62	1290.51	375.95		914.56
	21.装载机装淤泥、流沙									
1-1-193	装载机装淤泥、流沙 斗容量 1m3	100m³	298.27	61.80		236.47	278.04	61.80		216.24
1-1-194	装载机装淤泥、流沙 斗容量 1.5m3	100m³	297.46	61.80		235.66	277.11	61.80		215.31
1-1-195	装载机装淤泥、流沙 斗容量 3m3	100m³	355.75	61.80		293.95	329.85	61.80		268.05
	22.自卸汽车运淤泥									
1-1-196	自卸汽车运淤泥载重6t以内运距 1km以内	100m³	1001.52			1001.52	921.87			921.87
1-1-197	自卸汽车运淤泥载重6t以内运距 20km以内每增1km	100m³	228.92			228.92	210.71			210.71
1-1-198	自卸汽车运淤泥载重8t以内运距 1km以内	100m³	989.76			989.76	908.88			908.88
1-1-199	自卸汽车运淤泥载重8t以内运距 20km以内每增1km	100m³	220.71			220.71	202.67			202.67
1-1-200	自卸汽车运淤泥载重10t以内运距 1km以内	100m³	848.48			848.48	772.59			772.59
1-1-201	自卸汽车运淤泥载重10t以内运距 20km以内每增1km	100m³	194.15			194.15	176.78			176.78

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-202	自卸汽车运淤泥载重12t以内运距 1km以内	100m³	983.49			983.49	906.57			906.57
1-1-203	自卸汽车运淤泥载重12t以内运距 20km以内每增1km	100m³	201.88			201.88	186.09			186.09
1-1-204	自卸汽车运淤泥载重15t以内运距 1km以内	100m³	952.02			952.02	874.25			874.25
1-1-205	自卸汽车运淤泥载重15t以内运距 20km以内每增1km	100m³	180.79			180.79	166.02			166.02
	23.泥浆罐车运淤泥、流沙									
1-1-206	泥浆罐车运淤泥、流沙运距 1km以内	100m³	9897.81	3537.02		6360.79	9368.34	3537.02		5831.32
1-1-207	泥浆罐车运淤泥、流沙运距 20km以内每增1km	100m³	820.13			820.13	754.59			754.59
	24.平整场地、碾压、夯实									
1-1-208	平整场地 人工	100m²	175.20	175.20			175.20	175.20		
1-1-209	平整场地 推土机	100m²	62.99	9.89		53.10	59.20	9.89		49.31
1-1-210	平整场地 拖式铲运机	100m²	51.48	9.89		41.59	48.72	9.89		38.83
1-1-211	原土碾压 拖式双筒羊足碾	100m²	14.45	9.89		4.56	14.14	9.89		4.25
1-1-212	原土碾压 内燃压路机	100m²	18.64	9.89		8.75	17.94	9.89		8.05
1-1-213	填土碾压 内燃压路机	100m³	1234.27	430.95	9.08	794.24	1173.36	430.95	8.81	733.60
1-1-214	填土碾压 振动压路机	100m³	1062.23	430.95	9.08	622.20	1009.71	430.95	8.81	569.95
1-1-215	填石碾压	100m³	1325.72	703.90		621.82	1273.77	703.90		569.87
1-1-216	人工松填土 平地	100m³	767.87	767.87			767.87	767.87		
1-1-217	人工松填土 槽、坑	100m³	898.37	898.37			898.37	898.37		
1-1-218	机械松填土	100m³	381.94	94.04		287.90	357.31	94.04		263.27
1-1-219	原土夯实(两遍) 人工 平地	100m²	127.62	127.62			127.62	127.62		
1-1-220	原土夯实(两遍) 人工 槽、坑	100m²	154.71	154.71			154.71	154.71		
1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m²	112.33	96.92		15.41	111.13	96.92		14.21
1-1-222	原土夯实 机械 槽、坑	100m²	122.37	105.58		16.79	121.06	105.58		15.48
1-1-223	填土夯实 人工 平地	100m³	2967.85	2958.47	9.38		2967.57	2958.47	9.10	
1-1-224	填土夯实 人工 槽、坑	100m³	3470.80	3461.42	9.38		3470.52	3461.42	9.10	
1-1-225	填土夯实 机械 平地	100m³	1391.18	1222.30		168.88	1377.98	1222.30		155.68
1-1-226	填土夯实 机械 槽、坑	100m³	1601.05	1381.54		219.51	1583.89	1381.54		202.35
	25.大型支撑基坑土方									
1-1-227	大型支撑基坑土方 宽15m以内深3.5m以内	100m³	2175.76	553.32	14.87	1607.57	2045.29	553.32	13.09	1478.88
1-1-228	大型支撑基坑土方 宽15m以内深7m以内	100m³	2634.62	659.30	14.20	1961.12	2476.72	659.30	12.50	1804.92
1-1-229	大型支撑基坑土方 宽15m以内深11m以内	100m³	3261.77	866.75	13.33	2381.69	3070.62	866.75	11.73	2192.14
1-1-230	大型支撑基坑土方 宽15m以内深15m以内	100m³	3729.66	1217.87	12.92	2498.87	3529.13	1217.87	11.37	2299.89

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-231	大型支撑基坑土方 宽15m以外深3.5m以内	100m³	2158.50	536.73	14.20	1607.57	2028.11	536.73	12.50	1478.88
1-1-232	大型支撑基坑土方 宽15m以外深7m以内	100m³	2696.45	647.05	13.33	2036.07	2530.15	647.05	11.73	1871.37
1-1-233	大型支撑基坑土方 宽15m以外深11m以内	100m³	3366.36	857.99	12.95	2495.42	3162.36	857.99	11.40	2292.97
1-1-234	大型支撑基坑土方 宽15m以外深15m以内	100m³	3863.29	1216.12	12.35	2634.82	3647.42	1216.12	10.87	2420.43
	二、石方工程									
	1.人工凿石									
1-1-235	人工凿平基岩石 极软岩	100m³	12944.01	12944.01			12944.01	12944.01		
1-1-236	人工凿平基岩石 软岩	100m³	16351.04	16351.04			16351.04	16351.04		
1-1-237	人工凿平基岩石 较软岩	100m³	20659.53	20659.53			20659.53	20659.53		
1-1-238	人工凿沟槽深度2m以内 极软岩	100m³	14114.50	14114.50			14114.50	14114.50		
1-1-239	人工凿沟槽深度4m以内 极软岩	100m³	17407.52	17407.52			17407.52	17407.52		
1-1-240	人工凿沟槽深度2m以内 软岩	100m³	18070.63	18070.63			18070.63	18070.63		
1-1-241	人工凿沟槽深度4m以内 软岩	100m³	22286.63	22286.63			22286.63	22286.63		
1-1-242	人工凿沟槽深度2m以内 较软岩	100m³	24910.76	24910.76			24910.76	24910.76		
1-1-243	人工凿沟槽深度4m以内 较软岩	100m³	30143.26	30143.26			30143.26	30143.26		
1-1-244	人工凿基坑深度2m以内 极软岩	100m³	16937.32	16937.32			16937.32	16937.32		
1-1-245	人工凿基坑深度4m以内 极软岩	100m³	20888.92	20888.92			20888.92	20888.92		
1-1-246	人工凿基坑深度2m以内 软岩	100m³	21684.49	21684.49			21684.49	21684.49		
1-1-247	人工凿基坑深度4m以内 软岩	100m³	26743.64	26743.64			26743.64	26743.64		
1-1-248	人工凿基坑深度2m以内 较软岩	100m³	30104.53	30104.53			30104.53	30104.53		
1-1-249	人工凿基坑深度4m以内 较软岩	100m³	35854.51	35854.51			35854.51	35854.51		
	2.切割机切割石方									
1-1-250	切割平基(一般)石方 软质岩	100m³	7276.63	6886.17	281.10	109.36	7237.27	6886.17	251.86	99.24
1-1-251	切割平基(一般)石方 较硬岩	100m³	15491.80	15007.31	347.95	136.54	15442.75	15007.31	311.53	123.91
1-1-252	切割平基(一般)石方 坚硬岩	100m³	24613.56	24040.72	411.43	161.41	24555.67	24040.72	368.48	146.47
1-1-253	切割坑(槽)石方 软质岩	100m³	11077.34	10526.91	391.50	158.93	11020.69	10526.91	349.56	144.22
1-1-254	切割坑(槽)石方 较硬岩	100m³	22551.10	21866.90	485.55	198.65	22480.47	21866.90	433.30	180.27
1-1-255	切割坑(槽)石方 坚硬岩	100m³	37173.50	36289.27	626.00	258.23	37081.71	36289.27	558.11	234.33
	3.小型机械破碎岩石									
1-1-256	小型机械破碎一般岩石 极软岩	100m³	7917.14	6783.58	13.68	1119.88	7828.39	6783.58	12.11	1032.70
1-1-257	小型机械破碎一般岩石 软质岩	100m³	9895.75	8479.99	17.43	1398.33	9784.91	8479.99	15.42	1289.50
1-1-258	小型机械破碎一般岩石 较硬岩	100m³	12369.98	10599.73	21.55	1748.70	12231.40	10599.73	19.08	1612.59

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-259	小型机械破碎一般岩石 坚硬岩	100m³	15462.83	13249.92	27.03	2185.88	15289.58	13249.92	23.92	2015.74
1-1-260	小型机械破碎沟槽、基坑岩石 极软岩	100m³	9501.10	8141.12	16.68	1343.30	9394.63	8141.12	14.77	1238.74
1-1-261	小型机械破碎沟槽、基坑岩石 软质岩	100m³	11875.62	10176.40	20.85	1678.37	11742.58	10176.40	18.45	1547.73
1-1-262	小型机械破碎沟槽、基坑岩石 较硬岩	100m³	14844.58	12719.47	26.03	2099.08	14678.19	12719.47	23.04	1935.68
1-1-263	小型机械破碎沟槽、基坑岩石 坚硬岩	100m³	18555.75	15900.11	32.58	2623.06	18347.83	15900.11	28.84	2418.88
	4.液压破碎锤破碎岩石									
1-1-264	液压破碎锤破碎岩石 极软岩	100m³	5271.82	638.60	28.14	4605.08	4898.95	638.60	24.90	4235.45
1-1-265	液压破碎锤破碎岩石 软质岩	100m³	5552.72	659.20	46.23	4847.29	5158.33	659.20	40.91	4458.22
1-1-266	液压破碎锤破碎岩石 较硬岩	100m³	6107.49	659.20	116.58	5331.71	5666.12	659.20	103.17	4903.75
1-1-267	液压破碎锤破碎岩石 坚硬岩	100m³	6718.79	669.50	233.16	5816.13	6225.13	669.50	206.34	5349.29
	5.爆破工程									
	(1)机械打眼爆破石方									
1-1-268	机械打眼爆破平基石方 极软岩	100m³	1690.38	913.10	413.00	364.28	1609.18	913.10	367.54	328.54
1-1-269	机械打眼爆破平基石方 软质岩	100m³	2357.34	1246.82	511.66	598.86	2243.34	1246.82	456.41	540.11
1-1-270	机械打眼爆破平基石方 较硬岩	100m³	3095.39	1468.37	654.83	972.19	2930.46	1468.37	585.30	876.79
1-1-271	机械打眼爆破平基石方 坚硬岩	100m³	4013.30	1872.54	821.28	1319.48	3797.18	1872.54	734.63	1190.01
1-1-272	机械打眼爆破槽、坑石方 软岩	100m³	4018.45	2239.63	928.93	849.89	3832.77	2239.63	826.63	766.51
1-1-273	机械打眼爆破槽、坑石方 较软岩	100m³	5892.38	3255.62	1178.35	1458.41	5621.16	3255.62	1050.20	1315.34
1-1-274	机械打眼爆破槽、坑石方 较硬岩	100m³	7717.85	3852.61	1507.69	2357.55	7324.94	3852.61	1346.09	2126.24
1-1-275	机械打眼爆破槽、坑石方 坚硬岩	100m³	9925.98	4911.25	1835.49	3179.24	9415.76	4911.25	1637.17	2867.34
	(2)静态爆破石方									
1-1-276	静态爆破平基石方 软质岩	100m³	34332.84	15484.61	7157.78	11690.45	32410.42	15484.61	6387.01	10538.80
1-1-277	静态爆破平基石方 较硬岩	100m³	33218.79	15724.70	5766.25	11727.84	31455.58	15724.70	5158.33	10572.55
1-1-278	静态爆破平基石方 坚硬岩	100m³	35299.55	17066.07	5192.67	13040.81	33481.36	17066.07	4658.98	11756.31
1-1-279	静态爆破槽、坑石方 软质岩	100m³	38117.47	17205.12	7954.77	12957.58	35984.36	17205.12	7098.16	11681.08
1-1-280	静态爆破槽、坑石方 较硬岩	100m³	36909.97	17472.10	6408.09	13029.78	34950.84	17472.10	5732.49	11746.25
1-1-281	静态爆破槽、坑石方 坚硬岩	100m³	39224.22	18962.71	5769.15	14492.36	37203.80	18962.71	5176.22	13064.87
	6.人工装石碴									
1-1-282	人工装石碴	100m³	2045.07	2045.07			2045.07	2045.07		
	7.明挖石碴运输									
1-1-283	人工 运距 20m以内	100m³	3992.28	3992.28			3992.28	3992.28		
1-1-284	人工 运距 每增20m以内	100m³	670.53	670.53			670.53	670.53		

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-285	双(单)轮车 运距 50m以内	100m³	3392.61	3392.61			3392.61	3392.61		
1-1-286	双(单)轮车 运距 每增50m以内	100m³	378.53	378.53			378.53	378.53		
1-1-287	机动翻斗车 运距 1000m以内	100m³	6365.01	2222.53		4142.48	6211.29	2222.53		3988.76
1-1-288	机动翻斗车 运距 3000m以内每增200m	100m³	359.43			359.43	346.10			346.10
	8.推土机推石碴									
1-1-289	推土机推碴(75kW) 运距 10m以内	100m³	494.94	78.69		416.25	465.28	78.69		386.59
1-1-290	推土机推碴(75kW) 运距 20m以内	100m³	674.15	78.69		595.46	631.72	78.69		553.03
1-1-291	推土机推碴(75kW) 运距 30m以内	100m³	865.68	78.69		786.99	809.60	78.69		730.91
1-1-292	推土机推碴(75kW) 运距 40m以内	100m³	1060.06	78.69		981.37	990.13	78.69		911.44
1-1-293	推土机推碴(90kW) 运距 10m以内	100m³	514.25	78.69		435.56	479.33	78.69		400.64
1-1-294	推土机推碴(90kW) 运距 20m以内	100m³	702.41	78.69		623.72	652.40	78.69		573.71
1-1-295	推土机推碴(90kW) 运距 30m以内	100m³	912.39	78.69		833.70	845.55	78.69		766.86
1-1-296	推土机推碴(90kW) 运距 40m以内	100m³	1092.23	78.69		1013.54	1010.98	78.69		932.29
1-1-297	推土机推碴(105kW) 运距 10m以内	100m³	516.27	78.69		437.58	480.61	78.69		401.92
1-1-298	推土机推碴(105kW) 运距 20m以内	100m³	686.26	78.69		607.57	636.74	78.69		558.05
1-1-299	推土机推碴(105kW) 运距 30m以内	100m³	877.08	78.69		798.39	812.01	78.69		733.32
1-1-300	推土机推碴(105kW) 运距 40m以内	100m³	1059.13	78.69		980.44	979.23	78.69		900.54
1-1-301	推土机推碴(135kW) 运距 10m以内	100m³	526.04	78.69		447.35	488.00	78.69		409.31
1-1-302	推土机推碴(135kW) 运距 20m以内	100m³	695.73	78.69		617.04	643.26	78.69		564.57
1-1-303	推土机推碴(135kW) 运距 30m以内	100m³	885.98	78.69		807.29	817.33	78.69		738.64
1-1-304	推土机推碴(135kW) 运距 40m以内	100m³	1071.10	78.69		992.41	986.70	78.69		908.01
	9.反铲挖掘机挖石碴									
1-1-305	不装车 斗容量0.6m3	100m³	1195.09	78.69		1116.40	1107.21	78.69		1028.52
1-1-306	不装车 斗容量1.0m3	100m³	964.75	78.69		886.06	890.42	78.69		811.73
1-1-307	装车 斗容量0.6m3	100m³	1633.36	78.69		1554.67	1510.52	78.69		1431.83
1-1-308	装车 斗容量1.0m3	100m³	1215.14	78.69		1136.45	1120.46	78.69		1041.77
	10.装载机装石碴									
1-1-309	装载机斗容量1.0m3	100m³	379.91	41.20		338.71	350.93	41.20		309.73
1-1-310	装载机斗容量1.5m3	100m³	390.97	41.20		349.77	360.75	41.20		319.55
1-1-311	装载机斗容量3.0m3	100m³	435.17	41.20		393.97	400.45	41.20		359.25
	11.装载机装运石碴									
1-1-312	斗容量1m3 运距20m以内	100m³	521.04	41.20		479.84	479.98	41.20		438.78

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-1-313	斗容量1m3 运距 150m以内每增20m	100m³	136.74			136.74	125.04			125.04
1-1-314	斗容量1.5m3 运距 20m以内	100m³	505.81	41.20		464.61	465.68	41.20		424.48
1-1-315	斗容量1.5m3 运距 150m以内每增20m	100m³	110.37			110.37	100.84			100.84
	12.自卸汽车运石碴									
1-1-316	载重8t以内 运距 1km以内	100m³	1532.89		7.26	1525.63	1408.06		7.04	1401.02
1-1-317	载重8t以内 运距 20km以内每增1km	100m³	265.95			265.95	244.21			244.21
1-1-318	载重10t以内 运距 1km以内	100m³	1354.53		7.26	1347.27	1234.06		7.04	1227.02
1-1-319	载重10t以内 运距 20km以内每增1km	100m³	230.46			230.46	209.85			209.85
1-1-320	载重12t以内 运距 1km以内	100m³	1261.62		7.26	1254.36	1163.26		7.04	1156.22
1-1-321	载重12t以内 运距 20km以内每增1km	100m³	235.22			235.22	216.82			216.82
1-1-322	载重15t以内 运距 1km以内	100m³	1348.53		7.26	1341.27	1238.80		7.04	1231.76
1-1-323	载重15t以内 运距 20km以内每增1km	100m³	216.32			216.32	198.65			198.65
	三、沟槽、基坑回填									
1-1-324	沟槽、基坑回填 天然砂	100m³	27211.10	1612.98	25526.59	71.53	26462.33	1612.98	24783.41	65.94
1-1-325	沟槽、基坑回填 石屑	100m³	13713.73	1612.98	12024.92	75.83	13358.08	1612.98	11675.20	69.90
1-1-326	沟槽、基坑回填 石碴	100m³	13010.18	1734.11	11178.75	97.32	12676.47	1734.11	10852.65	89.71
1-1-327	沟槽、基坑回填 级配碎石	100m³	30683.83	4595.86	26029.95	58.02	29921.58	4595.86	25272.23	53.49
1-1-328	沟槽、基坑回填 多合土	100m³	2271.72	2150.64		121.08	2262.26	2150.64		111.62
1-1-329	沟槽、基坑回填 石灰粉煤灰碎石	100m³	3216.42	3127.18		89.24	3209.45	3127.18		82.27
1-1-330	沟槽、基坑回填 水泥稳定混合料	100m³	3574.85	3516.83		58.02	3570.32	3516.83		53.49

第二章 钢筋工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、普通钢筋									
	1.光圆钢筋制作、安装									
1-2-1	钢丝 直径 3mm	t	19589.60	10113.78	8348.91	1126.91	18525.14	10113.78	7394.79	1016.57
1-2-2	钢丝 直径 4mm	t	14629.01	5637.50	8315.42	676.09	13610.82	5637.50	7362.30	611.02
1-2-3	钢丝 直径 5mm	t	12397.30	3639.09	8300.46	457.75	11400.99	3639.09	7347.79	414.11
1-2-4	光圆钢筋 直径 10mm以内	t	6076.94	1429.02	4601.21	46.71	5543.99	1429.02	4071.82	43.15
1-2-5	光圆钢筋 直径 16mm以内	t	5511.74	812.26	4648.07	51.41	4972.39	812.26	4113.31	46.82
1-2-6	光圆钢筋 直径 16mm以外	t	5302.37	619.96	4633.72	48.69	4764.88	619.96	4100.62	44.30
	2.带肋钢筋制作、安装									
1-2-7	带肋钢筋 直径 12mm以内	t	5880.29	1129.09	4714.79	36.41	5334.73	1129.09	4172.35	33.29
1-2-8	带肋钢筋 直径 18mm以内	t	5396.89	815.45	4530.68	50.76	4871.11	815.45	4009.44	46.22
1-2-9	带肋钢筋 直径 18mm以外	t	5099.59	548.78	4541.08	9.73	4576.41	548.78	4018.65	8.98
	3.钢筋连接									
	(1)电渣压力焊									
1-2-10	电渣压力焊 直径 14～18mm	10个接头	57.60	44.39	1.48	11.73	56.27	44.39	1.31	10.57
1-2-11	电渣压力焊 直径 20～32mm	10个接头	70.76	55.21	1.86	13.69	69.18	55.21	1.64	12.33
	(2)套筒连接									
1-2-12	钢筋挤压套筒连接 直径 20mm	100个	1757.54	675.99	728.21	353.34	1636.03	675.99	644.38	315.66
1-2-13	钢筋挤压套筒连接 直径 22mm	100个	1821.17	675.99	791.84	353.34	1692.59	675.99	700.94	315.66
1-2-14	钢筋挤压套筒连接 直径 25mm	100个	2165.58	675.99	1136.25	353.34	1997.61	675.99	1005.96	315.66
1-2-15	钢筋挤压套筒连接 直径 28mm	100个	2304.07	723.58	1227.15	353.34	2124.99	723.58	1085.75	315.66
1-2-16	钢筋挤压套筒连接 直径 32mm	100个	2396.99	723.58	1320.07	353.34	2207.81	723.58	1168.57	315.66
1-2-17	直螺纹套筒接头 直径 20mm	100个	1801.10	997.14	726.39	77.57	1709.77	997.14	641.93	70.70
1-2-18	直螺纹套筒接头 直径 22mm	100个	1849.13	997.14	764.77	87.22	1752.91	997.14	676.27	79.50
1-2-19	直螺纹套筒接头 直径 25mm	100个	1912.31	997.14	818.30	96.87	1808.17	997.14	722.73	88.30
1-2-20	直螺纹套筒接头 直径 28mm	100个	2031.44	1064.20	860.72	106.52	1922.41	1064.20	761.11	97.10
1-2-21	直螺纹套筒接头 直径 32mm	100个	2103.71	1064.20	923.34	116.17	1985.75	1064.20	815.65	105.90
	4.冷轧扭钢筋制作、安装									
1-2-22	冷轧扭钢筋 直径 6.5mm	t	6795.80	1709.49	5009.55	76.76	6213.65	1709.49	4433.18	70.98
1-2-23	冷轧扭钢筋 直径 8mm	t	5938.63	1185.53	4712.84	40.26	5393.31	1185.53	4170.61	37.17
1-2-24	冷轧扭钢筋 直径 10mm	t	5694.18	963.67	4694.39	36.12	5151.34	963.67	4154.30	33.37
1-2-25	冷轧扭钢筋 直径 12mm	t	5547.91	807.31	4725.27	15.33	5003.10	807.31	4181.63	14.16

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	5.箍筋及其他									
1-2-26	箍筋 直径 5mm	t	12579.65	4209.61	8278.00	92.04	11624.69	4209.61	7325.61	89.47
1-2-27	箍筋 直径 6.5mm	t	8057.17	2974.64	5014.00	68.53	7478.87	2974.64	4437.11	67.12
1-2-28	箍筋 直径 8mm	t	6624.28	1923.01	4605.26	96.01	6090.58	1923.01	4075.42	92.15
1-2-29	箍筋 直径 10mm	t	5996.42	1366.81	4550.87	78.74	5470.06	1366.81	4027.29	75.96
1-2-30	箍筋 直径 12mm	t	5782.54	1056.78	4657.54	68.22	5244.49	1056.78	4121.70	66.01
1-2-31	混凝土灌注桩钢筋笼 光圆钢筋	t	5641.05	584.42	4873.72	182.91	5066.09	584.42	4312.99	168.68
1-2-32	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋	t	5619.88	566.40	4815.04	238.44	5045.97	566.40	4261.08	218.49
1-2-33	钢筋网片	t	6310.45	1123.32	4993.44	193.69	5716.86	1123.32	4418.98	174.56
	6.铁件、拉杆、传力杆									
	(1)铁件									
1-2-34	铁件制作、安装 预埋铁件	t	9335.58	3945.93	4929.05	460.60	8728.54	3945.93	4365.56	417.05
1-2-35	铁件制作、安装 止水螺杆	t	9514.27	4465.05	4863.34	185.88	8937.26	4465.05	4303.88	168.33
1-2-36	铁件制作、安装 对拉螺栓	t	9291.07	4241.85	4863.34	185.88	8714.06	4241.85	4303.88	168.33
1-2-37	铁件制作、安装 T型梁连接板	t	16076.04	5623.80	6599.56	3852.68	14962.86	5623.80	5850.93	3488.13
	(2)拉杆									
1-2-38	拉杆 直径 20mm以内	t	7996.35	2375.18	5174.66	446.51	7359.21	2375.18	4579.77	404.26
1-2-39	拉杆 直径 40mm以内	t	6665.31	1248.36	5156.39	260.56	6047.56	1248.36	4563.30	235.90
1-2-40	拉杆 直径 40mm以外	t	6269.06	996.01	5083.76	189.29	5666.40	996.01	4499.01	171.38
	(3)传力杆									
1-2-41	道路传力杆制作、安装 带套筒	t	6247.02	1035.15	5180.34	31.53	5648.70	1035.15	4584.69	28.86
1-2-42	道路传力杆制作、安装 不带套筒	t	5438.36	835.33	4571.50	31.53	4909.76	835.33	4045.57	28.86
	7.植筋增加费									
1-2-43	钢筋植筋增加费 直径 6.5/6mm	100个	169.67	141.63	28.04		166.46	141.63	24.83	
1-2-44	钢筋植筋增加费 直径 6mm	100个	223.67	170.05	53.62		217.54	170.05	47.49	
1-2-45	钢筋植筋增加费 直径 10mm	100个	380.51	280.68	99.83		369.09	280.68	88.41	
1-2-46	钢筋植筋增加费 直径 12mm	100个	616.07	449.08	166.99		596.94	449.08	147.86	
1-2-47	钢筋植筋增加费 直径 14mm	100个	890.02	630.77	259.25		860.30	630.77	229.53	
1-2-48	钢筋植筋增加费 直径 16mm	100个	1275.75	885.18	390.57		1231.00	885.18	345.82	
1-2-49	钢筋植筋增加费 直径 18mm	100个	1888.99	1332.00	556.99		1825.17	1332.00	493.17	
1-2-50	钢筋植筋增加费 直径 20mm	100个	2515.38	1752.24	763.14		2427.94	1752.24	675.70	
1-2-51	钢筋植筋增加费 直径 22mm	100个	4220.70	2869.89	1350.81		4065.91	2869.89	1196.02	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-2-52	钢筋植筋增加费 直径 25mm	100个	5550.49	3597.28	1953.21		5326.57	3597.28	1729.29	
1-2-53	钢筋植筋增加费 直径 28mm	100个	7188.77	4227.74	2961.03		6849.10	4227.74	2621.36	
	二、预应力钢筋、钢绞线									
	1.低合金预应力钢筋									
	(1)先张法									
1-2-54	先张法预应力钢筋 直径 5mm以内	t	10564.77	1744.31	8737.07	83.39	9551.91	1744.31	7731.79	75.81
1-2-55	先张法预应力钢筋 直径 12mm	t	6636.49	902.90	5487.73	245.86	5991.98	902.90	4856.81	232.27
1-2-56	先张法预应力钢筋 直径 14mm	t	6306.63	828.33	5259.55	218.75	5689.87	828.33	4654.83	206.71
1-2-57	先张法预应力钢筋 直径 16mm	t	5991.70	755.81	5040.97	194.92	5401.39	755.81	4461.35	184.23
1-2-58	先张法预应力钢筋 直径 18mm	t	5802.65	711.52	4908.21	182.92	5228.49	711.52	4343.84	173.13
1-2-59	先张法预应力钢筋 直径 20mm	t	5691.89	663.94	4852.93	175.02	5124.56	663.94	4294.89	165.73
1-2-60	先张法预应力钢筋 直径 22mm	t	5476.91	501.71	4811.29	163.91	4915.03	501.71	4258.03	155.29
	(2)后张法									
1-2-61	后张法预应力钢筋 直径 16mm	t	11097.22	2025.50	8158.83	912.89	10134.18	2025.50	7220.45	888.23
1-2-62	后张法预应力钢筋 直径 20mm	t	8960.02	1452.30	6878.60	629.12	8151.45	1452.30	6087.48	611.67
1-2-63	后张法预应力钢筋 直径 22mm	t	8256.91	1220.14	6528.69	508.08	7491.38	1220.14	5777.78	493.46
1-2-64	后张法预应力钢筋 直径 25mm	t	8034.12	1104.06	6485.09	444.97	7275.08	1104.06	5739.16	431.86
1-2-65	后张法预应力钢筋 直径 28mm	t	7321.15	982.93	5955.04	383.18	6623.86	982.93	5270.20	370.73
1-2-66	后张法预应力钢筋 直径 32mm	t	7072.01	891.05	5849.12	331.84	6387.54	891.05	5176.46	320.03
1-2-67	后张法预应力钢筋 直径 38mm	t	6777.99	799.07	5708.25	270.67	6111.14	799.07	5051.84	260.23
1-2-68	后张法预应力钢筋 直径 40mm	t	6471.50	743.97	5480.63	246.90	5831.86	743.97	4850.43	237.46
	2.预应力钢绞线									
	(1)孔道成型,钢绞线制作安装									
1-2-69	孔道成型 波纹管	100m	2278.73	710.70	1568.03		2098.14	710.70	1387.44	
1-2-70	孔道成型 胶管	100m	420.14	380.07	40.07		415.53	380.07	35.46	
1-2-71	钢绞线制作、安装 有粘结	t	7407.33	1751.00	5656.33		6756.39	1751.00	5005.39	
1-2-72	钢绞线制作、安装 无粘结	t	8762.34	1545.00	7217.34		7931.95	1545.00	6386.95	
1-2-73	有粘结钢绞线 孔道注浆	10m³	20571.36	8817.83	8686.63	3066.90	19530.18	8817.83	7693.85	3018.50
	(2)张拉、端头封闭									
1-2-74	先张法预应力钢绞线张拉	100根	2518.62	1854.00	4.22	660.40	2449.29	1854.00	3.73	591.56
1-2-75	后张法预应力钢绞线张拉 单端张拉	100根	12196.38	1854.00	9681.98	660.40	11015.25	1854.00	8569.69	591.56
1-2-76	后张法预应力钢绞线张拉 双端张拉	100根	12824.98	2317.50	9681.98	825.50	11626.64	2317.50	8569.69	739.45

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-2-77	无粘结预应力钢绞线 端头封闭	100个	1069.19	824.00	245.19		1049.47	824.00	225.47	
	(3)临时钢丝束拆除									
1-2-78	临时钢丝束拆除	t	2509.81	2499.81	10.00		2508.98	2499.81	9.17	
	三、钢筋运输、钢筋笼安放									
	1.水平及垂直运输									
1-2-79	水平运输 场外 运距1km以内	10t	432.66	192.92		239.74	414.32	192.92		221.40
1-2-80	水平运输 场外 运距每增1km	10t	24.46			24.46	22.59			22.59
1-2-81	水平运输 场内 运距1km以内每增50m	10t	21.63	21.63			21.63	21.63		
1-2-82	垂直运输	10t	704.03	216.30		487.73	669.22	216.30		452.92
	2.钢筋笼安放									
1-2-83	现浇灌注桩钢筋笼安放	10t	1377.91	432.60		945.31	1310.44	432.60		877.84
1-2-84	地下连续墙钢筋笼安放 深度15m以内	10t	2718.60	1984.81	285.06	448.73	2649.42	1984.81	252.26	412.35
1-2-85	地下连续墙钢筋笼安放 深度25m以内	10t	3172.34	2005.41	302.84	864.09	3059.00	2005.41	268.00	785.59
1-2-86	地下连续墙钢筋笼安放 深度35m以内	10t	3539.26	2077.51	308.17	1153.58	3396.60	2077.51	272.72	1046.37
1-2-87	地下连续墙钢筋笼安放 深度35m以上	10t	3788.99	2149.61	313.51	1325.87	3629.73	2149.61	277.44	1202.68

第三章 拆除工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、拆除旧路									
	1.拆除沥青柏油类路面层									
1-3-1	人工凿除 厚度 10cm以内	100m²	725.84	725.84			725.84	725.84		
1-3-2	人工凿除 厚度 每增1cm	100m²	72.62	72.62			72.62	72.62		
1-3-3	小型机械拆除 厚度 10cm以内	100m²	592.17	474.83	6.51	110.83	581.85	474.83	5.76	101.26
1-3-4	小型机械拆除 厚度 每增1cm	100m²	52.94	40.58	0.55	11.81	51.85	40.58	0.49	10.78
	2.人工凿除混凝土类路面层									
1-3-5	无筋 厚度 15cm以内	100m²	1523.37	1523.37			1523.37	1523.37		
1-3-6	无筋 厚度 每增1cm	100m²	100.73	100.73			100.73	100.73		
1-3-7	有筋 厚度 15cm以内	100m²	2173.82	2173.82			2173.82	2173.82		
1-3-8	有筋 厚度 每增1cm	100m²	144.51	144.51			144.51	144.51		
	3.小型机械拆除混凝土类路面层									
1-3-9	无筋 厚度 15cm以内	100m²	1319.93	1049.57	9.49	260.87	1296.31	1049.57	8.40	238.34
1-3-10	无筋 厚度 每增1cm	100m²	87.94	70.04	0.85	17.05	86.38	70.04	0.76	15.58
1-3-11	有筋 厚度 15cm以内	100m²	2056.66	1631.52	14.23	410.91	2019.54	1631.52	12.59	375.43
1-3-12	有筋 厚度 每增1cm	100m²	102.38	80.34	1.58	20.46	100.43	80.34	1.40	18.69
	4.人工拆除基层或面层									
1-3-13	碎(砾)石 厚度 15cm以内	100m²	897.65	897.65			897.65	897.65		
1-3-14	碎(砾)石 厚度 每增5cm	100m²	334.24	334.24			334.24	334.24		
1-3-15	碎砖 厚度 15cm以内	100m²	1145.36	1145.36			1145.36	1145.36		
1-3-16	碎砖 厚度 每增5cm	100m²	382.44	382.44			382.44	382.44		
1-3-17	矿(炉)碴、砂砾 厚度 15cm以内	100m²	1438.40	1438.40			1438.40	1438.40		
1-3-18	矿(炉)碴、砂砾 厚度 每增5cm	100m²	463.50	463.50			463.50	463.50		
1-3-19	毛(块)石 厚度 20cm以内	100m²	1470.84	1470.84			1470.84	1470.84		
1-3-20	毛(块)石 厚度 每增5cm	100m²	367.71	367.71			367.71	367.71		
1-3-21	条方石 厚度 15cm以内	100m²	2211.20	2211.20			2211.20	2211.20		
1-3-22	条方石 厚度 每增5cm	100m²	737.38	737.38			737.38	737.38		
1-3-23	钢碴 厚度 20cm以内	100m²	2593.64	2593.64			2593.64	2593.64		
1-3-24	钢碴 厚度 每增5cm	100m²	648.90	648.90			648.90	648.90		
1-3-25	无骨料多合土 厚度 10cm以内	100m²	765.91	765.91			765.91	765.91		
1-3-26	无骨料多合土 厚度 每增5cm	100m²	383.47	383.47			383.47	383.47		
1-3-27	有骨料多合土 厚度 10cm以内	100m²	869.11	869.11			869.11	869.11		

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-3-28	有骨料多合土 厚度 每增5cm	100m²	434.56	434.56			434.56	434.56		
	二、拆除人行道									
1-3-29	混凝土预制板	100m²	292.01	292.01			292.01	292.01		
1-3-30	现浇混凝土面层 厚10cm以内	100m²	1407.65	1319.43	6.51	81.71	1399.84	1319.43	5.76	74.65
1-3-31	现浇混凝土面层 每增1cm	100m²	141.02	131.94	0.55	8.53	140.22	131.94	0.49	7.79
1-3-32	普通黏土砖 平铺	100m²	292.01	292.01			292.01	292.01		
1-3-33	普通黏土砖 侧铺	100m²	492.55	492.55			492.55	492.55		
1-3-34	普通黏土砖 立铺	100m²	971.39	971.39			971.39	971.39		
1-3-35	花岗岩板	100m²	1495.56	1495.56			1495.56	1495.56		
	三、拆除侧缘石									
1-3-36	拆除侧石 混凝土	100m	356.90	356.90			356.90	356.90		
1-3-37	拆除侧石 石质	100m	466.18	466.18			466.18	466.18		
1-3-38	拆除侧石 1/2砖	100m	95.38	95.38			95.38	95.38		
1-3-39	拆除侧石 一砖	100m	165.21	165.21			165.21	165.21		
1-3-40	拆除缘石 混凝土	100m	237.93	237.93			237.93	237.93		
1-3-41	拆除缘石 石质	100m	314.77	314.77			314.77	314.77		
1-3-42	拆除平石	100m	932.36	932.36			932.36	932.36		
1-3-43	拆除混凝土侧缘石(L型)	100m	357.93	357.93			357.93	357.93		
	四、拆除混凝土管道									
1-3-44	管径 φ300mm以内	100m	2939.52	2939.52			2939.52	2939.52		
1-3-45	管径 φ450mm以内	100m	3971.27	3971.27			3971.27	3971.27		
1-3-46	管径 φ600mm以内	100m	4389.26	1687.14		2702.12	4208.58	1687.14		2521.44
1-3-47	管径 φ1000mm以内	100m	6316.11	2422.56		3893.55	6055.76	2422.56		3633.20
1-3-48	管径 φ1500mm以内	100m	9005.75	3179.61		5826.14	8589.94	3179.61		5410.33
1-3-49	管径 φ2000mm以内	100m	12416.70	4207.04		8209.66	11796.16	4207.04		7589.12
	五、拆除金属管道									
1-3-50	人工拆除 管径 φ200mm以内	100m	1884.95	1189.65	695.30		1819.46	1189.65	629.81	
1-3-51	人工拆除 管径 φ400mm以内	100m	3499.08	2855.16	643.92		3438.84	2855.16	583.68	
1-3-52	人工拆除 管径 φ600mm以内	100m	7153.72	6478.19	675.53		7090.89	6478.19	612.70	
1-3-53	机械拆除 管径 φ300mm以内	100m	1407.16	741.29	53.99	611.88	1359.06	741.29	49.56	568.21
1-3-54	机械拆除 管径 φ500mm以内	100m	2515.26	1439.43	91.50	984.33	2437.49	1439.43	83.99	914.07
1-3-55	机械拆除 管径 φ800mm以内	100m	4663.32	2649.68	150.10	1863.54	4510.14	2649.68	137.78	1722.68

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-3-56	机械拆除 管径 φ1000mm以内	100m	7181.90	4758.60	187.05	2236.25	6997.53	4758.60	171.71	2067.22
1-3-57	机械拆除 管径 φ2000mm以内	100m	8839.72	5796.84	554.80	2488.08	8606.13	5796.84	509.28	2300.01
	六、拆除镀锌钢管									
1-3-58	管径 DN15～20mm以内	10m	21.86	21.01	0.85		21.76	21.01	0.75	
1-3-59	管径 DN25～32mm以内	10m	27.23	26.27	0.96		27.12	26.27	0.85	
1-3-60	管径 DN40～50mm以内	10m	32.80	31.52	1.28		32.65	31.52	1.13	
1-3-61	管径 DN80mm以内	10m	104.28	103.00	1.28		104.13	103.00	1.13	
1-3-62	管径 DN100mm以内	10m	146.45	143.89	2.56		146.15	143.89	2.26	
	七、拆除砖石构筑物									
1-3-63	拆除砖砌检查井 深4m以内	10m³	1607.01	1607.01			1607.01	1607.01		
1-3-64	拆除砖砌检查井 深3m以内	10m³	1273.18	1273.18			1273.18	1273.18		
1-3-65	拆除砖砌其他构筑物	10m³	964.60	964.60			964.60	964.60		
	八、拆除混凝土构筑物									
1-3-66	小型机械拆除混凝土构筑物 无筋	10m³	1980.19	1479.49	6.51	494.19	1936.77	1479.49	5.76	451.52
1-3-67	小型机械拆除混凝土构筑物 有筋	10m³	2944.08	2199.77	9.71	734.60	2879.54	2199.77	8.60	671.17
	九、伐树、挖树蔸									
1-3-68	伐树 离地面20cm处树干直径 φ30内	10棵	314.15	314.15			314.15	314.15		
1-3-69	伐树 离地面20cm处树干直径 φ40内	10棵	629.23	629.23			629.23	629.23		
1-3-70	伐树 离地面20cm处树干直径 φ50内	10棵	934.00	934.00			934.00	934.00		
1-3-71	伐树 离地面20cm处树干直径 φ50以外	10棵	2094.20	2094.20			2094.20	2094.20		
1-3-72	挖树蔸 离地面20cm处树干直径 φ30内	10棵	570.21	570.21			570.21	570.21		
1-3-73	挖树蔸 离地面20cm处树干直径 φ40内	10棵	1130.63	1130.63			1130.63	1130.63		
1-3-74	挖树蔸 离地面20cm处树干直径 φ50内	10棵	1622.25	1622.25			1622.25	1622.25		
1-3-75	挖树蔸 离地面20cm处树干直径 φ50以外	10棵	2261.37	2261.37			2261.37	2261.37		
1-3-76	砍挖乔灌木丛	100m²	203.94	203.94			203.94	203.94		
1-3-77	清挖草皮	100m²	45.32	45.32			45.32	45.32		
	十、路面凿毛									
1-3-78	沥青混凝土路面 人工	100m²	393.25	393.25			393.25	393.25		
1-3-79	沥青混凝土路面 小型机械	100m²	254.70	192.71	1.07	60.92	250.86	192.71	0.95	57.20
1-3-80	水泥混凝土路面 人工	100m²	733.46	733.46			733.46	733.46		
1-3-81	水泥混凝土路面 小型机械	100m²	424.99	356.90	1.58	66.51	420.75	356.90	1.40	62.45
	十一、铣刨路面									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-3-82	沥青路面 3cm以内	100m²	292.51	46.76	36.71	209.04	273.42	46.76	35.62	191.04
1-3-83	沥青路面 每增1cm	100m²	84.09	23.69	10.93	49.47	79.58	23.69	10.60	45.29
1-3-84	混凝土路面 2cm以内	100m²	855.78	327.54	27.27	500.97	809.75	327.54	26.46	455.75
1-3-85	混凝土路面 每增1cm	100m²	168.88	97.85	10.95	60.08	163.28	97.85	10.62	54.81
	十二、路面切缝									
1-3-86	混凝土路面 厚15cm以内	10m	92.88	64.99	19.41	8.48	89.86	64.99	17.20	7.67
1-3-87	混凝土路面 厚15cm以外	10m	154.45	110.93	29.11	14.41	149.76	110.93	25.80	13.03
1-3-88	沥青路面	10m	47.67	24.72	16.69	6.26	45.18	24.72	14.79	5.67
	十三、液压破碎锤拆除混凝土构筑物									
1-3-89	拆除混凝土构筑物 无筋	100m³	7101.01	659.20	116.58	6325.23	6579.90	659.20	103.17	5817.53
1-3-90	拆除混凝土构筑物 有筋	100m³	8041.42	669.50	321.60	7050.32	7438.52	669.50	284.60	6484.42
	十四、液压破碎锤拆除旧路									
1-3-91	拆除旧路 无筋混凝土路面	100m²	678.30	39.14	2.01	637.15	626.93	39.14	1.78	586.01
1-3-92	拆除旧路 有筋混凝土路面	100m²	720.47	41.20	2.01	677.26	665.88	41.20	1.78	622.90
1-3-93	拆除旧路 沥青面层及基层 厚度40cm以内	100m²	542.01	30.90	2.01	509.10	500.92	30.90	1.78	468.24
1-3-94	拆除旧路 沥青面层及基层 每增1cm	100m²	13.16	0.82		12.34	12.17	0.82		11.35

第四章 措施项目

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、打拔工具桩									
	1.竖、拆简易打拔桩架									
1-4-1	竖、拆卷扬机打桩架	架次	3899.58	2047.74	700.33	1151.51	3761.82	2047.74	629.54	1084.54
1-4-2	竖、拆卷扬机拔桩架	架次	5274.71	3035.00	327.26	1912.45	5131.32	3035.00	295.53	1800.79
	2.陆上卷扬机打拔圆木桩									
1-4-3	陆上打圆木桩 5m以内 一、二类土	10m³	6225.54	3766.40	1798.48	660.66	6055.81	3766.40	1639.38	650.03
1-4-4	陆上打圆木桩 5m以内 三类土	10m³	8360.13	4765.71	2709.94	884.48	8103.05	4765.71	2467.08	870.26
1-4-5	陆上打圆木桩 8m以内 一、二类土	10m³	4828.69	2790.27	1560.54	477.88	4687.15	2790.27	1426.69	470.19
1-4-6	陆上打圆木桩 8m以内 三类土	10m³	6562.84	3563.39	2345.80	653.65	6349.44	3563.39	2142.91	643.14
1-4-7	陆上拔圆木桩 5m以内 一、二类土	10m³	5065.14	2800.47	1883.82	380.85	4960.25	2800.47	1785.63	374.15
1-4-8	陆上拔圆木桩 5m以内 三类土	10m³	6187.01	3759.91	1884.75	542.35	6079.22	3759.91	1786.51	532.80
1-4-9	陆上拔圆木桩 8m以内 一、二类土	10m³	3965.72	2075.55	1627.27	262.90	3892.22	2075.55	1558.40	258.27
1-4-10	陆上拔圆木桩 8m以内 三类土	10m³	4750.90	2752.26	1623.10	375.54	4675.60	2752.26	1554.42	368.92
	3.陆上卷扬机打拔槽型钢板桩									
1-4-11	陆上打槽型钢板桩 8m以内 一、二类土	10t	2561.88	1668.60	616.20	277.08	2486.98	1668.60	545.76	272.62
1-4-12	陆上打槽型钢板桩 8m以内 三类土	10t	3124.36	2122.83	616.14	385.39	3047.72	2122.83	545.70	379.19
1-4-13	陆上打槽型钢板桩 12m以内 一、二类土	10t	2312.65	1498.03	576.58	238.04	2242.94	1498.03	510.70	234.21
1-4-14	陆上打槽型钢板桩 12m以内 三类土	10t	2798.86	1890.15	576.58	332.13	2727.64	1890.15	510.70	326.79
1-4-15	陆上拔槽型钢板桩 8m以内 一、二类土	10t	2413.79	1797.45	407.82	208.52	2389.45	1797.45	387.15	204.85
1-4-16	陆上拔槽型钢板桩 8m以内 三类土	10t	3025.55	2320.28	407.82	297.45	2999.64	2320.28	387.15	292.21
1-4-17	陆上拔槽型钢板桩 12m以内 一、二类土	10t	2095.22	1560.14	366.43	168.65	2076.34	1560.14	350.52	165.68
1-4-18	陆上拔槽型钢板桩 12m以内 三类土	10t	2601.62	1992.12	366.43	243.07	2581.43	1992.12	350.52	238.79
	4.陆上柴油打桩机打圆木桩									
1-4-19	陆上打圆木桩 5m以内 一、二类土	10m³	5002.17	2813.45	1530.76	657.96	4845.48	2813.45	1402.39	629.64
1-4-20	陆上打圆木桩 5m以内 三类土	10m³	6821.75	3492.94	2450.55	878.26	6570.82	3492.94	2237.42	840.46
1-4-21	陆上打圆木桩 8m以内 一、二类土	10m³	3973.51	2076.48	1433.68	463.35	3834.24	2076.48	1314.35	443.41
1-4-22	陆上打圆木桩 8m以内 三类土	10m³	5435.83	2584.48	2219.93	631.42	5220.13	2584.48	2031.40	604.25
	5.陆上柴油打桩机打槽型钢板桩									
1-4-23	陆上打槽型钢板桩 8m以内 一、二类土	10t	2686.05	1790.04	526.17	369.84	2610.05	1790.04	466.09	353.92
1-4-24	陆上打槽型钢板桩 8m以内 三类土	10t	3008.01	1962.46	526.17	519.38	2925.57	1962.46	466.09	497.02
1-4-25	陆上打槽型钢板桩 12m以内 一、二类土	10t	2318.49	1456.32	522.24	339.93	2244.23	1456.32	462.61	325.30
1-4-26	陆上打槽型钢板桩 12m以内 三类土	10t	2902.96	1902.20	522.24	478.52	2822.73	1902.20	462.61	457.92

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	6.水上卷扬机打拔圆木桩									
1-4-27	水上打圆木桩 5m以内 一、二类土	10m³	6813.16	3398.38	1493.97	1920.81	6663.02	3398.38	1370.61	1894.03
1-4-28	水上打圆木桩 5m以内 三类土	10m³	9833.62	4680.42	2405.61	2747.59	9587.74	4680.42	2198.04	2709.28
1-4-29	水上打圆木桩 8m以内 一、二类土	10m³	4636.05	2067.21	1410.43	1158.41	4503.44	2067.21	1293.97	1142.26
1-4-30	水上打圆木桩 8m以内 三类土	10m³	6710.18	2856.09	2195.71	1658.38	6501.44	2856.09	2010.10	1635.25
1-4-31	水上拔圆木桩 5m以内 一、二类土	10m³	4203.34	2876.48		1326.86	4184.09	2876.48		1307.61
1-4-32	水上拔圆木桩 5m以内 三类土	10m³	5872.99	3982.39		1890.60	5845.55	3982.39		1863.16
1-4-33	水上拔圆木桩 8m以内 一、二类土	10m³	2632.10	1803.94		828.16	2620.09	1803.94		816.15
1-4-34	水上拔圆木桩 8m以内 三类土	10m³	3731.20	2553.89		1177.31	3714.11	2553.89		1160.22
	7.水上卷扬机打拔槽型钢板桩									
1-4-35	水上打槽型钢板桩 8m以内 一、二类土	10t	2600.32	1283.90	514.40	802.02	2530.41	1283.90	455.67	790.84
1-4-36	水上打槽型钢板桩 8m以内 三类土	10t	3468.74	1805.80	514.40	1148.54	3394.00	1805.80	455.67	1132.53
1-4-37	水上打槽型钢板桩 12m以内 一、二类土	10t	2289.19	1096.64	514.40	678.15	2221.00	1096.64	455.67	668.69
1-4-38	水上打槽型钢板桩 12m以内 三类土	10t	3023.58	1538.82	514.40	970.36	2951.32	1538.82	455.67	956.83
1-4-39	水上打槽型钢板桩 12m以上 一、二类土	10t	2070.17	956.66	514.40	599.11	2003.09	956.66	455.67	590.76
1-4-40	水上打槽型钢板桩 12m以上 三类土	10t	2684.97	1333.95	514.40	836.62	2614.58	1333.95	455.67	824.96
1-4-41	水上拔槽型钢板桩 8m以内 一、二类土	10t	1730.07	1201.39		528.68	1722.39	1201.39		521.00
1-4-42	水上拔槽型钢板桩 8m以内 三类土	10t	2437.57	1684.36		753.21	2426.64	1684.36		742.28
1-4-43	水上拔槽型钢板桩 12m以内 一、二类土	10t	1406.54	982.62		423.92	1400.39	982.62		417.77
1-4-44	水上拔槽型钢板桩 12m以内 三类土	10t	1972.84	1369.18		603.66	1964.07	1369.18		594.89
1-4-45	水上拔槽型钢板桩 12m以上 一、二类土	10t	1181.08	826.88		354.20	1175.94	826.88		349.06
1-4-46	水上拔槽型钢板桩 12m以上 三类土	10t	1656.95	1153.19		503.76	1649.64	1153.19		496.45
	8.水上柴油打桩机打圆木桩									
1-4-47	水上打圆木桩 5m以内 一、二类土	10m³	5204.37	2445.43	1493.97	1264.97	5044.16	2445.43	1370.61	1228.12
1-4-48	水上打圆木桩 5m以内 三类土	10m³	7545.54	3328.86	2405.61	1811.07	7285.21	3328.86	2198.04	1758.31
1-4-49	水上打圆木桩 8m以内 一、二类土	10m³	3666.01	1495.25	1410.43	760.33	3527.41	1495.25	1293.97	738.19
1-4-50	水上打圆木桩 8m以内 三类土	10m³	5310.10	2029.20	2195.71	1085.19	5092.88	2029.20	2010.10	1053.58
	9.水上柴油打桩机打槽型钢板桩									
1-4-51	水上打槽型钢板桩 8m以内 一、二类土	10t	2493.94	1249.60	518.46	725.88	2413.60	1249.60	459.27	704.73
1-4-52	水上打槽型钢板桩 8m以内 三类土	10t	3177.95	1664.07	518.46	995.42	3089.77	1664.07	459.27	966.43
1-4-53	水上打槽型钢板桩 12m以内 一、二类土	10t	2198.49	1071.61	518.46	608.42	2121.58	1071.61	459.27	590.70
1-4-54	水上打槽型钢板桩 12m以内 三类土	10t	2860.57	1471.15	518.46	870.96	2776.01	1471.15	459.27	845.59

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-4-55	水上打槽型钢板桩 12m以上 一、二类土	10t	2031.42	966.86	518.46	546.10	1956.32	966.86	459.27	530.19
1-4-56	水上打槽型钢板桩 12m以上 三类土	10t	2619.18	1326.54	518.46	774.18	2537.44	1326.54	459.27	751.63
	10.振动打拔桩机打拔拉森钢板桩									
1-4-57	陆上振动桩机打拉森钢板桩 一、二类土	10t	6357.85	2959.19	1045.98	2352.68	6068.40	2959.19	925.48	2183.73
1-4-58	陆上振动桩机打拉森钢板桩 三类土	10t	8162.82	3559.68	1138.65	3464.49	7782.79	3559.68	1007.47	3215.64
1-4-59	水上振动桩机打拉森钢板桩 一、二类土	10t	11157.75	3923.27	2083.66	5150.82	10623.36	3923.27	1843.64	4856.45
1-4-60	水上振动桩机打拉森钢板桩 三类土	10t	16115.46	4709.16	2517.74	8888.56	15380.13	4709.16	2227.63	8443.34
1-4-61	陆上振动桩机拔拉森钢板桩 一、二类土	10t	5472.90	2716.11	349.14	2407.65	5287.12	2716.11	336.01	2235.00
1-4-62	陆上振动桩机拔拉森钢板桩 三类土	10t	6774.92	3503.75	349.14	2922.03	6551.61	3503.75	336.01	2711.85
1-4-63	水上振动桩机拔拉森钢板桩 一、二类土	10t	6721.73	1714.95	34.41	4972.37	6469.89	1714.95	30.45	4724.49
1-4-64	水上振动桩机拔拉森钢板桩 三类土	10t	8474.58	2400.93	34.41	6039.24	8173.58	2400.93	30.45	5742.20
1-4-65	钢板桩接头	10t	3270.38	762.20	2054.33	453.85	2989.44	762.20	1817.11	410.13
	二、围堰工程									
	1.土草围堰									
1-4-66	筑土围堰	100m³	10175.69	9388.55		787.14	10161.33	9388.55		772.78
1-4-67	草袋围堰	100m³	23667.80	14988.56	7892.10	787.14	22737.61	14988.56	6976.27	772.78
	2.土石混合围堰									
1-4-68	过水土、石围堰	100m³	19574.30	10250.87	8846.70	476.73	19277.94	10250.87	8565.07	462.00
1-4-69	不过水土、石围堰	100m³	26532.10	14422.88	11417.11	692.11	26189.29	14422.88	11084.28	682.13
	3.圆木桩围堰									
1-4-70	双排圆木桩围堰 高度3m以内	10m堰体	8312.38	6854.03	1013.05	445.30	8187.94	6854.03	896.90	437.01
1-4-71	双排圆木桩围堰 高度4m以内	10m堰体	14440.77	12368.03	1331.87	740.87	14274.30	12368.03	1179.20	727.07
1-4-72	双排圆木桩围堰 高度5m以内	10m堰体	18987.25	16442.30	1622.34	922.61	18784.12	16442.30	1436.42	905.40
	4.钢桩围堰									
1-4-73	双排钢桩围堰 高度4m以内	10m堰体	14006.90	11940.69	1325.34	740.87	13841.17	11940.69	1173.41	727.07
1-4-74	双排钢桩围堰 高度5m以内	10m堰体	18051.91	15534.67	1594.63	922.61	17851.96	15534.67	1411.89	905.40
1-4-75	双排钢桩围堰 高度6m以内	10m堰体	26458.97	23262.65	1864.01	1332.31	26220.57	23262.65	1650.44	1307.48
	5.钢板桩围堰									
1-4-76	双排钢板桩围堰 高度4m以内	10m堰体	12139.57	10667.30	731.40	740.87	12040.90	10667.30	646.53	727.07
1-4-77	双排钢板桩围堰 高度5m以内	10m堰体	16495.30	14671.22	901.47	922.61	16373.47	14671.22	796.85	905.40
1-4-78	双排钢板桩围堰 高度6m以内	10m堰体	24687.07	22080.73	1274.03	1332.31	24514.39	22080.73	1126.18	1307.48
	6.筑岛填心									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-4-79	筑岛填心 填土 夯填	100m³	9849.03	8976.45		872.58	9833.62	8976.45		857.17
1-4-80	筑岛填心 填土 松填	100m³	8206.23	7526.31		679.92	8197.90	7526.31		671.59
1-4-81	筑岛填心 填砂 夯填	100m³	24553.62	5472.39	18009.30	1071.93	24011.26	5472.39	17484.79	1054.08
1-4-82	筑岛填心 填砂 松填	100m³	19003.60	4225.27	13977.37	800.96	18586.70	4225.27	13570.28	791.15
1-4-83	筑岛填心 填砂砾石 夯填	100m³	23916.50	8024.73	14859.00	1032.77	23466.57	8024.73	14426.44	1015.40
1-4-84	筑岛填心 填砂砾石 松填	100m³	18438.79	5703.83	11934.00	800.96	18081.57	5703.83	11586.59	791.15
	三、支撑工程									
	1.木挡土板									
1-4-85	密挡土板 木支撑	100m²	3226.56	1982.85	1243.71		3097.33	1982.85	1114.48	
1-4-86	密挡土板 钢支撑	100m²	2493.51	1508.23	985.28		2380.23	1508.23	872.00	
1-4-87	疏挡土板 木支撑	100m²	2625.39	1540.67	1084.72		2523.74	1540.67	983.07	
1-4-88	疏挡土板 钢支撑	100m²	2001.09	1173.58	827.51		1915.25	1173.58	741.67	
	2.竹挡土板									
1-4-89	密挡土板 木支撑	100m²	2672.53	1971.73	700.80		2605.78	1971.73	634.05	
1-4-90	密挡土板 钢支撑	100m²	1941.44	1497.11	444.33		1890.41	1497.11	393.30	
1-4-91	疏挡土板 木支撑	100m²	2292.79	1534.19	758.60		2225.85	1534.19	691.66	
1-4-92	疏挡土板 钢支撑	100m²	1675.70	1173.58	502.12		1624.49	1173.58	450.91	
	3.钢制挡土板									
1-4-93	密挡土板 木支撑	100m²	3039.95	1982.85	1057.10		2932.19	1982.85	949.34	
1-4-94	密挡土板 钢支撑	100m²	2326.38	1527.70	798.68		2234.57	1527.70	706.87	
1-4-95	疏挡土板 木支撑	100m²	2571.62	1553.65	1017.97		2476.26	1553.65	922.61	
1-4-96	疏挡土板 钢支撑	100m²	1948.98	1187.49	761.49		1869.36	1187.49	681.87	
	4.钢制桩挡土板支撑安装及拆除									
1-4-97	钢制桩挡土板支撑安拆 木支撑	100m²	687.99	168.71	519.28		634.25	168.71	465.54	
1-4-98	钢制桩挡土板支撑安拆 钢支撑	100m²	542.96	134.42	408.54		496.05	134.42	361.63	
	5.大型基坑支撑安装及拆除									
1-4-99	大型基坑支撑 宽15m以内 安装	t	677.91	183.86	280.35	213.70	628.37	183.86	248.11	196.40
1-4-100	大型基坑支撑 宽15m以内 拆除	t	445.81	251.32		194.49	430.22	251.32		178.90
1-4-101	大型基坑支撑 宽15m以外 安装	t	779.54	174.17	201.42	403.95	719.39	174.17	178.25	366.97
1-4-102	大型基坑支撑 宽15m以外 拆除	t	527.41	211.87		315.54	499.28	211.87		287.41
	四、脚手架工程及其他工程									
	1.脚手架及安全网									
1-4-103	木脚手架 单排 4m内	100m²	1150.87	505.22	566.47	79.18	1081.14	505.22	502.74	73.18

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-4-104	木脚手架 单排 8m内	100m²	1621.06	612.75	929.13	79.18	1516.95	612.75	831.02	73.18
1-4-105	木脚手架 双排 4m内	100m²	1716.28	692.47	924.01	99.80	1610.56	692.47	825.85	92.24
1-4-106	木脚手架 双排 8m内	100m²	2096.96	816.69	1180.47	99.80	1965.13	816.69	1056.20	92.24
1-4-107	钢管脚手架 单排 4m内	100m²	1027.83	570.11	350.42	107.30	979.39	570.11	310.11	99.17
1-4-108	钢管脚手架 单排 8m内	100m²	1182.51	589.57	441.60	151.34	1120.24	589.57	390.80	139.87
1-4-109	钢管脚手架 单排 16m内	100m²	1231.16	716.57	439.62	74.97	1174.90	716.57	389.04	69.29
1-4-110	钢管脚手架 双排 4m内	100m²	1288.06	776.83	387.54	123.69	1234.11	776.83	342.96	114.32
1-4-111	钢管脚手架 双排 8m内	100m²	1494.93	783.32	521.38	190.23	1420.53	783.32	461.40	175.81
1-4-112	钢管脚手架 双排 16m内	100m²	1656.76	955.74	601.22	99.80	1580.03	955.74	532.05	92.24
1-4-113	满堂脚手架 3.6m基本层	100m²	882.15	707.61	60.22	114.32	866.60	707.61	53.33	105.66
1-4-114	满堂脚手架 每增高1.2m	100m²	347.49	286.34	22.73	38.42	341.98	286.34	20.13	35.51
1-4-115	室外管道脚手架 木制	100m²	1560.55	905.37	542.73	112.45	1489.55	905.37	480.25	103.93
1-4-116	室外管道脚手架 金属	100m²	1041.31	884.77	109.69	46.85	1025.17	884.77	97.10	43.30
1-4-117	安全网 立挂式	100m²	505.84	20.60	485.24		449.84	20.60	429.24	
1-4-118	安全网 挑出式	100m²	909.40	174.07	715.76	19.57	825.40	174.07	633.26	18.07
	2.临时便道									
1-4-119	人工铺垫 临时石碴路20cm	100m²	4834.10	982.62	3714.15	137.33	4715.01	982.62	3606.03	126.36
1-4-120	机械施工 临时土路	100m²	336.63	38.11	18.15	280.37	314.90	38.11	17.61	259.18
1-4-121	机械施工 临时石碴路20cm	100m²	4829.14	736.45	3714.15	378.54	4692.80	736.45	3606.03	350.32
	3.临时供电									
1-4-122	临时供电	100m架空线	1526.12	787.95	738.17		1460.22	787.95	672.27	
	4.彩钢板围挡安装及拆除									
1-4-123	彩钢板围挡安装及拆除	100m	1335.46	698.75	88.61	548.10	1284.82	698.75	78.42	507.65
	5.汽车运水									
1-4-124	汽车运水 运距1km	100m³	2010.89	308.69		1702.20	1875.82	308.69		1567.13
1-4-125	汽车运水 每增1km	100m³	40.89			40.89	37.65			37.65
	五、井点降水									
	1.轻型井点降水									
1-4-126	轻型井点 安装	10根	689.88	307.04	265.71	117.13	675.71	307.04	254.62	114.05
1-4-127	轻型井点 拆除	10根	285.75	213.21	13.55	58.99	283.07	213.21	13.15	56.71
1-4-128	轻型井点 使用	套·天	513.21	278.10	17.79	217.32	491.13	278.10	15.75	197.28
	2.喷射井点降水									
1-4-129	喷射井点 井管深10m内 安装	10根	8690.45	2836.62	3602.74	2251.09	8419.74	2836.62	3493.81	2089.31

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
1-4-130	喷射井点 井管深10m内 拆除	10根	1850.57	853.46	166.04	831.07	1789.04	853.46	161.13	774.45
1-4-131	喷射井点 井管深10m内 使用	套·天	1463.86	500.58	126.73	836.55	1362.71	500.58	112.15	749.98
1-4-132	喷射井点 井管深15m内 安装	10根	12627.00	4308.28	5061.39	3257.33	12229.32	4308.28	4908.14	3012.90
1-4-133	喷射井点 井管深15m内 拆除	10根	3566.44	1631.93	454.62	1479.89	3435.92	1631.93	441.14	1362.85
1-4-134	喷射井点 井管深15m内 使用	套·天	1504.02	500.58	166.89	836.55	1398.25	500.58	147.69	749.98
1-4-135	喷射井点 井管深20m内 安装	10根	16022.04	5506.38	6535.58	3980.08	15525.31	5506.38	6337.51	3681.42
1-4-136	喷射井点 井管深20m内 拆除	10根	4597.19	2085.75	742.01	1769.43	4435.24	2085.75	720.00	1629.49
1-4-137	喷射井点 井管深20m内 使用	套·天	1555.54	500.58	218.41	836.55	1443.84	500.58	193.28	749.98
1-4-138	喷射井点 井管深25m内 安装	10根	19829.40	6811.18	8337.83	4680.39	19214.77	6811.18	8084.00	4319.59
1-4-139	喷射井点 井管深25m内 拆除	10根	5808.40	2645.56	917.84	2245.00	5594.95	2645.56	890.62	2058.77
1-4-140	喷射井点 井管深25m内 使用	套·天	1639.12	500.58	301.99	836.55	1517.80	500.58	267.24	749.98
1-4-141	喷射井点 井管深30m内 安装	10根	23149.36	7859.11	10177.22	5113.03	22444.13	7859.11	9866.14	4718.88
1-4-142	喷射井点 井管深30m内 拆除	10根	6631.72	3045.20	1102.13	2484.39	6392.93	3045.20	1069.44	2278.29
1-4-143	喷射井点 井管深30m内 使用	套·天	1734.42	500.58	397.29	836.55	1602.14	500.58	351.58	749.98
	3.大口径井点降水									
1-4-144	大口径井点 井管深15m内 安装	10根	39477.64	15110.10	13678.27	10689.27	38234.40	15110.10	13218.75	9905.55
1-4-145	大口径井点 井管深15m内 拆除	10根	19180.43	7462.35	5523.26	6194.82	18513.42	7462.35	5361.57	5689.50
1-4-146	大口径井点 井管深15m内 使用	套·天	1942.82	556.20	550.07	836.55	1792.97	556.20	486.79	749.98
1-4-147	大口径井点 井管深25m内 安装	10根	55785.37	19492.03	21854.60	14438.74	53998.81	19492.03	21126.67	13380.11
1-4-148	大口径井点 井管深25m内 拆除	10根	25006.57	9626.90	6431.60	8948.07	24088.17	9626.90	6243.11	8218.16
1-4-149	大口径井点 井管深25m内 使用	套·天	2208.68	556.20	815.93	836.55	2028.24	556.20	722.06	749.98
	4.深井井点降水									
1-4-150	深井井点 井管深20m内 安装	座	6186.22	1236.21	4326.14	623.87	5744.78	1236.21	3921.36	587.21
1-4-151	深井井点 井管深20m内 拆除	座	152.30	120.51		31.79	150.68	120.51		30.17
1-4-152	深井井点 井管深25m内 安装	座	8155.35	1594.85	5718.58	841.92	7569.41	1594.85	5182.14	792.42
1-4-153	深井井点 井管深25m内 拆除	座	224.04	180.77		43.27	221.83	180.77		41.06
1-4-154	深井井点 井管使用	座·台班	58.61	24.72		33.89	55.66	24.72		30.94
	5.明排水									
1-4-155	明排水 Φ100清水泵	台班	65.02	24.72		40.30	61.57	24.72		36.85
1-4-156	明排水 Φ100污水泵	台班	155.09	24.72		130.37	141.64	24.72		116.92
1-4-157	明排水 Φ100泥浆泵	台班	271.37	24.72		246.65	245.43	24.72		220.71

第二册 道路工程

第一章 路基处理

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、预压路基									
	1.堆载预压									
2-1-1	预压荷载 80kN/m2	1000m²	4904.81	1903.44	42.02	2959.35	4689.11	1903.44	37.19	2748.48
2-1-2	预压荷载 90kN/m2	1000m²	5553.50	2150.64	46.22	3356.64	5309.01	2150.64	40.91	3117.46
2-1-3	预压荷载 100kN/m2	1000m²	6209.37	2397.84	46.22	3765.31	5935.76	2397.84	40.91	3497.01
2-1-4	预压荷载 110kN/m2	1000m²	6879.82	2656.37	50.43	4173.02	6576.66	2656.37	44.62	3875.67
2-1-5	预压荷载 120kN/m2	1000m²	7578.13	2931.38	54.63	4592.12	7244.63	2931.38	48.34	4264.91
2-1-6	预压荷载 130kN/m2	1000m²	8274.42	3198.15	54.63	5021.64	7910.32	3198.15	48.34	4663.83
2-1-7	预压荷载 140kN/m2	1000m²	8985.27	3463.89	58.83	5462.55	8589.27	3463.89	52.06	5073.32
2-1-8	预压荷载 150kN/m2	1000m²	9682.59	3731.69	58.83	5892.07	9255.99	3731.69	52.06	5472.24
	2.真空预压									
2-1-9	预压期 3个月	100m²	26033.65	4783.32	16632.08	4618.25	24811.54	4783.32	15857.93	4170.29
2-1-10	预压期 每增减0.5月	100m²	898.69	206.00		692.69	831.50	206.00		625.50
	二、强夯路基									
	1.满夯									
2-1-11	夯击能量 1200kN·m以内 1遍1击	100m²	354.75	94.35		260.40	335.02	94.35		240.67
2-1-12	夯击能量 1200kN·m以内 每增1击	100m²	200.60	55.62		144.98	189.62	55.62		134.00
2-1-13	夯击能量 2000kN·m以内 1遍1击	100m²	522.53	125.35		397.18	490.34	125.35		364.99
2-1-14	夯击能量 2000kN·m以内 每增1击	100m²	288.03	63.35		224.68	269.83	63.35		206.48
2-1-15	夯击能量 3000kN·m以内 1遍1击	100m²	707.92	163.46		544.46	661.49	163.46		498.03
2-1-16	夯击能量 3000kN·m以内 每增1击	100m²	443.08	98.88		344.20	413.73	98.88		314.85
2-1-17	夯击能量 4000kN·m以内 1遍1击	100m²	1190.11	255.23		934.88	1108.14	255.23		852.91
2-1-18	夯击能量 4000kN·m以内 每增1击	100m²	874.13	184.78		689.35	813.69	184.78		628.91
	2.点夯									
2-1-19	夯击能量1200kN·m以内 每100m2夯点 9以内 4击以下	100m²	638.86	186.74		452.12	604.60	186.74		417.86
2-1-20	夯击能量1200kN·m以内 每100m2夯点 9以内 每增1击	100m²	88.56	34.92		53.64	84.33	34.92		49.41
2-1-21	夯击能量1200kN·m以内 每100m2夯点 每增加1夯点 4击以下	100m²	71.36	20.81		50.55	67.53	20.81		46.72
2-1-22	夯击能量1200kN·m以内 每100m2夯点 每增加1夯点 每增1击	100m²	9.66	3.91		5.75	9.20	3.91		5.29
2-1-23	夯击能量2000kN·m以内 每100m2夯点 9以内 4击以下	100m²	946.82	211.97		734.85	887.27	211.97		675.30
2-1-24	夯击能量2000kN·m以内 每100m2夯点 9以内 每增1击	100m²	124.33	38.73		85.60	116.96	38.73		78.23
2-1-25	夯击能量2000kN·m以内 每100m2夯点 每增加1夯点 4击以下	100m²	105.70	23.59		82.11	99.05	23.59		75.46
2-1-26	夯击能量2000kN·m以内 每100m2夯点 每增加1夯点 每增1击	100m²	13.27	4.33		8.94	12.50	4.33		8.17

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-1-27	夯击能量3000kN·m以内 每100m2夯点 9以内 4击以下	100m²	1297.75	286.24		1011.51	1211.48	286.24		925.24
2-1-28	夯击能量3000kN·m以内 每100m2夯点 9以内 每增1击	100m²	197.36	54.28		143.08	184.32	54.28		130.04
2-1-29	夯击能量3000kN·m以内 每100m2夯点 每增加1夯点 4击以下	100m²	143.79	31.83		111.96	134.25	31.83		102.42
2-1-30	夯击能量3000kN·m以内 每100m2夯点 每增加1夯点 每增1击	100m²	22.16	6.08		16.08	20.69	6.08		14.61
2-1-31	夯击能量4000kN·m以内 每100m2夯点 9以内 4击以下	100m²	2690.17	547.96		2142.21	2502.36	547.96		1954.40
2-1-32	夯击能量4000kN·m以内 每100m2夯点 9以内 每增1击	100m²	439.01	113.71		325.30	408.54	113.71		294.83
2-1-33	夯击能量4000kN·m以内 每100m2夯点 每增加1夯点 4击以下	100m²	298.99	60.87		238.12	278.11	60.87		217.24
2-1-34	夯击能量4000kN·m以内 每100m2夯点 每增加1夯点 每增1击	100m²	49.43	12.67		36.76	45.98	12.67		33.31
	三、掺石灰、水泥									
	1.人工									
2-1-35	人工掺石灰 5%含灰量	10m³	935.13	540.75	394.38		923.63	540.75	382.88	
2-1-36	人工掺石灰 8%含灰量	10m³	1177.86	550.54	627.32		1159.58	550.54	609.04	
	2.机械(推土机)									
2-1-37	推土机掺石灰 5%含灰量	10m³	787.01	84.67	394.38	307.96	752.69	84.67	382.88	285.14
2-1-38	推土机掺石灰 8%含灰量	10m³	1051.57	116.29	627.32	307.96	1010.47	116.29	609.04	285.14
	3.机械(拌和机)									
2-1-39	拌和机掺石灰 5%含灰量	10m³	686.42	80.96	416.60	188.86	659.79	80.96	404.46	174.37
2-1-40	拌和机掺石灰 8%含灰量	10m³	917.87	80.96	648.05	188.86	884.49	80.96	629.16	174.37
2-1-41	拌和机掺水泥 3%含灰量	10m³	491.34	33.17	271.29	186.88	445.80	33.17	240.08	172.55
2-1-42	拌和机掺水泥 含灰量每增减1%	10m³	87.09		87.09		77.07		77.07	
	四、机械翻晒									
2-1-43	机械翻晒 厚度20cm以内	100m²	27.97	2.37		25.60	26.15	2.37		23.78
	五、掺砂石									
	1.掺配砂									
2-1-44	掺配砂 压实厚度 10cm	100m²	1835.74	156.56	1583.67	95.51	1782.13	156.56	1537.52	88.05
2-1-45	掺配砂 压实厚度 每增减1cm	100m²	170.61	12.36	158.25		166.00	12.36	153.64	
	2.掺配砾石									
2-1-46	掺配砾石 压实厚度 10cm	100m²	1287.76	168.92	1023.33	95.51	1250.49	168.92	993.52	88.05
2-1-47	掺配砾石 压实厚度 每增减1cm	100m²	116.52	14.42	102.10		113.55	14.42	99.13	
	六、抛石挤淤									
2-1-48	人工抛石	100m³	18068.47	2709.93	15338.46	20.08	17620.26	2709.93	14892.20	18.13
2-1-49	机械抛石	100m³	16305.49	51.71	15338.46	915.32	15782.18	51.71	14892.20	838.27

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	七、换填石渣、毛石									
2-1-50	换填石渣	10m³	1115.24	46.87	1023.12	45.25	1081.99	46.87	993.28	41.84
2-1-51	换填毛石	10m³	1204.21	48.93	1110.03	45.25	1168.47	48.93	1077.70	41.84
	八、袋装砂井									
2-1-52	袋装砂井 带门架	100m	467.89	116.39	216.94	134.56	444.42	116.39	199.75	128.28
2-1-53	袋装砂井 不带门架	100m	483.44	67.98	184.79	230.67	456.16	67.98	171.30	216.88
	九、塑料排水板									
2-1-54	袋装砂井机 带门架	100m	365.84	75.19	202.82	87.83	338.47	75.19	179.55	83.73
2-1-55	袋装砂井机 不带门架	100m	373.46	36.05	170.67	166.74	343.69	36.05	151.10	156.54
	十、振冲桩(填料)									
2-1-56	振冲碎石桩桩径φ800mm	10m³	4388.93	447.02	3361.80	580.11	4243.31	447.02	3263.95	532.34
	十一、振动砂石桩									
2-1-57	振动砂石桩桩径φ500mm	10m³	4795.54	1186.35	2755.33	853.86	4654.21	1186.35	2665.37	802.49
2-1-58	振动砂石桩桩径φ600mm	10m³	5241.28	1423.46	2812.19	1005.63	5076.94	1423.46	2715.71	937.77
	十二、水泥粉煤灰碎石桩(CFG)									
2-1-59	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 φ300mm以内	10m	584.34	123.60	317.87	142.87	568.30	123.60	308.32	136.38
2-1-60	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 φ400mm以内	10m	1024.83	216.61	563.96	244.26	996.90	216.61	547.13	233.16
2-1-61	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 φ450mm以内	10m	1266.81	270.07	713.08	283.66	1231.29	270.07	691.84	269.38
2-1-62	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 φ500mm以内	10m	1546.59	328.47	879.83	338.29	1503.44	328.47	853.67	321.30
2-1-63	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 φ600mm以内	10m	2206.32	470.30	1266.23	469.79	2145.16	470.30	1228.63	446.23
2-1-64	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 φ700mm以内	10m	2891.92	615.22	1723.15	553.55	2810.09	615.22	1672.04	522.83
2-1-65	水泥粉煤灰碎石桩 桩径 φ800mm以内	10m	3708.73	778.78	2250.60	679.35	3604.56	778.78	2183.88	641.90
	十三、水泥搅拌桩									
	1.深层水泥搅拌法									
2-1-66	深层水泥搅拌法 单头	10m³	2227.26	462.06	1427.07	338.13	2055.18	462.06	1266.50	326.62
2-1-67	深层水泥搅拌法 双头	10m³	1937.59	245.76	1427.07	264.76	1768.15	245.76	1266.50	255.89
2-1-68	深层水泥搅拌法 三轴(二搅二喷)	10m³	2037.25	242.87	1493.80	300.58	1846.76	242.87	1323.81	280.08
	2.粉体喷拌法									
2-1-69	粉体喷搅法 单头	10m³	2220.20	462.06	1427.07	331.07	2042.90	462.06	1266.50	314.34
2-1-70	粉体喷搅法 水泥掺量(每增减1%)	10m³	113.21		113.21		100.74		100.74	
	十四、高压水泥旋喷桩									
2-1-71	钻孔	10m	398.32	117.94	11.31	269.07	382.21	117.94	10.98	253.29

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-1-72	喷浆 单重管法	10m³	4504.61	816.07	3054.54	634.00	4125.95	816.07	2709.93	599.95
2-1-73	喷浆 双重管法	10m³	4914.48	874.99	3135.22	904.27	4536.72	874.99	2806.92	854.81
2-1-74	喷浆 三重管法	10m³	5059.96	943.89	2838.37	1277.70	4672.44	943.89	2544.78	1183.77
	十五、石灰(砂)桩									
	1.石灰桩									
2-1-75	粉体喷射石灰搅拌桩Φ500 桩长 10m以内	10m	782.09	113.30	565.46	103.33	759.63	113.30	548.98	97.35
2-1-76	粉体喷射石灰搅拌桩Φ500 桩长 20m以内	10m	801.48	123.60	565.46	112.42	778.50	123.60	548.98	105.92
	2.石灰砂桩									
2-1-77	石灰砂桩 桩径 10cm以内	10m³	5213.85	1617.10	3596.75		5109.07	1617.10	3491.97	
2-1-78	石灰砂桩 桩径 10cm以外	10m³	5347.75	1751.00	3596.75		5242.97	1751.00	3491.97	
	十六、灰土(砂)挤密桩									
	1.灰土桩									
2-1-79	灰土挤密桩 桩长 6m以内	10m³	3396.31	982.72	1567.74	845.85	3262.52	982.72	1504.49	775.31
2-1-80	灰土挤密桩 桩长 6m以外	10m³	2842.44	644.57	1567.74	630.13	2726.64	644.57	1504.49	577.58
	2.砂桩									
2-1-81	挤密砂桩 桩长 10m以内	10m³	6258.62	587.10	3633.11	2038.41	5915.52	587.10	3437.50	1890.92
2-1-82	挤密砂桩 桩长 10m以外	10m³	5408.81	504.70	3372.17	1531.94	5132.23	504.70	3206.47	1421.06
	十七、地基注浆									
	1.劈裂注浆									
2-1-83	加固孔深10m	孔	3380.91	677.84	1985.25	717.82	3159.02	677.84	1784.34	696.84
2-1-84	加固孔深15m	孔	5274.60	869.11	3508.53	896.96	4891.74	869.11	3151.86	870.77
2-1-85	加固孔深20m	孔	6886.18	1026.09	4663.67	1196.42	6380.05	1026.09	4192.52	1161.44
2-1-86	加固孔深25m	孔	8722.83	1281.94	5965.54	1475.35	8077.46	1281.94	5362.86	1432.66
2-1-87	加固孔深30m	孔	10605.62	1551.39	7260.19	1794.04	9819.67	1551.39	6526.68	1741.60
2-1-88	加固土体	10m³	1579.62	335.99	905.81	337.82	1471.69	335.99	807.75	327.95
	2.压密注浆									
2-1-89	加固孔深10m	孔	2473.09	628.09	1170.29	674.71	2342.90	628.09	1059.82	654.99
2-1-90	加固孔深15m	孔	3397.91	783.83	1756.47	857.61	3206.74	783.83	1590.73	832.18
2-1-91	加固孔深20m	孔	4379.65	916.91	2340.55	1122.19	4125.89	916.91	2119.60	1089.38
2-1-92	加固孔深25m	孔	5453.73	1140.42	2930.72	1382.59	5136.95	1140.42	2653.94	1342.59
2-1-93	加固孔深 30m	孔	6581.21	1375.05	3517.11	1689.05	6199.86	1375.05	3185.06	1639.75
2-1-94	加固土体	10m³	1277.46	310.13	687.06	280.27	1204.11	310.13	622.11	271.87

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	十八、褥垫层									
2-1-95	砂垫层 厚度 20cm	100m²	5321.10	488.53	4832.57		5180.27	488.53	4691.74	
2-1-96	砂垫层 厚度 每减1cm	100m²	266.04	24.41	241.63		259.00	24.41	234.59	
2-1-97	石屑垫层 厚度 20cm	100m²	2860.60	444.55	2416.05		2790.33	444.55	2345.78	
2-1-98	石屑垫层 厚度 每减1cm	100m²	142.78	22.04	120.74		139.27	22.04	117.23	
	十九、土工合成材料									
2-1-99	土工布 一般软土	100m²	1213.54	343.09	870.45		1113.93	343.09	770.84	
2-1-100	土工布 淤泥	100m²	1596.33	498.11	1098.22		1490.09	498.11	991.98	
2-1-101	土工格栅 平铺	100m²	1954.28	445.89	1508.39		1781.22	445.89	1335.33	
2-1-102	土工格栅 斜铺	100m²	2078.72	556.20	1522.52		1904.04	556.20	1347.84	
	二十、排水沟、截水沟									
2-1-103	边沟、排水沟 浆砌毛石	10m³	4642.11	1476.71	3132.87	32.53	4549.92	1476.71	3041.59	31.62
2-1-104	边沟 混凝土	10m³	9204.00	4068.50	5135.50		9037.77	4068.50	4969.27	
2-1-105	排(截)水沟 铺砌预制块	10m³	4463.39	1774.90	2683.84	4.65	4176.85	1774.90	2397.43	4.52
	二十一、盲沟									
2-1-106	砂石盲沟	10m³	2617.75	557.13	2060.62		2557.77	557.13	2000.64	
2-1-107	盲沟滤管 φ300	10m	944.51	289.22	655.29		869.15	289.22	579.93	
2-1-108	盲沟滤管 φ400	10m	1251.66	312.50	939.16		1143.65	312.50	831.15	

第二章 道路基层

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、路床(槽)整形									
	1.路床(槽)整形									
2-2-1	路床碾压检验 机械	100m²	139.49	14.42		125.07	129.68	14.42		115.26
2-2-2	路床碾压检验 人工	100m²	328.02	231.75		96.27	320.32	231.75		88.57
2-2-3	土边沟成型	100m²	495.02	495.02			495.02	495.02		
	2.培路肩、整修边坡									
2-2-4	培路肩 人工打夯 厚20cm	100m²	883.74	883.74			883.74	883.74		
2-2-5	培路肩 人工打夯 每增减1cm	100m²	36.05	36.05			36.05	36.05		
2-2-6	培路肩 机械碾压 厚20cm	100m²	568.81	512.94		55.87	564.35	512.94		51.41
2-2-7	培路肩 机械碾压 每增减1cm	100m²	22.66	22.66			22.66	22.66		
2-2-8	整修边坡	100m²	113.30	113.30			113.30	113.30		
	二、路拌多合土基层									
	1.石灰稳定土基层									
2-2-9	含灰量10% 厚度15cm	100m²	1861.88	300.97	1182.01	378.90	1798.71	300.97	1147.57	350.17
2-2-10	含灰量10% 厚度每增减1cm	100m²	98.20	19.98	78.22		95.92	19.98	75.94	
2-2-11	含灰量12% 厚度15cm	100m²	2097.33	303.75	1414.68	378.90	2027.38	303.75	1373.46	350.17
2-2-12	含灰量12% 厚度每增减1cm	100m²	113.92	20.19	93.73		111.19	20.19	91.00	
2-2-13	含灰量14% 厚度15cm	100m²	2332.32	306.63	1646.79	378.90	2255.61	306.63	1598.81	350.17
2-2-14	含灰量14% 厚度每增减1cm	100m²	129.60	20.39	109.21		126.42	20.39	106.03	
	2.水泥稳定土基层									
2-2-15	水泥含量5% 厚度 15cm	100m²	1423.89	373.38	696.49	354.02	1318.28	373.38	617.75	327.15
2-2-16	水泥含量5% 厚度 每增减1cm	100m²	70.66	24.72	45.94		65.46	24.72	40.74	
2-2-17	水泥含量10% 厚度 15cm	100m²	1869.68	212.39	1303.79	353.50	1694.39	212.39	1155.44	326.56
2-2-18	水泥含量10% 厚度 每增减1cm	100m²	95.71	10.20	85.51		85.95	10.20	75.75	
	3.石灰、粉煤灰、土基层									
2-2-19	石灰:粉煤灰:土 12:35:53 厚度 15cm	100m²	2754.56	284.49	2181.95	288.12	2668.86	284.49	2118.33	266.04
2-2-20	石灰:粉煤灰:土 12:35:53 厚度 每增减1cm	100m²	167.67	18.75	144.96	3.96	163.13	18.75	140.73	3.65
2-2-21	石灰:粉煤灰:土 8:80:12 厚度 15cm	100m²	3625.85	320.43	3017.30	288.12	3515.76	320.43	2929.29	266.04
2-2-22	石灰:粉煤灰:土 8:80:12 厚度 每增减1cm	100m²	225.80	21.22	200.62	3.96	219.64	21.22	194.77	3.65
	4.石灰、碎石、土基层									
2-2-23	石灰:碎石:土(8:20:72) 厚度 15cm	100m²	2523.85	454.33	1930.65	138.87	2456.74	454.33	1874.40	128.01
2-2-24	石灰:碎石:土(8:20:72) 厚度 每增减1cm	100m²	162.09	30.08	128.05	3.96	158.05	30.08	124.32	3.65

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	5.石灰、粉煤灰、碎石基层									
2-2-25	石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度 15cm	100m²	5493.20	820.60	4533.73	138.87	5350.27	820.60	4401.66	128.01
2-2-26	石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度 每增减1cm	100m²	360.20	54.59	301.65	3.96	351.10	54.59	292.86	3.65
	6.水泥风化砂基层									
2-2-27	水泥稳定风化砂基层 厚度 15cm	100m²	3993.75	238.75	3407.29	347.71	3791.98	238.75	3231.83	321.40
2-2-28	水泥稳定风化砂基层 厚度 每增减1cm	100m²	243.98	18.75	225.23		232.43	18.75	213.68	
	三、厂拌多合土基层									
	1.基层多合土拌合									
2-2-29	石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度 15cm	100m²	5305.22	33.99	5118.98	152.25	5141.24	33.99	4969.87	137.38
2-2-30	石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度 每增减1cm	100m²	353.80	1.65	341.97	10.18	342.84	1.65	332.01	9.18
2-2-31	石灰:粉煤灰:砂砾(10:20:70) 厚度 15cm	100m²	3844.65	32.45	3665.65	146.55	3723.46	32.45	3558.78	132.23
2-2-32	石灰:粉煤灰:砂砾(10:20:70) 厚度 每增减1cm	100m²	255.56	1.65	243.73	10.18	247.45	1.65	236.62	9.18
2-2-33	石灰:土:碎石(8:72:20) 厚度 15cm	100m²	2131.51	32.45	1952.51	146.55	2060.32	32.45	1895.64	132.23
2-2-34	石灰:土:碎石(8:72:20) 厚度 每增减1cm	100m²	141.86	1.65	130.03	10.18	137.07	1.65	126.24	9.18
2-2-35	石灰土(含灰量10%) 厚度 15cm	100m²	1398.77	35.64	1209.66	153.47	1348.53	35.64	1174.40	138.49
2-2-36	石灰土(含灰量10%) 厚度 每增减1cm	100m²	90.71	1.65	78.88	10.18	87.41	1.65	76.58	9.18
2-2-37	水泥风化砂 水泥含量5% 厚度 15cm	100m²	3656.07	33.99	3469.83	152.25	3462.10	33.99	3290.73	137.38
2-2-38	水泥风化砂 水泥含量5% 厚度 每增减1cm	100m²	240.57	1.65	228.74	10.18	227.91	1.65	217.08	9.18
2-2-39	水泥碎石 水泥含量6% 厚度 15cm	100m²	3793.06	37.29	3585.60	170.17	3575.45	37.29	3384.65	153.51
2-2-40	水泥碎石 水泥含量6% 厚度 每增减1cm	100m²	251.13	3.19	237.76	10.18	236.86	3.19	224.49	9.18
2-2-41	级配碎石 厚度 15cm	100m²	2668.85	37.29	2461.39	170.17	2580.57	37.29	2389.77	153.51
2-2-42	级配碎石 厚度 每增减1cm	100m²	177.24	3.19	163.87	10.18	171.47	3.19	159.10	9.18
2-2-43	水泥石屑(水泥含量5%) 厚度 15cm	100m²	2903.89	35.64	2708.26	159.99	2738.01	35.64	2558.04	144.33
2-2-44	水泥石屑(水泥含量5%) 厚度 每增减1cm	100m²	192.51	1.65	180.68	10.18	181.50	1.65	170.67	9.18
	2.基层多合土运输									
2-2-45	厂拌多合土运输 1km内	10m³	74.35			74.35	68.28			68.28
2-2-46	厂拌多合土运输 每增1km	10m³	19.88			19.88	18.25			18.25
	3.基层多合土摊铺									
	(1)人工摊铺									
2-2-47	人工摊铺 有骨料 厚15cm	100m²	418.11	259.56		158.55	402.84	259.56		143.28
2-2-48	人工摊铺 有骨料 每增减1cm	100m²	14.73	14.73			14.73	14.73		
	(2)机械摊铺									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-2-49	摊铺机摊铺 厚15cm	100m²	350.88	71.28		279.60	327.24	71.28		255.96
2-2-50	摊铺机摊铺 每增减1cm	100m²	7.70	4.74		2.96	7.43	4.74		2.69
	4.基层多合土养生									
2-2-51	棉毡 洒水车洒水	100m²	136.22	8.96	108.86	18.40	125.66	8.96	99.76	16.94
2-2-52	棉毡 人工洒水	100m²	110.08	35.95	74.13		105.10	35.95	69.15	
2-2-53	草袋养生	100m²	247.11	8.96	219.75	18.40	223.86	8.96	197.96	16.94
2-2-54	塑料布养生	100m²	263.94	5.97	244.17	13.80	234.52	5.97	215.84	12.71
	四、粉煤灰基层									
2-2-55	厚度15cm	100m²	2904.70	199.82	2632.66	72.22	2820.72	199.82	2555.85	65.05
2-2-56	厚度 每增减1cm	100m²	188.62	13.18	175.44		183.50	13.18	170.32	
	五、矿渣基层									
2-2-57	厚度15cm	100m²	2010.52	90.23	1682.35	237.94	1943.64	90.23	1633.35	220.06
2-2-58	厚度 每增减1cm	100m²	117.93	5.77	112.16		114.66	5.77	108.89	
	六、砂砾石(天然级配)基层									
2-2-59	人工铺装 厚度15cm	100m²	2969.67	375.44	2307.06	287.17	2875.34	375.44	2239.79	260.11
2-2-60	人工铺装 厚度 每增减1cm	100m²	184.49	30.69	153.80		180.01	30.69	149.32	
2-2-61	机械铺装 厚度15cm	100m²	3089.66	244.52	2307.06	538.08	2975.18	244.52	2239.79	490.87
2-2-62	机械铺装 厚度 每增减1cm	100m²	170.07	16.27	153.80		165.59	16.27	149.32	
	七、卵石基层									
2-2-63	厚度 15cm	100m²	2739.69	238.45	2229.57	271.67	2654.51	238.45	2164.64	251.42
2-2-64	厚度 每增减1cm	100m²	164.09	15.66	148.43		159.77	15.66	144.11	
	八、碎石基层									
2-2-65	厚度 15cm	100m²	3912.81	251.84	3391.64	269.33	3793.96	251.84	3292.92	249.20
2-2-66	厚度 每增减1cm	100m²	242.80	16.69	226.11		236.22	16.69	219.53	
	九、毛石基层									
2-2-67	厚度 25cm 人工铺装	100m²	5110.55	1319.84	3649.21	141.50	4993.14	1319.84	3542.93	130.37
2-2-68	厚度 每增减1cm 人工铺装	100m²	198.63	52.74	145.89		194.38	52.74	141.64	
	十、山皮石基层									
2-2-69	厚度 15cm	100m²	1560.00	90.23	1238.51	231.26	1402.05	90.23	1097.77	214.05
2-2-70	厚度 每增减1cm	100m²	87.93	5.77	82.16		78.56	5.77	72.79	
	十一、沥青稳定碎石基层									
2-2-71	厚度 7cm(用油量3kg/m2)	100m²	4904.74	520.15	4129.43	255.16	4581.54	520.15	3824.28	237.11

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-2-72	厚度 每增减1cm	100m²	657.08	47.38	584.43	25.27	612.54	47.38	541.46	23.70
	十二、沥青碎石基层									
2-2-73	人工摊铺 厚度 10cm	100m²	683.18	210.74	78.51	393.93	636.94	210.74	69.48	356.72
2-2-74	人工摊铺 厚度 每增减1cm	100m²	68.08	21.01	7.85	39.22	63.47	21.01	6.95	35.51
2-2-75	机械摊铺 厚度 10cm	100m²	670.31	127.41	78.51	464.39	620.98	127.41	69.48	424.09
2-2-76	机械摊铺 厚度 每增减1cm	100m²	65.05	11.02	7.85	46.18	60.14	11.02	6.95	42.17
	十三、水泥混凝土基层									
2-2-77	零星混凝土	10m³	5771.53	517.47	4983.14	270.92	5604.57	517.47	4837.68	249.42
2-2-78	透水混凝土厚度 15cm	100m²	9123.18	776.21	7940.59	406.38	8859.24	776.21	7708.90	374.13
2-2-79	透水混凝土厚度 每增减1cm	100m²	602.60	46.14	529.37	27.09	585.01	46.14	513.93	24.94
	十四、消解石灰									
2-2-80	集中消解石灰	t	38.48	6.80	6.45	25.23	36.68	6.80	6.26	23.62
2-2-81	小堆沿线消解石灰	t	13.25	6.80	6.45		13.06	6.80	6.26	

第三章 道路面层

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、简易路面(磨耗层)									
2-3-1	厚度2cm 黏土砂20:80	100m²	500.46	63.24	413.56	23.66	486.86	63.24	401.51	22.11
2-3-2	厚度2cm 黏土石屑20:80	100m²	295.85	65.92	206.27	23.66	288.30	65.92	200.27	22.11
	二、沥青表面处治									
2-3-3	人工手泵喷油、撒料 单层式	100m²	1631.97	169.64	1436.94	25.39	1491.12	169.64	1297.76	23.72
2-3-4	人工手泵喷油、撒料 双层式	100m²	3200.76	235.05	2927.61	38.10	2912.94	235.05	2642.29	35.60
2-3-5	人工手泵喷油、撒料 三层式	100m²	4447.71	282.53	4108.42	56.76	4037.78	282.53	3702.21	53.04
2-3-6	机械喷油、撒料 单层式	100m²	1460.46	158.31	1197.17	104.98	1337.86	158.31	1081.20	98.35
2-3-7	机械喷油、撒料 双层式	100m²	2994.27	221.76	2635.47	137.04	2741.24	221.76	2391.11	128.37
2-3-8	机械喷油、撒料 三层式	100m²	4130.65	261.11	3596.79	272.75	3770.82	261.11	3254.15	255.56
	三、沥青贯入式路面									
2-3-9	厚度 4cm	100m²	4816.60	219.08	4317.69	279.83	4399.61	219.08	3921.62	258.91
2-3-10	厚度 6cm	100m²	6324.55	279.85	5749.71	294.99	5789.22	279.85	5236.24	273.13
2-3-11	厚度 8cm	100m²	8176.23	354.63	7507.23	314.37	7491.19	354.63	6845.26	291.30
	四、透层、黏层、封层									
	1.透层									
2-3-12	无结合料粒料基层 石油沥青 1.2kg/m2	100m²	588.78	18.54	561.82	8.42	523.34	18.54	496.90	7.90
2-3-13	无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	100m²	430.92	3.81	416.16	10.95	382.38	3.81	368.30	10.27
2-3-14	半刚性基层 石油沥青 0.72kg/m2	100m²	387.33	14.42	360.26	12.65	346.90	14.42	320.63	11.85
2-3-15	半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2	100m²	318.83	3.09	314.48	1.26	284.57	3.09	280.30	1.18
	2.黏层									
2-3-16	沥青层 石油沥青 0.36kg/m2	100m²	178.28	7.21	168.54	2.53	158.65	7.21	149.07	2.37
2-3-17	沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	100m²	131.12	2.06	124.85	4.21	116.50	2.06	110.49	3.95
2-3-18	水泥混凝土 石油沥青 0.24kg/m2	100m²	119.19	5.15	112.36	1.68	106.11	5.15	99.38	1.58
2-3-19	水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	100m²	128.41	1.03	124.85	2.53	113.89	1.03	110.49	2.37
	3.封层									
2-3-20	层铺法封层 上封层 石油沥青	100m²	674.07	79.31	561.51	33.25	612.81	79.31	502.23	31.27
2-3-21	层铺法封层 上封层 乳化沥青	100m²	546.87	60.77	453.69	32.41	498.34	60.77	407.09	30.48
2-3-22	层铺法封层 下封层 石油沥青	100m²	710.10	56.65	618.05	35.40	642.99	56.65	553.04	33.30
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	100m²	554.38	36.05	483.77	34.56	503.06	36.05	434.50	32.51
2-3-24	乳化沥青稀浆封层 ES-1型	100m²	694.81	52.22	593.50	49.09	628.50	52.22	531.35	44.93
2-3-25	乳化沥青稀浆封层 ES-2型	100m²	911.24	57.68	782.09	71.47	825.90	57.68	702.78	65.44

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-3-26	乳化沥青稀浆封层 ES-3型	100m²	1100.11	58.61	958.78	82.72	997.55	58.61	863.21	75.73
	五、沥青混凝土路面									
	1.黑色碎石路面									
2-3-27	厚度 5cm人工摊铺	100m²	342.79	105.68	39.26	197.85	319.58	105.68	34.74	179.16
2-3-28	厚度 每增1cm人工摊铺	100m²	68.08	21.01	7.85	39.22	63.47	21.01	6.95	35.51
2-3-29	厚度 5cm机械摊铺	100m²	345.04	72.31	39.26	233.47	320.30	72.31	34.74	213.25
2-3-30	厚度 每增1cm机械摊铺	100m²	65.05	11.02	7.85	46.18	60.14	11.02	6.95	42.17
	2.粗粒式									
2-3-31	厚度 6cm人工摊铺	100m²	491.22	163.15	47.11	280.96	459.24	163.15	41.69	254.40
2-3-32	厚度 每增1cm人工摊铺	100m²	82.51	27.19	7.85	47.47	77.12	27.19	6.95	42.98
2-3-33	厚度 6cm机械摊铺	100m²	463.99	99.09	47.11	317.79	430.61	99.09	41.69	289.83
2-3-34	厚度 每增1cm机械摊铺	100m²	77.59	16.48	7.85	53.26	72.00	16.48	6.95	48.57
	3.中粒式									
2-3-35	厚度 4cm人工摊铺	100m²	327.53	108.77	31.40	187.36	306.21	108.77	27.79	169.65
2-3-36	厚度 每增减1cm人工摊铺	100m²	82.51	27.19	7.85	47.47	77.12	27.19	6.95	42.98
2-3-37	厚度 4cm机械摊铺	100m²	309.57	66.02	31.40	212.15	287.30	66.02	27.79	193.49
2-3-38	厚度 每增1cm机械摊铺	100m²	77.59	16.48	7.85	53.26	72.00	16.48	6.95	48.57
2-3-39	温拌中粒式沥青混凝土 厚度 5cm	100m²	386.40	82.61	39.26	264.53	358.61	82.61	34.74	241.26
2-3-40	温拌中粒式沥青混凝土 厚度 每增1cm	100m²	77.59	16.48	7.85	53.26	72.00	16.48	6.95	48.57
	4.细粒式									
2-3-41	厚度 3cm人工摊铺	100m²	380.03	131.12	23.55	225.36	356.02	131.12	20.84	204.06
2-3-42	厚度 每增1cm人工摊铺	100m²	120.58	43.67	7.85	69.06	113.15	43.67	6.95	62.53
2-3-43	厚度 3cm机械摊铺	100m²	358.13	80.86	23.55	253.72	333.09	80.86	20.84	231.39
2-3-44	厚度 每增1cm机械摊铺	100m²	120.28	26.99	7.85	85.44	111.87	26.99	6.95	77.93
	5.砂粒式									
2-3-45	厚度 2cm人工摊铺	100m²	266.66	94.66	15.70	156.30	250.09	94.66	13.90	141.53
2-3-46	厚度 每增1cm人工摊铺	100m²	120.58	43.67	7.85	69.06	113.15	43.67	6.95	62.53
2-3-47	厚度 2cm机械摊铺	100m²	237.85	53.87	15.70	168.28	221.23	53.87	13.90	153.46
2-3-48	厚度 每增1cm机械摊铺	100m²	120.28	26.99	7.85	85.44	111.87	26.99	6.95	77.93
	6.改性沥青路面									
2-3-49	厚度 4cm	100m²	444.00	113.20	31.40	299.40	414.28	113.20	27.79	273.29
2-3-50	厚度 每增1cm	100m²	111.31	28.33	7.85	75.13	103.89	28.33	6.95	68.61

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	六、厂拌沥青混合材料									
	1.沥青碎石混合料									
2-3-51	沥青混合料拌和设备生产能力 120t/h以内	10m³	8363.40	81.58	7418.42	863.40	7610.20	81.58	6759.54	769.08
2-3-52	沥青混合料拌和设备生产能力 160t/h以内	10m³	8419.36	63.35	7418.42	937.59	7656.79	63.35	6759.54	833.90
2-3-53	沥青混合料拌和设备生产能力 240t/h以内	10m³	8412.13	54.28	7418.42	939.43	7649.10	54.28	6759.54	835.28
2-3-54	沥青混合料拌和设备生产能力 320t/h以内	10m³	8418.31	45.32	7418.42	954.57	7652.96	45.32	6759.54	848.10
	2.粗粒式沥青混合料									
2-3-55	沥青混合料拌和设备生产能力 120t/h以内	10m³	9954.02	84.36	8965.01	904.65	9029.73	84.36	8139.62	805.75
2-3-56	沥青混合料拌和设备生产能力 160t/h以内	10m³	10027.83	65.61	8965.01	997.21	9092.08	65.61	8139.62	886.85
2-3-57	沥青混合料拌和设备生产能力 240t/h以内	10m³	10008.37	56.24	8965.01	987.12	9073.51	56.24	8139.62	877.65
2-3-58	沥青混合料拌和设备生产能力 320t/h以内	10m³	10026.00	46.97	8965.01	1014.02	9087.45	46.97	8139.62	900.86
	3.中粒式沥青混合料									
2-3-59	沥青混合料拌和设备生产能力 120t/h以内	10m³	10453.27	84.05	9479.14	890.08	9475.08	84.05	8598.26	792.77
2-3-60	沥青混合料拌和设备生产能力 160t/h以内	10m³	10518.38	65.51	9479.14	973.73	9529.77	65.51	8598.26	866.00
2-3-61	沥青混合料拌和设备生产能力 240t/h以内	10m³	10524.17	56.03	9479.14	989.00	9533.59	56.03	8598.26	879.30
2-3-62	沥青混合料拌和设备生产能力 320t/h以内	10m³	10489.61	46.97	9479.14	963.50	9501.25	46.97	8598.26	856.02
	4.细粒式沥青混合料									
2-3-63	沥青混合料拌和设备生产能力 120t/h以内	10m³	11138.10	83.84	10161.62	892.64	10091.72	83.84	9212.86	795.02
2-3-64	沥青混合料拌和设备生产能力 160t/h以内	10m³	11177.54	65.30	10161.62	950.62	10123.63	65.30	9212.86	845.47
2-3-65	沥青混合料拌和设备生产能力 240t/h以内	10m³	11208.69	55.83	10161.62	991.24	10149.96	55.83	9212.86	881.27
2-3-66	沥青混合料拌和设备生产能力 320t/h以内	10m³	11174.02	46.76	10161.62	965.64	10117.52	46.76	9212.86	857.90
	5.砂粒石沥青混合料									
2-3-67	沥青混合料拌和设备生产能力 120t/h以内	10m³	11937.13	83.84	11130.44	722.85	10787.83	83.84	10059.79	644.20
2-3-68	沥青混合料拌和设备生产能力 160t/h以内	10m³	11972.92	65.30	11130.44	777.18	10816.64	65.30	10059.79	691.55
2-3-69	沥青混合料拌和设备生产能力 240t/h以内	10m³	11986.69	55.83	11130.44	800.42	10827.49	55.83	10059.79	711.87
2-3-70	沥青混合料拌和设备生产能力 320t/h以内	10m³	11963.08	46.76	11155.82	760.50	10804.71	46.76	10082.12	675.83
	6.沥青玛蹄脂碎石混合料									
2-3-71	沥青混合料拌和设备生产能力 120t/h以内	10m³	12196.88	94.35	10991.69	1110.84	11039.59	94.35	9955.93	989.31
2-3-72	沥青混合料拌和设备生产能力 160t/h以内	10m³	12211.32	73.13	10991.69	1146.50	11048.63	73.13	9955.93	1019.57
2-3-73	沥青混合料拌和设备生产能力 240t/h以内	10m³	12218.93	63.14	10991.69	1164.10	11054.04	63.14	9955.93	1034.97
2-3-74	沥青混合料拌和设备生产能力 320t/h以内	10m³	12179.37	52.63	10991.69	1135.05	11016.93	52.63	9955.93	1008.37
	7.沥青混合料运输									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-3-75	自卸汽车运沥青混凝土 1km内	10m³	241.99	89.82		152.17	229.55	89.82		139.73
2-3-76	自卸汽车运沥青混凝土 每增1km	10m³	20.56			20.56	18.88			18.88
	8.液体沥青运输									
2-3-77	沥青喷撒机运热沥青 5km内	10t	265.25	33.58		231.67	250.85	33.58		217.27
2-3-78	沥青喷撒机运热沥青 每增1km	10t	21.90			21.90	20.54			20.54
	七、水泥混凝土路面									
	1.预拌混凝土									
2-3-79	厚度 20cm	100m²	1223.61	1131.97	91.64		1214.57	1131.97	82.60	
2-3-80	厚度 每增减1cm	100m²	35.13	29.36	5.77		34.51	29.36	5.15	
	2.水泥混凝土养生									
2-3-81	草袋养护	100m²	361.10	98.37	262.73		338.03	98.37	239.66	
2-3-82	棉毡养护	100m²	246.12	98.37	147.75		235.87	98.37	137.50	
2-3-83	塑料膜养护	100m²	363.39	98.37	265.02		334.64	98.37	236.27	
	3.水泥混凝土拉防滑条									
2-3-84	防滑条	100m²	94.04	94.04			94.04	94.04		
2-3-85	混凝土路面刻纹	100m²	1275.69	131.84	36.97	1106.88	1147.78	131.84	35.09	980.85
	4.伸缩缝									
	(1)伸缝									
2-3-86	沥青木板	10m²	1342.58	630.26	712.32		1260.80	630.26	630.54	
2-3-87	沥青玛蹄脂	10m²	1542.98	340.11	1202.87		1406.75	340.11	1066.64	
2-3-88	塑料胶	10m²	117.27	108.15	7.45	1.67	116.31	108.15	6.59	1.57
	(2)缩缝									
2-3-89	锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	100m	542.16	155.43	363.70	23.03	503.62	155.43	327.36	20.83
2-3-90	锯缝机切缝 缝宽6mm缝深 每增减1cm	100m	112.28	31.11	76.56	4.61	104.34	31.11	69.06	4.17
2-3-91	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm缝深 5cm	100m	609.44	422.82	186.62		588.24	422.82	165.42	
2-3-92	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm缝深 每增减1cm	100m	121.88	84.56	37.32		117.64	84.56	33.08	
2-3-93	橡胶条	100m	5621.95	265.33	5356.62		5005.60	265.33	4740.27	
	八、块料面层路面									
2-3-94	青条石路面	100m²	4027.05	2136.01	1860.60	30.44	3972.01	2136.01	1806.41	29.59
2-3-95	花岗岩路面 厚度 10cm	100m²	3635.85	1733.49	1872.38	29.98	3579.45	1733.49	1816.82	29.14
2-3-96	花岗岩路面 厚度 15cm	100m²	3809.92	1907.56	1872.38	29.98	3753.52	1907.56	1816.82	29.14
2-3-97	花岗岩路面 厚度 20cm	100m²	4096.26	2193.90	1872.38	29.98	4039.86	2193.90	1816.82	29.14

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-3-98	花岗岩路面 厚度 25cm	100m²	4395.99	2493.63	1872.38	29.98	4339.59	2493.63	1816.82	29.14
	九、铺装土工合成材料									
	1.铺装玻璃纤维格栅									
2-3-99	铺装玻璃纤维格栅	100m²	1453.75	124.42	1329.33		1300.52	124.42	1176.10	
	2.土工布贴缝									
2-3-100	土工布贴缝	100m²	1651.31	146.05	1421.86	83.40	1483.14	146.05	1258.87	78.22

第四章 人行道及其他

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、人行道整形碾压									
2-4-1	人行道整形碾压	100m²	187.31	169.13		18.18	185.85	169.13		16.72
	二、人行道块料铺设									
	1.人行道板铺设									
2-4-2	砂垫层 规格 250X250X50mm	100m²	1992.11	788.57	1203.54		1957.04	788.57	1168.47	
2-4-3	砂垫层 规格 300X300X60mm	100m²	1971.51	767.97	1203.54		1936.44	767.97	1168.47	
2-4-4	砂垫层 规格 400X400X70mm	100m²	1957.09	753.55	1203.54		1922.02	753.55	1168.47	
2-4-5	砂垫层 规格 500X500X80mm	100m²	1949.05	745.51	1203.54		1913.98	745.51	1168.47	
	2.人行道块料铺设									
2-4-6	干硬性水泥砂浆垫层 混凝土彩色步砖	100m²	3324.80	1877.69	1420.85	26.26	3282.66	1877.69	1379.45	25.52
2-4-7	干硬性水泥砂浆垫层 普通型砖	100m²	2472.99	1025.88	1420.85	26.26	2430.85	1025.88	1379.45	25.52
2-4-8	干硬性水泥砂浆垫层 异型砖	100m²	3906.49	2487.45	1392.78	26.26	3865.17	2487.45	1352.20	25.52
2-4-9	干硬性水泥砂浆垫层 花岗岩人行道板	100m²	3255.45	1809.30	1420.12	26.03	3206.53	1809.30	1371.93	25.30
2-4-10	花岗岩人行道板伸缩缝	100m	1474.76	108.46	1366.30		1317.63	108.46	1209.17	
2-4-11	砂垫层 混凝土彩色步砖	100m²	1348.13	891.77	456.36		1334.82	891.77	443.05	
2-4-12	砂垫层 普通型砖	100m²	1114.84	658.48	456.36		1101.53	658.48	443.05	
2-4-13	砂垫层 异型砖	100m²	1352.67	896.31	456.36		1339.36	896.31	443.05	
2-4-14	砂垫层 预制灰砂连锁砖	100m²	1286.03	829.67	456.36		1272.72	829.67	443.05	
2-4-15	砂垫层 预制混凝土六角块	100m²	1286.03	829.67	456.36		1272.72	829.67	443.05	
	三、混凝土人行道									
	1.混凝土人行道									
2-4-16	混凝土底层	10m³	5828.24	902.80	4925.44		5684.65	902.80	4781.85	
2-4-17	1:2水泥砂浆面层 厚度2cm 分格	100m²	1905.73	688.66	1199.64	17.43	1870.29	688.66	1164.69	16.94
2-4-18	1:2水泥砂浆面层 厚度2cm 压花	100m²	2267.77	1050.70	1199.64	17.43	2232.33	1050.70	1164.69	16.94
	2.透水混凝土人行道									
2-4-19	现浇透水混凝土 厚度8cm	10m²	721.94	200.85	520.91	0.18	677.22	200.85	476.20	0.17
2-4-20	现浇透水混凝土 厚度每增减1cm	10m²	99.00	11.33	87.67		90.96	11.33	79.63	
	四、安砌侧(平、缘)石									
	1.垫层									
2-4-21	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m³	5279.22	346.80	4932.42		5135.55	346.80	4788.75	
2-4-22	人工铺装垫层 砂	10m³	2733.03	316.62	2416.41		2662.61	316.62	2345.99	
2-4-23	人工铺装垫层 石灰土	10m³	1402.56	617.90	784.66		1379.70	617.90	761.80	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	2.侧、缘石安砌									
2-4-24	侧石 混凝土	100m	1384.80	996.01	381.82	6.97	1372.24	996.01	369.45	6.78
2-4-25	侧石 石质	100m	1726.76	1337.97	381.82	6.97	1714.20	1337.97	369.45	6.78
2-4-26	缘石 混凝土	100m	805.10	525.30	274.46	5.34	796.71	525.30	266.22	5.19
2-4-27	缘石 石质	100m	998.74	718.94	274.46	5.34	990.34	718.94	266.21	5.19
	3.侧平石安砌									
2-4-28	连接型 勾缝	100m	1123.18	1086.65	35.83	0.70	1120.37	1086.65	33.04	0.68
2-4-29	连接型 不勾缝	100m	997.04	997.04			997.04	997.04		
2-4-30	分离型 勾缝	100m	1506.65	1269.58	234.51	2.56	1494.87	1269.58	222.81	2.48
2-4-31	分离型 不勾缝	100m	1260.45	1122.91	134.98	2.56	1256.43	1122.91	131.04	2.48
	五、现浇侧(平、缘)石及模板									
	1.现浇侧(平、缘)石									
2-4-32	现浇侧(平、缘)石	10m³	6046.98	1064.81	4982.17		5901.58	1064.81	4836.77	
	2.侧(平、缘)石模板									
2-4-33	侧(平、缘)石模板	10m²	384.69	198.58	186.11		363.31	198.58	164.73	
	六、检查井升降									
2-4-34	检查井、窨井 升高30cm 以内	座	138.64	55.83	82.35	0.46	132.49	55.83	76.21	0.45
2-4-35	单室雨水进水井 升高30cm以内	座	54.44	17.00	37.21	0.23	52.28	17.00	35.05	0.23
2-4-36	单室雨水进水井 升高30cm 以外	座	74.36	23.28	50.62	0.46	71.22	23.28	47.49	0.45
2-4-37	双室雨水进水井 升高30cm 以内	座	83.24	25.34	57.44	0.46	79.90	25.34	54.11	0.45
2-4-38	双室雨水进水井 升高30cm 以外	座	123.03	41.30	81.27	0.46	117.92	41.30	76.17	0.45
2-4-39	更换检查井盖座	座	25.39	8.34	16.82	0.23	24.90	8.34	16.33	0.23
	七、砌筑树池									
	1.砌筑树池									
2-4-40	混凝土块	100m	282.76	269.45	13.08	0.23	282.38	269.45	12.70	0.23
2-4-41	石质条石	100m	325.30	311.99	13.08	0.23	324.92	311.99	12.70	0.23
2-4-42	立砖 单层	100m	719.55	344.74	373.88	0.93	681.05	344.74	335.41	0.90
2-4-43	立砖 双层	100m	1339.57	445.27	890.58	3.72	1257.46	445.27	808.58	3.61
	2.安装树池盖									
2-4-44	树池盖安装 预制混凝土	10套	170.37	164.80		5.57	169.93	164.80		5.13
2-4-45	树池盖安装 铸铁	10套	170.37	164.80		5.57	169.93	164.80		5.13
2-4-46	树池盖安装 花岗岩	10套	170.37	164.80		5.57	169.93	164.80		5.13

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-4-47	树池盖安装 复合材料	10套	170.37	164.80		5.57	169.93	164.80		5.13
	八、挡车柱									
2-4-48	直径16cm	根	43.78	29.46	1.75	12.57	42.22	29.46	1.70	11.06
2-4-49	直径25cm	根	72.39	48.51	1.75	22.13	69.68	48.51	1.70	19.47
	九、广场、停车场、运动场面层									
	1.大理石、花岗岩板									
2-4-50	大理石	100m²	3815.64	2259.41	1466.07	90.16	3756.46	2259.41	1413.54	83.51
2-4-51	花岗岩	100m²	3867.90	2297.11	1471.45	99.34	3807.25	2297.11	1418.30	91.84
2-4-52	大理石 几何图案	100m²	4742.57	2861.96	1593.39	287.22	4650.68	2861.96	1526.36	262.36
2-4-53	花岗岩 几何图案	100m²	4979.95	3012.54	1627.95	339.46	4879.26	3012.54	1556.95	309.77
2-4-54	零星项目 大理石	100m²	6509.64	4662.81	1559.61	287.22	6421.64	4662.81	1496.47	262.36
2-4-55	零星项目 花岗岩	100m²	7575.81	5676.74	1559.61	339.46	7482.98	5676.74	1496.47	309.77
2-4-56	台阶 大理石	100m²	6753.67	4603.59	1900.06	250.02	6656.77	4603.59	1824.21	228.97
2-4-57	台阶 花岗岩	100m²	6971.23	4709.88	1921.57	339.78	6863.55	4709.88	1843.24	310.43
	2.广场砖									
2-4-58	规格 100X100mm	100m²	4348.93	3437.73	893.77	17.43	4322.40	3437.73	867.73	16.94
2-4-59	规格 108X108mm	100m²	4143.13	3231.93	893.77	17.43	4116.60	3231.93	867.73	16.94
2-4-60	规格 152X152mm	100m²	3144.96	2233.76	893.77	17.43	3118.43	2233.76	867.73	16.94
2-4-61	规格 200X200mm	100m²	3121.27	2210.07	893.77	17.43	3094.74	2210.07	867.73	16.94
2-4-62	矩形图案 缝宽15mm以内	100m²	4758.87	3812.65	928.79	17.43	4728.34	3812.65	898.75	16.94
2-4-63	鳞形图案 缝宽15mm以内	100m²	5140.17	4193.95	928.79	17.43	5109.64	4193.95	898.75	16.94
2-4-64	圆形图案 缝宽15mm以内	100m²	5353.59	4407.37	928.79	17.43	5323.06	4407.37	898.75	16.94
	3.植草砖									
2-4-65	嵌草砖	100m²	1522.13	1484.75	37.38		1521.04	1484.75	36.29	
	4.小方料石(马牙石)									
2-4-66	小方料石	100m²	5778.82	3285.70	2467.09	26.03	5637.45	3285.70	2326.45	25.30
	5.弹性路面									
2-4-67	塑胶板	100m²	2146.04	1514.10	631.94		2073.47	1514.10	559.37	
2-4-68	塑胶 厚度10mm	100m²	23520.08	2472.00	20756.32	291.76	21125.97	2472.00	18372.84	281.13
2-4-69	塑胶 厚度15mm	100m²	27997.96	3656.50	23962.17	379.29	25232.54	3656.50	21210.57	365.47
2-4-70	塑胶 厚度 每增减5mm	100m²	8495.99	247.20	8073.73	175.06	7562.51	247.20	7146.63	168.68
	十、砌筑水池、花池、台阶等									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	1.水池、花池、台阶									
2-4-71	水池、花池、台阶等	10m³	4982.80	1626.78	3337.90	18.12	4695.92	1626.78	3051.52	17.62
	2.砌筑蘑菇石、花岗岩									
2-4-72	浆砌蘑菇石	10m³	2232.71	1101.28	1113.54	17.89	2199.76	1101.28	1081.09	17.39
2-4-73	浆砌花岗岩石	10m³	1498.93	999.31	491.72	7.90	1484.38	999.31	477.39	7.68
	3.零星砌体抹面									
2-4-74	零星项目抹水泥砂浆	100m²	3088.21	1700.02	1368.44	19.75	3047.79	1700.02	1328.57	19.20
	4.垫层厚度调整									
2-4-75	砂垫层 每增减1	100m²	233.77	41.20	192.57		228.15	41.20	186.95	
2-4-76	水泥砂浆垫层 每增减1	100m²	743.37	288.40	446.14	8.83	730.12	288.40	433.14	8.58

第五章 交通管理设施

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、交通标志杆安装									
2-5-1	单柱杆	根	78.53	28.33	7.37	42.83	74.83	28.33	6.53	39.97
2-5-2	双柱杆	根	322.86	64.38	14.74	243.74	304.87	64.38	13.05	227.44
2-5-3	单悬杆	根	291.08	53.87	101.71	135.50	270.39	53.87	90.08	126.44
2-5-4	双悬杆	根	623.75	123.60	188.67	311.48	581.37	123.60	167.11	290.66
2-5-5	Y型杆	根	180.63	31.42	101.71	47.50	165.83	31.42	90.08	44.33
	二、门架安装									
2-5-6	中间法兰式 门架安装(跨径) 22～32m	套	2822.21	744.07	954.39	1123.75	2624.97	744.07	844.60	1036.30
2-5-7	两端悬臂式 门架安装(跨径) 3～9m	套	1320.46	409.22	291.54	619.70	1238.71	409.22	258.01	571.48
2-5-8	两端悬臂式 门架安装(跨径) 9～20m	套	1847.85	556.72	553.60	737.53	1726.78	556.72	489.92	680.14
2-5-9	整梁式 门架安装(跨径) 14～20m	套	2037.15	681.65	553.60	801.90	1911.07	681.65	489.92	739.50
2-5-10	整梁式 门架安装(跨径) 20～28m	套	2784.63	728.31	954.39	1101.93	2589.09	728.31	844.60	1016.18
	三、标志牌安装									
2-5-11	小型标志牌	块	102.42	26.68	75.74		93.73	26.68	67.05	
2-5-12	大型标志牌 双柱挤压板	块	553.65	99.19	454.46		501.47	99.19	402.28	
2-5-13	大型标志牌 悬臂杆	块	1107.63	38.32	1069.31		984.85	38.32	946.53	
2-5-14	大型标志牌 门架杆	块	1117.82	48.51	1069.31		995.04	48.51	946.53	
	四、视线诱导器									
2-5-15	轮廓标 附着式	100个	1052.75	526.43	55.91	470.41	1014.95	526.43	49.69	438.83
2-5-16	轮廓标 柱式	100个	2959.40	1546.55	55.91	1356.94	2862.09	1546.55	49.69	1265.85
2-5-17	路面突起路标	100个	694.25	316.93	98.70	278.62	664.20	316.93	87.35	259.92
	五、标线									
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m²	675.44	153.06	24.91	497.47	636.14	153.06	22.04	461.04
2-5-19	纵向标线 加热型漆	100m²	908.65	193.02	29.12	686.51	855.02	193.02	25.76	636.24
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m²	884.48	257.29	223.30	403.89	825.18	257.29	197.72	370.17
2-5-21	纵向标线 热熔涂料 震荡型	100m²	1370.96	507.89	223.30	639.77	1291.96	507.89	197.72	586.35
	六、标记									
2-5-22	文字、字符、图形标记 常温漆	100m²	1971.09	1335.19	22.02	613.88	1923.59	1335.19	19.48	568.92
2-5-23	文字、字符、图形标记 热熔涂料	100m²	2152.52	1525.95	223.30	403.27	2093.17	1525.95	197.72	369.50
2-5-24	文字、字符、图形标记 加热型漆	100m²	1974.81	1335.19	25.74	613.88	1926.88	1335.19	22.77	568.92
2-5-25	预制成型标线(字符)	m²	60.36	19.67	40.69		55.68	19.67	36.01	
2-5-26	反光膜粘贴	m²	51.04	45.32	5.72		50.38	45.32	5.06	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	七、横道线									
2-5-27	常温漆	100m²	2586.11	873.44	25.25	1687.42	2459.63	873.44	22.34	1563.85
2-5-28	加热型漆	100m²	2779.17	939.77	28.61	1810.79	2643.28	939.77	25.32	1678.19
2-5-29	热熔涂料 普通型	100m²	2527.19	1127.75	223.30	1176.14	2403.40	1127.75	197.72	1077.93
2-5-30	热熔涂料 震荡型	100m²	2960.61	1535.32	223.30	1201.99	2834.66	1535.32	197.72	1101.62
	八、清除标线									
2-5-31	机械清除	m²	66.07	2.99	27.29	35.79	59.65	2.99	24.15	32.51
2-5-32	化学清除	m²	82.40	49.13	33.27		78.57	49.13	29.44	
	九、环形检测线圈敷设									
2-5-33	开切线槽灌缝	100m	4475.94	1179.87	2599.52	696.55	4132.76	1179.87	2308.23	644.66
2-5-34	布设导线线圈	100m	127.82	127.82			127.82	127.82		
2-5-35	布设导线引线	100m	180.23	172.01	8.22		179.32	172.01	7.31	
	十、值警亭安装									
2-5-36	值警亭	座	931.59	290.05		641.54	883.92	290.05		593.87
	十一、道路隔离护栏安装									
2-5-37	活动式	100m	522.53	358.54		163.99	510.10	358.54		151.56
2-5-38	固定式 膨胀螺栓	100m	859.17	575.26	21.53	262.38	836.81	575.26	19.05	242.50
2-5-39	固定式 预埋	100m	657.66	456.19		201.47	642.40	456.19		186.21
	十二、架空走线安装									
2-5-40	信号灯架空走线	100m	506.07	353.91	63.09	89.07	491.62	353.91	56.52	81.19
	十三、信号灯、灯架安装									
2-5-41	立柱式信号灯	套	143.57	42.54		101.03	136.56	42.54		94.02
2-5-42	附着式信号灯	套	90.00	30.28		59.72	84.72	30.28		54.44
2-5-43	悬臂式信号灯架	套	532.41	152.75		379.66	502.40	152.75		349.65
	十四、设备控制机箱安装									
2-5-44	悬挂式	只	362.13	245.76	56.06	60.31	350.96	245.76	49.60	55.60
2-5-45	落地式	只	540.29	491.62		48.67	536.70	491.62		45.08
	十五、防撞筒(墩)安装									
2-5-46	混凝土隔离墩	10m³	1999.62	620.37	265.00	1114.25	1904.44	620.37	257.28	1026.79
2-5-47	塑质隔离筒(墩)	10m³	23.88	11.74		12.14	22.77	11.74		11.03
	十六、警示柱									
2-5-48	警示柱	个	98.02	23.59	61.43	13.00	95.20	23.59	59.56	12.05

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税)	机械费（含税)	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
2-5-49	广角镜安装	个	101.72	23.79		77.93	94.84	23.79		71.05
	十七、减速垄									
2-5-50	减速垄	m	23.11	12.26	10.85		21.86	12.26	9.60	
	十八、监控摄像机									
2-5-51	枪式摄像机	套	57.78	57.78			57.78	57.78		
2-5-52	球式摄像机	套	57.68	57.68			57.68	57.68		
2-5-53	镜头	套	61.39	61.39			61.39	61.39		
2-5-54	补光灯	套	62.73	62.73			62.73	62.73		
2-5-55	摄像机支架	套	31.52	31.52			31.52	31.52		
2-5-56	电动云台	套	64.68	64.68			64.68	64.68		
2-5-57	防护罩	套	64.38	64.38			64.38	64.38		
	十九、数码相机									
2-5-58	数码相机	台	61.80	61.80			61.80	61.80		
	二十、交通智能系统调试									
2-5-59	闪光灯调试	系统	198.39	182.10		16.29	196.52	182.10		14.42
2-5-60	摄像系统调试	系统	195.41	179.12		16.29	193.54	179.12		14.42
2-5-61	车辆检测系统调试	系统	370.63	350.51		20.12	368.32	350.51		17.81
2-5-62	联机调试	系统	384.33	364.21		20.12	382.02	364.21		17.81

第三册 桥涵工程

第一章 桩　基

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、搭、拆桩基础工作平台									
3-1-1	陆上工作平台 锤重 ≤2500kg	100m²	3791.03	919.28	2605.68	266.07	3694.00	919.28	2529.84	244.88
3-1-2	陆上工作平台 锤重 ≤5000kg	100m²	5322.06	1018.77	3909.36	393.93	5176.83	1018.77	3795.57	362.49
3-1-3	陆上工作平台 锤重 ≤8000kg	100m²	6850.39	1118.27	5211.36	520.76	6657.09	1118.27	5059.67	479.15
3-1-4	水上工作平台 锤重 ≤600kg	100m²	21082.91	9084.39	3797.38	8201.14	20400.00	9084.39	3360.25	7955.36
3-1-5	水上工作平台 锤重 ≤1200kg	100m²	24761.40	10440.49	4522.78	9798.13	23963.00	10440.49	4002.17	9520.34
3-1-6	水上工作平台 锤重 ≤1800kg	100m²	31426.90	13471.99	5316.76	12638.15	30459.55	13471.99	4704.74	12282.82
3-1-7	水上工作平台 锤重 ≤2500kg	100m²	40959.44	16855.33	7400.65	16703.46	39670.79	16855.33	6548.81	16266.65
3-1-8	水上工作平台 锤重 ≤4000kg	100m²	60089.23	25085.86	10454.27	24549.10	58253.97	25085.86	9251.00	23917.11
	二、组装、拆卸船排									
3-1-9	船吨位 30X2t以内	次	3679.74	1556.74	659.80	1463.20	3586.57	1556.74	583.81	1446.02
3-1-10	船吨位 50X2t以内	次	6023.20	1740.49	1067.43	3215.28	5859.64	1740.49	944.51	3174.64
3-1-11	船吨位 80X2t以内	次	8986.73	2400.62	1930.05	4656.06	8676.29	2400.62	1707.83	4567.84
3-1-12	船吨位 100X2t以内	次	11075.15	2617.75	2618.32	5839.08	10640.33	2617.75	2316.88	5705.70
3-1-13	船吨位 120X2t以内	次	17133.57	4626.14	2725.44	9781.99	16589.64	4626.14	2411.67	9551.83
	三、组装、拆卸柴油打桩机									
3-1-14	轨道式柴油打桩机 锤重 600kg以内	架次	4148.64	1206.54		2942.10	3956.37	1206.54		2749.83
3-1-15	轨道式柴油打桩机 锤重 1200kg以内	架次	4816.79	1743.69		3073.10	4609.33	1743.69		2865.64
3-1-16	轨道式柴油打桩机 锤重 1800kg以内	架次	5713.32	2211.93		3501.39	5461.08	2211.93		3249.15
3-1-17	轨道式柴油打桩机 锤重 2500kg以内	架次	6967.88	2906.04		4061.84	6655.47	2906.04		3749.43
3-1-18	轨道式柴油打桩机 锤重 4000kg以内	架次	9240.06	4649.94		4590.12	8871.33	4649.94		4221.39
3-1-19	履带式柴油打桩机 锤重 2500kg以内	架次	5930.37	1946.39		3983.98	5625.96	1946.39		3679.57
3-1-20	履带式柴油打桩机 锤重 5000kg以内	架次	6851.03	2378.68		4472.35	6491.09	2378.68		4112.41
3-1-21	履带式柴油打桩机 锤重 7000kg以内	架次	7475.92	2616.51		4859.41	7074.68	2616.51		4458.17
3-1-22	履带式柴油打桩机 锤重 8000kg以内	架次	7783.22	2878.13		4905.09	7376.82	2878.13		4498.69
	四、钢筋混凝土方桩									
	1.预制方桩									
3-1-23	预制方桩	10m³	6336.12	1099.53	5236.59		6180.13	1099.53	5080.60	
3-1-24	预制方桩 模板	10m²	506.69	393.98	112.71		493.73	393.98	99.75	
	2.打钢筋混凝土方桩									
3-1-25	打钢筋混凝土方桩 陆上 桩长L≤8m	10m³	2512.98	1209.63	63.15	1240.20	2405.37	1209.63	55.88	1139.86
3-1-26	打钢筋混凝土方桩 支架上 桩长L≤8m	10m³	2581.21	1409.04	63.15	1109.02	2491.97	1409.04	55.88	1027.05

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-1-27	打钢筋混凝土方桩 船上 桩长L≤8m	10m³	4242.42	1931.46	63.15	2247.81	4112.89	1931.46	55.88	2125.55
3-1-28	打钢筋混凝土方桩 陆上 桩长8m＜L≤16m	10m³	1226.11	566.50	79.56	580.05	1170.01	566.50	70.39	533.12
3-1-29	打钢筋混凝土方桩 支架上 桩长8m＜L≤16m	10m³	1297.80	650.55	79.56	567.69	1244.94	650.55	70.39	524.00
3-1-30	打钢筋混凝土方桩 船上 桩长8m＜L≤16m	10m³	2362.17	905.37	79.56	1377.24	2281.12	905.37	70.39	1305.36
3-1-31	打钢筋混凝土方桩 陆上 桩长16m＜L≤24m	10m³	1673.37	707.40	112.89	853.08	1592.09	707.40	99.89	784.80
3-1-32	打钢筋混凝土方桩 支架上 桩长16m＜L≤24m	10m³	1874.37	776.52	112.89	984.96	1780.36	776.52	99.89	903.95
3-1-33	打钢筋混凝土方桩 船上 桩长16m＜L≤24m	10m³	3232.93	1074.29	112.89	2045.75	3089.62	1074.29	99.89	1915.44
3-1-34	打钢筋混凝土方桩 陆上 桩长24m＜L≤28m	10m³	1525.45	457.01	146.29	922.15	1422.25	457.01	129.45	835.79
3-1-35	打钢筋混凝土方桩 支架上 桩长24m＜L≤28m	10m³	1523.92	477.20	146.29	900.43	1427.58	477.20	129.45	820.93
3-1-36	打钢筋混凝土方桩 船上 桩长24m＜L≤28m	10m³	2900.61	760.14	146.29	1994.18	2732.43	760.14	129.45	1842.84
3-1-37	打钢筋混凝土方桩陆上 桩长28m＜L≤32m	10m³	1281.27	364.21	178.96	738.10	1191.55	364.21	158.35	668.99
3-1-38	打钢筋混凝土方桩 陆上 桩长32m＜L≤40m	10m³	1343.86	353.70	211.76	778.40	1245.52	353.70	187.38	704.44
	3.方桩接桩									
3-1-39	方桩接桩浆锚接桩	个	480.44	48.20	308.05	124.19	434.10	48.20	272.66	113.24
3-1-40	方桩接桩焊接桩	个	495.27	104.03	278.27	112.97	453.05	104.03	246.10	102.92
3-1-41	方桩接桩法兰接桩	个	288.84	86.11	115.32	87.41	268.03	86.11	102.13	79.79
	4.方桩送桩									
3-1-42	方桩送桩 陆上 桩长L≤8m	10m³	5321.71	1927.85	150.99	3242.87	5041.78	1927.85	133.64	2980.29
3-1-43	方桩送桩 支架上 桩长L≤8m	10m³	5464.61	2266.72	150.99	3046.90	5222.02	2266.72	133.64	2821.66
3-1-44	方桩送桩 船上 桩长L≤8m	10m³	6790.05	3071.46	150.99	3567.60	6578.70	3071.46	133.64	3373.60
3-1-45	方桩送桩 陆上 桩长8m＜L≤16m	10m³	4882.74	1745.85	213.45	2923.44	4621.50	1745.85	188.93	2686.72
3-1-46	方桩送桩 支架上 桩长8m＜L≤16m	10m³	5257.37	2055.67	213.45	2988.25	5002.92	2055.67	188.93	2758.32
3-1-47	方桩送桩 船上 桩长8m＜L≤16m	10m³	7173.08	2774.82	213.45	4184.81	6930.63	2774.82	188.93	3966.88
3-1-48	方桩送桩 陆上 桩长16m＜L≤24m	10m³	6652.98	2125.71	292.91	4234.36	6280.12	2125.71	259.27	3895.14
3-1-49	方桩送桩 支架上 桩长16m＜L≤24m	10m³	8101.71	2501.36	292.91	5307.44	7631.85	2501.36	259.27	4871.22
3-1-50	方桩送桩 船上 桩长16m＜L≤24m	10m³	9989.39	3264.07	292.91	6432.41	9546.36	3264.07	259.27	6023.02
3-1-51	方桩送桩 桩长24m＜L≤28m	10m³	9604.18	2124.89	326.84	7152.45	8895.63	2124.89	289.30	6481.44
3-1-52	方桩送桩 支架上 桩长24m＜L≤28m	10m³	9662.14	2496.93	326.84	6838.37	9021.37	2496.93	289.30	6235.14
3-1-53	方桩送桩 船上 桩长24m＜L≤28m	10m³	12591.47	3376.34	326.84	8888.29	11879.26	3376.34	289.30	8213.62
3-1-54	方桩送桩 陆上 桩长L≤32m	10m³	9510.70	2154.76	433.56	6922.38	8813.41	2154.76	383.77	6274.88
3-1-55	方桩送桩 陆上 桩长L≤40m	10m³	12936.42	2789.34	540.29	9606.79	11962.61	2789.34	478.25	8695.02
	五、钢筋混凝土管桩									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	1.打钢筋混凝土管桩									
3-1-56	打钢筋混凝土管桩 桩长L≤24m φ400	10m³实体	2217.10	682.89	178.36	1355.85	2087.94	682.89	157.82	1247.23
3-1-57	打钢筋混凝土管桩 支架上 桩长L≤24m φ400	10m³实体	2850.30	854.39	178.36	1817.55	2680.37	854.39	157.82	1668.16
3-1-58	打钢筋混凝土管桩 船上 桩长L≤24m φ400	10m³实体	3697.99	1215.40	178.36	2304.23	3530.89	1215.40	157.82	2157.67
3-1-59	打钢筋混凝土管桩 陆上 桩长L≤24m φ550	10m³实体	2491.63	525.30	211.16	1755.17	2302.66	525.30	186.85	1590.51
3-1-60	打钢筋混凝土管桩 支架上 桩长L≤24m φ550	10m³实体	2903.66	723.16	211.16	1969.34	2705.64	723.16	186.85	1795.63
3-1-61	打钢筋混凝土管桩 船上 桩长L≤24m φ550	10m³实体	3781.48	1023.82	211.16	2546.50	3567.71	1023.82	186.85	2357.04
3-1-62	陆上 φ600 L≤25m	10m³实体	2507.09	538.38	243.90	1724.81	2317.68	538.38	215.82	1563.48
3-1-63	陆上 φ600 L≤50m	10m³实体	3107.92	645.19	243.90	2218.83	2869.26	645.19	215.82	2008.25
3-1-64	陆上 φ800 L≤25m	10m³实体	2128.95	435.18	309.36	1384.41	1963.84	435.18	273.75	1254.91
3-1-65	陆上 φ800 L≤50m	10m³实体	2830.33	563.93	309.36	1957.04	2608.98	563.93	273.75	1771.30
3-1-66	陆上 φ1000 L≤25m	10m³实体	1991.84	364.21	374.83	1252.80	1829.78	364.21	331.68	1133.89
3-1-67	陆上 φ1000 L≤50m	10m³实体	2552.02	474.52	374.83	1702.67	2346.23	474.52	331.68	1540.03
	2.电焊接桩									
3-1-68	管桩桩径 φ400mm	个	134.54	18.23	21.42	94.89	124.01	18.23	18.95	86.83
3-1-69	管桩桩径 φ550mm	个	237.03	24.93	29.45	182.65	217.14	24.93	26.06	166.15
3-1-70	管桩桩径 φ600mm	个	330.74	27.19	31.89	271.66	301.77	27.19	28.22	246.36
3-1-71	管桩桩径 φ800mm	个	417.88	36.15	42.60	339.13	381.20	36.15	37.70	307.35
3-1-72	管桩桩径 φ1000mm	个	546.93	45.32	53.31	448.30	498.20	45.32	47.17	405.71
	3.送桩									
3-1-73	送桩 陆上 管桩桩径φ400	10m³实体	7325.61	2537.20	512.19	4276.22	6920.55	2537.20	453.39	3929.96
3-1-74	送桩 支架上 管桩桩径φ400	10m³实体	8942.17	2984.53	512.19	5445.45	8429.60	2984.53	453.39	4991.68
3-1-75	送桩 船上 管桩桩径φ400	10m³实体	12234.85	4037.60	512.19	7685.06	11686.94	4037.60	453.39	7195.95
3-1-76	送桩 陆上 管桩桩径φ550	10m³实体	12149.99	2839.30	629.45	8681.24	11247.37	2839.30	557.19	7850.88
3-1-77	送桩 支架上 管桩桩径φ550	10m³实体	12115.42	3341.73	629.45	8144.24	11311.66	3341.73	557.19	7412.74
3-1-78	送桩 船上 管桩桩径φ550	10m³实体	16406.70	4521.70	629.45	11255.55	15497.38	4521.70	557.19	10418.49
3-1-79	管桩桩径 φ600mm L≤25m	10m³实体	12023.12	2668.52	780.78	8573.82	11131.54	2668.52	691.15	7771.87
3-1-80	管桩桩径 φ600mm L≤50m	10m³实体	12664.52	2668.52	780.78	9215.22	11700.28	2668.52	691.15	8340.61
3-1-81	管桩桩径 φ800mm L≤25m	10m³实体	11868.06	2577.47	1032.45	8258.14	10977.10	2577.47	913.93	7485.70
3-1-82	管桩桩径 φ800mm L≤50m	10m³实体	12485.91	2577.47	1032.45	8875.99	11524.96	2577.47	913.93	8033.56
3-1-83	管桩桩径 φ1000mm L≤25m	10m³实体	11365.59	2265.90	1267.04	7832.65	10476.76	2265.90	1121.60	7089.26
3-1-84	管桩桩径 φ1000mm L≤50m	10m³实体	11639.48	2265.90	1267.04	8106.54	10719.67	2265.90	1121.60	7332.17

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	六、钢管桩									
	1.打钢管桩									
3-1-85	桩径 φ406.40mm L≤30m	10t	4555.44	1650.16	86.06	2819.22	4317.65	1650.16	76.15	2591.34
3-1-86	桩径 φ406.40mm L≤50m	10t	4493.45	1151.54	137.49	3204.42	4179.09	1151.54	121.66	2905.89
3-1-87	桩径 φ406.40mm L≤70m	10t	4570.24	1096.13	202.68	3271.43	4237.84	1096.13	179.35	2962.36
3-1-88	桩径 φ609.60mm L≤30m	10t	4578.48	1156.18	159.24	3263.06	4256.16	1156.18	140.91	2959.07
3-1-89	桩径 φ609.60mm L≤50m	10t	3474.26	824.10	181.69	2468.47	3220.14	824.10	160.78	2235.26
3-1-90	桩径 φ609.60mm L≤70m	10t	3466.94	787.23	246.88	2432.83	3207.23	787.23	218.46	2201.54
3-1-91	桩径φ914.40 L≤30m	10t	3434.27	820.29	280.29	2333.69	3184.60	820.29	248.03	2116.28
3-1-92	桩径φ914.40 L≤50m	10t	2772.21	591.84	345.48	1834.89	2559.09	591.84	305.72	1661.53
3-1-93	桩径φ914.40 L≤70m	10t	2812.38	566.40	425.41	1820.57	2590.33	566.40	376.44	1647.49
	2.电焊接桩									
3-1-94	桩径 φ406.40mm	个	164.70	67.57	24.53	72.60	155.78	67.57	21.85	66.36
3-1-95	桩径 φ609.60mm	个	248.45	72.82	34.83	140.80	230.61	72.82	30.99	126.80
3-1-96	桩径 φ914.40mm	个	344.48	78.28	49.70	216.50	317.13	78.28	44.16	194.69
	3.内切割、精割盖帽									
3-1-97	内切割 φ406.40	根	254.53	106.71	31.66	116.16	241.45	106.71	29.07	105.67
3-1-98	内切割 φ609.60	根	275.56	115.46	32.31	127.79	261.36	115.46	29.66	116.24
3-1-99	内切割 φ914.40	根	303.91	124.22	38.83	140.86	288.01	124.22	35.65	128.14
3-1-100	精割盖帽 φ406.40	根	395.65	164.39	163.12	68.14	371.33	164.39	144.34	62.60
3-1-101	精割盖帽 φ609.60	根	624.07	196.63	336.98	90.46	577.98	196.63	298.20	83.15
3-1-102	精割盖帽 φ914.40	根	1110.85	249.47	734.41	126.97	1016.15	249.47	649.90	116.78
	4.钻孔取土、填芯									
3-1-103	钢管桩管内钻孔取土	10m³	2689.66	1100.45		1589.21	2575.86	1100.45		1475.41
3-1-104	管桩混凝土填芯	10m³	5916.75	745.10	5169.55	2.10	5765.93	745.10	5018.91	1.92
	七、埋设钢护筒									
3-1-105	陆上埋设 φ≤800	10m	2815.88	1741.52	113.36	961.00	2747.73	1741.52	100.52	905.69
3-1-106	陆上埋设 φ≤1000	10m	3503.08	2177.01	131.51	1194.56	3419.49	2177.01	116.57	1125.91
3-1-107	陆上埋设 φ≤1200	10m	4350.61	2677.49	195.01	1478.11	4242.47	2677.49	172.77	1392.21
3-1-108	陆上埋设 φ≤1500	10m	5647.13	3484.70	235.84	1926.59	5507.07	3484.70	208.90	1813.47
3-1-109	陆上埋设 φ≤2000	10m	7417.94	4646.12	367.38	2404.44	7237.26	4646.12	325.31	2265.83
3-1-110	支架上埋设 φ≤800	10m	1497.08	618.31	248.08	630.69	1432.41	618.31	219.76	594.34

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-1-111	支架上埋设 φ≤1000	10m	1724.41	723.37	266.23	734.81	1652.39	723.37	235.82	693.20
3-1-112	支架上埋设 φ≤1200	10m	1987.13	813.19	376.20	797.74	1898.79	813.19	333.12	752.48
3-1-113	支架上埋设 φ≤1500	10m	2474.43	996.63	417.02	1060.78	2372.49	996.63	369.25	1006.61
3-1-114	支架上埋设 φ≤2000	10m	4023.66	1948.55	595.03	1480.08	3887.77	1948.55	526.76	1412.46
	八、旋挖钻机钻孔									
3-1-115	φ≤1000 砂土、黏土	10m	2657.49	246.99	29.96	2380.54	2414.24	246.99	28.35	2138.90
3-1-116	φ≤1000 砂砾	10m	2924.74	271.71	32.95	2620.08	2657.02	271.71	31.19	2354.12
3-1-117	φ≤1000 砾石	10m	3509.90	326.10	39.54	3144.26	3188.60	326.10	37.42	2825.08
3-1-118	φ≤1000 卵石	10m	4211.05	374.92	36.46	3799.67	3824.12	374.92	34.29	3414.91
3-1-119	φ≤1200 砂土、黏土	10m	3768.05	352.47	43.56	3372.02	3423.36	352.47	41.20	3029.69
3-1-120	φ≤1200 砂砾	10m	4145.11	387.69	47.92	3709.50	3765.91	387.69	45.32	3332.90
3-1-121	φ≤1200 砾石	10m	4972.36	465.25	57.50	4449.61	4517.50	465.25	54.38	3997.87
3-1-122	φ≤1200 卵石	10m	5708.84	534.98	53.13	5120.73	5185.77	534.98	49.94	4600.85
3-1-123	φ≤1600 砂土、黏土	10m	5755.11	463.91	77.38	5213.82	5218.87	463.91	73.19	4681.77
3-1-124	φ≤1600 砂砾	10m	6328.49	510.26	85.12	5733.11	5738.84	510.26	80.51	5148.07
3-1-125	φ≤1600 砾石	10m	7594.01	612.34	102.14	6879.53	6886.46	612.34	96.61	6177.51
3-1-126	φ≤1600 卵石	10m	8711.37	704.21	94.36	7912.80	7898.23	704.21	88.69	7105.33
3-1-127	φ≤2000 砂土、黏土	10m	7475.97	479.26	120.91	6875.80	6764.29	479.26	114.36	6170.67
3-1-128	φ≤2000 砂砾	10m	8226.04	527.15	133.00	7565.89	7442.94	527.15	125.80	6789.99
3-1-129	φ≤2000 砾石	10m	9871.52	632.63	159.60	9079.29	8931.77	632.63	150.96	8148.18
3-1-130	φ≤2000 卵石	10m	11315.97	727.49	147.45	10441.03	10236.34	727.49	138.58	9370.27
3-1-131	φ≤1000 旋挖钻孔入岩增加费	10m	5531.97	541.78	41.18	4949.01	5023.58	541.78	38.47	4443.33
3-1-132	φ≤1200 旋挖钻孔入岩增加费	10m	7792.93	768.38	59.44	6965.11	7077.48	768.38	55.52	6253.58
3-1-133	φ≤1600 旋挖钻孔入岩增加费	10m	10276.63	1022.48	83.26	9170.89	9335.36	1022.48	78.86	8234.02
3-1-134	φ≤2000 旋挖钻孔入岩增加费	10m	10751.99	1054.72	121.29	9575.98	9767.55	1054.72	115.44	8597.39
	九、回旋钻机钻孔									
3-1-135	φ≤1000,H≤40m 砂土、黏土	10m	2336.43	691.95	26.10	1618.38	2228.52	691.95	23.09	1513.48
3-1-136	φ≤1000,H≤40m 砂砾	10m	4087.35	1096.02	28.75	2962.58	3885.14	1096.02	25.44	2763.68
3-1-137	φ≤1000,H≤40m 砾石	10m	6525.61	1648.10	31.86	4845.65	6193.66	1648.10	28.19	4517.37
3-1-138	φ≤1000,H≤40m 卵石	10m	8739.29	1911.99	36.52	6790.78	8237.46	1911.99	32.31	6293.16
3-1-139	φ≤1000,H≤40m 软质岩	10m	13474.99	2960.01	47.34	10467.64	12717.63	2960.01	41.88	9715.74
3-1-140	φ≤1000,H≤40m 较硬岩	10m	19225.07	4168.00	53.86	15003.21	18141.36	4168.00	47.65	13925.71

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税)	机械费（含税)	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-1-141	φ≤1000,H≤60m 砂土、黏土	10m	2534.07	718.22	26.49	1789.36	2410.76	718.22	23.44	1669.10
3-1-142	φ≤1000,H≤60m 砂砾	10m	4591.79	1177.08	31.99	3382.72	4353.55	1177.08	28.31	3148.16
3-1-143	φ≤1000,H≤60m 砾石	10m	7536.26	1827.63	35.87	5672.76	7136.91	1827.63	31.74	5277.54
3-1-144	φ≤1000,H≤60m 卵石	10m	10980.95	2235.10	42.26	8703.59	10314.33	2235.10	37.40	8041.83
3-1-145	φ≤1000,H≤60m 软质岩	10m	17734.49	3729.53	60.06	13944.90	16701.55	3729.53	53.14	12918.88
3-1-146	φ≤1000,H≤60m 较硬岩	10m	25125.40	5214.17	67.94	19843.29	23657.89	5214.17	60.11	18383.61
3-1-147	φ≤1200,H≤40m 砂土、黏土	10m	2436.18	728.00	34.55	1673.63	2320.25	728.00	30.57	1561.68
3-1-148	φ≤1200,H≤40m 砂砾	10m	4429.01	1184.09	37.38	3207.54	4204.24	1184.09	33.08	2987.07
3-1-149	φ≤1200,H≤40m 砾石	10m	7063.06	1759.96	40.65	5262.45	6694.03	1759.96	35.97	4898.10
3-1-150	φ≤1200,H≤40m 卵石	10m	9514.62	2079.98	48.77	7385.87	8962.37	2079.98	43.15	6839.24
3-1-151	φ≤1200,H≤40m 软质岩	10m	14329.49	3071.98	59.21	11198.30	13500.72	3071.98	52.39	10376.35
3-1-152	φ≤1200,H≤40m 较硬岩	10m	20920.13	4400.06	66.57	16453.50	19704.63	4400.06	58.91	15245.66
3-1-153	φ≤1200,H≤60m 砂土、黏土	10m	2740.87	756.02	28.23	1956.62	2605.88	756.02	24.98	1824.88
3-1-154	φ≤1200,H≤60m 砂砾	10m	5007.90	1271.95	32.81	3703.14	4747.28	1271.95	29.03	3446.30
3-1-155	φ≤1200,H≤60m 砾石	10m	8136.74	1952.06	33.75	6150.93	7703.78	1952.06	29.86	5721.86
3-1-156	φ≤1200,H≤60m 卵石	10m	19515.70	2431.93	40.73	17043.04	18381.71	2431.93	36.04	15913.74
3-1-157	φ≤1200,H≤60m 软质岩	10m	18644.54	3872.08	53.47	14718.99	17552.53	3872.08	47.31	13633.14
3-1-158	φ≤1200,H≤60m 较硬岩	10m	27165.83	5504.01	60.84	21600.98	25553.69	5504.01	53.83	19995.85
3-1-159	φ≤1500,H≤40m 砂土、黏土	10m	2765.10	856.03	38.54	1870.53	2636.04	856.03	34.11	1745.90
3-1-160	φ≤1500,H≤40m 砂砾	10m	4793.18	1327.98	41.66	3423.54	4552.50	1327.98	36.86	3187.66
3-1-161	φ≤1500,H≤40m 砾石	10m	7593.96	1944.02	45.16	5604.78	7199.65	1944.02	39.96	5215.67
3-1-162	φ≤1500,H≤40m 卵石	10m	10339.63	2312.04	52.14	7975.45	9742.57	2312.04	46.14	7384.39
3-1-163	φ≤1500,H≤40m 软质岩	10m	15400.88	3336.07	67.78	11997.03	14510.37	3336.07	59.98	11114.32
3-1-164	φ≤1500,H≤40m 较硬岩	10m	22363.78	4735.94	77.56	17550.28	21063.66	4735.94	68.63	16259.09
3-1-165	φ≤1500,H≤60m 砂土、黏土	10m	3036.72	872.00	38.54	2126.18	2889.15	872.00	34.11	1983.04
3-1-166	φ≤1500,H≤60m 砂砾	10m	5567.49	1464.04	41.66	4061.79	5281.74	1464.04	36.86	3780.84
3-1-167	φ≤1500,H≤60m 砾石	10m	8961.25	2208.01	45.16	6708.08	8489.35	2208.01	39.96	6241.38
3-1-168	φ≤1500,H≤60m 卵石	10m	12658.51	2687.99	52.14	9918.38	11910.03	2687.99	46.14	9175.90
3-1-169	φ≤1500,H≤60m 软质岩	10m	20043.24	4232.06	67.78	15743.40	18876.16	4232.06	59.98	14584.12
3-1-170	φ≤1500,H≤60m 较硬岩	10m	28909.98	6007.99	79.86	22822.13	27220.34	6007.99	70.66	21141.69
3-1-171	φ≤2000,H≤40m 砂土、黏土	10m	3210.98	1039.99	65.94	2105.05	3056.59	1039.99	58.35	1958.25
3-1-172	φ≤2000,H≤40m 砂砾	10m	5640.52	1624.00	69.50	3947.02	5350.30	1624.00	61.49	3664.81

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税)	机械费（含税)	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-1-173	φ≤2000,H≤40m 砾石	10m	8884.01	2304.01	74.55	6505.45	8408.13	2304.01	65.96	6038.16
3-1-174	φ≤2000,H≤40m 卵石	10m	11891.51	2687.99	81.53	9121.99	11188.07	2687.99	72.14	8427.94
3-1-175	φ≤2000,H≤40m 软质岩	10m	17625.45	3832.01	102.01	13691.43	16585.69	3832.01	90.26	12663.42
3-1-176	φ≤2000,H≤40m 较硬岩	10m	24620.36	5191.92	116.18	19312.26	23157.01	5191.92	102.80	17862.29
3-1-177	φ≤2000,H≤60m 砂土、黏土	10m	3514.69	1059.97	49.90	2404.82	3339.81	1059.97	44.15	2235.69
3-1-178	φ≤2000,H≤60m 砂砾	10m	6414.87	1744.00	54.04	4616.83	6076.83	1744.00	47.82	4285.01
3-1-179	φ≤2000,H≤60m 砾石	10m	10309.63	2560.07	57.93	7691.63	9748.28	2560.07	51.26	7136.95
3-1-180	φ≤2000,H≤60m 卵石	10m	24281.07	3016.05	68.38	21196.64	22824.41	3016.05	60.50	19747.86
3-1-181	φ≤2000,H≤60m 软质岩	10m	20972.61	4400.06	87.72	16484.83	19718.29	4400.06	77.61	15240.62
3-1-182	φ≤2000,H≤60m 较硬岩	10m	29586.10	6064.02	101.89	23420.19	27806.79	6064.02	90.16	21652.61
	十、冲击式钻机钻孔									
3-1-183	φ≤1000,H≤20m 砂土	10m	2213.07	1219.93	63.36	929.78	2176.14	1219.93	56.07	900.14
3-1-184	φ≤1000,H≤20m 黏土	10m	2891.92	1419.96	68.02	1403.94	2839.21	1419.96	60.18	1359.07
3-1-185	φ≤1000,H≤20m 砂砾	10m	6498.11	2649.98	71.26	3776.87	6369.78	2649.98	63.06	3656.74
3-1-186	φ≤1000,H≤20m 砾石	10m	9818.85	3729.94	78.20	6010.71	9618.72	3729.94	69.20	5819.58
3-1-187	φ≤1000,H≤20m 卵石	10m	11768.79	4360.09	91.00	7317.70	11524.92	4360.09	80.53	7084.30
3-1-188	φ≤1000,H≤20m 软质岩	10m	18437.28	6520.00	96.55	11820.73	18050.06	6520.00	85.44	11444.62
3-1-189	φ≤1000,H≤20m 较硬岩	10m	26040.18	8999.93	106.02	16934.23	25489.62	8999.93	93.82	16395.87
3-1-190	φ≤1000,H≤20m 坚硬岩	10m	45024.25	15190.03	112.88	29721.34	44067.68	15190.03	99.88	28777.77
3-1-191	φ≤1000,H≤40m 砂土	10m	2482.48	1090.05	44.44	1347.99	2434.48	1090.05	39.32	1305.11
3-1-192	φ≤1000,H≤40m 黏土	10m	3430.20	1360.01	49.10	2021.09	3360.14	1360.01	43.44	1956.69
3-1-193	φ≤1000,H≤40m 砂砾	10m	8659.62	3139.96	52.34	5467.32	8479.94	3139.96	46.31	5293.67
3-1-194	φ≤1000,H≤40m 砾石	10m	13006.74	4559.91	59.28	8387.55	12733.53	4559.91	52.45	8121.17
3-1-195	φ≤1000,H≤40m 卵石	10m	15837.33	5470.02	72.09	10295.22	15501.34	5470.02	63.78	9967.54
3-1-196	φ≤1000,H≤40m 软质岩	10m	33262.61	9259.91	77.64	23925.06	32492.74	9259.91	68.70	23164.13
3-1-197	φ≤1000,H≤40m 较硬岩	10m	39389.02	13140.02	87.11	26161.89	38548.46	13140.02	77.07	25331.37
3-1-198	φ≤1000,H≤40m 坚硬岩	10m	64743.57	21420.09	93.96	43229.52	63361.49	21420.09	83.14	41858.26
3-1-199	φ≤1000,H≤60m 砂土	10m	2216.37	973.35	39.36	1203.66	2173.53	973.35	34.82	1165.36
3-1-200	φ≤1000,H≤60m 黏土	10m	3287.46	1302.85	47.81	1936.80	3220.23	1302.85	42.30	1875.08
3-1-201	φ≤1000,H≤60m 砂砾	10m	12169.35	3720.88	60.92	8387.55	11895.95	3720.88	53.90	8121.17
3-1-202	φ≤1000,H≤60m 砾石	10m	20962.65	5576.94	72.99	15312.72	20467.99	5576.94	64.59	14826.46
3-1-203	φ≤1000,H≤60m 卵石	10m	25109.08	6864.85	90.37	18153.86	24522.04	6864.85	79.96	17577.23

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-1-204	φ≤1000,H≤60m 软质岩	10m	37091.70	13149.19	109.42	23833.09	36321.87	13149.19	96.82	23075.86
3-1-205	φ≤1000,H≤60m 较硬岩	10m	45139.35	15058.50	99.44	29981.41	44176.12	15058.50	87.99	29029.63
3-1-206	φ≤1000,H≤60m 坚硬岩	10m	73872.36	24440.25	106.92	49325.19	72295.44	24440.25	94.61	47760.58
3-1-207	φ≤1200,H≤20m 砂土	10m	2878.49	1581.05	82.72	1214.72	2823.68	1581.05	73.20	1169.43
3-1-208	φ≤1200,H≤20m 黏土	10m	3763.47	1840.30	88.77	1834.40	3684.72	1840.30	78.54	1765.88
3-1-209	φ≤1200,H≤20m 砂砾	10m	8462.62	3434.33	92.96	4935.33	8268.22	3434.33	82.25	4751.64
3-1-210	φ≤1200,H≤20m 砾石	10m	12790.36	4834.00	101.96	7854.40	12486.35	4834.00	90.22	7562.13
3-1-211	φ≤1200,H≤20m 卵石	10m	15301.34	5650.68	88.65	9562.01	14934.48	5650.68	78.44	9205.36
3-1-212	φ≤1200,H≤20m 软质岩	10m	23991.86	8449.91	95.84	15446.11	23405.79	8449.91	84.80	14871.08
3-1-213	φ≤1200,H≤20m 较硬岩	10m	33899.95	11663.93	108.11	22127.91	33064.25	11663.93	95.65	21304.67
3-1-214	φ≤1200,H≤20m 坚硬岩	10m	58640.22	19686.29	117.00	38836.93	57183.41	19686.29	103.52	37393.60
3-1-215	φ≤1200,H≤40m 砂土	10m	3226.36	1412.75	52.15	1761.46	3154.79	1412.75	46.15	1695.89
3-1-216	φ≤1200,H≤40m 黏土	10m	4463.00	1763.57	58.20	2641.23	4357.84	1763.57	51.49	2542.78
3-1-217	φ≤1200,H≤40m 砂砾	10m	11275.81	4069.43	62.39	7143.99	11003.03	4069.43	55.20	6878.40
3-1-218	φ≤1200,H≤40m 砾石	10m	16940.83	5909.63	71.40	10959.80	16525.17	5909.63	63.17	10552.37
3-1-219	φ≤1200,H≤40m 卵石	10m	20634.27	7089.18	92.58	13452.51	20122.68	7089.18	81.92	12951.58
3-1-220	φ≤1200,H≤40m 软质岩	10m	43363.13	12000.84	99.77	31262.52	42188.18	12000.84	88.28	30099.06
3-1-221	φ≤1200,H≤40m 较硬岩	10m	51327.19	17029.51	112.04	34185.64	50043.87	17029.51	99.13	32915.23
3-1-222	φ≤1200,H≤40m 坚硬岩	10m	84369.52	27760.46	120.93	56488.13	82257.65	27760.46	107.00	54390.19
3-1-223	φ≤1200,H≤60m 砂土	10m	2885.00	1261.44	50.84	1572.72	2820.60	1261.44	44.98	1514.18
3-1-224	φ≤1200,H≤60m 黏土	10m	4280.08	1688.48	61.12	2530.48	4178.72	1688.48	54.08	2436.16
3-1-225	φ≤1200,H≤60m 砂砾	10m	15861.77	4822.25	79.72	10959.80	15445.16	4822.25	70.54	10552.37
3-1-226	φ≤1200,H≤60m 砾石	10m	27331.29	7227.72	94.69	20008.88	26576.63	7227.72	83.78	19265.13
3-1-227	φ≤1200,H≤60m 卵石	10m	32735.40	8896.83	117.21	23721.36	31839.97	8896.83	103.71	22839.43
3-1-228	φ≤1200,H≤60m 软质岩	10m	48322.23	17041.35	138.08	31142.80	47148.24	17041.35	122.18	29984.71
3-1-229	φ≤1200,H≤60m 较硬岩	10m	58822.23	19515.82	129.66	39176.75	57351.40	19515.82	114.73	37720.85
3-1-230	φ≤1200,H≤60m 坚硬岩	10m	96267.51	31674.56	139.34	64453.61	93857.70	31674.56	123.29	62059.85
3-1-231	φ≤1500,H≤20m 砂土	10m	2686.17	1090.05	55.47	1540.65	2619.03	1090.05	49.08	1479.90
3-1-232	φ≤1500,H≤20m 黏土	10m	3730.43	1360.01	60.70	2309.72	3632.27	1360.01	53.71	2218.55
3-1-233	φ≤1500,H≤20m 砂砾	10m	9931.79	3139.96	64.99	6726.84	9659.37	3139.96	57.50	6461.91
3-1-234	φ≤1500,H≤20m 砾石	10m	13665.01	4559.91	73.07	9032.03	13300.15	4559.91	64.65	8675.59
3-1-235	φ≤1500,H≤20m 卵石	10m	18440.45	5283.90	104.59	13051.96	17912.28	5283.90	92.54	12535.84

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税)	机械费（含税)	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-1-236	φ≤1500,H≤20m 软质岩	10m	30428.79	9259.91	93.03	21075.85	29586.52	9259.91	82.32	20244.29
3-1-237	φ≤1500,H≤20m 较硬岩	10m	43408.16	13140.02	104.33	30163.81	42208.38	13140.02	92.31	28976.05
3-1-238	φ≤1500,H≤20m 坚硬岩	10m	74479.02	21420.09	112.28	52946.65	72382.35	21420.09	99.35	50862.91
3-1-239	φ≤1500,H≤40m 砂土	10m	3357.05	1429.95	62.88	1864.22	3276.34	1429.95	55.64	1790.75
3-1-240	φ≤1500,H≤40m 黏土	10m	4496.11	1679.93	68.11	2748.07	4379.82	1679.93	60.27	2639.62
3-1-241	φ≤1500,H≤40m 砂砾	10m	11699.95	4000.01	73.57	7626.37	11391.12	4000.01	65.10	7326.01
3-1-242	φ≤1500,H≤40m 砾石	10m	17632.60	5759.97	81.65	11790.98	17158.82	5759.97	72.25	11326.60
3-1-243	φ≤1500,H≤40m 卵石	10m	25263.19	6830.03	96.78	18336.38	24529.50	6830.03	85.64	17613.83
3-1-244	φ≤1500,H≤40m 软质岩	10m	37148.05	11520.04	103.94	25524.07	36130.79	11520.04	91.97	24518.78
3-1-245	φ≤1500,H≤40m 较硬岩	10m	53149.67	16279.97	115.24	36754.46	51689.29	16279.97	101.96	35307.36
3-1-246	φ≤1500,H≤40m 坚硬岩	10m	86492.09	26210.00	124.35	60157.74	84110.25	26210.00	110.03	57790.22
3-1-247	φ≤1500,H≤60m 砂土	10m	4744.52	1876.15	81.51	2786.86	4625.34	1876.15	72.12	2677.07
3-1-248	φ≤1500,H≤60m 黏土	10m	6646.86	2074.83	85.17	4486.86	6459.97	2074.83	75.36	4309.78
3-1-249	φ≤1500,H≤60m 砂砾	10m	20134.95	5096.03	93.71	14945.21	19535.79	5096.03	82.91	14356.85
3-1-250	φ≤1500,H≤60m 砾石	10m	25244.36	7274.89	103.36	17866.11	24529.02	7274.89	91.46	17162.67
3-1-251	φ≤1500,H≤60m 卵石	10m	41003.00	8530.67	121.49	32350.84	39715.10	8530.67	107.50	31076.93
3-1-252	φ≤1500,H≤60m 软质岩	10m	56865.76	14330.80	130.04	42404.92	55181.39	14330.80	115.06	40735.53
3-1-253	φ≤1500,H≤60m 较硬岩	10m	73742.78	20170.90	143.39	53428.49	71623.14	20170.90	126.88	51325.36
3-1-254	φ≤1500,H≤60m 坚硬岩	10m	110238.43	32081.10	151.14	78006.19	107151.26	32081.10	133.73	74936.43
3-1-255	φ≤1800,H≤20m 砂土	10m	3365.90	1412.75	71.04	1882.11	3278.70	1412.75	62.86	1803.09
3-1-256	φ≤1800,H≤20m 黏土	10m	4663.00	1763.57	77.82	2821.61	4535.47	1763.57	68.86	2703.04
3-1-257	φ≤1800,H≤20m 砂砾	10m	11787.12	4069.43	83.38	7634.31	11457.31	4069.43	73.77	7314.11
3-1-258	φ≤1800,H≤20m 砾石	10m	17037.46	5909.63	93.86	11033.97	16563.01	5909.63	83.04	10570.34
3-1-259	φ≤1800,H≤20m 卵石	10m	22902.29	6847.96	134.71	15919.62	22216.58	6847.96	119.19	15249.43
3-1-260	φ≤1800,H≤20m 软质岩	10m	37824.03	12000.84	119.72	25703.47	36730.46	12000.84	105.93	24623.69
3-1-261	φ≤1800,H≤20m 较硬岩	10m	53947.48	17029.51	134.36	36783.61	52389.69	17029.51	118.88	35241.30
3-1-262	φ≤1800,H≤20m 坚硬岩	10m	92470.47	27760.46	144.67	64565.34	89748.06	27760.46	128.01	61859.59
3-1-263	φ≤1800,H≤40m 砂土	10m	4211.71	1853.18	80.91	2277.62	4106.81	1853.18	71.59	2182.04
3-1-264	φ≤1800,H≤40m 黏土	10m	5622.48	2177.21	87.69	3357.58	5471.29	2177.21	77.59	3216.49
3-1-265	φ≤1800,H≤40m 砂砾	10m	14594.96	5183.99	94.76	9316.21	14193.35	5183.99	83.84	8925.52
3-1-266	φ≤1800,H≤40m 砾石	10m	21973.37	7464.93	105.23	14403.21	21357.23	7464.93	93.11	13799.19
3-1-267	φ≤1800,H≤40m 卵石	10m	26468.95	8851.72	124.84	17492.39	25720.17	8851.72	110.46	16757.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-1-268	φ≤1800,H≤40m 软质岩	10m	46243.32	14929.95	134.12	31179.25	44920.26	14929.95	118.67	29871.64
3-1-269	φ≤1800,H≤40m 较硬岩	10m	66144.69	21098.83	148.76	44897.10	64245.28	21098.83	131.62	43014.83
3-1-270	φ≤1800,H≤40m 坚硬岩	10m	115143.64	33968.16	160.57	81014.91	111730.38	33968.16	142.07	77620.15
3-1-271	φ≤1800,H≤60m 砂土	10m	5933.09	2431.52	103.00	3398.57	5778.66	2431.52	91.14	3256.00
3-1-272	φ≤1800,H≤60m 黏土	10m	8152.83	2689.02	110.05	5353.76	7915.17	2689.02	97.37	5128.78
3-1-273	φ≤1800,H≤60m 砂砾	10m	24950.36	6604.46	121.11	18224.79	24172.43	6604.46	107.16	17460.81
3-1-274	φ≤1800,H≤60m 砾石	10m	31386.12	9428.21	133.63	21824.28	30455.76	9428.21	118.24	20909.31
3-1-275	φ≤1800,H≤60m 卵石	10m	50663.45	11055.71	157.12	39450.62	48991.18	11055.71	139.02	37796.45
3-1-276	φ≤1800,H≤60m 软质岩	10m	70452.09	18572.75	168.20	51711.14	68264.99	18572.75	148.82	49543.42
3-1-277	φ≤1800,H≤60m 较硬岩	10m	91480.56	26141.50	185.49	65153.57	88728.27	26141.50	164.13	62422.64
3-1-278	φ≤1800,H≤60m 坚硬岩	10m	148977.80	41577.08	198.54	107202.18	144463.16	41577.08	175.67	102710.41
	十一、卷扬机带冲抓锥冲孔									
3-1-279	H≤20m 砂土	10m	2505.59	1792.20	182.19	531.20	2456.27	1792.20	161.18	502.89
3-1-280	H≤20m 黏土	10m	3126.50	2090.90	194.02	841.58	3059.32	2090.90	171.65	796.77
3-1-281	H≤20m 砂砾	10m	6943.37	4150.90	259.01	2533.46	6778.57	4150.90	229.15	2398.52
3-1-282	H≤20m 砾石	10m	11151.32	6128.50	270.65	4752.17	10867.60	6128.50	239.45	4499.65
3-1-283	H≤20m 卵石	10m	14743.33	8034.00	327.30	6382.03	14365.69	8034.00	289.57	6042.12
3-1-284	H≤30m 砂土	10m	3014.51	1874.60	182.19	957.72	2942.63	1874.60	161.18	906.85
3-1-285	H≤30m 黏土	10m	3512.20	2173.30	185.68	1153.22	3429.45	2173.30	164.27	1091.88
3-1-286	H≤30m 砂砾	10m	8619.96	5005.80	259.01	3355.15	8411.69	5005.80	229.15	3176.74
3-1-287	H≤30m 砾石	10m	14514.91	7725.00	270.65	6519.26	14137.71	7725.00	239.45	6173.26
3-1-288	H≤30m 卵石	10m	18699.70	10001.30	343.73	8354.67	18215.82	10001.30	304.11	7910.41
3-1-289	H≤40m 砂土	10m	3459.30	2060.10	182.19	1217.01	3373.70	2060.10	161.18	1152.42
3-1-290	H≤40m 黏土	10m	4651.34	2636.80	185.68	1828.86	4532.85	2636.80	164.27	1731.78
3-1-291	H≤40m 砂砾	10m	11679.40	6180.00	259.01	5240.39	11371.40	6180.00	229.15	4962.25
3-1-292	H≤40m 砾石	10m	18937.44	9836.50	270.65	8830.29	18437.56	9836.50	239.45	8361.61
3-1-293	H≤40m 卵石	10m	26429.77	12844.10	340.64	13245.03	25687.53	12844.10	301.37	12542.06
3-1-294	H≤50m 砂土	10m	4024.16	1972.55	182.19	1869.42	3904.05	1972.55	161.18	1770.32
3-1-295	H≤50m 黏土	10m	6034.23	3038.60	185.68	2809.95	5863.84	3038.60	164.27	2660.97
3-1-296	H≤50m 砂砾	10m	14957.19	6663.17	259.01	8035.01	14501.35	6663.17	229.15	7609.03
3-1-297	H≤50m 砾石	10m	25131.21	11304.25	270.65	13556.31	24381.32	11304.25	239.45	12837.62
3-1-298	H≤50m 卵石	10m	37718.61	17023.43	340.64	20354.54	36600.27	17023.43	301.37	19275.47

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	十二、泥浆制作、外运									
3-1-299	泥浆制作	10m³	559.32	158.52	89.82	310.98	527.57	158.52	87.18	281.87
3-1-300	残泥浆处理外运 1km以内	10m³	175.83	39.14		136.69	164.91	39.14		125.77
3-1-301	残泥浆处理外运 每增1km	10m³	54.68			54.68	50.31			50.31
	十三、灌注桩混凝土									
3-1-302	回旋(旋挖)钻孔	10m³	7509.86	845.01	6463.11	201.74	7304.55	845.01	6273.00	186.54
3-1-303	冲击钻孔	10m³	7821.31	880.14	6730.76	210.41	7607.55	880.14	6532.85	194.56
3-1-304	冲抓钻孔	10m³	8132.95	915.46	6998.41	219.08	7910.73	915.46	6792.70	202.57
	十四、人工挖孔桩									
3-1-305	人工挖孔 砂(黏)土、砂砾	10m³	1483.03	927.00	1.95	554.08	1468.90	927.00	1.73	540.17
3-1-306	人工挖孔 砾(卵)石	10m³	1810.24	1133.00	1.95	675.29	1793.07	1133.00	1.73	658.34
3-1-307	人工挖孔 软石	10m³	4564.67	2070.30	362.86	2131.51	4365.74	2070.30	323.67	1971.77
3-1-308	人工挖孔桩 现浇混凝土护壁	10m³	8848.47	3418.47	5183.93	246.07	8662.33	3418.47	5003.97	239.89
3-1-309	人工挖孔桩 灌注桩混凝土	10m³	5652.97	671.25	4869.36	112.36	5506.51	671.25	4725.72	109.54
	十五、灌注桩后注浆									
3-1-310	预留孔注浆 水泥浆	m³	564.31	121.13	421.68	21.50	515.85	121.13	373.63	21.09
3-1-311	预留孔注浆 水泥水玻璃双液浆	m³	1307.32	146.88	1138.45	21.99	1175.66	146.88	1007.24	21.54
3-1-312	预留孔注浆 水泥砂浆	m³	756.53	121.13	622.38	13.02	735.67	121.13	602.07	12.47
	十六、截桩头									
3-1-313	凿除桩顶钢筋混凝土 打入桩	10m³	5209.95	3111.53	143.58	1954.84	4994.99	3111.53	127.08	1756.38
3-1-314	凿除桩顶钢筋混凝土 钻孔灌注桩	10m³	2942.70	1324.37	71.79	1546.54	2797.52	1324.37	63.54	1409.61
	十七、声测管									
3-1-315	声测管	10m	228.72	22.45	201.90	4.37	205.11	22.45	178.70	3.96

第二章 基坑与边坡支护

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、钢筋混凝土板桩									
	1.预制钢筋混凝土板桩									
3-2-1	混凝土	10m³	6312.14	1099.53	5212.61		6155.11	1099.53	5055.58	
3-2-2	模板	10m²	1050.90	675.17	356.74	18.99	1008.10	675.17	315.70	17.23
	2.打钢筋混凝土板桩									
3-2-3	打钢筋混凝土板桩 陆上 桩长L≤8m	10m³	2237.32	673.62	86.99	1476.71	2118.14	673.62	76.97	1367.55
3-2-4	打钢筋混凝土板桩 支架上 桩长L≤8m	10m³	2665.34	875.71	87.42	1702.21	2529.44	875.71	77.35	1576.38
3-2-5	打钢筋混凝土板桩 船上 桩长L≤8m	10m³	3769.18	1746.98	87.85	1934.35	3650.25	1746.98	77.74	1825.53
3-2-6	打钢筋混凝土板桩 桩长L≤12m	10m³	1484.44	518.19	111.64	854.61	1405.83	518.19	98.79	788.85
3-2-7	打钢筋混凝土板桩 支架上 桩长L≤12m	10m³	1818.30	673.62	112.20	1032.48	1725.93	673.62	99.28	953.03
3-2-8	打钢筋混凝土板桩 船上 桩长L≤12m	10m³	2556.15	966.04	112.76	1477.35	2466.27	966.04	99.77	1400.46
3-2-9	打钢筋混凝土板桩 陆上 桩长L≤16m	10m³	1490.65	414.58	160.42	915.65	1399.18	414.58	141.95	842.65
3-2-10	打钢筋混凝土板桩 支架上 桩长L≤16m	10m³	1940.50	538.90	161.22	1240.38	1820.34	538.90	142.66	1138.78
3-2-11	打钢筋混凝土板桩 船上 桩长L≤16m	10m³	2415.15	778.68	162.02	1474.45	2302.72	778.68	143.36	1380.68
	二、地下连续墙									
3-2-12	导墙 导墙开挖	10m³	404.26	205.79	189.85	8.62	398.07	205.79	184.32	7.96
3-2-13	导墙 现浇混凝土导墙 混凝土	10m³	5438.29	490.18	4948.11		5293.92	490.18	4803.74	
3-2-14	导墙 现浇混凝土导墙 模板	10m³	593.69	330.42	263.27		563.33	330.42	232.91	
3-2-15	挖土成槽 履带式液压抓斗 15m以内	10m³	4746.21	1061.72	1619.61	2064.88	4488.28	1061.72	1572.46	1854.10
3-2-16	挖土成槽 履带式液压抓斗 25m以内	10m³	5746.58	1198.71	1619.61	2928.26	5400.41	1198.71	1572.46	2629.24
3-2-17	挖土成槽 履带式液压抓斗 35m以内	10m³	6830.05	1355.27	1619.61	3855.17	6389.16	1355.27	1572.46	3461.43
3-2-18	挖土成槽 履带式液压抓斗 45m以内	10m³	8069.98	1669.22	1619.61	4781.15	7534.44	1669.22	1572.46	4292.76
3-2-19	挖土成槽 二钻一抓 25m以内	10m³	6947.49	1333.75	1931.28	3682.46	6530.18	1333.75	1875.06	3321.37
3-2-20	挖土成槽 二钻一抓 35m以内	10m³	8256.18	1480.52	1931.28	4844.38	7724.88	1480.52	1875.06	4369.30
3-2-21	接头管吊拔 15m以内	段	3869.29	1738.54	384.02	1746.73	3714.31	1738.54	340.49	1635.28
3-2-22	接头管吊拔 25m以内	段	5130.47	2243.03	640.40	2247.04	4914.48	2243.03	567.86	2103.59
3-2-23	接头管吊拔 35m以内	段	6445.16	2769.67	896.43	2779.06	6166.20	2769.67	794.88	2601.65
3-2-24	接头管吊拔 45m以内	段	7813.85	3321.85	1151.60	3340.40	7470.18	3321.85	1021.07	3127.26
3-2-25	接头箱吊拔 15m以内	段	3795.57	1741.94	306.90	1746.73	3649.56	1741.94	272.34	1635.28
3-2-26	接头箱吊拔 25m以内	段	4923.19	2243.03	433.12	2247.04	4731.22	2243.03	384.60	2103.59
3-2-27	接头箱吊拔 35m以内	段	6289.79	2769.67	741.06	2779.06	6028.90	2769.67	657.58	2601.65
3-2-28	接头箱吊拔 45m以内	段	7928.42	3321.85	1266.17	3340.40	7571.70	3321.85	1122.59	3127.26

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-2-29	浇捣混凝土连续墙 清底置换	段	3385.54	1308.31	547.53	1529.70	3236.96	1308.31	531.60	1397.05
3-2-30	浇捣混凝土连续墙 浇注混凝土	10m³	6919.60	777.96	6001.85	139.79	6733.08	777.96	5827.04	128.08
	三、咬合灌注桩									
3-2-31	咬合灌注桩 成孔	10m³	3404.98	733.67	150.39	2520.92	3140.44	733.67	133.05	2273.72
3-2-32	咬合灌注桩 灌注混凝土	10m³	7908.78	618.00	5774.44	1516.34	7599.61	618.00	5604.38	1377.23
	四、型钢水泥土搅拌墙									
3-2-33	三轴 水泥掺量20%	10m³	2379.63	189.73	1981.44	208.46	2142.64	189.73	1758.66	194.25
3-2-34	五轴 水泥掺量20%	10m³	2308.68	221.45	1981.44	105.79	2078.98	221.45	1758.66	98.87
3-2-35	水泥掺量每增减1%	10m³	100.18		100.18		89.09		89.09	
3-2-36	插拔型钢	t	1445.63	122.57	1142.56	180.50	1300.02	122.57	1012.53	164.92
	五、锚杆(索)									
3-2-37	锚杆 钻孔、压浆	10m	1138.88	377.70	123.77	637.41	1095.34	377.70	116.36	601.28
3-2-38	锚杆 制作、安装	t	8366.84	2488.38	5360.27	518.19	7710.02	2488.38	4754.43	467.21
3-2-39	锚索 钻孔、压浆	10m	1569.29	427.66	183.60	958.03	1505.27	427.66	173.78	903.83
3-2-40	锚索 制作、安装	t	13717.38	3717.37	8841.30	1158.71	12600.34	3717.37	7823.87	1059.10
3-2-41	锚索 锚墩、承压板制作、安装	10个	2381.87	1443.85	938.02		2292.52	1443.85	848.67	
	六、土钉									
3-2-42	砂浆土钉	10m	391.91	136.89	215.80	39.22	364.39	136.89	191.86	35.64
3-2-43	钢管护坡土钉	10m	590.65	198.69	355.90	36.06	549.34	198.69	314.93	35.72
	七、喷射混凝土									
3-2-44	挂网 制作、安装	t	6165.77	1154.63	4710.39	300.75	5595.26	1154.63	4168.47	272.16
3-2-45	喷射混凝土支护 无筋(斜面) 初喷5cm	100m²	4965.63	1634.10	2727.01	604.52	4845.84	1634.10	2643.51	568.23
3-2-46	喷射混凝土支护 无筋(斜面) 每增1cm	100m²	839.33	176.13	542.21	120.99	815.74	176.13	525.88	113.73
3-2-47	喷射混凝土支护 有筋(斜面) 初喷5cm	100m²	5795.25	2042.59	2997.02	755.64	5646.96	2042.59	2894.08	710.29
3-2-48	喷射混凝土支护 有筋(斜面) 每增1cm	100m²	912.93	219.60	542.21	151.12	887.53	219.60	525.88	142.05

第三章 现浇混凝土构件

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、垫层									
3-3-1	碎石垫层	10m³	2741.62	605.33	2136.29		2679.44	605.33	2074.11	
3-3-2	混凝土垫层 混凝土	10m³	5411.97	551.26	4860.71		5270.39	551.26	4719.13	
3-3-3	混凝土垫层 复合模板	10m²	676.66	416.12	259.92	0.62	646.71	416.12	230.03	0.56
	二、混凝土基础									
3-3-4	毛石混凝土	10m³	5086.05	716.88	4369.17		4957.55	716.88	4240.67	
3-3-5	混凝土	10m³	5552.14	679.18	4872.96		5408.94	679.18	4729.76	
3-3-6	组合钢模板	10m²	586.33	416.12	170.21		566.79	416.12	150.67	
3-3-7	胶合板模板	10m²	703.52	416.12	286.72	0.68	670.49	416.12	253.75	0.62
	三、混凝土承台									
3-3-8	混凝土	10m³	5962.71	775.08	5187.63		5809.88	775.08	5034.80	
3-3-9	组合钢模板 无底模	10m²	671.40	517.06	154.34		653.67	517.06	136.61	
3-3-10	胶合板模板 无底模	10m²	713.02	422.30	286.72	4.00	679.69	422.30	253.75	3.64
3-3-11	胶合板模板 有底模	10m²	816.96	422.30	290.58	104.08	775.64	422.30	257.16	96.18
	四、混凝土墩(台)帽									
3-3-12	墩帽 混凝土	10m³	6111.16	912.79	5198.37		5957.63	912.79	5044.84	
3-3-13	墩帽 胶合板模板	10m²	1050.36	631.91	278.28	140.17	1007.77	631.91	246.28	129.58
3-3-14	台帽 混凝土	10m³	6093.67	894.76	5198.91		5940.35	894.76	5045.59	
3-3-15	台帽 胶合板模板	10m²	993.99	613.37	278.28	102.34	954.25	613.37	246.28	94.60
	五、混凝土墩(台)身									
3-3-16	轻型桥台 混凝土	10m³	6276.25	1097.36	5178.89		6124.56	1097.36	5027.20	
3-3-17	轻型桥台 胶合板模板	10m²	890.87	434.15	350.53	106.19	842.53	434.15	310.22	98.16
3-3-18	实体式桥台 混凝土	10m³	6061.37	894.76	5166.61		5910.22	894.76	5015.46	
3-3-19	实体式桥台 组合钢模板	10m²	940.71	613.37	189.43	137.91	908.52	613.37	167.63	127.52
3-3-20	拱桥墩身 混凝土	10m³	5991.05	827.71	5163.34		5840.12	827.71	5012.41	
3-3-21	拱桥墩身 胶合板模板	10m²	920.22	434.15	430.31	55.76	866.43	434.15	380.75	51.53
3-3-22	拱桥台身 混凝土	10m³	6037.05	872.41	5164.64		5885.96	872.41	5013.55	
3-3-23	拱桥台身 胶合板模板	10m²	991.21	434.15	442.20	114.86	931.58	434.15	391.27	106.16
3-3-24	柱式墩台身 混凝土	10m³	6210.78	1030.31	5180.47		6058.88	1030.31	5028.57	
3-3-25	柱式墩台身 定型钢模板	10m²	1557.62	984.99	415.02	157.61	1498.11	984.99	367.38	145.74
3-3-26	柱式墩台身 胶合板模板	10m²	1148.84	709.26	383.82	55.76	1100.45	709.26	339.66	51.53
	六、混凝土支撑梁及横梁									
3-3-27	支撑梁 混凝土	10m³	6039.24	775.08	5264.16		5881.82	775.08	5106.74	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-3-28	支撑梁 胶合板模板	10m²	1022.91	508.31	436.12	78.48	966.83	508.31	385.97	72.55
3-3-29	横梁 混凝土	10m³	5985.16	775.08	5210.08		5831.23	775.08	5056.15	
3-3-30	横梁 胶合板模板	10m²	1050.50	508.31	436.12	106.07	992.33	508.31	385.97	98.05
	七、混凝土墩(台)盖梁									
3-3-31	墩盖梁 混凝土	10m³	6141.63	951.72	5189.91		5988.89	951.72	5037.17	
3-3-32	墩盖梁 组合钢模板	10m²	1147.51	772.50	148.17	226.84	1113.28	772.50	131.14	209.64
3-3-33	墩盖梁 胶合板模板	10m²	1340.56	825.96	436.12	78.48	1284.48	825.96	385.97	72.55
3-3-34	台盖梁 混凝土	10m³	6124.84	933.70	5191.14		5972.06	933.70	5038.36	
3-3-35	台盖梁 组合钢模板	10m²	1263.14	849.75	161.86	251.53	1225.47	849.75	143.26	232.46
3-3-36	台盖梁 胶合板模板	10m²	1450.75	908.56	436.12	106.07	1392.58	908.56	385.97	98.05
	八、混凝土拱桥									
3-3-37	拱座 混凝土	10m³	6568.26	1387.93	5180.33		6416.00	1387.93	5028.07	
3-3-38	拱座 胶合板模板	10m²	1191.36	744.69	445.80	0.87	1140.01	744.69	394.53	0.79
3-3-39	拱肋 混凝土	10m³	6585.01	1385.14	5199.87		6431.71	1385.14	5046.57	
3-3-40	拱肋 胶合板模板	10m²	872.18	468.14	403.42	0.62	825.73	468.14	357.03	0.56
3-3-41	拱上构件 混凝土	10m³	6748.63	1609.48	5139.15		6590.86	1609.48	4981.38	
3-3-42	拱上构件 胶合板模板	10m²	963.50	520.67	442.21	0.62	912.58	520.67	391.35	0.56
3-3-43	板拱 混凝土	10m³	6331.41	1093.35	5238.06		6174.15	1093.35	5080.80	
3-3-44	板拱 胶合板模板	10m²	1058.45	662.81	299.20	96.44	1016.77	662.81	264.80	89.16
	九、混凝土梁									
3-3-45	0号块件 混凝土	10m³	6623.39	1183.47	5439.92		6459.86	1183.47	5276.39	
3-3-46	0号块件 胶合板模板	10m²	2037.81	1364.24	445.79	227.78	1969.36	1364.24	394.52	210.60
3-3-47	悬浇箱梁 混凝土	10m³	6598.49	1146.60	5451.89		6434.09	1146.60	5287.49	
3-3-48	悬浇箱梁 胶合板模板	10m²	1692.57	1090.77	420.19	181.61	1630.55	1090.77	371.87	167.91
3-3-49	支架上现浇箱梁 混凝土	10m³	6609.78	1133.62	5476.16		6442.79	1133.62	5309.17	
3-3-50	支架上现浇箱梁 胶合板模板	10m²	1358.71	818.85	404.84	135.02	1301.97	818.85	358.28	124.84
3-3-51	实心板梁 混凝土	10m³	5968.40	780.12	5188.28		5815.19	780.12	5035.07	
3-3-52	实心板梁 组合钢模板	10m²	916.69	631.91	142.22	142.56	889.57	631.91	125.88	131.78
3-3-53	实心板梁 胶合板模板	10m²	1124.93	675.58	306.73	142.62	1078.88	675.58	271.47	131.83
3-3-54	空心板梁 混凝土	10m³	6101.71	899.60	5202.11		5947.29	899.60	5047.69	
3-3-55	空心板梁 组合钢模板	10m²	1256.59	971.81	142.22	142.56	1229.47	971.81	125.88	131.78
3-3-56	空心板梁 胶合板模板	10m²	1267.37	690.62	433.70	143.05	1206.67	690.62	383.82	132.23
	十、混凝土板									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-3-57	矩形实体连续板 混凝土	10m³	6121.62	895.07	5226.55		5965.27	895.07	5070.20	
3-3-58	矩形实体连续板 组合钢模板	10m²	571.32	339.90	135.26	96.16	548.52	339.90	119.72	88.90
3-3-59	矩形实体连续板 胶合板模板	10m²	658.58	363.38	209.58	85.62	628.01	363.38	185.48	79.15
3-3-60	矩形空心连续板 混凝土	10m³	6179.74	917.22	5262.52		6021.75	917.22	5104.53	
3-3-61	矩形空心连续板 组合钢模板	10m²	795.45	597.92	135.26	62.27	775.21	597.92	119.72	57.57
3-3-62	矩形空心连续板 胶合板模板	10m²	926.78	424.88	416.28	85.62	872.43	424.88	368.40	79.15
	十一、混凝土挡墙									
3-3-63	挡墙墙身 混凝土	10m³	5808.97	641.28	5167.69		5657.74	641.28	5016.46	
3-3-64	挡墙墙身 组合钢模板	10m²	727.29	424.88	195.24	107.17	696.74	424.88	172.76	99.10
3-3-65	挡墙墙身 胶合板模板	10m²	1035.18	555.27	371.43	108.48	984.27	555.27	328.71	100.29
3-3-66	挡墙压顶 混凝土	10m³	5997.39	747.78	5249.61		5839.92	747.78	5092.14	
3-3-67	挡墙压顶 胶合板模板	10m²	1100.45	608.11	381.54	110.80	1048.16	608.11	337.65	102.40
	十二、混凝土小型构件									
3-3-68	楼梯 混凝土	10m³	6139.52	936.06	5203.46		5987.25	936.06	5051.19	
3-3-69	楼梯 组合钢模板	10m²	1534.95	1248.77	135.71	150.47	1507.95	1248.77	120.11	139.07
3-3-70	防撞护栏 混凝土	10m³	6748.21	1561.27	5186.94		6595.59	1561.27	5034.32	
3-3-71	防撞护栏 模板	10m²	1123.46	678.26	238.84	206.36	1082.32	678.26	211.50	192.56
3-3-72	立柱、端柱、灯柱 混凝土	10m³	7903.11	2663.17	5239.94		7750.47	2663.17	5087.30	
3-3-73	支座垫石 混凝土	10m³	6497.86	1094.89	5402.97		6340.43	1094.89	5245.54	
3-3-74	立柱、端柱、灯柱、支座垫石 模板	10m²	1368.85	1025.88	326.15	16.82	1329.82	1025.88	288.61	15.33
3-3-75	地梁、侧石、缘石 混凝土	10m³	6614.77	1368.15	5246.62		6458.45	1368.15	5090.30	
3-3-76	地梁、侧石、缘石 模板	10m²	747.83	465.05	279.31	3.47	715.39	465.05	247.18	3.16
	十三、桥面铺装									
3-3-77	桥面混凝土铺筑 人行道	10m³	6387.35	868.50	5518.85		6202.12	868.50	5333.62	
3-3-78	桥面混凝土铺筑 车行道	10m³	6585.40	950.07	5635.33		6394.94	950.07	5444.87	
3-3-79	伸缩缝钢纤维混凝土	10m³	16019.89	997.56	15022.33		14768.47	997.56	13770.91	
	十四、混凝土桥头搭板									
3-3-80	搭板 混凝土	10m³	5925.29	679.18	5246.11		5766.69	679.18	5087.51	
3-3-81	搭板 模板	10m²	531.00	456.19	74.23	0.58	522.42	456.19	65.70	0.53
	十五、桥梁支架									
3-3-82	桥梁支架预压	m²	77.24	10.30	55.12	11.82	74.06	10.30	52.83	10.93
3-3-83	木拱盔 拱涵	100m³	12124.27	8622.03	1513.91	1988.33	11798.54	8622.03	1339.82	1836.69
3-3-84	木拱盔 拱桥	100m³	12068.74	6254.16	4950.79	863.79	11485.47	6254.16	4433.12	798.19

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-3-85	木支架	100m³	5993.72	3069.30	2244.59	679.83	5698.17	3069.30	2001.03	627.84
3-3-86	木垛	100m³	4811.48	2651.22	1235.88	924.38	4599.69	2651.22	1093.73	854.74
3-3-87	满堂式钢管支架	100m³	1739.55	1612.05	127.50		1724.96	1612.05	112.91	
3-3-88	装配式钢支架	100m³	8415.33	6106.15	366.30	1942.88	8243.28	6106.15	324.16	1812.97
3-3-89	0号块扇形支架 制作	t	3453.10	2105.01	667.36	680.73	3315.97	2105.01	591.86	619.10
3-3-90	0号块扇形支架 安拆	m	3502.39	2315.23	128.93	1058.23	3406.38	2315.23	115.20	975.95
3-3-91	防撞墙悬挑支架	10m	1689.79	962.23	459.20	268.36	1614.96	962.23	410.08	242.65
	十六、挂篮制作、安装、拆除、推移									
3-3-92	挂篮制作	t	8373.32	2472.31	5104.58	796.43	7715.64	2472.31	4518.61	724.72
3-3-93	挂篮安拆	t	2616.32	112.17	1959.43	544.72	2345.10	112.17	1734.35	498.58
3-3-94	挂篮推移	t·m	22.58	4.43	8.38	9.77	21.29	4.43	7.42	9.44
	十七、混凝土运输									
	1.双轮车场内运输混凝土(熟料)									
3-3-95	双轮车运水泥混凝土 运距50m以内	10m³	426.42	426.42			426.42	426.42		
3-3-96	双轮车运水泥混凝土 500m以内每增50m	10m³	61.80	61.80			61.80	61.80		
	2.机动车混凝土运输									
3-3-97	机动翻斗车 运距100m以内	10m³	144.44	72.10		72.34	141.76	72.10		69.66
3-3-98	机动翻斗车 运距 每增100m以内	10m³	26.87			26.87	25.87			25.87
3-3-99	砼搅拌运输车3m3 运距 1km以内	10m³	222.88			222.88	202.98			202.98
3-3-100	砼搅拌运输车3m3 运距 每增1km以内	10m³	35.38			35.38	32.22			32.22
3-3-101	砼搅拌运输车6m3 运距 1km以内	10m³	167.04			167.04	151.08			151.08
3-3-102	砼搅拌运输车6m3 运距 每增1km以内	10m³	26.73			26.73	24.17			24.17
	十八、混凝土输送及泵管安拆使用									
3-3-103	混凝土输送 泵车	10m³	248.67		5.75	242.92	226.18		5.58	220.60
3-3-104	混凝土输送 固定泵	10m³	256.62		5.75	250.87	234.19		5.58	228.61
3-3-105	混凝土输送 起重机配料斗	10m³	341.85	66.95		274.90	322.23	66.95		255.28
3-3-106	垂直泵管 安拆	10m	260.00	215.27	40.35	4.38	255.06	215.27	35.73	4.06
3-3-107	垂直泵管 使用	10m·d	2.30		2.30		2.00		2.00	
3-3-108	水平泵管 安拆	10m	81.63	61.80	15.45	4.38	79.54	61.80	13.68	4.06
3-3-109	水平泵管 使用	10m·d	2.30		2.30		2.00		2.00	

第四章 预制混凝土构件

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、预制混凝土梁									
3-4-1	T形梁 混凝土	10m³	6329.39	847.48	5481.91		6164.67	847.48	5317.19	
3-4-2	T形梁 模板	10m²	1455.25	984.68	353.35	117.22	1405.38	984.68	312.67	108.03
3-4-3	陆上安装T形梁 梁长20m以内	10m³	1180.59	126.79		1053.80	1075.12	126.79		948.33
3-4-4	陆上安装T形梁 梁长30m以内	10m³	1423.54	120.41		1303.13	1285.82	120.41		1165.41
3-4-5	陆上安装T形梁 梁长40m以内	10m³	2445.68	114.33		2331.35	2199.06	114.33		2084.73
3-4-6	水上安装T形梁 梁长20m以内	10m³	4154.27	995.08	300.48	2858.71	4038.38	995.08	265.99	2777.31
3-4-7	水上安装T形梁 梁长30m以内	10m³	4438.00	967.38	288.78	3181.84	4280.47	967.38	255.64	3057.45
3-4-8	I形梁 混凝土	10m³	6323.65	888.89	5434.76		6162.64	888.89	5273.75	
3-4-9	I形梁 模板	10m²	1040.03	683.92	338.11	18.00	999.45	683.92	299.19	16.34
3-4-10	陆上安装I形梁 梁长20m以内	10m³	733.62	139.98		593.64	674.21	139.98		534.23
3-4-11	陆上安装I形梁 梁长30m以内	10m³	947.99	133.08		814.91	864.01	133.08		730.93
3-4-12	水上安装I形梁 梁长20m以内	10m³	4762.14	1071.30	296.41	3394.43	4622.95	1071.30	262.39	3289.26
3-4-13	水上安装I形梁 梁长30m以内	10m³	4926.60	1131.87	298.53	3496.20	4769.95	1131.87	264.26	3373.82
3-4-14	实心板梁 混凝土	10m³	6138.90	728.00	5410.90		5978.50	728.00	5250.50	
3-4-15	实心板梁 模板	10m²	692.97	554.14	136.33	2.50	677.06	554.14	120.65	2.27
3-4-16	空心板梁 非预应力 混凝土	10m³	6354.86	847.48	5507.38		6189.88	847.48	5342.40	
3-4-17	空心板梁 非预应力 模板	10m²	1207.03	972.73	135.11	99.19	1189.24	972.73	119.57	96.94
3-4-18	空心板梁 预应力 混凝土	10m³	6338.35	817.51	5520.84		6173.92	817.51	5356.41	
3-4-19	空心板梁 预应力 模板	10m²	1365.30	1107.46	132.47	125.37	1347.26	1107.46	117.23	122.57
3-4-20	陆上安装板梁 起重机安装梁长10m以内	10m³	402.24	121.85		280.39	380.42	121.85		258.57
3-4-21	陆上安装板梁 起重机安装梁长13m以内	10m³	399.12	110.52		288.60	376.23	110.52		265.71
3-4-22	陆上安装板梁 起重机安装梁长16m以内	10m³	647.02	101.15		545.87	596.30	101.15		495.15
3-4-23	陆上安装板梁 起重机安装梁长20m以内	10m³	688.42	91.26		597.16	628.65	91.26		537.39
3-4-24	陆上安装板梁 起重机安装梁长25m以内	10m³	747.91	81.99		665.92	680.37	81.99		598.38
3-4-25	水上安装板梁 梁长10m以内	10m³	2662.22	913.92	132.69	1615.61	2610.68	913.92	117.70	1579.06
3-4-26	水上安装板梁 梁长13m以内	10m³	2812.59	900.22	132.69	1779.68	2751.57	900.22	117.70	1733.65
3-4-27	水上安装板梁 梁长16m以内	10m³	3024.99	900.22	274.92	1849.85	2946.52	900.22	243.36	1802.94
3-4-28	水上安装板梁 梁长20m以内	10m³	2988.99	845.42	283.66	1859.91	2895.46	845.42	251.09	1798.95
3-4-29	水上安装板梁 梁长25m以内	10m³	2975.63	790.63	338.43	1846.57	2876.22	790.63	299.56	1786.03
3-4-30	预应力箱形梁 混凝土	10m³	6522.89	1040.09	5482.80		6356.02	1040.09	5315.93	
3-4-31	预应力箱形梁 模板	10m²	1883.60	1295.33	352.48	235.79	1823.98	1295.33	311.91	216.74

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-4-32	预应力箱形梁 双导梁安装	10m³	872.63	397.17	135.77	339.69	843.26	397.17	120.14	325.95
3-4-33	箱形块件 混凝土	10m³	6529.92	1046.38	5483.54		6363.33	1046.38	5316.95	
3-4-34	箱形块件 模板	10m²	1902.63	1266.90	360.25	275.48	1839.09	1266.90	318.80	253.39
3-4-35	箱形块件 双导梁安装	10m³	1320.99	460.72	135.77	724.50	1274.53	460.72	120.14	693.67
3-4-36	环氧树脂接缝	10m²	2178.58	689.89	1488.69		2007.22	689.89	1317.33	
3-4-37	槽形梁 混凝土	10m³	6372.80	932.46	5440.34		6210.03	932.46	5277.57	
3-4-38	槽形梁 模板	10m²	1985.14	1332.41	367.17	285.56	1920.04	1332.41	324.92	262.71
3-4-39	陆上安装槽型梁 起重机安装 L≤30m	10m³	1131.09	200.23		930.86	1037.92	200.23		837.69
3-4-40	陆上安装槽型梁 起重机安装 L＞30m	10m³	1400.37	173.35		1227.02	1270.58	173.35		1097.23
3-4-41	水上安装槽型梁 扒杆安装 L≤30m	10m³	3978.28	1006.72	298.53	2673.03	3855.54	1006.72	264.26	2584.56
3-4-42	水上安装槽型梁 扒杆安装 L＞30m	10m³	5475.68	1399.77	395.31	3680.60	5315.90	1399.77	350.27	3565.86
	二、预制混凝土柱									
3-4-43	矩形柱 混凝土	10m³	6274.03	852.02	5422.01		6112.17	852.02	5260.15	
3-4-44	矩形柱 模板	10m²	636.32	525.30	109.51	1.51	623.58	525.30	96.91	1.37
3-4-45	异形柱 混凝土	10m³	6393.61	963.05	5430.56		6230.58	963.05	5267.53	
3-4-46	异形柱 模板	10m²	1297.24	797.22	483.99	16.03	1247.30	797.22	435.53	14.55
3-4-47	柱安装 起重机安装	10m³	1788.73	982.62	84.27	721.84	1734.76	982.62	81.82	670.32
3-4-48	柱式墩台管节 φ≤1000 起重机安装	10m	661.68	506.14	17.40	138.14	650.77	506.14	16.89	127.74
3-4-49	柱式墩台管节 φ≤1500 起重机安装	10m	1336.79	1041.95	63.80	231.04	1317.57	1041.95	61.94	213.68
3-4-50	柱式墩台管节 φ≤2000 起重机安装	10m	1774.81	1356.20	110.20	308.41	1748.45	1356.20	106.99	285.26
	三、预制混凝土板									
3-4-51	矩形板 混凝土	10m³	6087.76	842.95	5244.81		5930.41	842.95	5087.46	
3-4-52	矩形板 模板	10m²	586.98	457.32	128.03	1.63	572.10	457.32	113.30	1.48
3-4-53	矩形板 起重机安装	10m³	951.15	450.52	243.60	257.03	927.03	450.52	236.51	240.00
3-4-54	空心板 混凝土	10m³	6133.34	865.10	5268.24		5975.65	865.10	5110.55	
3-4-55	空心板 模板	10m²	917.26	702.46	197.26	17.54	892.94	702.46	174.56	15.92
3-4-56	空心板 起重机安装	10m³	715.12	237.31	232.00	245.81	690.98	237.31	225.24	228.43
3-4-57	微弯板 混凝土	10m³	6296.10	984.06	5312.04		6134.69	984.06	5150.63	
3-4-58	微弯板 模板	10m²	992.83	731.30	248.52	13.01	963.01	731.30	219.91	11.80
3-4-59	微弯板 扒杆安装	10m³	4469.12	2916.96	485.89	1066.27	4428.01	2916.96	469.28	1041.77
	四、预制混凝土拱桥构件									
3-4-60	板拱制作 混凝土	10m³	6333.72	1099.63	5234.09		6176.90	1099.63	5077.27	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-4-61	板拱制作 模板	10m²	1243.05	940.91	258.12	44.02	1209.29	940.91	228.43	39.95
3-4-62	板拱安装 扒杆	10m³	4604.59	2907.07	211.33	1486.19	4545.03	2907.07	194.52	1443.44
3-4-63	板拱安装 起重机	10m³	4538.13	1396.06	81.20	3060.87	4270.90	1396.06	78.84	2796.00
3-4-64	桁架拱拱片 混凝土	10m³	6781.95	1352.80	5429.15		6609.47	1352.80	5256.67	
3-4-65	桁架拱拱片 模板	10m²	1550.72	1274.32	210.84	65.56	1520.41	1274.32	186.59	59.50
3-4-66	桁架拱拱片 安装	10m³	4624.08	2736.50	229.74	1657.84	4550.39	2736.50	203.75	1610.14
3-4-67	桁架拱横向联系构件 混凝土	10m³	7210.80	1887.06	5323.74		7046.88	1887.06	5159.82	
3-4-68	桁架拱横向联系构件 模板	10m²	1305.51	1010.43	247.06	48.02	1272.65	1010.43	218.64	43.58
3-4-69	桁架拱横向联系构件 安装	10m³	3809.39	2287.84	82.61	1438.94	3759.53	2287.84	74.14	1397.55
3-4-70	双曲拱肋 混凝土	10m³	6347.60	1028.25	5319.35		6186.53	1028.25	5158.28	
3-4-71	双曲拱肋 模板	10m²	955.82	631.91	304.40	19.51	919.00	631.91	269.38	17.71
3-4-72	双曲拱肋 扒杆安装	10m³	8747.67	5349.72	241.82	3156.13	8660.15	5349.72	230.43	3080.00
3-4-73	拱上构件 混凝土	10m³	6547.74	1352.80	5194.94		6386.90	1352.80	5034.10	
3-4-74	拱上构件 模板	10m²	1621.93	1362.07	169.79	90.07	1594.07	1362.07	150.26	81.74
3-4-75	拱上构件 安装腹拱圈	10m³	4831.57	3203.71	306.52	1321.34	4790.13	3203.71	295.42	1291.00
3-4-76	拱上构件 安装横隔板系梁	10m³	4158.99	2857.94	138.32	1162.73	4126.11	2857.94	132.12	1136.05
3-4-77	拱上构件 安装拱波	10m³	5853.64	5346.94	498.80	7.90	5838.89	5346.94	484.27	7.68
	五、预制混凝土小型构件									
3-4-78	缘石、人行道板、锚锭板 混凝土	10m³	6406.45	1240.12	5166.33		6246.58	1240.12	5006.46	
3-4-79	缘石、人行道板、锚锭板 模板	10m²	930.10	743.15	162.44	24.51	909.12	743.15	143.73	22.24
3-4-80	安装 缘石	10m³	1537.07	1537.07			1537.07	1537.07		
3-4-81	安装 人行道板	10m³	1479.49	1479.49			1479.49	1479.49		
3-4-82	安装 锚锭板	10m³	1328.58	1149.48		179.10	1316.61	1149.48		167.13
3-4-83	灯柱、端柱、栏杆 混凝土	10m³	8070.50	1998.61	6071.89		7820.11	1998.61	5821.50	
3-4-84	灯柱、端柱、栏杆 模板	10m²	1489.54	1169.26	267.26	53.02	1453.89	1169.26	236.51	48.12
3-4-85	安装 灯柱、端柱	10m³	3401.77	1847.51	980.50	573.76	3237.13	1847.51	867.62	522.00
3-4-86	安装 栏杆	10m³	3077.34	2030.13	561.03	486.18	2973.55	2030.13	496.45	446.97
	六、混凝土灌缝与接头									
3-4-87	板梁间灌缝	10m³	7345.26	879.21	6466.05		7047.36	879.21	6168.15	
3-4-88	板梁底砂浆勾缝	100m	240.64	226.60	12.18	1.86	240.24	226.60	11.83	1.81
3-4-89	梁与梁接头 混凝土	10m³	6283.84	894.56	5389.28		6126.16	894.56	5231.60	
3-4-90	梁与梁接头 模板	10m²	1272.75	828.12	436.64	7.99	1221.83	828.12	386.43	7.28

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-4-91	柱与柱接头 混凝土	10m³	6223.77	990.86	5232.91		6067.33	990.86	5076.47	
3-4-92	柱与柱接头 模板	10m²	987.73	523.76	457.03	6.94	934.50	523.76	404.42	6.32
3-4-93	肋与肋接头 混凝土	10m³	6390.60	1092.83	5297.77		6230.86	1092.83	5138.03	
3-4-94	肋与肋接头 模板	10m²	1053.30	639.63	405.12	8.55	1005.93	639.63	358.51	7.79
3-4-95	拱上构件接头 混凝土	10m³	6996.09	1397.61	5598.48		6799.75	1397.61	5402.14	
3-4-96	拱上构件接头 模板	10m²	1857.91	1326.23	500.46	31.22	1797.57	1326.23	442.88	28.46
	七、筑拆胎、地模									
3-4-97	砖地模	100m²	6181.61	2405.15	3743.23	33.23	6071.61	2405.15	3634.16	32.30
3-4-98	混凝土地模	100m²	11008.76	1831.75	8962.43	214.58	10683.03	1831.75	8653.55	197.73
3-4-99	土胎模	100m²	4060.98	1656.55	2372.84	31.59	3909.05	1656.55	2223.38	29.12
	八、张拉台座									
3-4-100	先张法预应力钢筋 40m 3000kN	座	52924.54	9989.87	41429.56	1505.11	50472.30	9989.87	39098.66	1383.77
3-4-101	先张法预应力钢筋 40m 6000kN	座	91699.04	17491.98	71634.78	2572.28	87159.15	17491.98	67307.12	2360.05
3-4-102	先张法预应力钢筋 60m 3000kN	座	62270.23	11755.60	48738.69	1775.94	59383.50	11755.60	45996.69	1631.21
3-4-103	先张法预应力钢筋 60m 6000kN	座	107879.14	20578.06	84275.20	3025.88	102538.24	20578.06	79183.96	2776.22
	九、构件运输									
	1.小型构件运输									
3-4-104	人力运 运距在 20 m以内	10m³	527.46	527.46			527.46	527.46		
3-4-105	人力运 运距在 200m以内 每增20m	10m³	88.89	88.89			88.89	88.89		
3-4-106	双轮车运 运距在 50 m以内	10m³	442.18	442.18			442.18	442.18		
3-4-107	双轮车运 运距在 500m以内 每增50m	10m³	42.64	42.64			42.64	42.64		
3-4-108	双轮杠杆车运 运距在 50 m以内	10m³	473.70	473.70			473.70	473.70		
3-4-109	双轮杠杆车运 运距在 500m以内 每增50m	10m³	28.74	28.74			28.74	28.74		
3-4-110	汽车运 人力装卸 运距1km以内	10m³	1073.60	544.15		529.45	1033.49	544.15		489.34
3-4-111	汽车运 机械装卸 运距1km以内	10m³	1156.56	153.88		1002.68	1085.51	153.88		931.63
3-4-112	汽车运 运距每增1km	10m³	56.22			56.22	51.96			51.96
	2.预制钢筋混凝土构件场内运输									
	(1)轨道平车运输									
3-4-113	运距50m 龙门架装车 构件重量 10t以内	10m³	478.98	176.13	172.46	130.39	455.90	176.13	152.62	127.15
3-4-114	运距50m 龙门架装车 构件重量 15t以内	10m³	351.96	129.78	122.45	99.73	335.39	129.78	108.36	97.25
3-4-115	运距50m 龙门架装车 构件重量 25t以内	10m³	233.06	92.70	69.42	70.94	223.31	92.70	61.44	69.17
3-4-116	运距50m 龙门架装车 构件重量 50t以内	10m³	179.90	64.89	72.68	42.33	170.47	64.89	64.32	41.26

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-4-117	运距50m 龙门架装车 构件重量 80t以内	10m³	120.29	46.35	43.16	30.78	114.56	46.35	38.20	30.01
3-4-118	运距50m 起重机装车 构件重量 10t以内	10m³	653.48	129.78	172.45	351.25	607.02	129.78	152.61	324.63
3-4-119	运距50m 起重机装车 构件重量 15t以内	10m³	510.78	101.97	122.45	286.36	474.51	101.97	108.36	264.18
3-4-120	每增运50m 构件重量 10t以内	10m³	90.31	41.20	36.08	13.03	85.86	41.20	31.92	12.74
3-4-121	每增运50m 构件重量 15t以内	10m³	67.27	30.90	27.06	9.31	63.94	30.90	23.94	9.10
3-4-122	每增运50m 构件重量 25t以内	10m³	56.39	30.90	18.04	7.45	54.14	30.90	15.96	7.28
3-4-123	每增运50m 构件重量 50t以内	10m³	29.62	20.60	9.02		28.58	20.60	7.98	
3-4-124	每增运50m 构件重量 80t以内	10m³	35.39	20.60	9.02	5.77	34.21	20.60	7.98	5.63
	(2)驳船运输									
3-4-125	运距50m 构件重量 25t以内	10m³	1553.46	278.10	197.82	1077.54	1515.54	278.10	175.06	1062.38
3-4-126	运距50m 构件重量 50t以内	10m³	1044.43	166.86	206.42	671.15	1006.01	166.86	182.66	656.49
3-4-127	运距50m 构件重量 80t以内	10m³	746.61	120.51	117.57	508.53	719.23	120.51	104.04	494.68
3-4-128	每增运50m 构件重量 25t以内	10m³	622.17	176.13	27.06	418.98	612.88	176.13	23.94	412.81
3-4-129	每增运50m 构件重量 50t以内	10m³	407.64	111.24	18.04	278.36	399.43	111.24	15.96	272.23
3-4-130	每增运50m 构件重量 80t以内	10m³	319.74	83.43	9.02	227.29	312.53	83.43	7.98	221.12
	(3)平板拖车运输									
3-4-131	预制构件场内运输	10m³	452.69	14.83	35.62	402.24	413.45	14.83	31.52	367.10
	3.载重汽车运输钢筋混凝土构件									
3-4-132	运距1km以内 载货汽车载重6t 人工装卸	10m³	1633.86	973.35		660.51	1583.32	973.35		609.97
3-4-133	运距1km以内 载货汽车载重6t 起重机装卸	10m³	1218.87	194.67	113.05	911.15	1141.26	194.67	100.05	846.54
3-4-134	运距1km以内 载货汽车载重8t 起重机装卸	10m³	1260.64	194.67	113.05	952.92	1178.83	194.67	100.05	884.11
3-4-135	运距1km以内 载货汽车载重10t 起重机装卸	10m³	1291.69	194.67	113.05	983.97	1206.48	194.67	100.05	911.76
3-4-136	每增运1km 载货汽车载重6t	10m³	24.46			24.46	22.59			22.59
3-4-137	每增运1km 载货汽车载重8t	10m³	27.86			27.86	25.66			25.66
3-4-138	每增运1km 载货汽车载重10t	10m³	24.56			24.56	22.58			22.58
	4.平板拖车运输钢筋混凝土构件									
3-4-139	运距1km 龙门架装车 构件重量10t以内	10m³	1465.65	222.48	129.71	1113.46	1376.24	222.48	114.78	1038.98
3-4-140	运距1km 龙门架装车 构件重量15t以内	10m³	1156.09	176.13	93.04	886.92	1085.89	176.13	82.33	827.43
3-4-141	运距1km 龙门架装车 构件重量25t以内	10m³	891.25	120.51	51.53	719.21	833.52	120.51	45.60	667.41
3-4-142	运距1km 起重机装车 构件重量10t以内	10m³	1776.99	157.59	129.71	1489.69	1647.65	157.59	114.78	1375.28
3-4-143	运距1km 起重机装车 构件重量15t以内	10m³	1416.00	120.51	93.04	1202.45	1312.24	120.51	82.33	1109.40
3-4-144	运距1km 起重机装车 构件重量25t以内	10m³	1228.63	83.43	51.53	1093.67	1131.86	83.43	45.60	1002.83

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-4-145	每增运1km构件重量 10t以内	10m³	102.54			102.54	94.73			94.73
3-4-146	每增运1km构件重量 15t以内	10m³	91.14			91.14	84.20			84.20
3-4-147	每增运1km构件重量 25t以内	10m³	74.06			74.06	68.42			68.42

第五章 砌　筑

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、垫层、拱上和台背填料									
3-5-1	2:8灰土	10m³	1855.02	1002.19	768.71	84.12	1826.03	1002.19	746.30	77.54
3-5-2	碎石灌浆	10m³	4457.78	839.45	3591.84	26.49	4352.46	839.45	3487.26	25.75
3-5-3	毛石干铺	10m³	2120.51	880.65	1239.86		2084.39	880.65	1203.74	
3-5-4	毛石灌浆	10m³	4099.98	1332.82	2742.06	25.10	4019.41	1332.82	2662.20	24.39
3-5-5	浆砌毛石	10m³	4606.38	1231.88	3340.34	34.16	4508.12	1231.88	3243.04	33.20
3-5-6	石屑	10m³	1823.77	537.66	1261.55	24.56	1785.16	537.66	1224.86	22.64
3-5-7	碎石	10m³	2772.51	537.66	2025.68	209.17	2693.65	537.66	1966.71	189.28
	二、干砌片(块)石									
3-5-8	干砌片石 基础、护底	10m³	2493.57	843.57	1650.00		2445.57	843.57	1602.00	
3-5-9	干砌片石 护坡	10m³	3036.38	1386.38	1650.00		2988.38	1386.38	1602.00	
3-5-10	干砌片石 护拱	10m³	2216.50	566.50	1650.00		2168.50	566.50	1602.00	
3-5-11	干砌块石 基础	10m³	2417.29	831.21	1586.08		2371.06	831.21	1539.85	
3-5-12	干砌块石 台、墙	10m³	2888.00	1301.92	1586.08		2841.77	1301.92	1539.85	
3-5-13	干砌块石 拱圈	10m³	3817.06	2230.98	1586.08		3770.83	2230.98	1539.85	
	三、浆砌片(块、料)									
3-5-14	浆砌片石 基础、护底	10m³	4492.15	890.95	3567.97	33.23	4387.35	890.95	3464.10	32.30
3-5-15	浆砌片石 护坡、台阶	10m³	5281.21	1424.49	3820.70	36.02	5168.92	1424.49	3709.42	35.01
3-5-16	浆砌片石 护拱	10m³	4398.42	797.22	3567.97	33.23	4293.62	797.22	3464.10	32.30
3-5-17	浆砌片石 墩、台、墙	10m³	5095.74	1237.03	3638.57	220.14	4974.82	1237.03	3532.62	205.17
3-5-18	浆砌块石 基础、护底	10m³	4068.47	1007.34	3035.34	25.79	3979.30	1007.34	2946.89	25.07
3-5-19	浆砌块石 护坡、台阶	10m³	4981.63	1735.55	3218.66	27.42	4887.02	1735.55	3124.82	26.65
3-5-20	浆砌块石 护拱	10m³	3928.39	867.26	3035.34	25.79	3839.22	867.26	2946.89	25.07
3-5-21	浆砌块石 墩、台、墙	10m³	5388.73	2054.85	3088.54	245.34	5281.48	2054.85	2998.53	228.10
3-5-22	浆砌块石 拱圈	10m³	6071.03	2374.15	3365.97	330.91	5932.04	2374.15	3250.65	307.24
3-5-23	浆砌料石 墩台	10m³	10152.41	1523.89	8096.85	531.67	9888.42	1523.89	7861.03	503.50
3-5-24	浆砌料石 挡墙、侧墙	10m³	10348.41	1683.64	8096.85	567.92	10082.49	1683.64	7861.03	537.82
3-5-25	浆砌料石 栏杆	10m³	11978.38	3878.98	8090.80	8.60	11742.50	3878.98	7855.16	8.36
3-5-26	浆砌料石 帽石	10m³	10722.42	2604.87	8108.95	8.60	10486.00	2604.87	7872.77	8.36
3-5-27	浆砌料石 缘石	10m³	10517.06	2381.36	8127.10	8.60	10280.10	2381.36	7890.38	8.36
3-5-28	浆砌料石 拱圈	10m³	10664.74	1993.05	8108.95	562.74	10398.73	1993.05	7872.77	532.91
	四、浆砌预制块									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-5-29	浆砌预制块 护坡、台阶	10m³	4434.62	1267.93	3152.52	14.17	4155.47	1267.93	2873.76	13.78
3-5-30	浆砌预制块 墩、台、墙	10m³	4381.36	1124.76	3028.22	228.38	4089.67	1124.76	2753.11	211.80
3-5-31	浆砌预制块 栏杆	10m³	5059.91	1792.20	3252.37	15.34	4777.80	1792.20	2970.69	14.91
3-5-32	浆砌预制块 帽石、缘石	10m³	4503.65	1384.32	3105.62	13.71	4225.88	1384.32	2828.23	13.33
3-5-33	浆砌预制块 拱圈	10m³	4582.61	1099.94	3259.25	223.42	4267.33	1099.94	2960.18	207.21
	五、砖砌体									
3-5-34	砖砌体 基础、护拱	10m³	5672.67	1183.47	4466.43	22.77	5541.92	1183.47	4336.32	22.13
3-5-35	砖砌体 墩、台、墙	10m³	6037.77	1320.46	4502.81	214.50	5891.51	1320.46	4371.62	199.43
3-5-36	砖砌体 栏杆	10m³	7010.59	2327.80	4657.93	24.86	6874.16	2327.80	4522.19	24.17
3-5-37	砖砌体 帽石、缘石	10m³	5445.11	830.18	4591.23	23.70	5310.66	830.18	4457.44	23.04
3-5-38	砖砌体 拱圈	10m³	6706.69	1814.86	4616.18	275.65	6552.48	1814.86	4481.63	255.99
3-5-39	砌砖零星砌体	10m³	7308.80	2542.04	4716.33	50.43	7171.03	2542.04	4578.92	50.07
	六、滤层、泄水孔									
3-5-40	砂滤层	m³	248.95	29.66	219.29		242.56	29.66	212.90	
3-5-41	碎石滤层	m³	230.52	42.02	188.50		225.03	42.02	183.01	
3-5-42	护岸泄水孔	m	72.28	34.09	38.19		67.86	34.09	33.77	

第六章 立交箱涵

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、透水管									
3-6-1	钢透水管 φ≤100	10m	1372.83	427.35	923.72	21.76	1288.86	427.35	842.02	19.49
3-6-2	钢透水管 φ≤200	10m	3067.10	680.42	2357.82	28.86	2830.33	680.42	2124.06	25.85
3-6-3	混凝土透水管 φ≤300	10m	1934.88	505.22	1429.66		1846.00	505.22	1340.78	
3-6-4	混凝土透水管 φ≤380	10m	2416.71	633.14	1783.57		2301.68	633.14	1668.54	
3-6-5	混凝土透水管 φ≤450	10m	2873.58	727.59	2145.99		2735.34	727.59	2007.75	
	二、箱涵制作									
3-6-6	滑板 混凝土	10m³	5499.40	594.31	4905.09		5352.68	594.31	4758.37	
3-6-7	底板 混凝土	10m³	5783.21	610.17	5173.04		5631.29	610.17	5021.12	
3-6-8	滑板、底板 模板	10m²	589.67	490.28	99.39		578.26	490.28	87.98	
3-6-9	侧墙 混凝土	10m³	5855.64	675.89	5179.75		5704.11	675.89	5028.22	
3-6-10	侧墙 模板	10m²	732.48	525.30	129.16	78.02	711.75	525.30	114.31	72.14
3-6-11	顶板 混凝土	10m³	5819.30	632.21	5187.09		5666.76	632.21	5034.55	
3-6-12	顶板 模板	10m²	1177.70	552.08	118.12	507.50	1125.90	552.08	104.55	469.27
	三、箱涵顶进									
3-6-13	空顶 自重1000t以内	1000t·m	4284.39	1577.75	1448.90	1257.74	4018.89	1577.75	1281.41	1159.73
3-6-14	空顶 自重2000t以内	1000t·m	4774.01	1866.98	1393.23	1513.80	4494.89	1866.98	1232.16	1395.75
3-6-15	空顶 自重3000t以内	1000t·m	5772.49	2158.98	1805.52	1807.99	5423.43	2158.98	1596.73	1667.72
3-6-16	无中继间实土顶 自重1000t以内	1000t·m	5611.55	2371.27	1448.90	1791.38	5307.97	2371.27	1281.41	1655.29
3-6-17	无中继间实土顶 自重2000t以内	1000t·m	6518.58	2880.19	1392.40	2245.99	6185.32	2880.19	1231.43	2073.70
3-6-18	无中继间实土顶 自重3000t以内	1000t·m	7536.83	3384.48	1348.62	2803.73	7166.93	3384.48	1192.70	2589.75
3-6-19	有中继间实土顶 自重1000t以内	1000t·m	8028.15	3288.07	2444.53	2295.55	7570.29	3288.07	2162.13	2120.09
3-6-20	有中继间实土顶 自重2000t以内	1000t·m	8890.75	3789.58	2276.11	2825.06	8409.28	3789.58	2013.09	2606.61
3-6-21	有中继间实土顶 自重3000t以内	1000t·m	10477.57	4820.40	2176.17	3481.00	9958.32	4820.40	1924.68	3213.24
	四、箱涵接缝									
3-6-22	接缝 石棉水泥嵌缝	10m	228.86	127.93	100.93		217.29	127.93	89.36	
3-6-23	接缝 嵌防水膏	10m	514.59	236.39	278.20		482.65	236.39	246.26	
3-6-24	接缝 沥青二度	10m²	1039.84	70.45	969.39		929.53	70.45	859.08	
3-6-25	接缝 沥青封口	10m²	3464.59	973.35	2491.24		3181.89	973.35	2208.54	
3-6-26	接缝 嵌沥青木丝板	10m²	573.32	42.64	530.68		512.85	42.64	470.21	
	五、箱涵外壁及滑板面处理									
3-6-27	箱涵外壁 防水砂浆	100m²	2985.52	1620.40	1345.60	19.52	2937.42	1620.40	1298.05	18.97

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-6-28	箱涵外壁 沥青层	100m²	2056.76	352.26	1704.50		1868.35	352.26	1516.09	
3-6-29	滑板面层 石蜡层	100m²	1154.01	889.92	264.09		1123.55	889.92	233.63	
3-6-30	滑板面层 塑料薄膜层	100m²	1447.67	1237.55	210.12		1423.19	1237.55	185.64	
	六、气垫安拆及使用									
3-6-31	安拆	100m²	5993.61	3486.45	2095.87	411.29	5719.33	3486.45	1855.22	377.66
3-6-32	使用	100m²·d	2053.37	296.54		1756.83	1873.71	296.54		1577.17
	七、箱涵内挖土									
3-6-33	人工挖土 人运机吊	100m³	15211.32	9917.05	152.21	5142.06	14849.59	9917.05	134.84	4797.70
3-6-34	人工挖土 机运机吊	100m³	15860.67	9117.97	334.71	6407.99	15446.06	9117.97	296.25	6031.84
3-6-35	机械挖土	100m³	7390.50	3059.10	182.50	4148.90	7069.08	3059.10	161.41	3848.57
	八、金属顶柱、护套及支架制作									
3-6-36	箱涵顶柱	t	7916.63	1738.13	5193.04	985.46	7241.18	1738.13	4596.14	906.91
3-6-37	中继间护套	t	9352.20	2472.31	5444.57	1435.32	8608.94	2472.31	4820.42	1316.21
3-6-38	挖土支架	t	8924.41	2382.39	5922.65	619.37	8185.30	2382.39	5241.85	561.06

第七章 钢结构

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、钢梁安装									
3-7-1	人行天桥 钢主梁	t	1067.05	227.12	664.98	174.95	986.87	227.12	602.49	157.26
3-7-2	人行天桥 钢盖梁	t	763.38	396.55	226.41	140.42	733.14	396.55	207.26	129.33
3-7-3	立交桥 钢箱梁	t	924.82	227.12	584.87	112.83	858.08	227.12	529.83	101.13
	二、钢管拱安装									
3-7-4	拱肋安装	t	1275.74	845.42	171.85	258.47	1236.29	845.42	152.07	238.80
3-7-5	系杆	t	2185.85	991.89	1019.46	174.50	2055.11	991.89	902.17	161.05
3-7-6	吊索	t	3366.97	2419.47	187.56	759.94	3287.99	2419.47	165.97	702.55
	三、钢立柱安装									
3-7-7	钢立柱	t	854.55	366.68	295.03	192.84	811.84	366.68	268.44	176.72
	四、钢梯制作、安装									
3-7-8	钢斜梯 钢板踏步	t	10025.37	2727.44	5990.09	1307.84	9238.95	2727.44	5304.11	1207.40
3-7-9	钢斜梯 格栅踏步	t	11998.47	3345.44	7312.83	1340.20	11058.35	3345.44	6480.39	1232.52
3-7-10	钢螺旋盘梯 钢板踏步	t	11868.65	4009.79	6087.33	1771.53	11023.58	4009.79	5391.00	1622.79
3-7-11	钢螺旋盘梯 格栅踏步	t	14315.22	4918.25	7458.91	1938.06	13302.70	4918.25	6611.08	1773.37
3-7-12	钢直梯	t	11248.48	2665.64	7404.97	1177.87	10311.78	2665.64	6559.57	1086.57
	五、钢结构重防腐									
3-7-13	基础处理 抛丸粗糙	10㎡	144.98	87.55	34.30	23.13	138.53	87.55	30.40	20.58
3-7-14	基础处理 外表面喷砂除锈	10㎡	482.18	163.77	198.53	119.88	465.98	163.77	194.30	107.91
3-7-15	基础处理 内表面喷砂除锈	10㎡	567.61	197.76	198.53	171.32	546.34	197.76	194.30	154.28
3-7-16	外表面刷漆一遍 环氧富锌底漆 60μm以内	10㎡	101.25	29.87	71.38		93.05	29.87	63.18	
3-7-17	外表面刷漆一遍 环氧焦油漆 125μm以内	10㎡	85.50	36.05	49.45		79.81	36.05	43.76	
3-7-18	外表面刷漆一遍 聚氨酯面漆 30μm以内	10㎡	66.16	32.96	33.20		62.34	32.96	29.38	
3-7-19	内表面刷漆一遍 环氧富锌底漆 60μm以内	10㎡	104.34	32.96	71.38		96.14	32.96	63.18	
3-7-20	内表面刷漆一遍 环氧焦油漆 125μm以内	10㎡	92.71	43.26	49.45		87.02	43.26	43.76	
3-7-21	内表面刷漆一遍 聚氨酯面漆 30μm以内	10㎡	59.98	26.78	33.20		56.16	26.78	29.38	

第八章 装　饰

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、水泥砂浆抹面									
3-8-1	墙面 有嵌线	100m²	3149.85	1829.28	1299.19	21.38	3104.49	1829.28	1254.43	20.78
3-8-2	墙面 无嵌线	100m²	2882.05	1561.48	1299.19	21.38	2836.69	1561.48	1254.43	20.78
3-8-3	栏杆	100m²	3900.72	2580.15	1299.19	21.38	3855.36	2580.15	1254.43	20.78
	二、剁斧石									
3-8-4	石墙面墙裙	100m²	8669.44	7373.77	1273.36	22.31	8591.19	7373.77	1195.74	21.68
3-8-5	梁、柱	100m²	10375.12	9079.45	1273.36	22.31	10296.87	9079.45	1195.74	21.68
3-8-6	拱圈	100m²	13519.71	12224.04	1273.36	22.31	13441.46	12224.04	1195.74	21.68
3-8-7	挑檐、腰线、栏杆、扶手	100m²	18494.61	17198.94	1273.36	22.31	18416.36	17198.94	1195.74	21.68
3-8-8	压顶及其他	100m²	23279.99	21984.32	1273.36	22.31	23201.74	21984.32	1195.74	21.68
	三、镶贴面层									
3-8-9	镶贴面层 马赛克	100m²	7800.07	6640.41	1140.84	18.82	7757.20	6640.41	1098.50	18.29
3-8-10	镶贴面层 瓷砖	100m²	8532.49	7127.60	1375.79	29.10	8474.83	7127.60	1319.52	27.71
3-8-11	镶贴面层 大理石	100m²	9039.61	6519.90	2474.86	44.85	8857.79	6519.90	2295.86	42.03
3-8-12	挂贴面层 大理石	100m²	11691.22	6942.20	4457.36	291.66	11412.74	6942.20	4202.53	268.01
3-8-13	挂贴面层 花岗岩	100m²	12190.76	7271.80	4572.40	346.56	11893.95	7271.80	4304.32	317.83
3-8-14	干挂面层 大理石	100m²	15286.36	8610.80	6455.97	219.59	14525.43	8610.80	5715.36	199.27
3-8-15	干挂面层 花岗岩	100m²	16057.69	8734.40	7048.81	274.48	15223.74	8734.40	6240.26	249.08
	四、油漆、涂料									
	1.抹灰面油漆									
3-8-16	刷调和漆两遍	100m²	1278.98	802.37	476.61		1224.28	802.37	421.91	
3-8-17	调和漆、无光调合漆各一遍	100m²	1250.49	645.81	604.68		1181.06	645.81	535.25	
3-8-18	刷乳胶漆三遍	100m²	1312.18	527.36	784.82		1221.94	527.36	694.58	
3-8-19	喷真石漆三遍成活	100m²	10378.63	1174.20	9096.39	108.04	9324.50	1174.20	8050.48	99.82
	2.混凝土面油漆									
3-8-20	刷乳胶漆两遍 光面	100m²	936.93	309.00	627.93		864.63	309.00	555.63	
3-8-21	刷乳胶漆两遍 拉毛面	100m²	1483.18	517.06	966.12		1371.94	517.06	854.88	
3-8-22	刷乳胶漆两遍 混凝土栏杆	100m²	2250.53	927.00	1323.53		2098.12	927.00	1171.12	
3-8-23	喷真石漆三遍成活	100m²	10378.63	1174.20	9096.39	108.04	9324.50	1174.20	8050.48	99.82
	3.金属面油漆									
3-8-24	防锈漆一遍 金属面	10m²	69.86	40.17	29.69		66.44	40.17	26.27	
3-8-25	防锈漆一遍 金属构件	t	184.83	100.94	83.89		175.16	100.94	74.22	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-8-26	调合漆两遍 金属面	10㎡	139.14	99.91	39.23		134.62	99.91	34.71	
3-8-27	调合漆两遍 金属构件	t	295.54	185.40	110.14		282.86	185.40	97.46	
3-8-28	调合漆增一遍 金属面	10㎡	71.08	51.50	19.58		68.82	51.50	17.32	
3-8-29	调合漆增一遍 金属构件	t	143.99	88.58	55.41		137.61	88.58	49.03	
3-8-30	醇酸磁漆两遍 金属面	10㎡	154.86	112.27	42.59		149.96	112.27	37.69	
3-8-31	醇酸磁漆两遍 金属构件	10㎡	327.90	208.06	119.84		314.11	208.06	106.05	
3-8-32	醇酸磁漆增一遍 金属面	10㎡	79.96	58.71	21.25		77.52	58.71	18.81	
3-8-33	醇酸磁漆增一遍 金属构件	10㎡	157.03	96.82	60.21		150.10	96.82	53.28	
	4.涂料									
3-8-34	涂刷水泥浆	100㎡	2371.88	401.70	1970.18		2308.39	401.70	1906.69	
3-8-35	涂刷白水泥浆	100㎡	1080.31	996.01	84.30		1070.62	996.01	74.61	
3-8-36	涂刷106涂料	100㎡	493.04	432.60	60.44		486.14	432.60	53.54	
3-8-37	涂刷水柏油	100㎡	399.13	225.57	173.56		379.14	225.57	153.57	
3-8-38	丙烯酸涂料(一底二涂) 混凝土面	100㎡	1966.24	844.60	1121.64		1837.01	844.60	992.41	
3-8-39	丙烯酸涂料(一底二涂) 抹灰面	100㎡	1977.42	834.30	1143.12		1845.72	834.30	1011.42	
3-8-40	丙烯酸涂料(一底二涂) 拉毛面	100㎡	2314.26	844.60	1469.66		2144.92	844.60	1300.32	

第九章 其　他

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、金属栏杆、石质栏杆									
3-9-1	钢栏杆	t	8874.09	3230.08	5057.36	586.65	8242.42	3230.08	4476.09	536.25
3-9-2	钢管栏杆	t	8065.49	2382.80	5319.74	362.95	7420.63	2382.80	4709.65	328.18
3-9-3	防撞护栏钢管扶手	t	7099.64	1760.58	5129.94	209.12	6489.08	1760.58	4539.41	189.09
3-9-4	不锈钢栏杆	10m	31929.14	5154.53	26037.91	736.70	28887.51	5154.53	23058.02	674.96
3-9-5	花岗岩栏杆	10m	734.48	515.00	56.79	162.69	722.00	515.00	55.14	151.86
	二、支座									
3-9-6	橡胶支座 板式	100cm³	1.03	1.03			1.03	1.03		
3-9-7	橡胶支座 四氟板式	100cm³	1.96	1.96			1.96	1.96		
3-9-8	辊轴钢支座	t	2043.70	1535.01	488.41	20.28	1985.37	1535.01	432.02	18.34
3-9-9	切线支座	t	6341.11	3776.60	1339.03	1225.48	6070.03	3776.60	1185.35	1108.08
3-9-10	摆式支座	t	4581.22	3149.53	805.07	626.62	4428.81	3149.53	712.69	566.59
3-9-11	盆式金属橡胶组合支座 支座反力3000kN以内	个	789.89	460.72	142.88	186.29	758.47	460.72	126.58	171.17
3-9-12	盆式金属橡胶组合支座 支座反力4000kN以内	个	749.13	373.89	172.80	202.44	713.07	373.89	153.21	185.97
3-9-13	盆式金属橡胶组合支座 支座反力5000kN以内	个	1539.40	1106.32	214.48	218.60	1497.18	1106.32	190.09	200.77
3-9-14	盆式金属橡胶组合支座 支座反力7000kN以内	个	2143.51	1655.73	261.85	225.93	2095.14	1655.73	232.01	207.40
3-9-15	盆式金属橡胶组合支座 支座反力10000kN以内	个	3399.17	2620.73	370.64	407.80	3323.34	2620.73	328.42	374.19
3-9-16	盆式金属橡胶组合支座 支座反力15000kN以内	个	5259.20	4314.77	513.14	431.29	5165.20	4314.77	454.81	395.62
3-9-17	盆式支座金属橡胶组合支座 支座反力20000kN以内	个	6268.46	5132.49	669.23	466.74	6153.64	5132.49	593.09	428.06
3-9-18	盆式支座金属橡胶组合支座 支座反力25000kN以内	个	7894.56	6560.07	848.45	486.04	7757.75	6560.07	751.98	445.70
3-9-19	盆式支座金属橡胶组合支座 支座反力30000kN以内	个	8847.74	7375.83	964.48	507.43	8695.86	7375.83	854.79	465.24
3-9-20	盆式支座金属橡胶组合支座 支座反力35000kN以内	个	11410.74	9687.15	1164.04	559.55	11231.96	9687.15	1031.68	513.13
	三、桥梁伸缩装置									
3-9-21	梳型钢板	10m	2492.84	1612.98	559.30	320.56	2400.61	1612.98	497.78	289.85
3-9-22	钢板	10m	1767.53	1191.30	291.49	284.74	1706.70	1191.30	257.93	257.47
3-9-23	橡胶板	10m	1904.27	1614.83	149.60	139.84	1873.66	1614.83	132.38	126.45
3-9-24	毛勒	10m	1911.06	1335.19	88.65	487.22	1866.19	1335.19	78.44	452.56
3-9-25	镀锌铁皮玛蹄脂	10m	911.67	342.99	568.68		846.20	342.99	503.21	
3-9-26	沥青麻丝	m²	198.13	46.35	151.78		180.55	46.35	134.20	
	四、安装沉降缝									
3-9-27	油毡 一毡	10m²	35.94	3.40	32.54		32.16	3.40	28.76	
3-9-28	油毡 一油	10m²	115.77	30.59	85.18		105.93	30.59	75.34	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
3-9-29	沥青甘蔗板	10m²	654.22	43.05	611.17		583.64	43.05	540.59	
3-9-30	沥青木丝板	10m²	643.01	43.05	599.96		573.77	43.05	530.72	
3-9-31	发泡聚乙烯	10m²	189.84	43.05	146.79		172.94	43.05	129.89	
	五、隔声屏障									
3-9-32	隔声屏障 钢骨架	t	9427.36	1055.65	5933.70	2438.01	8566.21	1055.65	5251.18	2259.38
3-9-33	隔声屏障 隔声屏障板材	10m²	5304.35	226.50	5034.44	43.41	4721.97	226.50	4455.26	40.21
	六、泄水管和排水管									
3-9-34	泄水管 钢管	10m	1290.76	80.65	1210.11		1152.52	80.65	1071.87	
3-9-35	泄水管 铸铁管	10m	1149.69	92.70	1056.99		1028.31	92.70	935.61	
3-9-36	泄水管 塑料管	10m	312.20	60.77	251.43		283.23	60.77	222.46	
3-9-37	高架桥排水管	10m	729.28	146.78	411.57	170.93	665.67	146.78	364.22	154.67
	七、安装落水斗收水箅									
3-9-38	PVC落水斗收水箅	10个	610.96	71.07	539.66	0.23	556.32	71.07	485.02	0.23
3-9-39	铸铁落水斗收水箅	10个	1272.83	461.44	811.16	0.23	1186.91	461.44	725.24	0.23
3-9-40	钢落水斗收水箅	10个	1112.76	266.77	811.16	34.83	1023.50	266.77	725.24	31.49
	八、桥面防水层									
3-9-41	抛丸	100m²	270.44	56.65	15.00	198.79	248.36	56.65	13.33	178.38
3-9-42	一涂沥青	100m²	1393.88	388.52	1005.36		1278.96	388.52	890.44	
3-9-43	一层油毡	100m²	385.32	27.40	357.92		343.80	27.40	316.40	
3-9-44	防水砂浆2cm	100m²	1956.58	680.62	1256.91	19.05	1913.56	680.62	1214.42	18.52
3-9-45	防水橡胶板2mm	100m²	4681.65	268.11	4413.54		4173.03	268.11	3904.92	
3-9-46	聚氨酯防水涂料	100m²	2731.27	699.68	2003.40	28.19	2498.32	699.68	1772.82	25.82

第四册 隧道工程

第一章 隧道开挖与出渣

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、平洞钻爆开挖									
4-1-1	断面4m2以内 坚硬岩	100m³	27531.47	12416.86	6441.61	8673.00	25968.77	12416.86	5734.97	7816.94
4-1-2	断面4m2以内 较硬岩	100m³	21612.73	9779.85	5223.17	6609.71	20385.41	9779.85	4648.28	5957.28
4-1-3	断面4m2以内 较软岩	100m³	16105.38	7240.59	4209.66	4655.13	15179.85	7240.59	3743.63	4195.63
4-1-4	断面4m2以内 软岩	100m³	12750.88	5549.74	3460.87	3740.27	11997.96	5549.74	3077.12	3371.10
4-1-5	断面4m2以内 极软岩	100m³	12677.87	5807.24	2892.68	3977.95	11967.76	5807.24	2575.22	3585.30
4-1-6	断面4m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m³	559.16	295.61		263.55	532.51	295.61		236.90
4-1-7	断面4m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较硬岩	100m³	433.45	232.88		200.57	413.18	232.88		180.30
4-1-8	断面4m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较软岩	100m³	313.71	172.42		141.29	299.43	172.42		127.01
4-1-9	断面4m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 软岩	100m³	245.63	132.15		113.48	234.16	132.15		102.01
4-1-10	断面4m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 极软岩	100m³	259.12	138.23		120.89	246.90	138.23		108.67
4-1-11	断面6m2以内 坚硬岩	100m³	24346.73	11046.44	5627.18	7673.11	22972.63	11046.44	5010.44	6915.75
4-1-12	断面6m2以内 较硬岩	100m³	19168.06	8766.54	4553.73	5847.79	18090.13	8766.54	4053.01	5270.58
4-1-13	断面6m2以内 较软岩	100m³	14228.05	6442.24	3667.33	4118.48	13415.90	6442.24	3261.71	3711.95
4-1-14	断面6m2以内 软岩	100m³	11260.85	4943.28	3008.86	3308.71	10601.00	4943.28	2675.58	2982.14
4-1-15	断面6m2以内 极软岩	100m³	11200.85	5171.01	2509.77	3520.07	10578.33	5171.01	2234.71	3172.61
4-1-16	断面6m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m³	495.94	262.96		232.98	472.38	262.96		209.42
4-1-17	断面6m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较硬岩	100m³	386.10	208.68		177.42	368.16	208.68		159.48
4-1-18	断面6m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较软岩	100m³	278.44	153.37		125.07	265.79	153.37		112.42
4-1-19	断面6m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 软岩	100m³	218.24	117.73		100.51	208.08	117.73		90.35
4-1-20	断面6m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 极软岩	100m³	230.09	123.09		107.00	219.27	123.09		96.18
4-1-21	断面10m2以内 坚硬岩	100m³	21010.85	9502.57	4838.46	6669.82	19822.65	9502.57	4308.59	6011.49
4-1-22	断面10m2以内 较硬岩	100m³	16565.11	7573.80	3907.89	5083.42	15634.05	7573.80	3478.59	4581.66
4-1-23	断面10m2以内 较软岩	100m³	12253.59	5529.86	3143.84	3579.89	11552.82	5529.86	2796.43	3226.53
4-1-24	断面10m2以内 软岩	100m³	9706.98	4256.99	2573.84	2876.15	9138.29	4256.99	2289.03	2592.27
4-1-25	断面10m2以内 极软岩	100m³	9828.90	4454.96	2312.93	3061.01	9272.50	4454.96	2058.62	2758.92
4-1-26	断面10m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m³	428.71	226.29		202.42	408.24	226.29		181.95
4-1-27	断面10m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较硬岩	100m³	334.61	180.35		154.26	319.01	180.35		138.66
4-1-28	断面10m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较软岩	100m³	240.49	131.63		108.86	229.48	131.63		97.85
4-1-29	断面10m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 软岩	100m³	188.88	101.35		87.53	180.03	101.35		78.68
4-1-30	断面10m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 极软岩	100m³	199.19	106.09		93.10	189.77	106.09		83.68
4-1-31	断面20m2以内 坚硬岩	100m³	16066.43	6897.19	3836.49	5332.75	15120.19	6897.19	3416.61	4806.39

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-1-32	断面20m2以内 较硬岩	100m³	12678.88	5519.87	3094.90	4064.11	11937.94	5519.87	2755.12	3662.95
4-1-33	断面20m2以内 较软岩	100m³	9554.87	4202.61	2489.99	2862.27	8997.35	4202.61	2215.00	2579.74
4-1-34	断面20m2以内 软岩	100m³	7840.74	3504.78	2036.41	2299.55	7388.57	3504.78	1811.21	2072.58
4-1-35	断面20m2以内 极软岩	100m³	7841.97	3663.09	1732.59	2446.29	7410.81	3663.09	1542.90	2204.82
4-1-36	断面20m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m³	326.29	164.18		162.11	309.90	164.18		145.72
4-1-37	断面20m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较硬岩	100m³	255.10	131.43		123.67	242.60	131.43		111.17
4-1-38	断面20m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较软岩	100m³	187.09	100.01		87.08	178.29	100.01		78.28
4-1-39	断面20m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 软岩	100m³	153.37	83.43		69.94	146.30	83.43		62.87
4-1-40	断面20m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 极软岩	100m³	161.37	87.24		74.13	153.87	87.24		66.63
4-1-41	断面35m2以内 坚硬岩	100m³	14570.84	6288.36	3453.36	4829.12	13716.37	6288.36	3075.55	4352.46
4-1-42	断面35m2以内 较硬岩	100m³	11609.62	5147.01	2782.40	3680.21	10941.03	5147.01	2477.07	3316.95
4-1-43	断面35m2以内 较软岩	100m³	8665.34	3836.96	2236.61	2591.77	8162.61	3836.96	1989.71	2335.94
4-1-44	断面35m2以内 软岩	100m³	7093.92	3184.97	1826.43	2082.52	6686.50	3184.97	1624.56	1876.97
4-1-45	断面35m2以内 极软岩	100m³	7059.64	3328.34	1516.11	2215.19	6675.29	3328.34	1350.42	1996.53
4-1-46	断面35m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m³	296.59	149.76		146.83	281.74	149.76		131.98
4-1-47	断面35m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较硬岩	100m³	234.20	122.57		111.63	222.92	122.57		100.35
4-1-48	断面35m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较软岩	100m³	170.11	91.36		78.75	162.15	91.36		70.79
4-1-49	断面35m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 软岩	100m³	139.25	75.81		63.44	132.84	75.81		57.03
4-1-50	断面35m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 极软岩	100m³	146.39	79.21		67.18	139.60	79.21		60.39
4-1-51	断面65m2以内 坚硬岩	100m³	12095.82	5250.84	2847.86	3997.12	11389.81	5250.84	2536.38	3602.59
4-1-52	断面65m2以内 较硬岩	100m³	9560.86	4221.35	2293.24	3046.27	9008.61	4221.35	2041.67	2745.59
4-1-53	断面65m2以内 较软岩	100m³	7231.63	3242.85	1843.18	2145.60	6816.43	3242.85	1639.77	1933.81
4-1-54	断面65m2以内 软岩	100m³	5909.38	2681.09	1504.38	1723.91	5573.01	2681.09	1338.16	1553.76
4-1-55	断面65m2以内 极软岩	100m³	5881.65	2799.75	1248.16	1833.74	5564.29	2799.75	1111.81	1652.73
4-1-56	断面65m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m³	246.40	125.04		121.36	234.13	125.04		109.09
4-1-57	断面65m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较硬岩	100m³	193.16	100.53		92.63	183.80	100.53		83.27
4-1-58	断面65m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较软岩	100m³	142.57	77.25		65.32	135.96	77.25		58.71
4-1-59	断面65m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 软岩	100m³	116.19	63.86		52.33	110.90	63.86		47.04
4-1-60	断面65m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 极软岩	100m³	122.23	66.64		55.59	116.61	66.64		49.97
4-1-61	断面100m2以内 坚硬岩	100m³	11540.02	5237.14	2608.89	3693.99	10890.22	5237.14	2323.70	3329.38
4-1-62	断面100m2以内 较硬岩	100m³	9166.70	4251.94	2099.62	2815.14	8658.61	4251.94	1869.41	2537.26
4-1-63	断面100m2以内 较软岩	100m³	6973.11	3303.62	1686.88	1982.61	6591.34	3303.62	1500.81	1786.91

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-1-64	断面100m2以内 软岩	100m³	5763.89	2794.49	1376.36	1593.04	5454.65	2794.49	1224.36	1435.80
4-1-65	断面100m2以内 极软岩	100m³	5740.47	2904.09	1141.78	1694.60	5448.56	2904.09	1017.14	1527.33
4-1-66	断面100m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m³	236.83	124.73		112.10	225.50	124.73		100.77
4-1-67	断面100m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较硬岩	100m³	177.93	101.25		76.68	170.19	101.25		68.94
4-1-68	断面100m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较软岩	100m³	138.90	78.69		60.21	132.82	78.69		54.13
4-1-69	断面100m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 软岩	100m³	114.72	66.54		48.18	109.85	66.54		43.31
4-1-70	断面100m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 极软岩	100m³	120.53	69.11		51.42	115.33	69.11		46.22
4-1-71	断面200m2以内 坚硬岩	100m³	11054.42	5083.05	2468.13	3503.24	10438.89	5083.05	2198.38	3157.46
4-1-72	断面200m2以内 较硬岩	100m³	8778.56	4125.15	1983.72	2669.69	8297.60	4125.15	1766.28	2406.17
4-1-73	断面200m2以内 较软岩	100m³	6691.34	3218.65	1592.27	1880.42	6330.15	3218.65	1416.69	1694.81
4-1-74	断面200m2以内 软岩	100m³	5544.81	2737.23	1296.80	1510.78	5252.53	2737.23	1153.64	1361.66
4-1-75	断面200m2以内 极软岩	100m³	5521.72	2841.26	1073.44	1607.02	5245.99	2841.26	956.33	1448.40
4-1-76	断面200m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 坚硬岩	100m³	227.56	121.03		106.53	216.79	121.03		95.76
4-1-77	断面200m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较硬岩	100m³	179.32	98.26		81.06	171.13	98.26		72.87
4-1-78	断面200m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 较软岩	100m³	133.62	76.63		56.99	127.86	76.63		51.23
4-1-79	断面200m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 软岩	100m³	111.05	65.20		45.85	106.41	65.20		41.21
4-1-80	断面200m2以内 洞长1000m以上,每增1000m增加人工、机械 极软岩	100m³	116.31	67.67		48.64	111.40	67.67		43.73
	二、斜井钻爆开挖									
4-1-81	断面5m2以内 坚硬岩	100m³	34081.56	15259.35	7026.08	11796.13	32156.00	15259.35	6264.96	10631.69
4-1-82	断面5m2以内 较硬岩	100m³	25926.95	11720.58	5646.49	8559.88	24466.31	11720.58	5030.83	7714.90
4-1-83	断面5m2以内 较软岩	100m³	19012.57	8661.27	4516.29	5835.01	17940.04	8661.27	4019.76	5259.01
4-1-84	断面5m2以内 软岩	100m³	15258.82	6984.95	3696.58	4577.29	14399.50	6984.95	3289.08	4125.47
4-1-85	断面5m2以内 极软岩	100m³	15512.15	7421.25	3103.86	4987.04	14682.17	7421.25	2766.17	4494.75
4-1-86	断面10m2以内 坚硬岩	100m³	27930.66	12702.89	5604.32	9623.45	26374.76	12702.89	4998.38	8673.49
4-1-87	断面10m2以内 较硬岩	100m³	21289.52	9819.92	4486.43	6983.17	20112.01	9819.92	3998.26	6293.83
4-1-88	断面10m2以内 较软岩	100m³	15643.84	7300.64	3582.88	4760.32	14780.78	7300.64	3189.73	4290.41
4-1-89	断面10m2以内 软岩	100m³	12555.87	5900.77	2920.97	3734.13	11865.96	5900.77	2599.65	3365.54
4-1-90	断面10m2以内 极软岩	100m³	12768.91	6256.74	2443.61	4068.56	12102.18	6256.74	2178.51	3666.93
4-1-91	断面20m2以内 坚硬岩	100m³	22564.18	10429.37	4440.36	7694.45	21324.93	10429.37	3960.65	6934.91
4-1-92	断面20m2以内 较硬岩	100m³	17221.42	8089.11	3548.83	5583.48	16284.45	8089.11	3163.02	5032.32
4-1-93	断面20m2以内 较软岩	100m³	12687.02	6048.98	2832.21	3805.83	12000.80	6048.98	2521.68	3430.14
4-1-94	断面20m2以内 软岩	100m³	10195.93	4905.48	2305.08	2985.37	9647.90	4905.48	2051.73	2690.69

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-1-95	断面20m2以内 极软岩	100m³	10368.45	5190.07	1925.21	3253.17	9838.70	5190.07	1716.60	2932.03
	三、竖井钻爆开挖									
4-1-96	断面5m2以内 坚硬岩	100m³	30919.96	13976.79	6347.23	10595.94	29186.20	13976.79	5659.43	9549.98
4-1-97	断面5m2以内 较硬岩	100m³	23573.00	10776.58	5107.85	7688.57	22256.91	10776.58	4550.73	6929.60
4-1-98	断面5m2以内 较软岩	100m³	17338.58	8004.75	4092.82	5241.01	16371.08	8004.75	3642.68	4723.65
4-1-99	断面5m2以内 软岩	100m³	13935.50	6467.78	3356.49	4111.23	13159.53	6467.78	2986.33	3705.42
4-1-100	断面5m2以内 极软岩	100m³	14163.41	6859.70	2824.09	4479.62	13413.75	6859.70	2516.63	4037.42
4-1-101	断面10m2以内 坚硬岩	100m³	25367.69	11651.36	5072.21	8644.12	23965.75	11651.36	4523.56	7790.83
4-1-102	断面10m2以内 较硬岩	100m³	19385.76	9044.84	4068.08	6272.84	18323.68	9044.84	3625.22	5653.62
4-1-103	断面10m2以内 软较岩	100m³	14292.55	6760.30	3256.46	4275.79	13512.95	6760.30	2898.94	3853.71
4-1-104	断面10m2以内 软岩	100m³	11490.96	5474.86	2661.93	3354.17	10866.88	5474.86	2368.93	3023.09
4-1-105	断面10m2以内 极软岩	100m³	11682.22	5794.57	2233.10	3654.55	11078.97	5794.57	1990.61	3293.79
4-1-106	断面25m2以内 坚硬岩	100m³	19854.41	9248.89	3894.77	6710.75	18771.06	9248.89	3473.86	6048.31
4-1-107	断面25m2以内 较硬岩	100m³	15179.61	7192.08	3118.19	4869.34	14359.81	7192.08	2779.06	4388.67
4-1-108	断面25m2以内 较软岩	100m³	11218.17	5404.93	2493.91	3319.33	10616.95	5404.93	2220.36	2991.66
4-1-109	断面25m2以内 软岩	100m³	9032.26	4393.36	2034.99	2603.91	8551.47	4393.36	1811.22	2346.89
4-1-110	断面25m2以内 极软岩	100m³	9183.16	4641.59	1704.35	2837.22	8718.26	4641.59	1519.52	2557.15
	四、洞内地沟钻爆开挖									
4-1-111	爆破开挖 深1m以内 坚硬岩	100m³	25154.64	12393.99	4612.24	8148.41	23841.76	12393.99	4103.68	7344.09
4-1-112	爆破开挖 深1m以内 较硬岩	100m³	18752.42	9709.19	3686.52	5356.71	17813.64	9709.19	3276.50	4827.95
4-1-113	爆破开挖 深1m以内 较软岩	100m³	14768.48	8052.54	2996.42	3719.52	14066.18	8052.54	2661.27	3352.37
4-1-114	爆破开挖 深1m以内 软岩	100m³	12490.11	7090.42	2564.01	2835.68	11922.33	7090.42	2276.13	2555.78
4-1-115	爆破开挖 深1m以内 极软岩	100m³	11924.80	6990.30	2217.71	2716.79	11408.45	6990.30	1969.53	2448.62
4-1-116	爆破开挖 深2m以内 坚硬岩	100m³	23694.74	13403.70	3569.11	6721.93	22639.96	13403.70	3177.84	6058.42
4-1-117	爆破开挖 深2m以内 较硬岩	100m³	18405.89	11146.35	2840.41	4419.13	17655.51	11146.35	2526.24	3982.92
4-1-118	爆破开挖 深2m以内 较软岩	100m³	15118.95	9731.54	2318.87	3068.54	14557.96	9731.54	2060.78	2765.64
4-1-119	爆破开挖 深2m以内 软岩	100m³	13200.50	8891.48	1969.82	2339.20	12749.56	8891.48	1749.77	2108.31
4-1-120	爆破开挖 深2m以内 极软岩	100m³	12756.58	8808.97	1706.17	2241.44	12345.40	8808.97	1516.24	2020.19
	五、平洞非爆开挖									
4-1-121	岩石破碎机开挖 35m2以内 坚硬岩	100m³	24517.22	11057.46	135.66	13324.10	23518.87	11057.46	128.13	12333.28
4-1-122	岩石破碎机开挖 35m2以内 较硬岩	100m³	18866.00	8505.84	111.00	10249.16	18097.04	8505.84	104.20	9487.00
4-1-123	岩石破碎机开挖 35m2以内 较软岩	100m³	14096.97	6379.31	91.78	7625.88	13523.40	6379.31	85.55	7058.54

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-1-124	岩石破碎机开挖 35m2以内 软岩	100m³	11284.90	5103.44	81.61	6099.85	10825.18	5103.44	75.69	5646.05
4-1-125	岩石破碎机开挖 35m2以内 极软岩	100m³	9036.13	4082.71	73.47	4879.95	8667.41	4082.71	67.80	4516.90
4-1-126	岩石破碎机开挖 65m2以内 坚硬岩	100m³	19215.26	8504.50	115.29	10595.47	18421.78	8504.50	108.37	9808.91
4-1-127	岩石破碎机开挖 65m2以内 较硬岩	100m³	14788.51	6542.05	95.97	8150.49	14177.12	6542.05	89.63	7545.44
4-1-128	岩石破碎机开挖 65m2以内 较软岩	100m³	10483.66	4340.21	80.90	6062.55	10027.53	4340.21	75.00	5612.32
4-1-129	岩石破碎机开挖 65m2以内 软岩	100m³	8848.13	3925.12	72.91	4850.10	8482.27	3925.12	67.24	4489.91
4-1-130	岩石破碎机开挖 65m2以内 极软岩	100m³	7087.54	3140.26	66.52	3880.76	6793.87	3140.26	61.05	3592.56
4-1-131	岩石破碎机开挖 100m2以内 坚硬岩	100m³	13011.62	5487.22	91.50	7432.90	12455.91	5487.22	85.28	6883.41
4-1-132	岩石破碎机开挖 100m2以内 较硬岩	100m³	10213.87	4221.04	79.29	5913.54	9771.55	4221.04	73.44	5477.07
4-1-133	岩石破碎机开挖 100m2以内 较软岩	100m³	7927.17	3165.71	70.09	4691.37	7576.20	3165.71	64.51	4345.98
4-1-134	岩石破碎机开挖 100m2以内 软岩	100m³	6349.63	2532.56	64.27	3752.80	6067.94	2532.56	58.86	3476.52
4-1-135	岩石破碎机开挖 100m2以内 极软岩	100m³	5088.28	2026.22	59.60	3002.46	4861.97	2026.22	54.34	2781.41
4-1-136	静力破碎开挖 坚硬岩	100m³	43294.57	22509.11	5300.50	15484.96	41165.32	22509.11	4706.82	13949.39
4-1-137	静力破碎开挖 较硬岩	100m³	37918.14	20679.31	4730.07	12508.76	36147.76	20679.31	4200.83	11267.62
4-1-138	静力破碎开挖 较软岩	100m³	26291.90	13815.39	4046.81	8429.70	25003.13	13815.39	3594.72	7593.02
4-1-139	静力破碎开挖 软岩	100m³	21857.37	11848.71	2781.60	7227.06	20832.78	11848.71	2474.33	6509.74
4-1-140	静力破碎开挖 极软岩	100m³	18241.27	10153.84	1892.07	6195.36	17420.55	10153.84	1686.27	5580.44
4-1-141	悬臂式掘进机开挖 35m2以内 较硬岩	100m³	27304.35	2930.87	4273.49	20099.99	24643.03	2930.87	3818.34	17893.82
4-1-142	悬臂式掘进机开挖 35m2以内 较软岩	100m³	19937.41	1745.64	2294.98	15896.79	17947.66	1745.64	2050.05	14151.97
4-1-143	悬臂式掘进机开挖 65m2以内 较硬岩	100m³	21172.84	1867.70	2902.10	16403.04	19060.03	1867.70	2589.68	14602.65
4-1-144	悬臂式掘进机开挖 65m2以内 较软岩	100m³	15869.63	1196.96	1413.80	13258.87	14265.38	1196.96	1264.83	11803.59
	六、斜井非爆开挖									
4-1-145	岩石破碎机开挖 坚硬岩	100m³	23531.37	10157.35	131.02	13243.00	22544.96	10157.35	123.63	12263.98
4-1-146	岩石破碎机开挖 较硬岩	100m³	18107.65	7813.27	107.75	10186.63	17347.88	7813.27	101.06	9433.55
4-1-147	岩石破碎机开挖 较软岩	100m³	13135.69	5859.88	87.82	7187.99	12596.59	5859.88	81.71	6655.00
4-1-148	岩石破碎机开挖 软岩	100m³	10516.49	4687.94	78.45	5750.10	10084.30	4687.94	72.62	5323.74
4-1-149	岩石破碎机开挖 极软岩	100m³	8421.19	3750.44	70.95	4599.80	8074.50	3750.44	65.34	4258.72
	七、竖井非爆开挖									
4-1-150	竖井开挖 坚硬岩	100m³	32076.08	28024.65	3216.31	835.12	31644.54	28024.65	2862.04	757.85
4-1-151	竖井开挖 较硬岩	100m³	23835.88	20582.49	2585.75	667.64	23490.95	20582.49	2302.60	605.86
4-1-152	竖井开挖 较软岩	100m³	17562.42	15266.76	1826.94	468.72	17319.65	15266.76	1627.54	425.35
4-1-153	竖井开挖 软岩	100m³	14049.06	12213.43	1460.67	374.96	13854.95	12213.43	1301.25	340.27

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-1-154	竖井开挖 极软岩	100m³	11240.64	9770.79	1169.86	299.99	11085.19	9770.79	1042.17	272.23
	八、洞内地沟非爆开挖									
4-1-155	机械开挖 坚硬岩	100m³	16399.54	9202.43	638.52	6558.59	15890.95	9202.43	569.27	6119.25
4-1-156	机械开挖 较硬岩	100m³	10871.28	5263.92	495.26	5112.10	10473.53	5263.92	441.97	4767.64
4-1-157	机械开挖 较软岩	100m³	7249.35	2910.68	399.33	3939.34	6938.77	2910.68	356.55	3671.54
4-1-158	机械开挖 软岩	100m³	6278.72	2577.68	399.33	3301.71	6010.13	2577.68	356.55	3075.90
4-1-159	机械开挖 极软岩	100m³	5478.70	2288.04	399.33	2791.33	5243.74	2288.04	356.55	2599.15
	九、平洞出渣									
4-1-160	人装双轮车运输 运距60m以内	100m³	6056.40	6056.40			6056.40	6056.40		
4-1-161	人装双轮车运输 每增运20m	100m³	483.07	483.07			483.07	483.07		
4-1-162	人力、机械装渣 轻轨斗车运输 人力装 运距100m以内	100m³	5025.47	4650.45	284.23	90.79	4987.56	4650.45	251.52	85.59
4-1-163	人力、机械装渣 轻轨斗车运输 机装 运距100m以内	100m³	4913.71	3114.72	284.23	1514.76	4842.88	3114.72	251.52	1476.64
4-1-164	人力、机械装渣 轻轨斗车运输 每增运50m	100m³	482.77	465.77		17.00	481.80	465.77		16.03
4-1-165	平洞石渣 经斜井运输 运距25m以内	100m³	1608.11	1291.83		316.28	1600.20	1291.83		308.37
4-1-166	平洞石渣 经斜井运输 每增运25m	100m³	529.70	430.64		99.06	527.43	430.64		96.79
4-1-167	平洞石渣 经竖井运输 运距25m以内	100m³	1553.11	1162.66	93.09	297.36	1535.52	1162.66	82.32	290.54
4-1-168	平洞石渣 经竖井运输 每增运25m	100m³	440.37	348.76		91.61	438.27	348.76		89.51
4-1-169	机装、电瓶车运输 运距500m以内	100m³	5039.82	1960.50	284.23	2795.09	4919.48	1960.50	251.52	2707.46
4-1-170	机装、电瓶车运输 每增运200m	100m³	491.18	311.88		179.30	485.97	311.88		174.09
4-1-171	机械装、自卸汽车运输 运距1000m以内	100m³	3695.64	115.36	1312.84	2267.44	3357.17	115.36	1161.80	2080.01
4-1-172	机械装、自卸汽车运输 每增运1000m	100m³	782.48	23.07	261.79	497.62	711.70	23.07	231.67	456.96
	十、开挖斜井、竖井出渣									
4-1-173	斜井人装、卷扬机轻轨运输 运距25m以内	100m³	10006.01	8108.06	326.04	1571.91	9926.24	8108.06	288.53	1529.65
4-1-174	斜井人装、卷扬机轻轨运输 每增运25m	100m³	2178.55	1731.84		446.71	2167.36	1731.84		435.52
4-1-175	竖井人装、卷扬机吊斗提升 运距25m以内	100m³	9582.67	7721.91	470.40	1390.36	9496.54	7721.91	416.16	1358.47
4-1-176	竖井人装、卷扬机吊斗提升 每增运25m	100m³	1907.70	1649.44		258.26	1901.78	1649.44		252.34
	十一、土质隧道开挖									
4-1-177	竖井挖土 一、二类土	100m³	9448.19	9448.19			9448.19	9448.19		
4-1-178	竖井挖土 三类土	100m³	14002.24	13106.75		895.49	13913.07	13106.75		806.32
4-1-179	竖井挖土 四类土	100m³	19037.37	17694.37		1343.00	18903.64	17694.37		1209.27
4-1-180	水平挖土 一、二类土	100m³	8353.82	8353.82			8353.82	8353.82		
4-1-181	水平挖土 三类土	100m³	11739.34	10820.15		919.19	11647.81	10820.15		827.66

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-1-182	水平挖土 四类土	100m³	14727.36	13348.80		1378.56	14590.08	13348.80		1241.28
4-1-183	竖向运土 竖井出土卷扬机提升 25m以内	100m³	4610.35	2795.42	295.54	1519.39	4541.46	2795.42	261.49	1484.55
4-1-184	竖向运土 竖井出土卷扬机提升 每增25m	100m³	921.78	698.34		223.44	916.66	698.34		218.32
4-1-185	平洞出土 洞内人工运土 运距50m以内	100m³	1942.58	1942.58			1942.58	1942.58		
4-1-186	平洞出土 洞内人工运土 500m内每增50m	100m³	384.19	384.19			384.19	384.19		
4-1-187	平洞出土 机械装汽车运土 运距500m以内	100m³	1333.89			1333.89	1223.86			1223.86
4-1-188	平洞出土 机械装汽车运土 每增运500m	100m³	298.85			298.85	274.43			274.43

第二章 隧道衬砌

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、拱部混凝土衬砌									
4-2-1	洞内 跨径10m以内,混凝土衬砌厚度 500mm以内	10m³	6957.00	1649.03	5307.97		6801.60	1649.03	5152.57	
4-2-2	洞内 跨径10m以内,混凝土衬砌厚度 800mm以内	10m³	6740.18	1445.09	5295.09		6585.17	1445.09	5140.08	
4-2-3	洞内 跨径10m以内,混凝土衬砌厚度 800mm以上	10m³	6542.59	1256.70	5285.89		6387.85	1256.70	5131.15	
4-2-4	洞内 跨径10m以内, 模板	10m³	929.93	502.95	296.76	130.22	886.53	502.95	262.59	120.99
4-2-5	明洞 跨径10m以内,混凝土衬砌厚度 500mm以内	10m³	6627.19	1319.22	5307.97		6471.79	1319.22	5152.57	
4-2-6	明洞 跨径10m以内,混凝土衬砌厚度 800mm以内	10m³	6451.16	1156.07	5295.09		6296.15	1156.07	5140.08	
4-2-7	明洞 跨径10m以内,混凝土衬砌厚度 800mm以上	10m³	6439.90	1154.01	5285.89		6285.16	1154.01	5131.15	
4-2-8	明洞 跨径10m以内,混凝土衬砌 模板	10m²	898.79	482.76	296.76	119.27	856.14	482.76	262.59	110.79
4-2-9	洞内 跨径10m以上,混凝土衬砌厚度 500mm以内	10m³	6736.08	1459.51	5276.57		6581.60	1459.51	5122.09	
4-2-10	洞内 跨径10m以上,混凝土衬砌厚度 800mm以内	10m³	6715.59	1454.88	5260.71		6561.58	1454.88	5106.70	
4-2-11	洞内 跨径10m以上,混凝土衬砌厚度 800mm以上	10m³	6706.91	1452.30	5254.61		6553.08	1452.30	5100.78	
4-2-12	洞内 跨径10m以上,混凝土衬砌厚度 模板	10m²	831.26	474.93	274.39	81.94	793.67	474.93	242.80	75.94
4-2-13	明洞 跨径10m以上,混凝土衬砌厚度 500mm以内	10m³	6444.18	1167.61	5276.57		6289.70	1167.61	5122.09	
4-2-14	明洞 跨径10m以上,混凝土衬砌厚度 800mm以内	10m³	6424.61	1163.90	5260.71		6270.60	1163.90	5106.70	
4-2-15	明洞 跨径10m以上,混凝土衬砌厚度 800mm以上	10m³	6416.45	1161.84	5254.61		6262.62	1161.84	5100.78	
4-2-16	明洞 跨径10m以上,混凝土衬砌厚度 模板	10m²	875.27	457.42	274.39	143.46	833.56	457.42	242.80	133.34
	二、边墙混凝土衬砌									
4-2-17	混凝土衬砌厚度 500mm以内	10m³	6315.71	1040.30	5275.41		6161.45	1040.30	5121.15	
4-2-18	混凝土衬砌厚度 800mm以内	10m³	5696.74	429.00	5267.74		5542.71	429.00	5113.71	
4-2-19	混凝土衬砌厚度 800mm以上	10m³	6314.33	1055.75	5258.58		6160.57	1055.75	5104.82	
4-2-20	混凝土衬砌厚度 模板	10m²	662.56	432.39	171.84	58.33	638.69	432.39	152.04	54.26
4-2-21	中隔墙 混凝土	10m³	6409.59	1175.33	5234.26		6256.55	1175.33	5081.22	
4-2-22	中隔墙 模板	10m²	603.09	452.58	119.87	30.64	587.21	452.58	106.12	28.51
	三、混凝土模板台车衬砌及制安									
4-2-23	混凝土衬砌 混凝土	10m³	6368.10	1096.95	5271.15		6213.78	1096.95	5116.83	
4-2-24	混凝土衬砌 模板台车 挡头模板	10m²	744.78	502.95	183.50	58.33	719.63	502.95	162.42	54.26
4-2-25	混凝土衬砌 模板台车 台车 制作	t	9576.10	2660.49	5793.69	1121.92	8812.91	2660.49	5124.12	1028.30
4-2-26	混凝土衬砌 模板台车 台车 安装	t	1121.53	707.40		414.13	1091.97	707.40		384.57
4-2-27	混凝土衬砌 模板台车 台车 拆除	t	897.95	566.29		331.66	874.28	566.29		307.99
4-2-28	混凝土衬砌 模板台车 移动就位	次	386.75	360.50	26.25		383.84	360.50	23.34	
	四、仰拱、底板混凝土衬砌									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-2-29	混凝土衬砌 仰拱 混凝土	10m³	6129.82	866.23	5263.59		5975.91	866.23	5109.68	
4-2-30	混凝土衬砌 底板 混凝土	10m³	6154.54	890.95	5263.59		6000.63	890.95	5109.68	
4-2-31	仰拱、底板混凝土衬砌 模板	10m²	540.11	327.03	157.81	55.27	518.04	327.03	139.63	51.38
4-2-32	仰拱回填 混凝土	10m³	5913.87	688.04	5225.83		5761.08	688.04	5073.04	
4-2-33	仰拱回填 片石混凝土	10m³	5311.04	825.65	4485.39		5180.42	825.65	4354.77	
	五、竖井混凝土衬砌									
4-2-34	竖井混凝土衬砌厚度 250mm以内	10m³	6400.00	1137.64	5262.36		6246.07	1137.64	5108.43	
4-2-35	竖井混凝土衬砌厚度 350mm以内	10m³	6403.35	1145.88	5257.47		6249.56	1145.88	5103.68	
4-2-36	竖井混凝土衬砌厚度 450mm以内	10m³	6409.01	1151.54	5257.47		6255.22	1151.54	5103.68	
4-2-37	竖井混凝土衬砌 模板	10m²	729.17	648.59	57.79	22.79	720.86	648.59	51.11	21.16
	六、斜井拱部混凝土衬砌									
4-2-38	拱部混凝土衬砌厚度 500mm以内	10m³	7161.74	1831.86	5329.88		7005.62	1831.86	5173.76	
4-2-39	拱部混凝土衬砌厚度 800mm以内	10m³	6924.78	1607.83	5316.95		6769.04	1607.83	5161.21	
4-2-40	拱部混凝土衬砌 模板	10m²	1299.76	829.87	324.77	145.12	1252.09	829.87	287.38	134.84
	七、斜井边墙混凝土衬砌									
4-2-41	边墙混凝土衬砌厚度 500mm以内	10m³	6438.51	1162.36	5276.15		6284.17	1162.36	5121.81	
4-2-42	边墙混凝土衬砌厚度 800mm以内	10m³	6444.82	1171.11	5273.71		6290.55	1171.11	5119.44	
4-2-43	边墙混凝土衬砌 模板	10m²	974.12	713.48	191.35	69.29	947.24	713.48	169.31	64.45
	八、石料、混凝土预制块衬砌及地沟浇筑									
4-2-44	洞门 浆砌 块石	10m³	6671.68	2675.32	3958.95	37.41	6551.92	2675.32	3840.24	36.36
4-2-45	洞门 浆砌 青条石	10m³	7981.87	2432.04	5538.44	11.39	7816.87	2432.04	5373.76	11.07
4-2-46	洞门 浆砌 混凝土预制块	10m³	4295.08	1776.85	2511.49	6.74	4013.00	1776.85	2229.60	6.55
4-2-47	拱部 浆砌 拱石	10m³	10623.69	3997.22	6435.13	191.34	10326.75	3997.22	6152.00	177.53
4-2-48	拱部 浆砌 混凝土预制块	10m³	7665.01	3797.40	3676.27	191.34	7268.55	3797.40	3293.62	177.53
4-2-49	边墙 浆砌 块石	10m³	6807.49	2795.52	3974.56	37.41	6685.93	2795.52	3854.05	36.36
4-2-50	边墙 浆砌 青条石	10m³	7857.71	2429.46	5416.86	11.39	7694.92	2429.46	5254.39	11.07
4-2-51	边墙 浆砌 混凝土预制块	10m³	5403.36	2497.44	2899.18	6.74	5108.65	2497.44	2604.66	6.55
4-2-52	水沟 混凝土浇筑 混凝土	10m³	6450.93	1163.90	5287.03		6296.97	1163.90	5133.07	
4-2-53	水沟 混凝土浇筑 模板	10m²	4960.61	3329.78	1440.47	190.36	4782.32	3329.78	1275.18	177.36
	九、喷射混凝土支护、锚杆									
4-2-54	喷射混凝土支护 拱部 混凝土 初喷厚50mm	100m²	8399.64	1715.98	5310.78	1372.88	8138.61	1715.98	5146.21	1276.42
4-2-55	喷射混凝土支护 拱部 混凝土 每增减10mm	100m²	1173.22	228.76	750.77	193.69	1137.08	228.76	728.15	180.17

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-2-56	喷射混凝土支护 拱部 钢纤维混凝土 初喷厚50mm	100m²	19528.82	1887.58	16158.66	1482.58	18014.08	1887.58	14748.09	1378.41
4-2-57	喷射混凝土支护 拱部 钢纤维混凝土 每增减10mm	100m²	2760.87	251.63	2299.98	209.26	2545.70	251.63	2099.42	194.65
4-2-58	喷射混凝土支护 边墙 混凝土 初喷厚50mm	100m²	7504.47	1406.16	4845.42	1252.89	7270.30	1406.16	4699.36	1164.78
4-2-59	喷射混凝土支护 边墙 混凝土 每增减10mm	100m²	1108.08	188.08	691.96	228.04	1069.60	188.08	671.10	210.42
4-2-60	喷射混凝土支护 边墙 钢纤维混凝土 初喷厚50mm	100m²	17995.70	1546.75	14824.01	1624.94	16580.65	1546.75	13531.80	1502.10
4-2-61	喷射混凝土支护 边墙 钢纤维混凝土 每增减10mm	100m²	2549.74	206.93	2117.01	225.80	2348.31	206.93	1932.47	208.91
4-2-62	锚杆 砂浆锚杆 土质隧道	t	10358.80	2763.28	5878.83	1716.69	9612.54	2763.28	5230.31	1618.95
4-2-63	锚杆 砂浆锚杆 岩石隧道	t	15953.65	4797.02	6262.44	4894.19	14858.14	4797.02	5576.62	4484.50
4-2-64	锚杆 药卷锚杆	t	16195.15	4254.83	7877.27	4063.05	14911.05	4254.83	6986.51	3669.71
4-2-65	锚杆 中空注浆锚杆	100m	4898.53	1361.66	2484.10	1052.77	4540.90	1361.66	2201.10	978.14
4-2-66	锚杆 自进式锚杆	100m	4604.58	1156.18	2395.63	1052.77	4257.12	1156.18	2122.80	978.14
	十、钢支撑									
4-2-67	钢支撑 型钢钢架 制作	t	6241.52	1484.33	4513.09	244.10	5703.06	1484.33	3993.92	224.81
4-2-68	钢支撑 型钢钢架 安装	t	642.41	642.41			642.41	642.41		
4-2-69	钢支撑 型钢钢架 拆除	t	226.09	226.09			226.09	226.09		
4-2-70	钢支撑 格栅钢架 制作	t	7190.37	1584.04	5218.89	387.44	6557.45	1584.04	4618.80	354.61
4-2-71	钢支撑 格栅钢架 安装	t	610.28	610.28			610.28	610.28		
4-2-72	钢支撑 格栅钢架 拆除	t	214.76	214.76			214.76	214.76		
	十一、管棚及小导管									
4-2-73	套拱 混凝土	10m³	5768.97	470.71	5298.26		5614.65	470.71	5143.94	
4-2-74	套拱 模板	10m²	900.59	472.67	308.65	119.27	856.57	472.67	273.11	110.79
4-2-75	套拱 孔口管	10m	1069.83	92.70	949.72	27.41	958.55	92.70	840.46	25.39
4-2-76	小导管 φ42	100m	5160.49	1852.66	2282.81	1025.02	4828.74	1852.66	2050.79	925.29
4-2-77	管棚 管径 φ89	10m	1917.86	621.30	1056.20	240.36	1800.78	621.30	951.08	228.40
4-2-78	管棚 管径 φ108	10m	2168.93	658.17	1256.60	254.16	2029.00	658.17	1129.34	241.49
4-2-79	管棚 管径 φ159	10m	2846.40	757.05	1792.58	296.77	2645.00	757.05	1606.09	281.86
4-2-80	管棚 管径 φ203	10m	3429.00	842.33	2254.08	332.59	3174.76	842.33	2016.60	315.83
4-2-81	注浆 水泥浆	10m³	6379.70	1419.44	4328.45	631.81	5874.56	1419.44	3835.46	619.66
4-2-82	注浆 水泥水玻璃浆	10m³	14174.05	1784.48	11520.67	868.90	12818.26	1784.48	10193.10	840.68
	十二、拱、墙背压浆									
4-2-83	拱墙背压浆 预留孔压浆	10m³	6446.86	1486.60	4328.45	631.81	5941.72	1486.60	3835.46	619.66
4-2-84	拱墙背压浆 钻孔压浆	10m³	6794.23	1789.52	4331.45	673.26	6284.69	1789.52	3838.12	657.05

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	十三、混凝土输送及泵管安拆									
4-2-85	混凝土输送 泵车	10m³	297.25		5.75	291.50	270.30		5.58	264.72
4-2-86	混凝土输送 固定泵	10m³	148.00		5.75	142.25	136.10		5.58	130.52
4-2-87	垂直泵管 安拆	10m	351.29	258.32	40.35	52.62	342.78	258.32	35.73	48.73
4-2-88	垂直泵管 使用	10m·d	2.30		2.30		2.00		2.00	
4-2-89	水平泵管 安拆	10m	142.23	74.16	15.45	52.62	136.57	74.16	13.68	48.73
4-2-90	水平泵管 使用	10m·d	2.30		2.30		2.00		2.00	
	十四、洞内材料运输									
4-2-91	轨道平车 运距 100m以内	100m³	1881.15	1657.79		223.36	1873.72	1657.79		215.93
4-2-92	轨道平车 运距 每增100m	100m³	471.90	350.41		121.49	467.85	350.41		117.44
4-2-93	机械运输 运距 200m以内	100m³	3161.57	1777.99		1383.58	3110.23	1777.99		1332.24
4-2-94	机械运输 运距 每增200m	100m³	223.02			223.02	214.74			214.74
4-2-95	人工运输(双轮车) 运距 50m以内	100m³	1693.63	1693.63			1693.63	1693.63		
4-2-96	人工运输(双轮车) 运距 每增50m	100m³	408.81	408.81			408.81	408.81		

第三章 隧道防、排水

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、止水板、带、条									
4-3-1	防水板 复合式防水板	100m²	5285.66	1405.95	3879.71		4839.60	1405.95	3433.65	
4-3-2	防水板 细石混凝土保护层	10m³	8277.03	3229.05	5047.98		8130.02	3229.05	4900.97	
4-3-3	止水带(条) 橡胶止水带	100m	7520.00	2369.00	5151.00		6927.64	2369.00	4558.64	
4-3-4	止水带(条) 遇水膨胀止水条	100m	2612.18	2111.50	500.68		2554.49	2111.50	442.99	
4-3-5	止水胶	100m	3930.63	2461.70	1468.93		3761.70	2461.70	1300.00	
	二、排水管、沟									
4-3-6	纵向排水管 弹簧管	100m	4023.10	350.20	3672.90		3600.16	350.20	3249.96	
4-3-7	纵向排水管 HDPE管	100m	1797.10	350.20	1446.90		1630.68	350.20	1280.48	
4-3-8	横向排水管	支	41.12	10.30	30.82		37.57	10.30	27.27	
4-3-9	环向排水管 弹簧管	100m	3223.50	1895.20	1328.30		3070.04	1895.20	1174.84	
4-3-10	环向排水管 无纺布	100m	1896.61	1390.50	506.11		1838.11	1390.50	447.61	
4-3-11	环向排水管 塑料盲沟	100m	2808.69	1462.60	1346.09		2654.08	1462.60	1191.48	
4-3-12	侧式排水沟 单(双)壁打孔波纹管	100m	15854.62	737.07	14693.84	423.71	14493.96	737.07	13348.90	407.99

第四章 临时工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、洞内通风机									
4-4-1	开挖断面10m2以内 运行 洞长1000m以内	100m	9679.34	2837.75		6841.59	9058.76	2837.75		6221.01
4-4-2	开挖断面10m2以内 运行 洞长1000m以外 每增100m	100m	9816.16	2837.75		6978.41	9183.17	2837.75		6345.42
4-4-3	开挖断面65m2以内 运行 洞长1000m以内	100m	22816.33	2483.02		20333.31	20707.17	2483.02		18224.15
4-4-4	开挖断面65m2以内 运行 洞长1000m以外 每增100m	100m	23223.03	2483.02		20740.01	21071.69	2483.02		18588.67
4-4-5	开挖断面100m2以内 运行 洞长1000m以内	100m	74870.18	2336.97		72533.21	67185.92	2336.97		64848.95
4-4-6	开挖断面100m2以内 运行 洞长1000m以外 每增100m	100m	76320.53	2336.97		73983.56	68482.62	2336.97		66145.65
4-4-7	开挖断面200m2以内 运行 洞长1000m以内	100m	74697.67	2207.19		72490.48	67045.82	2207.19		64838.63
4-4-8	开挖断面200m2以内 运行 洞长1000m以外 每增100m	100m	76147.47	2207.19		73940.28	68342.59	2207.19		66135.40
	二、洞内通风筒安、拆年摊销									
4-4-9	φ500通风筒以内 粘胶布轻便软管 一年以内	100m	8631.80	8258.75	373.05		8588.79	8258.75	330.04	
4-4-10	φ500通风筒以内 粘胶布轻便软管 每增加一季	100m	1628.25	1573.12	55.13		1621.89	1573.12	48.77	
4-4-11	φ500通风筒以内 δ=2薄钢板风筒 一年以内	100m	12068.91	9993.06	1934.47	141.38	11838.74	9993.06	1711.75	133.93
4-4-12	φ500通风筒以内 δ=2薄钢板风筒 每增加一季	100m	1950.03	1573.12	347.85	29.06	1908.46	1573.12	307.80	27.54
4-4-13	φ1000通风筒以内 粘胶布轻便软管 一年以内	100m	13069.57	12388.12	681.45		12991.21	12388.12	603.09	
4-4-14	φ1000通风筒以内 粘胶布轻便软管 每增加一季	100m	2447.74	2359.63	88.11		2437.61	2359.63	77.98	
4-4-15	φ1000通风筒以内 δ=2薄钢板风筒 一年以内	100m	19110.76	14989.59	3838.71	282.46	18653.81	14989.59	3396.64	267.58
4-4-16	φ1000通风筒以内 δ=2薄钢板风筒 每增加一季	100m	3117.86	2359.63	699.74	58.49	3034.21	2359.63	619.15	55.43
4-4-17	φ1500通风筒以内 粘胶布轻便软管 一年以内	100m	20501.21	18582.13	1919.08		20280.52	18582.13	1698.39	
4-4-18	φ1500通风筒以内 粘胶布轻便软管 每增加一季	100m	3864.86	3539.49	325.37		3827.45	3539.49	287.96	
4-4-19	φ1500通风筒以内 δ=2薄钢板风筒 一年以内	100m	29323.30	22484.39	6415.08	423.83	28562.25	22484.39	5676.36	401.50
4-4-20	φ1500通风筒以内 δ=2薄钢板风筒 每增加一季	100m	4772.44	3539.49	1145.40	87.55	4635.95	3539.49	1013.49	82.97
	三、洞内风、水管道安、拆年摊销									
4-4-21	镀锌钢管(水管) φ25以内 一年以内	100m	2659.31	2399.80	249.65	9.86	2629.85	2399.80	220.91	9.14
4-4-22	镀锌钢管(水管) φ25以内 每增加一季	100m	384.23	342.17	40.10	1.96	379.47	342.17	35.48	1.82
4-4-23	镀锌钢管(水管) φ50以内 一年以内	100m	3542.97	3004.51	511.06	27.40	3482.16	3004.51	452.23	25.42
4-4-24	镀锌钢管(水管) φ50以内 每增加一季	100m	504.96	417.77	81.70	5.49	495.16	417.77	72.30	5.09
4-4-25	镀锌钢管(水管) φ80以内 一年以内	100m	4777.75	3714.39	1035.96	27.40	4656.50	3714.39	916.69	25.42
4-4-26	镀锌钢管(水管) φ80以内 每增加一季	100m	682.85	506.45	170.91	5.49	662.78	506.45	151.24	5.09
4-4-27	镀锌钢管(水管) φ100以内 一年以内	100m	5559.31	4224.65	1307.26	27.40	5406.92	4224.65	1156.85	25.42
4-4-28	镀锌钢管(水管) φ100以内 每增加一季	100m	790.31	570.21	214.61	5.49	765.22	570.21	189.92	5.09
4-4-29	钢管 φ80以内 一年以内	100m	9802.93	7963.03	1382.23	457.67	9600.59	7963.03	1223.23	414.33

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-4-30	钢管 φ80以内 每增加一季	100m	1346.86	1000.44	254.33	92.09	1308.89	1000.44	225.08	83.37
4-4-31	钢管 φ100以内 一年以内	100m	10897.07	8532.62	1816.04	548.41	10636.18	8532.62	1607.12	496.44
4-4-32	钢管 φ100以内 每增加一季	100m	1513.30	1071.72	333.07	108.51	1464.71	1071.72	294.76	98.23
4-4-33	钢管 φ150以内 一年以内	100m	15050.48	11053.86	2935.50	1061.12	14612.63	11053.86	2597.92	960.85
4-4-34	钢管 φ150以内 每增加一季	100m	2140.05	1386.79	540.46	212.80	2057.79	1386.79	478.31	192.69
	四、洞内电路架设、拆除年摊销									
4-4-35	照明 一年以内	100m	14107.80	4029.77	10078.03		12978.06	4029.77	8948.29	
4-4-36	照明 每增一年	100m	2359.37	1942.89	416.48		2311.39	1942.89	368.50	
4-4-37	动力 3X70+2X25mm2 一年以内	100m	11379.08	5407.19	5971.89		10699.68	5407.19	5292.49	
4-4-38	动力 3X70+2X25mm2 每增一年	100m	3127.38	2366.73	760.65		3039.89	2366.73	673.16	
4-4-39	动力 3X120+2X70mm2 一年以内	100m	15792.13	7411.67	8380.46		14835.42	7411.67	7423.75	
4-4-40	动力 3X120+2X70mm2 每增一年	100m	4207.33	2983.50	1223.83		4066.52	2983.50	1083.02	
4-4-41	动力 3X150+2X120mm2 一年以内	100m	18233.89	8413.86	9820.03		17111.75	8413.86	8697.89	
4-4-42	动力 3X150+2X120mm2 每增一年	100m	4792.55	3291.88	1500.67		4619.93	3291.88	1328.05	
4-4-43	动力 3X180+2X150mm2 一年以内	100m	20859.89	9201.40	11658.49		19526.09	9201.40	10324.69	
4-4-44	动力 3X180+2X150mm2 每增一年	100m	5388.36	3534.14	1854.22		5175.03	3534.14	1640.89	
	五、洞内外轻便轨道铺、拆年摊销									
4-4-45	轻便轨道 15kg/m 一年以内	100m	12164.34	6585.72	5578.62		11521.29	6585.72	4935.57	
4-4-46	轻便轨道 15kg/m 每增一季	100m	1585.55	595.65	989.90		1471.47	595.65	875.82	
4-4-47	轻便轨道 18kg/m 一年以内	100m	14586.96	6774.83	7812.13		13687.11	6774.83	6912.28	
4-4-48	轻便轨道 18kg/m 每增一季	100m	1995.63	611.41	1384.22		1836.22	611.41	1224.81	
4-4-49	轻便轨道 24kg/m 一年以内	100m	15095.77	6837.86	8257.91		14144.41	6837.86	7306.55	
4-4-50	轻便轨道 24kg/m 每增一季	100m	2077.10	616.66	1460.44		1908.88	616.66	1292.22	

第五章 盾构法掘进

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、盾构吊装及吊拆									
4-5-1	盾构整体吊装 φ5000以内	台	74450.28	24967.20	14767.79	34715.29	69496.58	24967.20	13084.20	31445.18
4-5-2	盾构整体吊装 φ7000以内	台	109574.71	36832.80	19661.72	53080.19	102183.81	36832.80	17417.83	47933.18
4-5-3	盾构整体吊装 φ11500以内	台	1134005.22	405382.25	112340.71	616282.26	1062207.49	405382.25	99818.01	557007.23
4-5-4	盾构整体吊装 φ15500以内	台	1319353.19	626791.05	248554.43	444007.71	1247305.65	626791.05	220942.83	399571.77
4-5-5	盾构分体吊装 φ5000以内	台	58280.06	19940.80	12077.08	26262.18	54397.92	19940.80	10712.35	23744.77
4-5-6	盾构分体吊装 φ7000以内	台	86375.05	29416.80	15976.55	40981.70	80540.34	29416.80	14168.22	36955.32
4-5-7	盾构分体吊拆 φ11500以内	台	483808.91	218282.75	60314.49	205211.67	458481.46	218282.75	53591.81	186606.90
4-5-8	盾构分体吊拆 φ15500以内	台	636723.85	301275.00	119617.26	215831.59	605046.19	301275.00	106397.73	197373.46
4-5-9	车架安装 10t以内	节	5715.76	1488.35	2274.12	1953.29	5328.62	1488.35	2014.38	1825.89
4-5-10	车架安装 20t以内	节	8387.74	2232.53	2941.88	3213.33	7814.40	2232.53	2605.76	2976.11
4-5-11	车架安装 100t以内	节	408916.27	23661.37	148422.34	236832.56	367988.46	23661.37	131417.95	212909.14
4-5-12	车架拆除 10t以内	节	5126.29	1330.76	2082.72	1712.81	4779.70	1330.76	1846.22	1602.72
4-5-13	车架拆除 20t以内	节	7663.64	2009.32	2835.16	2819.16	7133.49	2009.32	2512.78	2611.39
4-5-14	车架拆除 100t以内	节	256571.75	16109.82	53617.48	186844.45	231293.84	16109.82	47473.46	167710.56
	二、盾构掘进									
4-5-15	水力出土盾构掘进φ≤4000 负环段掘进	m	10547.04	4189.32	2895.33	3462.39	9894.32	4189.32	2576.48	3128.52
4-5-16	水力出土盾构掘进φ≤4000 出洞段掘进	m	8358.52	1962.05	2820.92	3575.55	7705.78	1962.05	2499.11	3244.62
4-5-17	水力出土盾构掘进φ≤4000 正常段掘进	m	5165.19	936.79	2350.94	1877.46	4718.99	936.79	2081.92	1700.28
4-5-18	水力出土盾构掘进φ≤4000 进洞段掘进	m	7299.40	1539.13	2625.87	3134.40	6703.58	1539.13	2325.97	2838.48
4-5-19	水力出土盾构掘进φ≤6000 负环段掘进	m	14608.24	5045.56	4692.61	4870.07	13603.66	5045.56	4177.39	4380.71
4-5-20	水力出土盾构掘进φ≤6000 出洞段掘进	m	12497.14	2541.63	4737.26	5218.25	11455.59	2541.63	4197.50	4716.46
4-5-21	水力出土盾构掘进φ≤6000 正常段掘进	m	7749.93	1199.44	3816.07	2734.42	7047.13	1199.44	3379.81	2467.88
4-5-22	水力出土盾构掘进φ≤6000 进洞段掘进	m	10915.40	1983.88	4353.45	4578.07	9972.20	1983.88	3856.82	4131.50
4-5-23	刀盘式土压平衡盾构掘进φ≤5000 负环段掘进	m	10498.05	3112.45	3407.68	3977.92	9743.85	3112.45	3058.68	3572.72
4-5-24	刀盘式土压平衡盾构掘进φ≤5000 出洞段掘进	m	10542.30	1577.65	3499.50	5465.15	9612.09	1577.65	3123.48	4910.96
4-5-25	刀盘式土压平衡盾构掘进φ≤5000 正常段掘进	m	6809.61	851.91	2843.73	3113.97	6179.04	851.91	2530.69	2796.44
4-5-26	刀盘式土压平衡盾构掘进φ≤5000 进洞段掘进	m	8090.20	1078.62	3049.28	3962.30	7353.88	1078.62	2716.46	3558.80
4-5-27	刀盘式土压平衡盾构掘进φ≤7000 负环段掘进	m	17480.08	5737.20	5218.33	6524.55	16284.91	5737.20	4690.01	5857.70
4-5-28	刀盘式土压平衡盾构掘进φ≤7000 出洞段掘进	m	16022.72	2752.57	6253.49	7016.66	14639.52	2752.57	5574.31	6312.64
4-5-29	刀盘式土压平衡盾构掘进φ≤7000 正常段掘进	m	10573.47	1540.06	5087.21	3946.20	9598.76	1540.06	4524.39	3534.31
4-5-30	刀盘式土压平衡盾构掘进φ≤7000 进洞段掘进	m	12745.42	1925.28	5454.65	5365.49	11603.78	1925.28	4855.17	4823.33

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-5-31	刀盘式土压平衡盾构掘进 φ≤11500 负环段掘进	m	40398.55	11229.16	11150.97	18018.42	37292.66	11229.16	9970.89	16092.61
4-5-32	刀盘式土压平衡盾构掘进 φ≤11500 出洞段掘进	m	38996.17	5484.13	11459.10	22052.94	35344.19	5484.13	10170.31	19689.75
4-5-33	刀盘式土压平衡盾构掘进 φ≤11500 正常段掘进	m	32349.63	2913.66	9731.19	19704.78	29118.37	2913.66	8646.84	17557.87
4-5-34	刀盘式土压平衡盾构掘进 φ≤11500 进洞段掘进	m	33587.65	3721.80	10406.03	19459.82	30348.87	3721.80	9253.50	17373.57
4-5-35	刀盘式泥水平衡盾构掘进 φ≤11500 负环段掘进	m	48351.59	13485.38	11372.95	23493.26	44576.49	13485.38	10109.79	20981.32
4-5-36	刀盘式泥水平衡盾构掘进 φ≤11500 出洞段掘进	m	48053.88	6134.68	11986.11	29933.09	43484.31	6134.68	10622.65	26726.98
4-5-37	刀盘式泥水平衡盾构掘进 φ≤11500 正常段掘进	m	24283.60	2542.45	9393.18	12347.97	21887.93	2542.45	8320.20	11025.28
4-5-38	刀盘式泥水平衡盾构掘进 φ≤11500 进洞段掘进	m	38862.52	4740.88	10979.88	23141.76	35132.94	4740.88	9729.14	20662.92
	三、衬砌壁后压浆									
4-5-39	同步压浆 石膏:粉煤灰1:5.5	10m³	4861.97	2237.98	1196.84	1427.15	4759.55	2237.98	1147.10	1374.47
4-5-40	同步压浆 石膏:黏土:粉煤灰1:4:6	10m³	4945.68	2201.73	1316.80	1427.15	4815.43	2201.73	1239.23	1374.47
4-5-41	同步压浆 水泥:粉煤灰1:5.8	10m³	5561.09	2155.58	1978.36	1427.15	5346.84	2155.58	1816.79	1374.47
4-5-42	同步压浆 水泥砂浆1:2.5	10m³	8958.80	2326.15	5790.90	841.75	8488.31	2326.15	5350.77	811.39
4-5-43	分块压浆 石膏:粉煤灰1:5.5	10m³	7453.41	4475.97	1203.63	1773.81	7360.86	4475.97	1153.10	1731.79
4-5-44	分块压浆 石膏:黏土:粉煤灰1:4:6	10m³	7500.86	4403.46	1323.59	1773.81	7380.48	4403.46	1245.23	1731.79
4-5-45	分块压浆 水泥:粉煤灰1:5.8	10m³	8071.82	4311.17	1986.84	1773.81	7867.26	4311.17	1824.30	1731.79
4-5-46	分块压浆 水泥砂浆1:2.5	10m³	8693.25	2326.15	5790.90	576.20	8248.97	2326.15	5350.77	572.05
	四、预制钢筋混凝土管片									
4-5-47	预制钢筋混凝土管片 φ4000以内	10m³	16734.72	3573.59	8851.64	4309.49	15970.09	3573.59	8350.69	4045.81
4-5-48	预制钢筋混凝土管片 φ5000以内	10m³	16530.29	3493.66	8799.69	4236.94	15776.09	3493.66	8304.71	3977.72
4-5-49	预制钢筋混凝土管片 φ6000以内	10m³	15522.73	3108.85	8567.85	3846.03	14819.06	3108.85	8099.52	3610.69
4-5-50	预制钢筋混凝土管片 φ7000以内	10m³	14733.55	2806.85	8387.18	3539.52	14069.46	2806.85	7939.63	3322.98
4-5-51	预制钢筋混凝土管片 φ11500以内	10m³	14507.78	2721.05	8317.33	3469.40	13855.95	2721.05	7877.79	3257.11
4-5-52	预制钢筋混凝土管片 φ15500以内	10m³	14574.16	2278.36	8193.31	4102.49	13890.33	2278.36	7785.47	3826.50
4-5-53	预制钢筋混凝土管片 钢筋制作	t	8769.00	2125.92	5009.21	1633.87	8082.61	2125.92	4433.10	1523.59
4-5-54	预制管片成环水平拼装 φ4000以内	10m³	3510.27	1648.00	568.68	1293.59	3384.95	1648.00	503.66	1233.29
4-5-55	预制管片成环水平拼装 φ5000以内	10m³	4492.56	2124.27	701.55	1666.74	4334.71	2124.27	621.34	1589.10
4-5-56	预制管片成环水平拼装 φ6000以内	10m³	5289.26	2738.15	834.42	1716.69	5113.87	2738.15	739.01	1636.71
4-5-57	预制管片成环水平拼装 φ7000以内	10m³	6551.33	3351.21	967.29	2232.83	6313.29	3351.21	856.69	2105.39
4-5-58	预制管片成环水平拼装 φ11500以内	10m³	9392.12	4613.58	1535.98	3242.56	9025.11	4613.58	1360.35	3051.18
4-5-59	预制管片成环水平拼装 φ15500以内	10m³	23533.19	7254.29	1062.96	15215.94	22306.64	7254.29	941.42	14110.93
4-5-60	管片场内运输 φ4000以内	10m³	629.64	115.26	19.50	494.88	597.37	115.26	17.26	464.85

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-5-61	管片场内运输 Φ5000以内	10m³	654.35	138.02	21.45	494.88	621.85	138.02	18.98	464.85
4-5-62	管片场内运输 Φ6000以内	10m³	717.17	185.19	23.40	508.58	683.62	185.19	20.71	477.72
4-5-63	管片场内运输 Φ7000以内	10m³	646.42	167.27	25.35	453.80	613.87	167.27	22.43	424.17
4-5-64	管片场内运输 Φ11500以内	10m³	629.96	133.28	27.30	469.38	596.17	133.28	24.16	438.73
4-5-65	管片场内运输 Φ15500以内	10m³	582.77	175.41	29.25	378.11	547.72	175.41	25.88	346.43
	五、钢管片									
4-5-66	钢管片 1t以内	t	15887.59	3752.60	6563.30	5571.69	14816.34	3752.60	5814.25	5249.49
4-5-67	钢管片 1t以外	t	14068.34	3646.92	6376.10	4045.32	13105.58	3646.92	5647.31	3811.35
4-5-68	复合管片钢壳	t	11822.10	2362.10	6110.21	3349.79	10932.09	2362.10	5416.68	3153.31
	六、管片设置密封条									
4-5-69	氯丁橡胶密封条 Φ4000以内	环	798.42	280.98	400.00	117.44	748.61	280.98	354.02	113.61
4-5-70	氯丁橡胶密封条 Φ5000以内	环	1046.10	327.13	563.59	155.38	976.33	327.13	498.81	150.39
4-5-71	氯丁橡胶密封条 Φ6000以内	环	1511.56	400.46	917.45	193.65	1399.91	400.46	812.00	187.45
4-5-72	氯丁橡胶密封条 Φ7000以内	环	2050.76	565.26	1275.79	209.71	1897.42	565.26	1129.17	202.99
4-5-73	氯丁橡胶密封条 Φ11500以内	环	3656.13	654.26	2736.88	264.99	3333.08	654.26	2422.35	256.47
4-5-74	氯丁橡胶密封条 Φ15500以内	环	5255.06	1047.00	3778.43	429.63	4800.77	1047.00	3344.20	409.57
4-5-75	三元乙丙橡胶密封条 Φ4000以内	环	646.98	282.63	339.37	24.98	605.29	282.63	300.30	22.36
4-5-76	三元乙丙橡胶密封条 Φ5000以内	环	860.71	327.13	427.37	106.21	805.87	327.13	378.16	100.58
4-5-77	三元乙丙橡胶密封条 Φ6000以内	环	1064.51	418.59	521.51	124.41	998.31	418.59	461.47	118.25
4-5-78	三元乙丙橡胶密封条 Φ7000以内	环	1326.66	565.26	608.78	152.62	1247.61	565.26	538.69	143.66
4-5-79	三元乙丙橡胶密封条 Φ11500以内	环	2235.44	654.26	1164.26	416.92	2076.96	654.26	1030.21	392.49
4-5-80	三元乙丙橡胶密封条 Φ15500以内	环	3311.11	702.25	2166.36	442.50	3034.58	702.25	1916.93	415.40
	七、柔性接缝环									
4-5-81	柔性接缝环(施工阶段) 临时防水环板 安装、拆除	t	9497.39	3328.65	1017.55	5151.19	9073.49	3328.65	906.01	4838.83
4-5-82	柔性接缝环(施工阶段) 临时止水缝 Φ7000以内	m	2262.66	521.80	1482.39	258.47	2079.90	521.80	1312.86	245.24
4-5-83	柔性接缝环(施工阶段) 临时止水缝 Φ15500以内	m	3422.69	920.82	2243.40	258.47	3153.21	920.82	1987.15	245.24
4-5-84	柔性接缝环(正式阶段) 拆除洞口环管片	m³	3593.45	1609.17	30.04	1954.24	3487.99	1609.17	26.97	1851.85
4-5-85	柔性接缝环(正式阶段) 安装钢环板	t	7329.30	2218.52	1989.36	3121.42	6899.03	2218.52	1762.18	2918.33
4-5-86	柔性接缝环(正式阶段) 柔性接缝环 Φ7000以内	m	3275.62	897.44	1033.14	1345.04	3096.03	897.44	914.05	1284.54
4-5-87	柔性接缝环(正式阶段) 柔性接缝环 Φ15500以内	m	4575.04	1286.68	1472.25	1816.11	4320.62	1286.68	1302.55	1731.39
4-5-88	洞口混凝土环圈	m³	2912.73	964.29	732.58	1215.86	2791.78	964.29	692.09	1135.40
	八、管片嵌缝									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-5-89	管片嵌缝 Φ4000mm以内	环	476.59	289.22	162.02	25.35	456.52	289.22	143.46	23.84
4-5-90	管片嵌缝 Φ5000mm以内	环	695.41	428.48	229.19	37.74	666.91	428.48	202.93	35.50
4-5-91	管片嵌缝 Φ6000mm以内	环	902.14	523.24	326.37	52.53	861.54	523.24	288.96	49.34
4-5-92	管片嵌缝 Φ7000mm以内	环	1119.47	618.82	423.48	77.17	1066.01	618.82	374.93	72.26
4-5-93	管片嵌缝 Φ11500mm以内	环	2325.02	1271.43	922.79	130.80	2212.09	1271.43	816.97	123.69
4-5-94	管片嵌缝 Φ15500mm以内	环	3326.20	1802.50	1299.75	223.95	3162.41	1802.50	1150.70	209.21
4-5-95	管片手孔封堵 Φ4000mm以内	环	344.52	80.75	177.83	85.94	322.47	80.75	158.23	83.49
4-5-96	管片手孔封堵 Φ5000mm以内	环	446.22	98.06	222.35	125.81	418.14	98.06	197.84	122.24
4-5-97	管片手孔封堵 Φ6000mm以内	环	539.71	121.13	266.97	151.61	505.99	121.13	237.55	147.31
4-5-98	管片手孔封堵 Φ7000mm以内	环	633.27	144.20	311.32	177.75	593.93	144.20	277.01	172.72
4-5-99	管片手孔封堵 Φ11500mm以内	环	1257.53	444.14	511.32	302.07	1192.76	444.14	454.97	293.65
4-5-100	管片手孔封堵 Φ15500mm以内	环	3568.31	849.75	1875.70	842.86	3310.27	849.75	1663.32	797.20
	九、负环管片拆除									
4-5-101	负环管片拆除 Φ4000mm以内	m	3377.77	2266.00	286.85	824.92	3281.59	2266.00	255.17	760.42
4-5-102	负环管片拆除 Φ5000mm以内	m	3879.84	2619.50	299.82	960.52	3771.65	2619.50	266.71	885.44
4-5-103	负环管片拆除 Φ6000mm以内	m	5614.53	4051.61	339.19	1223.73	5481.38	4051.61	301.71	1128.06
4-5-104	负环管片拆除 Φ7000mm以内	m	7340.64	5483.72	378.02	1478.90	7183.21	5483.72	336.22	1363.27
4-5-105	负环管片拆除 Φ11500mm以内	m	14052.51	11420.64	488.49	2143.38	13830.50	11420.64	434.06	1975.80
4-5-106	负环管片拆除 Φ15500mm以内	m	23707.06	12128.25	2083.81	9495.00	22883.80	12128.25	1860.50	8895.05
	十、隧道内管线路拆除									
4-5-107	隧道内管线路拆除 Φ5000mm以内	100m	23337.49	10360.98	1820.87	11155.64	22618.72	10360.98	1620.50	10637.24
4-5-108	隧道内管线路拆除 Φ7000mm以内	100m	29173.07	12950.81	2276.21	13946.05	28274.63	12950.81	2025.74	13298.08
4-5-109	隧道内管线路拆除 Φ11500mm以内	100m	47084.46	20501.12	3669.66	22913.68	45524.74	20501.12	3267.73	21755.89
4-5-110	隧道内管线路拆除 Φ15500mm以内	100m	147923.30	33796.88	4367.34	109759.08	138490.03	33796.88	3891.83	100801.32
	十一、盾构基座									
4-5-111	盾构基座	t	7543.05	1443.75	4940.99	1158.31	6879.01	1443.75	4370.25	1065.01
	十二、金属构件									
4-5-112	走道板	t	6871.97	1737.92	4135.84	998.21	6307.89	1737.92	3660.42	909.55
4-5-113	配套定型走道板	t	10051.40	3713.05	5534.91	803.44	9352.05	3713.05	4913.61	725.39
4-5-114	钢轨跑板	t	8456.58	794.95	6694.47	967.16	7612.31	794.95	5926.32	891.04
4-5-115	钢围令	t	6697.39	1002.50	5113.33	581.56	6063.90	1002.50	4523.67	537.73
4-5-116	钢闸墙	t	8724.82	2141.47	5955.62	627.73	8010.26	2141.47	5273.82	594.97

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-5-117	钢轨枕	t	6587.26	1245.89	5293.01	48.36	5976.80	1245.89	4687.27	43.64
4-5-118	角钢支架	t	6622.58	1496.08	5039.61	86.89	6039.90	1496.08	4466.01	77.81
4-5-119	混合支架	t	7505.00	1796.01	5586.81	122.18	6856.14	1796.01	4950.21	109.92
4-5-120	板式扶梯	t	7712.62	2132.00	5003.38	577.24	7123.70	2132.00	4431.25	560.45
4-5-121	格式扶梯	t	8299.79	2717.35	4817.02	765.42	7721.78	2717.35	4261.28	743.15
4-5-122	垂直扶梯	t	8397.90	3538.87	4859.03		7837.30	3538.87	4298.43	
4-5-123	钢管栏杆	t	9043.62	3487.17	5100.77	455.68	8457.07	3487.17	4527.48	442.42
4-5-124	钢支撑 活络头	t	9797.88	2401.55	5404.85	1991.48	9050.99	2401.55	4789.07	1860.37
4-5-125	钢支撑 固定头	t	8999.08	1899.01	5294.13	1805.94	8262.01	1899.01	4686.95	1676.05
4-5-126	承插式钢封门	t	5894.56	834.40	4809.56	250.60	5318.49	834.40	4252.37	231.72
	十三、监测、监控									
4-5-127	地表监测孔布置 土体分层沉降 10m	孔	3064.78	934.21	918.09	1212.48	2902.81	934.21	816.52	1152.08
4-5-128	地表监测孔布置 土体分层沉降 20m	孔	4633.91	1300.17	1820.42	1513.32	4357.29	1300.17	1619.09	1438.03
4-5-129	地表监测孔布置 土体分层沉降 30m	孔	6196.15	1666.13	2722.69	1807.33	5805.23	1666.13	2421.62	1717.48
4-5-130	地表监测孔布置 土体水平位移 10m	孔	2932.59	982.31	737.80	1212.48	2791.35	982.31	656.96	1152.08
4-5-131	地表监测孔布置 土体水平位移 20m	孔	4369.55	1396.47	1459.76	1513.32	4134.41	1396.47	1299.91	1438.03
4-5-132	地表监测孔布置 土体水平位移 30m	孔	5799.53	1810.53	2181.67	1807.33	5470.82	1810.53	1942.81	1717.48
4-5-133	地表监测孔布置 墙体位移 20m	孔	2957.62	462.26	759.29	1736.07	2739.48	462.26	671.94	1605.28
4-5-134	地表监测孔布置 墙体位移 30m	孔	3387.18	558.57	1092.54	1736.07	3130.70	558.57	966.85	1605.28
4-5-135	地表监测孔布置 墙体位移 40m	孔	4395.16	654.87	1425.79	2314.50	4056.76	654.87	1261.76	2140.13
4-5-136	地表监测孔布置 孔隙水压力 10m	只	2273.98	751.18	560.05	962.75	2177.05	751.18	509.47	916.40
4-5-137	地表监测孔布置 孔隙水压力 20m	只	2650.85	857.17	590.07	1203.61	2538.82	857.17	535.98	1145.67
4-5-138	地表监测孔布置 孔隙水压力 30m	只	3022.16	963.05	620.08	1439.03	2895.30	963.05	562.49	1369.76
4-5-139	地表监测孔布置 水位观察孔 15m	只	2508.09	837.91	550.70	1119.48	2404.72	837.91	501.22	1065.59
4-5-140	地下监测孔布置 地表桩	只	833.49	394.90	343.61	94.98	816.37	394.90	328.08	93.39
4-5-141	地下监测孔布置 混凝土构件变形	只	184.33	134.83	34.50	15.00	178.55	134.83	30.52	13.20
4-5-142	地下监测孔布置 建筑物倾斜	只	489.61	144.51	250.12	94.98	459.25	144.51	221.35	93.39
4-5-143	地下监测孔布置 建筑物振动	只	431.03	144.51	191.54	94.98	407.41	144.51	169.51	93.39
4-5-144	地下监测孔布置 地下管线沉降	只	616.97	317.24	204.75	94.98	591.82	317.24	181.19	93.39
4-5-145	地下监测孔布置 地下管线位移	只	616.97	317.24	204.75	94.98	591.82	317.24	181.19	93.39
4-5-146	地下监测孔布置 混凝土构件钢筋应力	只	311.31	192.61	109.16	9.54	297.73	192.61	96.50	8.62
4-5-147	地下监测孔布置 混凝土构件混凝土应变	只	541.66	183.03	253.82	104.81	504.46	183.03	224.52	96.91

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-5-148	地下监测孔布置 钢支撑轴力	只	3603.18	288.92	2882.41	431.85	3239.00	288.92	2550.76	399.32
4-5-149	地下监测孔布置 混凝土水化热	只	340.55	183.03	66.89	90.63	325.97	183.03	59.14	83.80
4-5-150	地下监测孔布置 混凝土构件界面土压力	只	1625.92	683.71	510.36	431.85	1534.67	683.71	451.64	399.32
4-5-151	地下监测孔布置 混凝土构件界面孔隙水压力	只	1566.52	683.71	450.96	431.85	1482.11	683.71	399.08	399.32
4-5-152	地下监测孔布置 基坑回弹	孔	3198.19	1136.40	2007.18	54.61	2970.28	1136.40	1784.34	49.54
4-5-153	地下监测孔布置 混凝土支撑轴力	断面	645.01	404.48	172.31	68.22	616.91	404.48	152.40	60.03
4-5-154	地下监测孔布置 隧道纵向沉降及位移	个	294.59	221.55	73.04		286.19	221.55	64.64	
4-5-155	地下监测孔布置 隧道直径变形(收敛)	环	608.74	414.16	194.58		586.21	414.16	172.05	
4-5-156	地下监测孔布置 隧道环缝纵缝变化	个	677.75	414.16	263.59		647.43	414.16	233.27	
4-5-157	地下监测孔布置 衬砌表面应变计	个	775.91	414.16	361.75		734.29	414.16	320.13	
4-5-158	裂缝监测孔布置 地面建筑	点	3148.24	3090.00	58.24		3141.54	3090.00	51.54	
4-5-159	裂缝监测孔布置 隧道内部	点	545.43	487.19	58.24		538.73	487.19	51.54	
4-5-160	监控测试 地面监测 3项以内	组日	462.52	433.42	25.80	3.30	459.02	433.42	22.70	2.90
4-5-161	监控测试 隧道内部 6项以内	组日	924.95	866.75	51.60	6.60	917.97	866.75	45.41	5.81
4-5-162	监控测试 地面监测 6项以外	组日	1387.47	1300.17	77.40	9.90	1376.99	1300.17	68.11	8.71
4-5-163	监控测试 地下监测 3项以内	组日	521.81	491.21	27.00	3.60	518.14	491.21	23.76	3.17
4-5-164	监控测试 地下监测 6项以内	组日	1043.51	982.31	54.00	7.20	1036.17	982.31	47.52	6.34
4-5-165	监控测试 地下监测 6项以外	组日	1565.32	1473.52	81.00	10.80	1554.30	1473.52	71.28	9.50

第六章 垂直顶升

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、顶升管节、复合管片制作									
4-6-1	顶升管节制作	m³	5480.97	2258.38	1361.70	1860.89	5268.99	2258.38	1251.23	1759.38
4-6-2	复合管片制作	10m³	39745.77	8271.42	24261.53	7212.82	36966.74	8271.42	21936.35	6758.97
4-6-3	管节试拼装	节	1050.28	439.40	279.76	331.12	995.49	439.40	247.53	308.56
	二、垂直顶升设备安装、拆除									
4-6-4	顶升车架 安装	t	3867.25	1492.26	663.41	1711.58	3710.68	1492.26	587.19	1631.23
4-6-5	顶升车架 拆除	t	2924.01	1288.74	219.88	1415.39	2836.27	1288.74	195.14	1352.39
4-6-6	顶升设备 安装	套	7044.42	1926.72	2722.28	2395.42	6610.96	1926.72	2410.06	2274.18
4-6-7	顶升设备 拆除	套	3128.87	1183.99	644.52	1300.36	2997.84	1183.99	571.38	1242.47
	三、管节垂直顶升									
4-6-8	首节顶升	节	9679.18	3181.16	2248.27	4249.75	9210.93	3181.16	1993.06	4036.71
4-6-9	中间节顶升	节	2882.32	882.61	511.56	1488.15	2747.36	882.61	452.47	1412.28
4-6-10	尾节顶升	节	7791.88	2155.69	2058.61	3577.58	7375.30	2155.69	1824.53	3395.08
	四、顶升止水框、联系梁、车架									
4-6-11	止水框	t	15672.63	4132.26	6418.77	5121.60	14583.22	4132.26	5680.11	4770.85
4-6-12	联系梁	t	10062.77	1029.38	6035.79	2997.60	9167.56	1029.38	5340.78	2797.40
4-6-13	转向法兰	t	16365.39	5023.62	7079.96	4261.81	15266.90	5023.62	6275.03	3968.25
4-6-14	顶升车架	t	9721.42	2293.60	5224.85	2202.97	8976.44	2293.60	4625.17	2057.67
	五、阴极保护安装及附件制作									
4-6-15	恒电位仪安装	个	2650.94	608.63	1546.52	495.79	2438.46	608.63	1368.58	461.25
4-6-16	阳极安装	个	3151.36	990.24	1723.50	437.62	2931.69	990.24	1525.63	415.82
4-6-17	阴极安装	个	2118.86	430.54	1415.28	273.04	1943.52	430.54	1252.64	260.34
4-6-18	参比电极安装	个	1281.12	322.91	780.25	177.96	1183.23	322.91	690.62	169.70
4-6-19	隧道内电缆铺设	100m	3623.19	1118.48	2007.60	497.11	3365.86	1118.48	1776.32	471.06
4-6-20	接线箱制作	个	709.12	142.86	396.97	169.29	657.74	142.86	351.32	163.56
4-6-21	分支箱制作	个	1059.89	142.86	737.93	179.10	962.97	142.86	652.98	167.13
4-6-22	过渡盒制作	个	725.16	142.86	458.21	124.09	668.42	142.86	405.48	120.08
	六、滩地揭顶盖									
4-6-23	滩地揭顶盖	个	3824.26	3053.95	152.73	617.58	3794.24	3053.95	135.17	605.12
	七、顶升管节钢壳									
4-6-24	顶升管节钢壳 首节	t	21488.56	5209.53	13063.12	3215.91	19845.85	5209.53	11562.94	3073.38
4-6-25	顶升管节钢壳 中间节	t	10095.12	3356.56	4795.18	1943.38	9475.49	3356.56	4252.07	1866.86
4-6-26	顶升管节钢壳 尾节	t	10657.40	3555.97	5158.05	1943.38	9996.58	3555.97	4573.75	1866.86

第七章 隧道沉井

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、沉井制作									
4-7-1	沉井基坑垫层 砂垫层	10m³	3166.80	482.04	2449.62	235.14	3077.34	482.04	2377.99	217.31
4-7-2	沉井基坑垫层 刃脚基础垫层	10m³	7755.07	1908.59	5525.55	320.93	7519.97	1908.59	5315.54	295.84
4-7-3	沉井制作 刃脚 混凝土	10m³	6206.34	750.87	5016.14	439.33	6018.63	750.87	4869.47	398.29
4-7-4	沉井制作 刃脚 模板	10m³	1487.59	658.17	748.34	81.08	1394.83	658.17	662.15	74.51
4-7-5	沉井制作 框架 混凝土	10m³	6103.89	734.39	4991.24	378.26	5922.90	734.39	4845.01	343.50
4-7-6	沉井制作 框架 模板	10m²	1944.87	651.99	1093.59	199.29	1803.52	651.99	967.72	183.81
4-7-7	沉井制作 井壁、隔墙 混凝土	10m³	6076.81	760.14	4990.47	326.20	5900.87	760.14	4844.50	296.23
4-7-8	沉井制作 井壁、隔墙 模板	10m²	1094.78	565.47	449.79	79.52	1036.86	565.47	397.95	73.44
4-7-9	沉井制作 底板 混凝土	10m³	6532.17	1318.40	5017.70	196.07	6367.04	1318.40	4870.59	178.05
4-7-10	沉井制作 底板 模板	10m²	1574.66	867.26	672.53	34.87	1493.75	867.26	595.16	31.33
4-7-11	砖封预留孔洞	10m³	9158.05	4150.18	4429.49	578.38	8945.25	4150.18	4258.63	536.44
	二、沉井下沉									
4-7-12	吊车挖土下沉 排水下沉8m以内	100m³	6167.89	3399.00	386.26	2382.63	5941.17	3399.00	341.85	2200.32
4-7-13	吊车挖土下沉 排水下沉12m以内	100m³	7506.74	4192.10	386.16	2928.48	7238.35	4192.10	341.76	2704.49
4-7-14	吊车挖土下沉 排水下沉16m以内	100m³	9405.16	5313.77	386.16	3705.23	9077.70	5313.77	341.76	3422.17
4-7-15	水力机械冲吸泥下沉 下沉深度15m以内	100m³	7586.21	4103.52	1321.69	2161.00	7216.46	4103.52	1170.20	1942.74
4-7-16	水力机械冲吸泥下沉 下沉深度20m以内	100m³	9878.85	5619.68	1321.59	2937.58	9429.73	5619.68	1170.11	2639.94
4-7-17	不排水潜水员吸泥下沉 下沉深度29m以内	100m³	33782.12	14049.20	249.40	19483.52	32043.77	14049.20	220.78	17773.79
4-7-18	不排水潜水员吸泥下沉 下沉深度32m以内	100m³	40543.30	16881.70	249.40	23412.20	38460.22	16881.70	220.78	21357.74
4-7-19	钻吸法出土下沉 下沉深度20m以内	100m³	21171.89	7935.12	1010.28	12226.49	19899.89	7935.12	894.15	11070.62
4-7-20	钻吸法出土下沉 下沉深度25m以内	100m³	24227.08	9148.46	731.43	14347.19	22786.63	9148.46	647.35	12990.82
4-7-21	钻吸法出土下沉 下沉深度30m以内	100m³	29184.07	11195.07	598.76	17390.24	27471.17	11195.07	529.93	15746.17
4-7-22	钻吸法出土下沉 下沉深度35m以内	100m³	34208.06	13199.45	579.85	20428.76	32210.06	13199.45	513.19	18497.42
4-7-23	触变泥浆制作、输送	10m³	5226.68	498.52	2373.79	2354.37	4837.72	498.52	2231.69	2107.51
4-7-24	环氧沥青防水层	100m²	2894.79	1576.93	1317.86		2743.24	1576.93	1166.31	
	三、沉井混凝土封底									
4-7-25	混凝土干封底	10m³	6301.15	844.60	5062.84	393.71	6105.23	844.60	4903.18	357.45
4-7-26	水下混凝土封底	10m³	9222.49	1918.89	5980.63	1322.97	8912.88	1918.89	5783.91	1210.08
	四、沉井填心									
4-7-27	砂石料填心 排水下沉 井内铺块石	10m³	2554.43	711.73	1562.94	279.76	2487.11	711.73	1517.38	258.00
4-7-28	砂石料填心 排水下沉 井内铺碎石	10m³	3004.39	707.61	1922.66	374.12	2919.34	707.61	1866.70	345.03

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-7-29	砂石料填心 排水下沉 井内铺黄砂	10m³	3167.29	476.89	2445.49	244.91	3076.75	476.89	2374.23	225.63
4-7-30	砂石料填心 不排水下沉 井内水下铺块石	10m³	3323.65	803.40	1562.94	957.31	3202.59	803.40	1517.38	881.81
4-7-31	砂石料填心 不排水下沉 井内水下铺碎石	10m³	3986.62	791.04	1922.66	1272.92	3830.25	791.04	1866.70	1172.51
	五、钢封门									
4-7-32	钢封门安装 Φ4000以内	t	866.59	551.57	155.05	159.97	836.53	551.57	137.04	147.92
4-7-33	钢封门安装 Φ5000以内	t	812.05	521.90	121.38	168.77	784.66	521.90	107.28	155.48
4-7-34	钢封门安装 Φ7000以内	t	664.18	452.69	58.30	153.19	645.33	452.69	51.51	141.13
4-7-35	钢封门拆除 Φ4000以内	t	700.64	391.40	11.71	297.53	680.60	391.40	10.75	278.45
4-7-36	钢封门拆除 Φ5000以内	t	626.89	366.68	11.71	248.50	609.26	366.68	10.75	231.83
4-7-37	钢封门拆除 Φ7000以内	t	537.85	307.97	11.71	218.17	522.20	307.97	10.75	203.48

第八章 地下混凝土结构

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、隧道内钢筋混凝土结构									
4-8-1	基坑垫层 砂垫层	10m³	3362.10	644.78	2428.81	288.51	3269.10	644.78	2357.83	266.49
4-8-2	基坑垫层 混凝土垫层	10m³	6286.87	598.02	5162.36	526.49	6069.19	598.02	4991.71	479.46
4-8-3	钢丝网水泥护坡 混凝土护坡 厚10cm	100m²	7271.89	1241.15	5429.90	600.84	7020.43	1241.15	5230.82	548.46
4-8-4	钢丝网水泥护坡 混凝土护坡 厚每增减2cm	100m²	1316.86	255.65	974.45	86.76	1280.51	255.65	946.07	78.79
4-8-5	钢丝网水泥护坡 水泥砂浆护坡 厚5cm	100m²	3842.80	1391.02	2051.65	400.13	3672.45	1391.02	1909.41	372.02
4-8-6	钢丝网水泥护坡 水泥砂浆护坡 厚每增减1cm	100m²	606.96	250.50	312.26	44.20	585.45	250.50	293.63	41.32
4-8-7	地梁 混凝土	10m³	7084.30	1091.80	5431.77	560.73	6855.65	1091.80	5254.28	509.57
4-8-8	地梁 模板(砖模)	10m²	4956.55	371.32	4003.13	582.10	4790.09	371.32	3880.63	538.14
4-8-9	底板 混凝土 板厚0.6m以内	10m³	6309.58	762.20	5252.41	294.97	6122.64	762.20	5092.57	267.87
4-8-10	底板 混凝土 板厚0.6m以上	10m³	6155.05	688.04	5224.09	242.92	5975.27	688.04	5066.63	220.60
4-8-11	底板 模板	10m²	991.44	507.79	310.39	173.26	942.56	507.79	274.64	160.13
4-8-12	墙 混凝土 墙厚0.5m以内	10m³	6836.25	1034.12	5281.59	520.54	6629.95	1034.12	5123.12	472.71
4-8-13	墙 混凝土 墙厚0.5m以上	10m³	6639.39	927.00	5243.90	468.49	6441.18	927.00	5088.74	425.44
4-8-14	墙 模板	10m²	806.54	516.55	201.09	88.90	776.65	516.55	177.91	82.19
4-8-15	衬墙 混凝土	10m³	7044.90	1190.68	5264.28	589.94	6833.13	1190.68	5106.71	535.74
4-8-16	衬墙 模板	10m²	1182.24	857.99	221.58	102.67	1149.34	857.99	196.06	95.29
4-8-17	柱 混凝土	10m³	7720.11	1450.24	5731.98	537.89	7503.38	1450.24	5564.67	488.47
4-8-18	柱 模板	10m²	765.87	510.47	164.34	91.06	740.03	510.47	145.39	84.17
4-8-19	梁 混凝土(梁高) 0.6m以内	10m³	7924.30	1458.48	5893.23	572.59	7686.24	1458.48	5707.78	519.98
4-8-20	梁 混凝土(梁高) 0.6m以上	10m³	7648.09	1343.12	5784.43	520.54	7426.98	1343.12	5611.15	472.71
4-8-21	梁 模板	10m²	918.07	615.53	193.02	109.52	887.64	615.53	170.77	101.34
4-8-22	平台、顶板 混凝土板厚 0.3m以内	10m³	6542.24	844.60	5333.26	364.38	6344.78	844.60	5169.28	330.90
4-8-23	平台、顶板 混凝土板厚 0.5m以内	10m³	6410.78	799.28	5281.83	329.67	6221.44	799.28	5122.78	299.38
4-8-24	平台、顶板 混凝土板厚 0.5m以外	10m³	6322.23	749.84	5260.07	312.32	6136.60	749.84	5103.13	283.63
4-8-25	平台、顶板 模板	10m²	1126.12	612.85	381.39	131.88	1072.18	612.85	337.44	121.89
	二、隧道内其他结构混凝土									
4-8-26	楼梯 混凝土	10m³	8143.83	1386.38	5732.98	1024.47	7858.40	1386.38	5524.74	947.28
4-8-27	楼梯 模板	10m²	1239.53	883.43	222.13	133.97	1203.70	883.43	196.51	123.76
4-8-28	电缆沟 混凝土	10m³	7402.55	1163.90	5381.25	857.40	7168.71	1163.90	5212.01	792.80
4-8-29	电缆沟 模板	10m²	741.04	464.94	182.04	94.06	712.84	464.94	161.06	86.84
4-8-30	车道侧石 混凝土	10m³	9550.59	885.80	8005.44	659.35	9238.16	885.80	7753.59	598.77

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
4-8-31	车道侧石 模板	10m²	841.43	653.12	135.12	53.19	821.81	653.12	119.56	49.13
4-8-32	弓形底板 混凝土	10m³	7268.47	1326.64	5338.57	603.26	7050.64	1326.64	5173.81	550.19
4-8-33	弓形底板 模板	10m²	7249.69	4164.81	2565.71	519.17	6928.29	4164.81	2269.90	493.58
4-8-34	支承墙 混凝土	10m³	7435.09	1310.16	5302.52	822.41	7201.76	1310.16	5142.05	749.55
4-8-35	支承墙 模板	10m²	1038.43	701.33	265.51	71.59	1004.58	701.33	235.08	68.17
4-8-36	侧墙及顶内衬	10m³	7994.01	1339.00	5513.72	1141.29	7731.86	1339.00	5333.06	1059.80
4-8-37	槽形板安装	100m²	7184.60	1377.32	3313.74	2493.54	6761.09	1377.32	2992.59	2391.18
4-8-38	隧道内车道 引道道路	10m³	6859.39	883.23	5863.42	112.74	6628.96	883.23	5641.68	104.05
4-8-39	隧道内车道 圆隧道道路	10m³	8519.84	1433.25	5847.38	1239.21	8197.19	1433.25	5625.03	1138.91

第五册 给水工程

第一章 管道安装

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、预(自)应力钢筋混凝土管安装(胶圈接口)									
5-1-1	公称直径 300mm以内	10m	312.31	178.81	34.54	98.96	301.75	178.81	30.57	92.37
5-1-2	公称直径 400mm以内	10m	449.08	271.82	54.05	123.21	434.68	271.82	47.84	115.02
5-1-3	公称直径 500mm以内	10m	550.26	338.25	64.83	147.18	533.02	338.25	57.38	137.39
5-1-4	公称直径 600mm以内	10m	655.71	409.12	77.55	169.04	635.66	409.12	68.64	157.90
5-1-5	公称直径 700mm以内	10m	865.17	535.60	87.59	241.98	837.60	535.60	77.52	224.48
5-1-6	公称直径 800mm以内	10m	938.42	556.61	111.75	270.06	906.06	556.61	98.91	250.54
5-1-7	公称直径 900mm以内	10m	1246.95	797.01	145.85	304.09	1208.26	797.01	129.08	282.17
5-1-8	公称直径 1000mm以内	10m	1358.52	824.62	161.58	372.32	1312.31	824.62	142.98	344.71
5-1-9	公称直径 1200mm以内	10m	1710.14	1081.91	214.77	413.46	1654.93	1081.91	190.06	382.96
5-1-10	公称直径 1400mm以内	10m	2153.17	1305.32	295.81	552.04	2075.82	1305.32	261.79	508.71
5-1-11	公称直径 1600mm以内	10m	2499.46	1566.32	313.79	619.35	2414.67	1566.32	277.70	570.65
5-1-12	公称直径 1800mm以内	10m	2917.77	1879.34	373.48	664.95	2822.79	1879.34	330.51	612.94
	二、钢管安装									
	1.钢管安装(连接件丝接)									
5-1-13	公称直径 15mm以内	10m	52.08	50.99	1.06	0.03	51.95	50.99	0.94	0.02
5-1-14	公称直径 20mm以内	10m	58.02	56.65	1.34	0.03	57.86	56.65	1.19	0.02
5-1-15	公称直径 25mm以内	10m	65.00	63.45	1.50	0.05	64.83	63.45	1.33	0.05
5-1-16	公称直径 32mm以内	10m	72.23	70.25	1.90	0.08	72.00	70.25	1.68	0.07
5-1-17	公称直径 40mm以内	10m	78.28	75.91	2.29	0.08	78.01	75.91	2.03	0.07
5-1-18	公称直径 50mm以内	10m	87.68	84.98	2.62	0.08	87.37	84.98	2.32	0.07
5-1-19	公称直径 70mm以内	10m	96.69	93.52	3.04	0.13	96.33	93.52	2.69	0.12
5-1-20	公称直径 80mm以内	10m	105.29	101.97	3.19	0.13	104.91	101.97	2.82	0.12
	2.钢管安装(卡箍连接)									
5-1-21	公称直径 80mm以内	10m	95.21	92.80	0.57	1.84	95.02	92.80	0.51	1.71
5-1-22	公称直径 100mm以内	10m	102.20	99.19	0.74	2.27	101.94	99.19	0.65	2.10
5-1-23	公称直径 125mm以内	10m	118.41	113.09	0.90	4.42	117.99	113.09	0.80	4.10
5-1-24	公称直径 150mm以内	10m	127.33	119.48	1.25	6.60	126.71	119.48	1.11	6.12
5-1-25	公称直径 200mm以内	10m	134.35	124.73	1.87	7.75	133.56	124.73	1.66	7.17
5-1-26	公称直径 300mm以内	10m	235.71	163.36	3.57	68.78	230.35	163.36	3.16	63.83
	3.钢管安装(电弧焊接口)									
5-1-27	公称直径80mm以内 综合	10m	125.81	107.74	6.37	11.70	124.12	107.74	5.75	10.63

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-1-28	公称直径100mm以内 综合	10m	140.05	118.66	7.69	13.70	138.05	118.66	6.94	12.45
5-1-29	公称直径150mm以内 综合	10m	154.03	125.76	12.74	15.53	151.36	125.76	11.49	14.11
5-1-30	公称直径 200mm以内 壁厚 5mm	10m	161.70	127.72	17.62	16.36	158.49	127.72	15.91	14.86
5-1-31	公称直径 200mm以内 壁厚 6mm	10m	166.69	129.37	20.70	16.62	163.15	129.37	18.68	15.10
5-1-32	公称直径 200mm以内 壁厚 7mm	10m	176.06	132.77	24.75	18.54	171.91	132.77	22.30	16.84
5-1-33	公称直径 300mm以内 壁厚 6mm	10m	284.92	177.98	31.46	75.48	275.97	177.98	28.32	69.67
5-1-34	公称直径 300mm以内 壁厚 7mm	10m	299.90	183.03	33.06	83.81	290.12	183.03	29.75	77.34
5-1-35	公称直径 300mm以内 壁厚 8mm	10m	308.64	185.61	37.84	85.19	298.24	185.61	34.03	78.60
5-1-36	公称直径 400mm以内 壁厚 8mm	10m	406.14	251.11	50.98	104.05	392.88	251.11	45.80	95.97
5-1-37	公称直径 400mm以内 壁厚 9mm	10m	418.67	254.51	55.98	108.18	404.48	254.51	50.25	99.72
5-1-38	公称直径 400mm以内 壁厚 10mm	10m	428.16	257.91	60.63	109.62	413.37	257.91	54.43	101.03
5-1-39	公称直径 500mm以内 壁厚 8mm	10m	560.84	363.49	60.64	136.71	544.13	363.49	54.44	126.20
5-1-40	公称直径 500mm以内 壁厚 9mm	10m	572.88	368.64	65.41	138.83	555.48	368.64	58.71	128.13
5-1-41	公称直径 500mm以内 壁厚 10mm	10m	623.46	404.38	73.68	145.40	604.58	404.38	66.10	134.10
5-1-42	公称直径 600mm以内 壁厚 8mm	10m	702.50	473.29	71.53	157.68	683.07	473.29	64.18	145.60
5-1-43	公称直径 600mm以内 壁厚 9mm	10m	761.14	477.61	86.46	197.07	737.03	477.61	77.52	181.90
5-1-44	公称直径 600mm以内 壁厚 10mm	10m	792.83	480.08	96.25	216.50	766.29	480.08	86.27	199.94
5-1-45	公称直径 700mm以内 壁厚 8mm	10m	855.61	552.49	87.36	215.76	830.10	552.49	78.34	199.27
5-1-46	公称直径 700mm以内 壁厚 9mm	10m	885.13	556.72	98.03	230.38	857.22	556.72	87.88	212.62
5-1-47	公称直径 700mm以内 壁厚 10mm	10m	914.97	560.11	109.20	245.66	884.82	560.11	97.86	226.85
5-1-48	公称直径 800mm以内 壁厚 9mm	10m	999.89	632.52	112.01	255.36	968.58	632.52	100.40	235.66
5-1-49	公称直径 800mm以内 壁厚 10mm	10m	1036.62	635.92	124.75	275.95	1002.46	635.92	111.77	254.77
5-1-50	公称直径 800mm以内 壁厚 12mm	10m	1097.10	646.12	149.51	301.47	1058.43	646.12	133.85	278.46
5-1-51	公称直径 900mm以内 壁厚 9mm	10m	1112.42	709.05	123.85	279.52	1078.05	709.05	110.99	258.01
5-1-52	公称直径 900mm以内 壁厚 10mm	10m	1150.25	713.28	136.20	300.77	1113.11	713.28	122.01	277.82
5-1-53	公称直径 900mm以内 壁厚 12mm	10m	1217.16	724.40	167.39	325.37	1174.66	724.40	149.86	300.40
5-1-54	公称直径 1000mm以内 壁厚 10mm	10m	1307.30	790.83	151.63	364.84	1262.25	790.83	135.85	335.57
5-1-55	公称直径 1000mm以内 壁厚 12mm	10m	1394.71	803.50	185.40	405.81	1342.55	803.50	165.97	373.08
5-1-56	公称直径 1000mm以内 壁厚 14mm	10m	1497.56	830.80	222.42	444.34	1438.13	830.80	198.96	408.37
5-1-57	公称直径 1200mm以内 壁厚 10mm	10m	1662.28	1052.97	185.72	423.59	1608.74	1052.97	166.25	389.52
5-1-58	公称直径 1200mm以内 壁厚 12mm	10m	1853.64	1070.79	286.53	496.32	1782.87	1070.79	256.49	455.59
5-1-59	公称直径 1200mm以内 壁厚 14mm	10m	2022.84	1114.25	344.33	564.26	1940.11	1114.25	307.99	517.87

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-1-60	公称直径 1400mm以内 壁厚 10mm	10m	2096.13	1283.59	271.05	541.49	2023.24	1283.59	242.78	496.87
5-1-61	公称直径 1400mm以内 壁厚 12mm	10m	2218.84	1297.18	329.12	592.54	2135.00	1297.18	294.52	543.30
5-1-62	公称直径 1400mm以内 壁厚 14mm	10m	2378.38	1347.45	395.19	635.74	2283.51	1347.45	353.44	582.62
5-1-63	公称直径 1600mm以内 壁厚 10mm	10m	2477.70	1521.93	304.40	651.37	2392.13	1521.93	272.60	597.60
5-1-64	公称直径 1600mm以内 壁厚 12mm	10m	2605.64	1545.72	372.92	687.00	2509.41	1545.72	333.72	629.97
5-1-65	公称直径 1600mm以内 壁厚 14mm	10m	2855.55	1603.61	453.89	798.05	2741.37	1603.61	405.99	731.77
5-1-66	公称直径 1800mm以内 壁厚 12mm	10m	3030.24	1820.73	423.33	786.18	2920.66	1820.73	378.94	720.99
5-1-67	公称直径 1800mm以内 壁厚 14mm	10m	3335.85	1884.49	509.02	942.34	3204.08	1884.49	455.28	864.31
5-1-68	公称直径 1800mm以内 壁厚 16mm	10m	3520.56	1898.08	617.19	1005.29	3371.84	1898.08	551.46	922.30
5-1-69	公称直径 2000mm以内 壁厚 12mm	10m	3425.29	2089.66	464.76	870.87	3304.31	2089.66	416.00	798.65
5-1-70	公称直径 2000mm以内 壁厚 14mm	10m	3723.03	2161.25	557.78	1004.00	3581.23	2161.25	498.86	921.12
5-1-71	公称直径 2000mm以内 壁厚 16mm	10m	4076.68	2175.67	684.32	1216.69	3903.81	2175.67	611.42	1116.72
	三、铸铁管安装									
	1.承插铸铁管安装(胶圈接口)									
5-1-72	公称直径 100mm以内	10m	108.33	93.01	15.32		106.60	93.01	13.59	
5-1-73	公称直径 150mm以内	10m	149.89	131.53	18.36		147.83	131.53	16.30	
5-1-74	公称直径 200mm以内	10m	157.41	138.12	19.29		155.27	138.12	17.15	
5-1-75	公称直径 300mm以内	10m	237.93	147.39	29.21	61.33	230.32	147.39	25.94	56.99
5-1-76	公称直径 400mm以内	10m	312.82	198.38	39.10	75.34	303.21	198.38	34.77	70.06
5-1-77	公称直径 500mm以内	10m	399.57	247.51	63.48	88.58	386.31	247.51	56.38	82.42
5-1-78	公称直径 600mm以内	10m	470.79	286.44	76.74	107.61	454.74	286.44	68.18	100.12
5-1-79	公称直径 700mm以内	10m	612.63	393.98	90.01	128.64	593.67	393.98	79.96	119.73
5-1-80	公称直径 800mm以内	10m	656.11	409.73	105.72	140.66	634.52	409.73	93.90	130.89
5-1-81	公称直径 900mm以内	10m	781.11	505.22	129.00	146.89	756.48	505.22	114.55	136.71
5-1-82	公称直径 1000mm以内	10m	911.32	552.49	153.54	205.29	878.40	552.49	136.29	189.62
5-1-83	公称直径 1200mm以内	10m	1102.91	706.37	182.19	214.35	1066.06	706.37	161.69	198.00
5-1-84	公称直径 1400mm以内	10m	1315.80	841.72	216.00	258.08	1271.31	841.72	191.65	237.94
5-1-85	公称直径 1600mm以内	10m	1583.69	1049.36	256.96	277.37	1533.01	1049.36	227.93	255.72
	2.承插铸铁管安装(膨胀水泥接口)									
5-1-86	公称直径 100mm以内	10m	92.69	87.65	5.04		92.15	87.65	4.50	
5-1-87	公称直径 150mm以内	10m	117.48	110.21	7.27		116.70	110.21	6.49	
5-1-88	公称直径 200mm以内	10m	148.14	138.12	10.02		147.08	138.12	8.96	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-1-89	公称直径 300mm以内	10m	225.36	151.10	12.93	61.33	219.64	151.10	11.55	56.99
5-1-90	公称直径 400mm以内	10m	255.83	161.30	19.19	75.34	248.55	161.30	17.19	70.06
5-1-91	公称直径 500mm以内	10m	321.60	206.72	26.30	88.58	312.67	206.72	23.53	82.42
5-1-92	公称直径 600mm以内	10m	381.06	241.02	32.43	107.61	370.15	241.02	29.01	100.12
5-1-93	公称直径 700mm以内	10m	498.43	330.94	38.85	128.64	485.42	330.94	34.75	119.73
5-1-94	公称直径 800mm以内	10m	529.87	343.92	45.29	140.66	515.30	343.92	40.49	130.89
5-1-95	公称直径 900mm以内	10m	640.25	441.25	52.11	146.89	624.54	441.25	46.58	136.71
5-1-96	公称直径 1000mm以内	10m	725.62	457.01	63.32	205.29	703.19	457.01	56.56	189.62
5-1-97	公称直径 1200mm以内	10m	853.90	561.14	78.41	214.35	829.11	561.14	69.97	198.00
5-1-98	公称直径 1400mm以内	10m	1101.28	742.53	100.67	258.08	1070.20	742.53	89.73	237.94
5-1-99	公称直径 1600mm以内	10m	1333.35	936.27	119.71	277.37	1298.65	936.27	106.66	255.72
	四、塑料管安装									
	1.承插塑料管安装(胶圈接口)									
5-1-100	公称直径 100mm以内	10m	92.63	82.71	9.83	0.09	91.48	82.71	8.69	0.08
5-1-101	公称直径 150mm以内	10m	122.54	104.34	18.08	0.12	120.44	104.34	15.99	0.11
5-1-102	公称直径 200mm以内	10m	179.96	143.17	36.64	0.15	175.73	143.17	32.42	0.14
5-1-103	公称直径 300mm以内	10m	285.47	170.98	114.30	0.19	272.29	170.98	101.14	0.17
5-1-104	公称直径 400mm以内	10m	357.96	226.50	131.24	0.22	342.84	226.50	116.14	0.20
5-1-105	公称直径 500mm以内	10m	397.97	261.31	136.35	0.31	382.25	261.31	120.66	0.28
	2.承插塑料管安装(粘接)									
5-1-106	公称直径 15mm以内	10m	34.45	34.30	0.15		34.43	34.30	0.13	
5-1-107	公称直径 20mm以内	10m	37.26	37.08	0.18		37.24	37.08	0.16	
5-1-108	公称直径 25mm以内	10m	40.10	39.86	0.24		40.07	39.86	0.21	
5-1-109	公称直径 32mm以内	10m	47.66	47.28	0.29	0.09	47.62	47.28	0.26	0.08
5-1-110	公称直径 40mm以内	10m	55.12	54.69	0.34	0.09	55.07	54.69	0.30	0.08
5-1-111	公称直径 50mm以内	10m	65.72	65.10	0.53	0.09	65.65	65.10	0.47	0.08
5-1-112	公称直径 70mm以内	10m	72.87	72.00	0.78	0.09	72.77	72.00	0.69	0.08
5-1-113	公称直径 80mm以内	10m	79.93	78.80	1.04	0.09	79.80	78.80	0.92	0.08
5-1-114	公称直径 100mm以内	10m	93.27	91.98	1.20	0.09	93.12	91.98	1.06	0.08
5-1-115	公称直径 150mm以内	10m	134.16	132.46	1.58	0.12	133.97	132.46	1.40	0.11
	3.承插塑料管安装(卡箍连接)									
5-1-116	公称直径 15mm以内	10m	31.53	31.52	0.01		31.53	31.52	0.01	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-1-117	公称直径 20mm以内	10m	33.39	33.37	0.02		33.39	33.37	0.02	
5-1-118	公称直径 25mm以内	10m	36.17	36.15	0.02		36.17	36.15	0.02	
5-1-119	公称直径 32mm以内	10m	42.75	42.64	0.02	0.09	42.74	42.64	0.02	0.08
5-1-120	公称直径 40mm以内	10m	49.25	49.13	0.03	0.09	49.24	49.13	0.03	0.08
5-1-121	公称直径 50mm以内	10m	58.53	58.40	0.04	0.09	58.51	58.40	0.03	0.08
5-1-122	公称直径 70mm以内	10m	64.92	64.79	0.04	0.09	64.91	64.79	0.04	0.08
5-1-123	公称直径 80mm以内	10m	69.67	69.53	0.05	0.09	69.65	69.53	0.04	0.08
	4.塑料管安装(连接件粘接)									
5-1-124	公称直径 15mm以内	10m	35.57	35.33	0.24		35.54	35.33	0.21	
5-1-125	公称直径 20mm以内	10m	38.51	38.21	0.30		38.48	38.21	0.27	
5-1-126	公称直径 25mm以内	10m	41.52	41.10	0.42		41.47	41.10	0.37	
5-1-127	公称直径 32mm以内	10m	49.17	48.72	0.36	0.09	49.12	48.72	0.32	0.08
5-1-128	公称直径 40mm以内	10m	56.84	56.34	0.41	0.09	56.78	56.34	0.36	0.08
5-1-129	公称直径 50mm以内	10m	67.78	67.05	0.64	0.09	67.69	67.05	0.56	0.08
5-1-130	公称直径 70mm以内	10m	75.09	74.06	0.94	0.09	74.97	74.06	0.83	0.08
5-1-131	公称直径 80mm以内	10m	82.50	81.16	1.25	0.09	82.34	81.16	1.10	0.08
	5.塑料管安装(对口熔接)									
5-1-132	公称直径 100mm以内	10m	94.47	85.80	0.10	8.57	93.70	85.80	0.09	7.81
5-1-133	公称直径 150mm以内	10m	129.80	114.74	0.20	14.86	128.45	114.74	0.17	13.54
5-1-134	公称直径 200mm以内	10m	169.04	150.38	0.20	18.46	167.37	150.38	0.17	16.82
5-1-135	公称直径 300mm以内	10m	212.68	179.53	0.39	32.76	209.73	179.53	0.35	29.85
5-1-136	公称直径 400mm以内	10m	291.81	237.83	0.59	53.39	286.99	237.83	0.52	48.64
5-1-137	公称直径 500mm以内	10m	422.69	347.01	0.59	75.09	415.94	347.01	0.52	68.41
	6.塑料管安装(连接件熔接)									
5-1-138	公称直径 15mm以内	10m	36.58	36.05	0.53		36.52	36.05	0.47	
5-1-139	公称直径 20mm以内	10m	39.48	38.93	0.55		39.42	38.93	0.49	
5-1-140	公称直径 25mm以内	10m	42.44	41.82	0.62		42.37	41.82	0.55	
5-1-141	公称直径 32mm以内	10m	50.49	49.65	0.75	0.09	50.39	49.65	0.66	0.08
5-1-142	公称直径 40mm以内	10m	58.43	57.47	0.87	0.09	58.32	57.47	0.77	0.08
5-1-143	公称直径 50mm以内	10m	69.71	68.39	1.23	0.09	69.56	68.39	1.09	0.08
5-1-144	公称直径 70mm以内	10m	76.96	75.50	1.37	0.09	76.80	75.50	1.22	0.08
5-1-145	公称直径 80mm以内	10m	84.62	82.71	1.82	0.09	84.41	82.71	1.62	0.08

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	五、铝塑复合管安装									
	1.铝塑复合管安装(卡箍连接)									
5-1-146	公称直径 15mm以内	10m	39.32	39.24	0.08		39.31	39.24	0.07	
5-1-147	公称直径 20mm以内	10m	42.63	42.54	0.09		42.62	42.54	0.08	
5-1-148	公称直径 25mm以内	10m	55.64	55.52	0.12		55.62	55.52	0.10	
5-1-149	公称直径 32mm以内	10m	60.41	60.26	0.15		60.39	60.26	0.13	
5-1-150	公称直径 40mm以内	10m	66.71	66.54	0.17		66.69	66.54	0.15	
5-1-151	公称直径 50mm以内	10m	73.03	72.82	0.21		73.01	72.82	0.19	
5-1-152	公称直径 70mm以内	10m	76.14	75.81	0.33		76.10	75.81	0.29	
5-1-153	公称直径 80mm以内	10m	80.77	80.34	0.43		80.72	80.34	0.38	
	2.铝塑复合管安装(连接件熔接)									
5-1-154	公称直径 15mm以内	10m	44.24	43.57	0.67		44.16	43.57	0.59	
5-1-155	公称直径 20mm以内	10m	48.06	47.28	0.78		47.97	47.28	0.69	
5-1-156	公称直径 25mm以内	10m	62.52	61.70	0.82		62.43	61.70	0.73	
5-1-157	公称直径 32mm以内	10m	67.89	66.95	0.94		67.79	66.95	0.84	
5-1-158	公称直径 40mm以内	10m	74.94	73.95	0.99		74.83	73.95	0.88	
5-1-159	公称直径 50mm以内	10m	82.37	80.96	1.41		82.22	80.96	1.26	
5-1-160	公称直径 70mm以内	10m	85.83	84.25	1.58		85.65	84.25	1.40	
5-1-161	公称直径 80mm以内	10m	91.49	89.30	2.19		91.24	89.30	1.94	
	六、临时供水管道安装及拆除									
	1.临时供水钢管安装、拆除(丝接)									
5-1-162	公称直径 20mm以内	100m	1500.72	1371.96	105.00	23.76	1486.68	1371.96	92.90	21.82
5-1-163	公称直径 25mm以内	100m	1818.91	1640.79	125.90	52.22	1800.14	1640.79	111.39	47.96
5-1-164	公称直径 40mm以内	100m	2446.09	2178.45	180.69	86.95	2418.15	2178.45	159.85	79.85
5-1-165	公称直径 50mm以内	100m	2937.99	2586.33	245.91	105.75	2901.00	2586.33	217.55	97.12
5-1-166	公称直径 70mm以内	100m	3345.53	2975.67	258.89	110.97	3306.63	2975.67	229.04	101.92
5-1-167	公称直径 80mm以内	100m	3753.07	3365.01	271.87	116.19	3712.24	3365.01	240.52	106.71
	2.临时供水钢管安装、拆除(电弧焊)									
5-1-168	公称直径 100mm以内	100m	5716.95	3945.93	1253.77	517.25	5551.53	3945.93	1135.70	469.90
5-1-169	公称直径 150mm以内	100m	7108.26	4788.47	1553.32	766.47	6895.27	4788.47	1410.50	696.30
5-1-170	公称直径 200mm以内	100m	8267.41	5481.66	1838.22	947.53	8009.26	5481.66	1666.81	860.79
5-1-171	公称直径 300mm以内	100m	14644.97	9280.30	2981.66	2383.01	14201.12	9280.30	2736.02	2184.80

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-1-172	公称直径 400mm以内	100m	18865.95	11620.46	3749.41	3496.08	18253.75	11620.46	3420.34	3212.95
5-1-173	公称直径 500mm以内	100m	27771.94	18620.34	4595.16	4556.44	27012.31	18620.34	4202.60	4189.37
	3.临时供水铸铁管安装、拆除(胶圈接口)									
5-1-174	公称直径 100mm以内	100m	5338.95	3759.50	1579.45		5188.43	3759.50	1428.93	
5-1-175	公称直径 150mm以内	100m	6503.63	4605.13	1898.50		6326.86	4605.13	1721.73	
5-1-176	公称直径 200mm以内	100m	7830.02	5894.69	1935.33		7649.54	5894.69	1754.85	
5-1-177	公称直径 300mm以内	100m	12603.55	8312.10	3099.38	1192.07	12276.54	8312.10	2856.96	1107.48
5-1-178	公称直径 400mm以内	100m	16367.34	11116.79	3583.47	1667.08	15954.13	11116.79	3286.61	1550.73
5-1-179	公称直径 500mm以内	100m	24677.65	17780.89	4754.67	2142.09	24139.50	17780.89	4364.63	1993.98
	4.临时供水铸铁管安装、拆除(膨胀水泥接口)									
5-1-180	公称直径 100mm以内	100m	4930.02	3534.96	1395.06		4800.97	3534.96	1266.01	
5-1-181	公称直径 150mm以内	100m	6044.93	4349.69	1695.24		5891.82	4349.69	1542.13	
5-1-182	公称直径 200mm以内	100m	7503.07	5766.97	1736.10		7345.84	5766.97	1578.87	
5-1-183	公称直径 300mm以内	100m	12295.71	8293.56	2810.08	1192.07	12002.68	8293.56	2601.64	1107.48
5-1-184	公称直径 400mm以内	100m	15339.86	10449.35	3223.43	1667.08	14968.96	10449.35	2968.88	1550.73
5-1-185	公称直径 500mm以内	100m	23275.31	17046.50	4086.72	2142.09	22815.35	17046.50	3774.87	1993.98
	七、其他附属项目									
	1.管道试压									
5-1-186	公称直径 100mm以内	100m	445.78	381.10	54.99	9.69	439.11	381.10	49.18	8.83
5-1-187	公称直径 200mm以内	100m	577.39	466.59	99.52	11.28	566.80	466.59	89.91	10.30
5-1-188	公称直径 300mm以内	100m	789.84	632.42	146.08	11.34	776.05	632.42	133.27	10.36
5-1-189	公称直径 400mm以内	100m	978.70	750.87	214.92	12.91	959.94	750.87	197.26	11.81
5-1-190	公称直径 500mm以内	100m	1194.68	897.13	284.57	12.98	1171.82	897.13	262.82	11.87
5-1-191	公称直径 600mm以内	100m	1429.01	1025.88	386.05	17.08	1398.91	1025.88	357.43	15.60
5-1-192	公称直径 800mm以内	100m	1801.54	1202.01	582.38	17.15	1761.03	1202.01	543.36	15.66
5-1-193	公称直径 1000mm以内	100m	2178.51	1325.61	798.27	54.63	2126.28	1325.61	750.06	50.61
5-1-194	公称直径 1200mm以内	100m	2567.14	1392.56	1108.90	65.68	2497.14	1392.56	1043.76	60.82
5-1-195	公称直径 1400mm以内	100m	2983.82	1488.35	1418.77	76.70	2899.79	1488.35	1340.44	71.00
5-1-196	公称直径 1600mm以内	100m	3483.62	1608.86	1776.69	98.07	3382.25	1608.86	1683.11	90.28
5-1-197	公称直径 1800mm以内	100m	4046.21	1764.70	2170.28	111.23	3927.84	1764.70	2060.76	102.38
5-1-198	公称直径 2000mm以内	100m	4780.99	2052.17	2604.30	124.52	4644.41	2052.17	2477.65	114.59
	2.管道消毒冲洗									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-1-199	公称直径 100mm以内	100m	184.31	136.17	48.14		182.82	136.17	46.65	
5-1-200	公称直径 200mm以内	100m	312.03	180.25	131.78		307.90	180.25	127.65	
5-1-201	公称直径 300mm以内	100m	464.50	213.31	251.19		456.55	213.31	243.24	
5-1-202	公称直径 400mm以内	100m	685.49	238.34	447.15		671.35	238.34	433.01	
5-1-203	公称直径 500mm以内	100m	957.79	267.39	690.40		935.93	267.39	668.54	
5-1-204	公称直径 600mm以内	100m	1313.18	313.43	999.75		1281.55	313.43	968.12	
5-1-205	公称直径 800mm以内	100m	2113.00	360.50	1752.50		2057.51	360.50	1697.01	
5-1-206	公称直径 1000mm以内	100m	3158.06	430.64	2727.42		3071.69	430.64	2641.05	
5-1-207	公称直径 1200mm以内	100m	4539.65	525.71	4013.94		4412.72	525.71	3887.01	
5-1-208	公称直径 1400mm以内	100m	5665.15	615.84	5049.31		5507.02	615.84	4891.18	
5-1-209	公称直径 1600mm以内	100m	7977.18	718.01	7259.17		7750.90	718.01	7032.89	
5-1-210	公称直径 1800mm以内	100m	11713.37	755.09	10958.28		11374.41	755.09	10619.32	
5-1-211	公称直径 2000mm以内	100m	14317.11	792.07	13525.04		13898.76	792.07	13106.69	
	3.警示及标志带铺设									
5-1-212	警示带	10m	30.53	2.27	28.26		27.27	2.27	25.00	
5-1-213	标志带	10m	6.15	2.58	3.57		5.73	2.58	3.15	

第二章 新设管与原设管连接

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、三通合口									
	1.钢制三通合口(丝接)									
5-2-1	公称直径 15mm以内	处	74.33	71.17	2.79	0.37	73.98	71.17	2.47	0.34
5-2-2	公称直径 20mm以内	处	81.60	77.15	3.67	0.78	81.12	77.15	3.25	0.72
5-2-3	公称直径 25mm以内	处	94.09	87.96	4.41	1.72	93.44	87.96	3.90	1.58
5-2-4	公称直径 32mm以内	处	135.68	127.51	5.51	2.66	134.83	127.51	4.87	2.45
5-2-5	公称直径 40mm以内	处	157.78	148.32	6.59	2.87	156.79	148.32	5.83	2.64
5-2-6	公称直径 50mm以内	处	173.73	161.20	9.03	3.50	172.39	161.20	7.98	3.21
5-2-7	公称直径 70mm以内	处	188.04	174.07	10.13	3.84	186.56	174.07	8.96	3.53
5-2-8	公称直径 80mm以内	处	202.03	186.84	11.01	4.18	200.42	186.84	9.74	3.84
	2.钢制三通合口(电弧焊接口)									
5-2-9	公称直径 80mm以内	处	367.10	306.94	39.06	21.10	361.63	306.94	35.52	19.17
5-2-10	公称直径 100mm以内	处	417.41	338.87	47.83	30.71	410.15	338.87	43.38	27.90
5-2-11	公称直径 150mm以内	处	476.24	369.77	62.62	43.85	466.44	369.77	56.83	39.84
5-2-12	公称直径 200mm以内	处	563.06	423.33	84.36	55.37	550.04	423.33	76.41	50.30
5-2-13	公称直径 300mm以内	处	876.93	552.08	140.08	184.77	849.55	552.08	127.67	169.80
5-2-14	公称直径 400mm以内	处	1177.17	780.74	185.38	211.05	1142.75	780.74	168.16	193.85
5-2-15	公称直径 500mm以内	处	1424.84	940.39	224.84	259.61	1383.06	940.39	204.30	238.37
5-2-16	公称直径 600mm以内	处	1791.95	1213.34	301.71	276.90	1740.42	1213.34	272.66	254.42
5-2-17	公称直径 700mm以内	处	2166.46	1524.40	347.80	294.26	2110.06	1524.40	315.14	270.52
5-2-18	公称直径 800mm以内	处	2526.38	1787.05	386.58	352.75	2461.01	1787.05	349.89	324.07
5-2-19	公称直径 900mm以内	处	2941.92	2033.22	518.62	390.08	2860.34	2033.22	468.79	358.33
5-2-20	公称直径 1000mm以内	处	3353.33	2278.36	582.26	492.71	3255.15	2278.36	525.60	451.19
5-2-21	公称直径 1200mm以内	处	4047.07	2797.48	708.52	541.07	3931.90	2797.48	639.03	495.39
5-2-22	公称直径 1400mm以内	处	5003.86	3193.00	1054.64	756.22	4830.41	3193.00	946.40	691.01
5-2-23	公称直径 1600mm以内	处	5685.53	3648.26	1238.77	798.50	5489.31	3648.26	1111.23	729.82
5-2-24	公称直径 1800mm以内	处	6628.62	4194.16	1549.29	885.17	6389.73	4194.16	1386.65	808.92
5-2-25	公称直径 2000mm以内	处	7347.75	4716.37	1694.92	936.46	7089.48	4716.37	1517.19	855.92
	3.钢管挖眼接支管(电弧焊接口)									
5-2-26	公称直径 80mm以内	处	292.69	252.14	22.93	17.62	289.38	252.14	21.23	16.01
5-2-27	公称直径 100mm以内	处	332.26	278.41	28.27	25.58	327.69	278.41	26.04	23.24
5-2-28	公称直径 150mm以内	处	379.14	302.92	39.68	36.54	372.60	302.92	36.48	33.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-29	公称直径 200mm以内	处	442.73	341.14	55.44	46.15	433.76	341.14	50.69	41.93
5-2-30	公称直径 300mm以内	处	719.10	444.96	103.78	170.36	697.10	444.96	95.40	156.74
5-2-31	公称直径 400mm以内	处	964.00	631.18	139.48	193.34	936.27	631.18	127.30	177.79
5-2-32	公称直径 500mm以内	处	1144.47	734.18	173.26	237.03	1110.46	734.18	158.38	217.90
5-2-33	公称直径 600mm以内	处	1407.64	956.66	197.19	253.79	1369.98	956.66	179.85	233.47
5-2-34	公称直径 700mm以内	处	1729.21	1217.87	235.13	276.21	1687.21	1217.87	215.10	254.24
5-2-35	公称直径 800mm以内	处	1978.93	1396.68	259.14	323.11	1930.58	1396.68	236.70	297.20
5-2-36	公称直径 900mm以内	处	2217.69	1557.36	303.75	356.58	2163.49	1557.36	278.18	327.95
5-2-37	公称直径 1000mm以内	处	2566.76	1767.48	347.04	452.24	2498.83	1767.48	316.89	414.46
5-2-38	公称直径 1200mm以内	处	3155.38	2228.10	434.89	492.39	3075.48	2228.10	396.21	451.17
5-2-39	公称直径 1400mm以内	处	3810.18	2532.15	598.46	679.57	3695.41	2532.15	541.88	621.38
5-2-40	公称直径 1600mm以内	处	4337.31	2888.12	729.46	719.73	4205.95	2888.12	659.57	658.26
5-2-41	公称直径 1800mm以内	处	4873.12	3274.58	801.90	796.64	4727.30	3274.58	724.22	728.50
5-2-42	公称直径 2000mm以内	处	5389.10	3656.09	888.70	844.31	5230.89	3656.09	802.60	772.20
	4.铸铁三通合口(胶圈接口)									
5-2-43	公称直径 100mm以内	处	545.99	497.39	48.60		541.98	497.39	44.59	
5-2-44	公称直径 150mm以内	处	712.42	672.38	40.04		708.09	672.38	35.71	
5-2-45	公称直径 200mm以内	处	880.76	836.57	44.19		876.01	836.57	39.44	
5-2-46	公称直径 300mm以内	处	1537.71	1331.89	117.24	88.58	1523.78	1331.89	109.47	82.42
5-2-47	公称直径 400mm以内	处	2031.28	1807.55	128.14	95.59	2015.79	1807.55	119.28	88.96
5-2-48	公称直径 500mm以内	处	2531.69	2246.53	170.54	114.62	2512.09	2246.53	158.90	106.66
5-2-49	公称直径 600mm以内	处	2943.45	2586.74	228.07	128.64	2916.37	2586.74	209.90	119.73
5-2-50	公称直径 700mm以内	处	3945.09	3524.04	279.17	141.88	3914.36	3524.04	258.23	132.09
5-2-51	公称直径 800mm以内	处	4103.86	3644.76	298.19	160.91	4069.69	3644.76	275.14	149.79
5-2-52	公称直径 900mm以内	处	5155.52	4542.51	438.09	174.92	5107.92	4542.51	402.54	162.87
5-2-53	公称直径 1000mm以内	处	5446.11	4750.15	464.44	231.52	5390.01	4750.15	425.95	213.91
5-2-54	公称直径 1200mm以内	处	6723.96	5944.65	530.66	248.65	6661.03	5944.65	486.64	229.74
5-2-55	公称直径 1400mm以内	处	7522.88	6521.14	705.68	296.06	7435.70	6521.14	641.59	272.97
5-2-56	公称直径 1600mm以内	处	8259.84	7146.04	788.07	325.73	8162.97	7146.04	716.61	300.32
	5.铸铁三通合口(膨胀水泥接口)									
5-2-57	公称直径 100mm以内	处	493.93	444.96	48.97		489.89	444.96	44.93	
5-2-58	公称直径 150mm以内	处	661.01	597.19	63.82		655.79	597.19	58.60	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-59	公称直径 200mm以内	处	823.65	752.52	71.13		817.64	752.52	65.12	
5-2-60	公称直径 300mm以内	处	1420.97	1204.38	128.01	88.58	1405.86	1204.38	119.06	82.42
5-2-61	公称直径 400mm以内	处	1832.37	1593.00	143.78	95.59	1815.14	1593.00	133.18	88.96
5-2-62	公称直径 500mm以内	处	2231.96	1929.19	188.15	114.62	2210.42	1929.19	174.57	106.66
5-2-63	公称直径 600mm以内	处	2568.58	2190.19	249.75	128.64	2539.07	2190.19	229.15	119.73
5-2-64	公称直径 700mm以内	处	3000.39	2552.13	306.38	141.88	2966.61	2552.13	282.39	132.09
5-2-65	公称直径 800mm以内	处	3446.95	2955.48	330.56	160.91	3409.14	2955.48	303.87	149.79
5-2-66	公称直径 900mm以内	处	4073.63	3426.19	472.52	174.92	4022.17	3426.19	433.11	162.87
5-2-67	公称直径 1000mm以内	处	4635.73	3894.84	509.37	231.52	4574.59	3894.84	465.84	213.91
5-2-68	公称直径 1200mm以内	处	5712.39	4868.81	594.93	248.65	5642.23	4868.81	543.68	229.74
5-2-69	公称直径 1400mm以内	处	6783.33	5684.57	802.70	296.06	6685.22	5684.57	727.68	272.97
5-2-70	公称直径 1600mm以内	处	7640.59	6408.45	906.41	325.73	7530.38	6408.45	821.61	300.32
	6.铸铁三通合口(青铅接口)									
5-2-71	公称直径 100mm以内	处	823.59	522.11	301.48		790.81	522.11	268.70	
5-2-72	公称直径 150mm以内	处	1134.49	699.06	435.43		1086.97	699.06	387.91	
5-2-73	公称直径 200mm以内	处	1425.27	876.12	549.15		1364.87	876.12	488.75	
5-2-74	公称直径 300mm以内	处	2408.96	1396.17	924.21	88.58	2303.16	1396.17	824.57	82.42
5-2-75	公称直径 400mm以内	处	3243.89	1913.33	1234.97	95.59	3102.41	1913.33	1100.12	88.96
5-2-76	公称直径 500mm以内	处	4245.25	2408.76	1721.87	114.62	4048.95	2408.76	1533.53	106.66
5-2-77	公称直径 600mm以内	处	5072.73	2791.40	2152.69	128.64	4826.42	2791.40	1915.29	119.73
5-2-78	公称直径 700mm以内	处	6571.40	3824.70	2604.82	141.88	6275.77	3824.70	2318.98	132.09
5-2-79	公称直径 800mm以内	处	7201.84	3989.81	3051.12	160.91	6854.11	3989.81	2714.51	149.79
5-2-80	公称直径 900mm以内	处	8729.27	4920.31	3634.04	174.92	8317.46	4920.31	3234.28	162.87
5-2-81	公称直径 1000mm以内	处	9832.60	5166.48	4434.60	231.52	9323.79	5166.48	3943.40	213.91
5-2-82	公称直径 1200mm以内	处	12314.96	6461.81	5604.50	248.65	11673.03	6461.81	4981.48	229.74
5-2-83	公称直径 1400mm以内	处	14919.52	7172.71	7450.75	296.06	14061.97	7172.71	6616.29	272.97
5-2-84	公称直径 1600mm以内	处	17215.64	7959.84	8930.07	325.73	16188.57	7959.84	7928.41	300.32
	7.预(自)应力钢筋混凝土管三通合口(胶圈接口)									
5-2-85	公称直径 300mm以内	处	2210.07	1717.53	259.97	232.57	2175.70	1717.53	241.36	216.81
5-2-86	公称直径 400mm以内	处	2924.46	2326.67	301.81	295.98	2881.41	2326.67	278.62	276.12
5-2-87	公称直径 500mm以内	处	3497.60	2716.21	404.08	377.31	3441.53	2716.21	373.26	352.06
5-2-88	公称直径 600mm以内	处	4314.89	3299.61	511.04	504.24	4238.33	3299.61	468.07	470.65

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-89	公称直径 700mm以内	处	5737.52	4465.46	622.04	650.02	5640.34	4465.46	572.44	602.44
5-2-90	公称直径 800mm以内	处	5989.49	4603.89	684.56	701.04	5881.57	4603.89	627.88	649.80
5-2-91	公称直径 900mm以内	处	7626.20	5753.79	964.30	908.11	7477.93	5753.79	882.57	841.57
5-2-92	公称直径 1000mm以内	处	8065.82	6013.86	1034.66	1017.30	7899.66	6013.86	944.92	940.88
5-2-93	公称直径 1200mm以内	处	9938.45	7529.71	1218.03	1190.71	9742.51	7529.71	1111.34	1101.46
5-2-94	公称直径 1400mm以内	处	11256.44	8219.92	1581.64	1454.88	10993.04	8219.92	1433.24	1339.88
5-2-95	公称直径 1600mm以内	处	12419.34	8970.37	1761.58	1687.39	12120.84	8970.37	1596.61	1553.86
	8.预(自)应力钢筋混凝土管三通合口(胶圈、膨胀水泥接口)									
5-2-96	公称直径 300mm以内	处	2005.24	1532.64	255.71	216.89	1972.23	1532.64	237.63	201.96
5-2-97	公称直径 400mm以内	处	2587.44	2013.24	299.13	275.07	2545.86	2013.24	276.30	256.32
5-2-98	公称直径 500mm以内	处	3151.99	2413.70	387.12	351.17	3099.34	2413.70	358.33	327.31
5-2-99	公称直径 600mm以内	处	3691.07	2728.06	492.74	470.27	3618.50	2728.06	451.96	438.48
5-2-100	公称直径 700mm以内	处	4356.51	3142.43	603.26	610.82	4263.68	3142.43	555.93	565.32
5-2-101	公称直径 800mm以内	处	4960.08	3640.74	662.72	656.62	4857.14	3640.74	608.67	607.73
5-2-102	公称直径 900mm以内	处	5791.79	4007.73	929.22	854.84	5650.54	4007.73	851.67	791.14
5-2-103	公称直径 1000mm以内	处	6850.68	4891.57	999.30	959.81	6691.84	4891.57	913.84	886.43
5-2-104	公称直径 1200mm以内	处	8426.11	6115.73	1190.22	1120.16	8237.35	6115.73	1086.98	1034.64
5-2-105	公称直径 1400mm以内	处	10100.94	7150.98	1578.70	1371.26	9842.63	7150.98	1430.97	1260.68
5-2-106	公称直径 1600mm以内	处	11236.70	7884.65	1761.34	1590.71	10943.74	7884.65	1596.80	1462.29
5-2-107	公称直径 1800mm以内	处	13521.66	9646.77	2029.02	1845.87	13177.11	9646.77	1834.08	1696.26
	9.预(自)应力钢筋混凝土管三通合口(胶圈、青铅接口)									
5-2-108	公称直径 300mm以内	处	3480.57	1815.48	1448.20	216.89	3311.76	1815.48	1294.32	201.96
5-2-109	公称直径 400mm以内	处	4697.08	2487.86	1934.15	275.07	4469.37	2487.86	1725.19	256.32
5-2-110	公称直径 500mm以内	处	6169.13	3131.51	2686.45	351.17	5854.54	3131.51	2395.72	327.31
5-2-111	公称直径 600mm以内	处	7445.00	3628.90	3345.83	470.27	7047.38	3628.90	2980.00	438.48
5-2-112	公称直径 700mm以内	处	9631.88	4971.71	4049.35	610.82	9146.47	4971.71	3609.44	565.32
5-2-113	公称直径 800mm以内	处	10572.56	5174.41	4741.53	656.62	10005.00	5174.41	4222.86	607.73
5-2-114	公称直径 900mm以内	处	12916.83	6392.59	5669.40	854.84	12235.29	6392.59	5051.56	791.14
5-2-115	公称直径 1000mm以内	处	14561.56	6714.98	6886.77	959.81	13731.28	6714.98	6129.87	886.43
5-2-116	公称直径 1200mm以内	处	18220.16	8394.91	8705.09	1120.16	17173.70	8394.91	7744.15	1034.64
5-2-117	公称直径 1400mm以内	处	22241.46	9318.41	11551.79	1371.26	20843.91	9318.41	10264.82	1260.68
5-2-118	公称直径 1600mm以内	处	25730.78	10341.82	13798.25	1590.71	24062.41	10341.82	12258.30	1462.29

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-119	公称直径 1800mm以内	处	28753.14	10435.75	16471.52	1845.87	26758.39	10435.75	14626.38	1696.26
	10.塑料管三通合口(法兰连接)									
5-2-120	公称直径 100mm以内	处	466.57	313.43	153.14		451.21	313.43	137.78	
5-2-121	公称直径 150mm以内	处	539.86	354.94	184.92		521.60	354.94	166.66	
5-2-122	公称直径 200mm以内	处	604.25	406.44	197.81		584.50	406.44	178.06	
5-2-123	公称直径 300mm以内	处	978.16	530.04	345.96	102.16	939.50	530.04	314.43	95.03
5-2-124	公称直径 400mm以内	处	1320.66	749.53	461.96	109.17	1268.19	749.53	417.09	101.57
5-2-125	公称直径 500mm以内	处	1618.79	902.80	587.79	128.20	1553.52	902.80	531.45	119.27
	二、曲管合口									
	1.钢曲管合口(丝接)									
5-2-126	公称直径 15mm以内	处	51.21	47.48	3.36	0.37	50.79	47.48	2.97	0.34
5-2-127	公称直径 20mm以内	处	60.43	55.41	4.24	0.78	59.88	55.41	3.75	0.72
5-2-128	公称直径 25mm以内	处	77.87	71.17	4.98	1.72	77.16	71.17	4.41	1.58
5-2-129	公称直径 32mm以内	处	119.75	110.73	6.36	2.66	118.81	110.73	5.63	2.45
5-2-130	公称直径 40mm以内	处	130.29	119.69	7.73	2.87	129.17	119.69	6.84	2.64
5-2-131	公称直径 50mm以内	处	157.04	143.38	10.16	3.50	155.58	143.38	8.99	3.21
5-2-132	公称直径 70mm以内	处	173.30	157.69	11.69	3.92	171.63	157.69	10.34	3.60
5-2-133	公称直径 80mm以内	处	188.62	172.01	12.43	4.18	186.85	172.01	11.00	3.84
	2.钢制曲管合口(电弧焊接口)									
5-2-134	公称直径 80mm以内	处	378.35	311.47	38.74	28.14	373.04	311.47	36.00	25.57
5-2-135	公称直径 100mm以内	处	407.86	321.36	45.57	40.93	400.67	321.36	42.12	37.19
5-2-136	公称直径 150mm以内	处	540.76	418.28	64.01	58.47	530.43	418.28	59.04	53.11
5-2-137	公称直径 200mm以内	处	676.10	519.12	83.16	73.82	662.43	519.12	76.25	67.06
5-2-138	公称直径 300mm以内	处	1276.28	880.03	165.84	230.41	1244.67	880.03	153.10	211.54
5-2-139	公称直径 400mm以内	处	1609.90	1141.03	205.87	263.00	1571.19	1141.03	188.84	241.32
5-2-140	公称直径 500mm以内	处	1971.05	1380.41	269.12	321.52	1922.27	1380.41	246.97	294.89
5-2-141	公称直径 600mm以内	处	2111.84	1470.33	301.61	339.90	2058.27	1470.33	276.01	311.93
5-2-142	公称直径 700mm以内	处	2517.13	1790.76	366.97	359.40	2457.79	1790.76	337.04	329.99
5-2-143	公称直径 800mm以内	处	3370.65	2541.22	398.37	431.06	3301.89	2541.22	365.17	395.50
5-2-144	公称直径 900mm以内	处	4155.37	3205.67	473.56	476.14	4077.95	3205.67	435.48	436.80
5-2-145	公称直径 1000mm以内	处	5027.73	3897.83	533.03	596.87	4932.40	3897.83	488.51	546.06
5-2-146	公称直径 1200mm以内	处	6593.16	5270.30	666.19	656.67	6479.91	5270.30	608.93	600.68

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-147	公称直径 1400mm以内	处	7455.75	5627.30	899.64	928.81	7291.72	5627.30	816.36	848.06
5-2-148	公称直径 1600mm以内	处	8029.40	5957.52	1096.61	975.27	7841.60	5957.52	993.42	890.66
5-2-149	公称直径 1800mm以内	处	8596.93	6314.93	1198.85	1083.15	8388.44	6314.93	1084.45	989.06
5-2-150	公称直径 2000mm以内	处	9164.97	6693.87	1329.43	1141.67	8939.06	6693.87	1202.57	1042.62
	3.铸铁曲管合口(胶圈接口)									
5-2-151	公称直径 100mm以内	处	377.37	307.56	69.81		371.69	307.56	64.13	
5-2-152	公称直径 150mm以内	处	507.29	420.24	87.05		500.41	420.24	80.17	
5-2-153	公称直径 200mm以内	处	620.60	529.01	91.59		613.27	529.01	84.26	
5-2-154	公称直径 300mm以内	处	1076.28	802.89	171.23	102.16	1058.00	802.89	160.08	95.03
5-2-155	公称直径 400mm以内	处	1423.41	1127.23	187.01	109.17	1403.03	1127.23	174.23	101.57
5-2-156	公称直径 500mm以内	处	1813.15	1431.80	253.15	128.20	1786.95	1431.80	235.88	119.27
5-2-157	公称直径 600mm以内	处	1951.39	1482.17	327.00	142.22	1915.89	1482.17	301.37	132.35
5-2-158	公称直径 700mm以内	处	2456.42	1895.51	404.68	156.23	2415.69	1895.51	374.75	145.43
5-2-159	公称直径 800mm以内	处	3055.42	2446.25	433.90	175.27	3010.06	2446.25	400.69	163.12
5-2-160	公称直径 900mm以内	处	3923.42	3112.76	622.94	187.72	3860.88	3112.76	573.37	174.75
5-2-161	公称直径 1000mm以内	处	4715.44	3802.97	663.84	248.63	4642.33	3802.97	609.66	229.70
5-2-162	公称直径 1200mm以内	处	6323.59	5296.05	760.78	266.76	6241.08	5296.05	698.57	246.46
5-2-163	公称直径 1400mm以内	处	6990.09	5690.54	984.29	315.26	6877.67	5690.54	896.46	290.67
5-2-164	公称直径 1600mm以内	处	7602.23	6151.37	1105.94	344.92	7476.63	6151.37	1007.24	318.02
	4.铸铁曲管合口(膨胀水泥接口)									
5-2-165	公称直径 100mm以内	处	355.70	290.67	65.03		350.58	290.67	59.91	
5-2-166	公称直径 150mm以内	处	472.47	388.62	83.85		465.98	388.62	77.36	
5-2-167	公称直径 200mm以内	处	590.66	498.31	92.35		583.27	498.31	84.96	
5-2-168	公称直径 300mm以内	处	1019.85	743.56	174.13	102.16	1001.26	743.56	162.67	95.03
5-2-169	公称直径 400mm以内	处	1299.03	996.73	193.13	109.17	1277.99	996.73	179.69	101.57
5-2-170	公称直径 500mm以内	处	1480.18	1099.01	252.97	128.20	1454.07	1099.01	235.79	119.27
5-2-171	公称直径 600mm以内	处	1672.19	1201.39	328.58	142.22	1636.57	1201.39	302.83	132.35
5-2-172	公称直径 700mm以内	处	2051.28	1486.19	408.86	156.23	2010.16	1486.19	378.54	145.43
5-2-173	公称直径 800mm以内	处	2466.40	1852.04	439.09	175.27	2420.55	1852.04	405.39	163.12
5-2-174	公称直径 900mm以内	处	3275.88	2464.07	622.53	189.28	3213.40	2464.07	573.13	176.20
5-2-175	公称直径 1000mm以内	处	4027.13	3112.76	665.74	248.63	3953.97	3112.76	611.51	229.70
5-2-176	公称直径 1200mm以内	处	5440.93	4395.22	778.95	266.76	5356.54	4395.22	714.86	246.46

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-177	公称直径 1400mm以内	处	6171.93	4825.34	1031.33	315.26	6054.37	4825.34	938.36	290.67
5-2-178	公称直径 1600mm以内	处	6661.56	5151.65	1164.99	344.92	6529.51	5151.65	1059.84	318.02
	5.铸铁曲管合口(青铅接口)									
5-2-179	公称直径 100mm以内	处	715.24	338.15	377.09		674.60	338.15	336.45	
5-2-180	公称直径 150mm以内	处	995.05	451.86	543.19		936.27	451.86	484.41	
5-2-181	公称直径 200mm以内	处	1262.41	579.48	682.93		1187.79	579.48	608.31	
5-2-182	公称直径 300mm以内	处	2146.28	883.95	1160.17	102.16	2015.38	883.95	1036.40	95.03
5-2-183	公称直径 400mm以内	处	2915.22	1260.72	1545.33	109.17	2740.22	1260.72	1377.93	101.57
5-2-184	公称直径 500mm以内	处	3942.29	1645.32	2168.77	128.20	3697.89	1645.32	1933.30	119.27
5-2-185	公称直径 600mm以内	处	4601.08	1753.16	2705.70	142.22	4294.60	1753.16	2409.09	132.35
5-2-186	公称直径 700mm以内	处	5735.02	2298.96	3279.83	156.23	5366.77	2298.96	2922.38	145.43
5-2-187	公称直径 800mm以内	处	6911.84	2899.14	3837.43	175.27	6478.82	2899.14	3416.56	163.12
5-2-188	公称直径 900mm以内	处	8364.04	3620.97	4553.79	189.28	7853.41	3620.97	4056.24	176.20
5-2-189	公称直径 1000mm以内	处	10185.18	4362.57	5573.98	248.63	9552.18	4362.57	4959.91	229.70
5-2-190	公称直径 1200mm以内	处	13294.23	5987.18	7040.29	266.76	12495.12	5987.18	6261.48	246.46
5-2-191	公称直径 1400mm以内	处	16241.56	6585.41	9340.89	315.26	15174.70	6585.41	8298.62	290.67
5-2-192	公称直径 1600mm以内	处	18782.91	7243.99	11194.00	344.92	17504.78	7243.99	9942.77	318.02
	三、直管合口									
	1.铸铁直管合口(胶圈接口)									
5-2-193	公称直径 100mm以内	处	212.66	183.96	28.70		210.20	183.96	26.24	
5-2-194	公称直径 150mm以内	处	285.01	250.19	34.82		282.12	250.19	31.93	
5-2-195	公称直径 200mm以内	处	358.14	319.40	38.74		354.85	319.40	35.45	
5-2-196	公称直径 300mm以内	处	627.65	482.56	66.97	78.12	617.61	482.56	62.34	72.71
5-2-197	公称直径 400mm以内	处	836.82	678.36	73.33	85.13	825.71	678.36	68.10	79.25
5-2-198	公称直径 500mm以内	处	1029.80	832.55	93.09	104.16	1016.21	832.55	86.71	96.95
5-2-199	公称直径 600mm以内	处	1100.76	848.41	134.18	118.17	1081.51	848.41	123.07	110.03
5-2-200	公称直径 700mm以内	处	1343.89	1052.04	159.66	132.19	1322.41	1052.04	147.26	123.11
5-2-201	公称直径 800mm以内	处	1841.80	1521.72	168.86	151.22	1817.98	1521.72	155.45	140.81
5-2-202	公称直径 900mm以内	处	2351.11	1925.17	260.70	165.24	2317.60	1925.17	238.54	153.89
5-2-203	公称直径 1000mm以内	处	2833.81	2340.47	272.87	220.47	2793.55	2340.47	249.38	203.70
5-2-204	公称直径 1200mm以内	处	3797.20	3249.24	309.36	238.60	3752.47	3249.24	282.77	220.46
5-2-205	公称直径 1400mm以内	处	4248.33	3523.12	439.62	285.59	4184.54	3523.12	398.10	263.32

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-206	公称直径 1600mm以内	处	4611.11	3811.82	484.03	315.26	4540.99	3811.82	438.50	290.67
	2.铸铁直管合口(膨胀水泥接口)									
5-2-207	公称直径 100mm以内	处	208.57	174.07	34.50		205.45	174.07	31.38	
5-2-208	公称直径 150mm以内	处	276.73	233.40	43.33		272.88	233.40	39.48	
5-2-209	公称直径 200mm以内	处	349.35	299.63	49.72		344.81	299.63	45.18	
5-2-210	公称直径 300mm以内	处	609.49	445.99	85.38	78.12	597.35	445.99	78.65	72.71
5-2-211	公称直径 400mm以内	处	784.83	601.21	98.49	85.13	770.84	601.21	90.38	79.25
5-2-212	公称直径 500mm以内	处	887.54	655.60	127.78	104.16	870.01	655.60	117.46	96.95
5-2-213	公称直径 600mm以内	处	1016.43	720.79	177.47	118.17	992.25	720.79	161.43	110.03
5-2-214	公称直径 700mm以内	处	1236.10	891.88	212.03	132.19	1208.66	891.88	193.67	123.11
5-2-215	公称直径 800mm以内	处	1493.32	1111.37	230.73	151.22	1462.46	1111.37	210.28	140.81
5-2-216	公称直径 900mm以内	处	1975.51	1478.26	332.01	165.24	1933.87	1478.26	301.72	153.89
5-2-217	公称直径 1000mm以内	处	2447.97	1867.80	359.70	220.47	2397.81	1867.80	326.31	203.70
5-2-218	公称直径 1200mm以内	处	3305.59	2644.01	422.98	238.60	3247.92	2644.01	383.45	220.46
5-2-219	公称直径 1400mm以内	处	3766.16	2895.23	585.34	285.59	3685.68	2895.23	527.13	263.32
5-2-220	公称直径 1600mm以内	处	4066.82	3091.03	660.53	315.26	3976.51	3091.03	594.81	290.67
	3.铸铁直管合口(青铅接口)									
5-2-221	公称直径 100mm以内	处	425.08	202.70	222.38		400.55	202.70	197.85	
5-2-222	公称直径 150mm以内	处	591.80	271.92	319.88		556.43	271.92	284.51	
5-2-223	公称直径 200mm以内	处	753.52	348.04	405.48		708.45	348.04	360.41	
5-2-224	公称直径 300mm以内	处	1284.08	530.04	675.92	78.12	1204.56	530.04	601.81	72.71
5-2-225	公称直径 400mm以内	处	1753.27	756.43	911.71	85.13	1646.56	756.43	810.88	79.25
5-2-226	公称直径 500mm以内	处	2320.21	943.27	1272.78	104.16	2172.03	943.27	1131.81	96.95
5-2-227	公称直径 600mm以内	处	2704.12	986.84	1599.11	118.17	2517.84	986.84	1420.97	110.03
5-2-228	公称直径 700mm以内	处	3113.35	1052.04	1929.12	132.19	2890.11	1052.04	1714.96	123.11
5-2-229	公称直径 800mm以内	处	4154.49	1739.26	2264.01	151.22	3891.83	1739.26	2011.76	140.81
5-2-230	公称直径 900mm以内	处	5033.16	2172.37	2695.55	165.24	4721.98	2172.37	2395.72	153.89
5-2-231	公称直径 1000mm以内	处	6134.69	2617.33	3296.89	220.47	5749.40	2617.33	2928.37	203.70
5-2-232	公称直径 1200mm以内	处	8001.72	3592.33	4170.79	238.60	7516.10	3592.33	3703.31	220.46
5-2-233	公称直径 1400mm以内	处	9800.26	3951.29	5563.38	285.59	9151.04	3951.29	4936.43	263.32
5-2-234	公称直径 1600mm以内	处	11331.53	4346.81	6669.46	315.26	10554.48	4346.81	5917.00	290.67
	四、两合三通安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	1.铸铁二合三通安装(胶圈接口)									
5-2-235	公称直径 150mm以内	处	345.50	297.67	22.83	25.00	343.84	297.67	21.36	24.81
5-2-236	公称直径 200mm以内	处	393.76	344.12	24.64	25.00	391.96	344.12	23.03	24.81
5-2-237	公称直径 300mm以内	处	512.33	421.27	51.18	39.88	508.60	421.27	48.48	38.85
5-2-238	公称直径 400mm以内	处	839.87	736.66	56.32	46.89	835.23	736.66	53.19	45.38
5-2-239	公称直径 500mm以内	处	1054.95	920.61	74.53	59.81	1048.86	920.61	70.49	57.76
5-2-240	公称直径 600mm以内	处	1136.22	977.88	77.45	80.89	1128.79	977.88	73.16	77.75
5-2-241	公称直径 800mm以内	处	1564.94	1368.46	104.14	92.34	1556.05	1368.46	98.58	89.01
5-2-242	公称直径 1000mm以内	处	1858.02	1602.89	134.26	120.87	1846.63	1602.89	127.32	116.42
	2.铸铁二合三通安装(膨胀水泥接口)									
5-2-243	公称直径 150mm以内	处	398.55	317.45	56.10	25.00	393.03	317.45	50.77	24.81
5-2-244	公称直径 200mm以内	处	488.09	391.61	71.48	25.00	480.86	391.61	64.44	24.81
5-2-245	公称直径 300mm以内	处	640.75	492.44	108.43	39.88	630.31	492.44	99.02	38.85
5-2-246	公称直径 400mm以内	处	1008.16	837.49	123.78	46.89	995.64	837.49	112.77	45.38
5-2-247	公称直径 500mm以内	处	1077.00	846.45	170.74	59.81	1059.68	846.45	155.47	57.76
5-2-248	公称直径 600mm以内	处	1413.32	1147.01	185.42	80.89	1393.32	1147.01	168.56	77.75
5-2-249	公称直径 800mm以内	处	1901.12	1542.53	266.25	92.34	1873.38	1542.53	241.84	89.01
5-2-250	公称直径 1000mm以内	处	2372.81	1918.27	333.67	120.87	2338.21	1918.27	303.52	116.42
	3.铸铁二合三通安装(青铅接口)									
5-2-251	公称直径 150mm以内	处	809.54	358.96	425.58	25.00	761.96	358.96	378.19	24.81
5-2-252	公称直径 200mm以内	处	1002.84	431.16	546.68	25.00	941.53	431.16	485.56	24.81
5-2-253	公称直径 300mm以内	处	1498.23	557.64	900.71	39.88	1397.52	557.64	801.03	38.85
5-2-254	公称直径 400mm以内	处	2217.75	960.17	1210.69	46.89	2081.45	960.17	1075.90	45.38
5-2-255	公称直径 500mm以内	处	3027.62	1268.65	1699.16	59.81	2836.12	1268.65	1509.71	57.76
5-2-256	公称直径 600mm以内	处	3579.18	1415.01	2083.28	80.89	3342.90	1415.01	1850.14	77.75
5-2-257	公称直径 800mm以内	处	5153.74	2082.45	2978.95	92.34	4816.90	2082.45	2645.44	89.01
5-2-258	公称直径 1000mm以内	处	6872.85	2498.68	4253.30	120.87	6391.12	2498.68	3776.02	116.42
	4.钢制二合三通安装(膨胀水泥接口)									
5-2-259	公称直径 150mm以内	处	455.71	320.33	54.48	80.90	445.27	320.33	49.34	75.60
5-2-260	公称直径 200mm以内	处	540.25	395.52	60.53	84.20	528.87	395.52	54.76	78.59
5-2-261	公称直径 300mm以内	处	707.89	497.39	96.62	113.88	692.03	497.39	88.57	106.07
5-2-262	公称直径 400mm以内	处	1099.00	846.45	124.26	128.29	1078.99	846.45	113.21	119.33

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-263	公称直径 500mm以内	处	1245.98	949.66	155.11	141.21	1223.02	949.66	141.66	131.70
5-2-264	公称直径 600mm以内	处	1507.83	1159.88	183.19	164.76	1480.43	1159.88	166.61	153.94
5-2-265	公称直径 800mm以内	处	2000.50	1560.35	244.23	195.92	1965.83	1560.35	222.37	183.11
5-2-266	公称直径 1000mm以内	处	2476.35	1939.08	307.04	230.23	2434.83	1939.08	279.98	215.77
	5.钢制二合三通安装(青铅接口)									
5-2-267	公称直径 150mm以内	处	868.23	362.87	424.46	80.90	815.68	362.87	377.21	75.60
5-2-268	公称直径 200mm以内	处	1055.89	435.07	536.62	84.20	990.33	435.07	476.67	78.59
5-2-269	公称直径 300mm以内	处	1567.82	563.62	890.32	113.88	1461.55	563.62	791.86	106.07
5-2-270	公称直径 400mm以内	处	2310.70	970.05	1212.36	128.29	2166.77	970.05	1077.39	119.33
5-2-271	公称直径 500mm以内	处	3107.83	1281.53	1685.09	141.21	2910.50	1281.53	1497.27	131.70
5-2-272	公称直径 600mm以内	处	3675.77	1428.82	2082.19	164.76	3431.96	1428.82	1849.20	153.94
5-2-273	公称直径 800mm以内	处	5256.83	2103.16	2957.75	195.92	4912.98	2103.16	2626.71	183.11
5-2-274	公称直径 1000mm以内	处	6981.52	2523.40	4227.89	230.23	6492.72	2523.40	3753.55	215.77
	五、卡子类安装									
	1.马鞍卡子安装									
5-2-275	公称直径 100mm以内	处	175.19	150.17	2.29	22.73	174.74	150.17	2.02	22.55
5-2-276	公称直径 150mm以内	处	193.11	165.52	2.59	25.00	192.62	165.52	2.29	24.81
5-2-277	公称直径 200mm以内	处	228.68	199.41	4.27	25.00	228.00	199.41	3.78	24.81
5-2-278	公称直径 300mm以内	处	269.36	234.33	5.03	30.00	268.51	234.33	4.45	29.73
5-2-279	公称直径 400mm以内	处	401.34	365.24	6.10	30.00	400.36	365.24	5.39	29.73
5-2-280	公称直径 500mm以内	处	445.46	400.05	10.52	34.89	443.91	400.05	9.31	34.55
5-2-281	公称直径 600mm以内	处	554.27	499.76	12.65	41.86	552.40	499.76	11.19	41.45
5-2-282	公称直径 700mm以内	处	698.68	599.46	12.65	86.57	694.03	599.46	11.19	83.38
5-2-283	公称直径 800mm以内	处	824.87	721.00	12.65	91.22	820.17	721.00	11.19	87.98
5-2-284	公称直径 900mm以内	处	993.41	863.86	12.65	116.90	987.26	863.86	11.19	112.21
5-2-285	公称直径 1000mm以内	处	1146.15	1006.93	12.65	126.57	1139.55	1006.93	11.19	121.43
	2.分水卡子安装									
5-2-286	公称直径 100mm以内	处	264.09	261.00	1.52	1.57	263.80	261.00	1.35	1.45
5-2-287	公称直径 150mm以内	处	278.51	275.42	1.52	1.57	278.22	275.42	1.35	1.45
5-2-288	公称直径 200mm以内	处	293.09	289.74	1.52	1.83	292.78	289.74	1.35	1.69
5-2-289	公称直径 300mm以内	处	338.51	335.16	1.52	1.83	338.20	335.16	1.35	1.69
5-2-290	公称直径 400mm以内	处	356.59	352.98	1.52	2.09	356.26	352.98	1.35	1.93

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-291	公称直径 500mm以内	处	365.96	362.35	1.52	2.09	365.63	362.35	1.35	1.93
5-2-292	公称直径 600mm以内	处	375.70	371.83	1.52	2.35	375.35	371.83	1.35	2.17
5-2-293	公称直径 700mm以内	处	385.59	381.72	1.52	2.35	385.24	381.72	1.35	2.17
5-2-294	公称直径 800mm以内	处	395.74	391.61	1.52	2.61	395.37	391.61	1.35	2.41
5-2-295	公称直径 900mm以内	处	415.51	411.38	1.52	2.61	415.14	411.38	1.35	2.41
5-2-296	公称直径 1000mm以内	处	435.55	431.16	1.52	2.87	435.17	431.16	1.35	2.66
	六、堵原设铸铁管									
	1.堵原设铸铁管(胶圈接口)									
5-2-297	公称直径 100mm以内	处	242.19	186.84	55.35		236.62	186.84	49.78	
5-2-298	公称直径 150mm以内	处	317.18	253.17	64.01		310.89	253.17	57.72	
5-2-299	公称直径 200mm以内	处	388.73	320.33	68.40		381.97	320.33	61.64	
5-2-300	公称直径 300mm以内	处	677.40	486.47	112.81	78.12	661.95	486.47	102.77	72.71
5-2-301	公称直径 400mm以内	处	882.39	647.97	149.29	85.13	862.39	647.97	135.17	79.25
5-2-302	公称直径 500mm以内	处	1072.97	774.05	194.76	104.16	1047.49	774.05	176.49	96.95
5-2-303	公称直径 600mm以内	处	1258.82	829.56	311.09	118.17	1219.06	829.56	279.47	110.03
5-2-304	公称直径 700mm以内	处	1413.72	896.82	384.71	132.19	1366.13	896.82	346.20	123.11
5-2-305	公称直径 800mm以内	处	2145.09	1534.49	459.38	151.22	2087.62	1534.49	412.32	140.81
5-2-306	公称直径 900mm以内	处	2708.39	1933.10	610.05	165.24	2634.47	1933.10	547.48	153.89
5-2-307	公称直径 1000mm以内	处	3201.80	2345.41	635.92	220.47	3119.54	2345.41	570.43	203.70
5-2-308	公称直径 1200mm以内	处	4611.75	3418.26	954.89	238.60	4492.51	3418.26	853.79	220.46
	2.堵原设铸铁管(膨胀水泥接口)									
5-2-309	公称直径 100mm以内	处	235.32	184.89	50.43		230.33	184.89	45.44	
5-2-310	公称直径 150mm以内	处	305.83	247.20	58.63		300.17	247.20	52.97	
5-2-311	公称直径 200mm以内	处	381.30	317.45	63.85		375.08	317.45	57.63	
5-2-312	公称直径 300mm以内	处	660.71	476.58	106.01	78.12	646.06	476.58	96.77	72.71
5-2-313	公称直径 400mm以内	处	897.55	671.35	141.07	85.13	878.52	671.35	127.92	79.25
5-2-314	公称直径 500mm以内	处	1012.50	729.76	178.58	104.16	988.91	729.76	162.20	96.95
5-2-315	公称直径 600mm以内	处	1214.57	803.92	292.48	118.17	1176.98	803.92	263.03	110.03
5-2-316	公称直径 700mm以内	处	1358.88	863.24	363.45	132.19	1313.77	863.24	327.42	123.11
5-2-317	公称直径 800mm以内	处	2083.57	1498.03	434.32	151.22	2029.04	1498.03	390.20	140.81
5-2-318	公称直径 900mm以内	处	2632.91	1889.64	578.03	165.24	2562.74	1889.64	519.21	153.89
5-2-319	公称直径 1000mm以内	处	3107.85	2292.06	595.32	220.47	3030.31	2292.06	534.55	203.70

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-2-320	公称直径 1200mm以内	处	4500.45	3353.06	908.79	238.60	4386.55	3353.06	813.03	220.46
	3.堵原设铸铁管(青铅接口)									
5-2-321	公称直径 100mm以内	处	305.77	192.82	112.95		293.65	192.82	100.83	
5-2-322	公称直径 150mm以内	处	409.10	258.12	150.98		392.91	258.12	134.79	
5-2-323	公称直径 200mm以内	处	514.09	331.25	182.84		494.31	331.25	163.06	
5-2-324	公称直径 300mm以内	处	885.12	503.26	303.74	78.12	847.90	503.26	271.93	72.71
5-2-325	公称直径 400mm以内	处	1216.14	718.84	412.17	85.13	1166.19	718.84	368.10	79.25
5-2-326	公称直径 500mm以内	处	1541.49	877.05	560.28	104.16	1474.35	877.05	500.35	96.95
5-2-327	公称直径 600mm以内	处	1779.94	895.89	765.88	118.17	1688.35	895.89	682.43	110.03
5-2-328	公称直径 700mm以内	处	2068.41	999.72	936.50	132.19	1957.98	999.72	835.15	123.11
5-2-329	公称直径 800mm以内	处	2915.97	1652.33	1112.42	151.22	2784.15	1652.33	991.01	140.81
5-2-330	公称直径 900mm以内	处	3594.05	2063.61	1365.20	165.24	3434.10	2063.61	1216.60	153.89
5-2-331	公称直径 1000mm以内	处	4284.89	2486.83	1577.59	220.47	4095.29	2486.83	1404.76	203.70
5-2-332	公称直径 1200mm以内	处	5989.42	3592.33	2158.49	238.60	5732.85	3592.33	1920.06	220.46

第三章 管件、阀类及附属设备安装

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、铸铁、钢管件及阀类安装									
	1.钢管件及阀类安装(丝接)									
5-3-1	公称直径 15mm以内	个	11.32	9.79	1.37	0.16	11.14	9.79	1.21	0.14
5-3-2	公称直径 20mm以内	个	14.89	12.77	1.75	0.37	14.66	12.77	1.55	0.34
5-3-3	公称直径 25mm以内	个	18.67	15.76	2.13	0.78	18.36	15.76	1.88	0.72
5-3-4	公称直径 32mm以内	个	22.48	18.64	2.64	1.20	22.08	18.64	2.34	1.10
5-3-5	公称直径 40mm以内	个	27.01	22.56	3.14	1.31	26.54	22.56	2.78	1.20
5-3-6	公称直径 50mm以内	个	34.37	28.43	4.37	1.57	33.73	28.43	3.86	1.44
5-3-7	公称直径 70mm以内	个	38.13	30.39	5.96	1.78	37.29	30.39	5.27	1.63
5-3-8	公称直径 80mm以内	个	39.67	32.45	5.34	1.88	38.90	32.45	4.72	1.73
	2.铜管件安装(卡箍连接)									
5-3-9	公称直径 15mm以内	个	5.91	5.87	0.04		5.90	5.87	0.03	
5-3-10	公称直径 20mm以内	个	7.88	7.83	0.05		7.88	7.83	0.05	
5-3-11	公称直径 25mm以内	个	9.85	9.79	0.06		9.85	9.79	0.06	
5-3-12	公称直径 32mm以内	个	11.00	10.92	0.08		10.99	10.92	0.07	
5-3-13	公称直径 40mm以内	个	13.82	13.70	0.12		13.81	13.70	0.11	
5-3-14	公称直径 50mm以内	个	16.86	16.69	0.17		16.84	16.69	0.15	
5-3-15	公称直径 70mm以内	个	18.86	18.64	0.22		18.83	18.64	0.19	
5-3-16	公称直径 80mm以内	个	20.87	20.60	0.27		20.83	20.60	0.23	
	3.钢管件安装(卡箍连接)									
5-3-17	公称直径 80mm以内	个	24.35	21.94	0.57	1.84	24.16	21.94	0.51	1.71
5-3-18	公称直径 100mm以内	个	26.49	23.48	0.74	2.27	26.23	23.48	0.65	2.10
5-3-19	公称直径 125mm以内	个	33.54	28.22	0.90	4.42	33.12	28.22	0.80	4.10
5-3-20	公称直径 150mm以内	个	40.82	32.86	1.36	6.60	40.18	32.86	1.20	6.12
5-3-21	公称直径 200mm以内	个	55.56	46.45	1.87	7.24	54.82	46.45	1.66	6.71
5-3-22	公称直径 300mm以内	个	71.44	53.25	3.57	14.62	69.84	53.25	3.16	13.43
	4.铸铁、钢制管件及法兰阀类安装									
5-3-23	公称直径 80mm以内	个	42.17	27.40	14.77		41.28	27.40	13.88	
5-3-24	公称直径 100mm以内	个	44.13	29.36	14.77		43.24	29.36	13.88	
5-3-25	公称直径 150mm以内	个	61.67	41.10	20.57		60.39	41.10	19.29	
5-3-26	公称直径 200mm以内	个	78.66	58.09	20.57		77.38	58.09	19.29	
5-3-27	公称直径 300mm以内	个	122.80	66.54	45.35	10.91	119.79	66.54	43.12	10.13

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-3-28	公称直径 400mm以内	个	155.25	91.98	45.35	17.92	151.77	91.98	43.12	16.67
5-3-29	公称直径 500mm以内	个	220.59	135.03	60.64	24.92	215.98	135.03	57.74	23.21
5-3-30	公称直径 600mm以内	个	259.22	158.52	60.64	40.06	253.58	158.52	57.74	37.32
5-3-31	公称直径 700mm以内	个	316.05	193.74	82.25	40.06	309.56	193.74	78.50	37.32
5-3-32	公称直径 800mm以内	个	345.59	222.17	82.25	41.17	339.01	222.17	78.50	38.34
5-3-33	公称直径 900mm以内	个	441.25	272.02	107.03	62.20	432.30	272.02	102.32	57.96
5-3-34	公称直径 1000mm以内	个	488.92	300.45	107.03	81.44	478.03	300.45	102.32	75.26
5-3-35	公称直径 1200mm以内	个	564.37	342.48	122.32	99.57	551.44	342.48	116.94	92.02
5-3-36	公称直径 1400mm以内	个	621.09	389.44	122.32	109.33	607.19	389.44	116.94	100.81
5-3-37	公称直径 1600mm以内	个	712.49	444.24	137.61	130.64	696.26	444.24	131.56	120.46
5-3-38	公称直径 1800mm以内	个	807.80	517.68	137.61	152.51	789.87	517.68	131.56	140.63
5-3-39	公称直径 2000mm以内	个	933.85	603.79	152.90	177.16	913.32	603.79	146.18	163.35
	5.钢筋混凝土管转换件安装(胶圈接口)									
5-3-40	公称直径 300mm以内	个	270.83	167.38	60.56	42.89	263.90	167.38	56.44	40.08
5-3-41	公称直径 400mm以内	个	386.91	271.10	70.31	45.50	378.74	271.10	65.08	42.56
5-3-42	公称直径 500mm以内	个	496.54	358.13	90.30	48.11	486.96	358.13	83.80	45.03
5-3-43	公称直径 600mm以内	个	634.38	459.90	96.66	77.82	622.14	459.90	89.43	72.81
5-3-44	公称直径 700mm以内	个	687.49	468.75	122.31	96.43	672.04	468.75	113.69	89.60
5-3-45	公称直径 800mm以内	个	749.24	514.69	134.39	100.16	732.17	514.69	124.38	93.10
5-3-46	公称直径 900mm以内	个	951.29	633.14	175.09	143.06	928.17	633.14	162.21	132.82
5-3-47	公称直径 1000mm以内	个	1100.97	760.35	182.95	157.67	1075.62	760.35	169.16	146.11
5-3-48	公称直径 1200mm以内	个	1408.62	997.14	224.15	187.33	1377.45	997.14	206.66	173.65
5-3-49	公称直径 1400mm以内	个	1708.16	1233.94	264.66	209.56	1670.38	1233.94	242.52	193.92
5-3-50	公称直径 1600mm以内	个	1946.63	1403.17	288.25	255.21	1903.73	1403.17	264.43	236.13
5-3-51	公称直径 1800mm以内	个	2252.02	1635.13	318.09	298.80	2202.33	1635.13	290.83	276.37
	6.钢筋混凝土管转换件安装(石棉水泥接口)									
5-3-52	公称直径 300mm以内	个	253.00	173.25	54.83	24.92	247.83	173.25	51.37	23.21
5-3-53	公称直径 400mm以内	个	360.17	278.92	56.33	24.92	354.83	278.92	52.70	23.21
5-3-54	公称直径 500mm以内	个	482.64	381.72	76.00	24.92	476.07	381.72	71.14	23.21
5-3-55	公称直径 600mm以内	个	611.41	491.21	80.92	39.28	603.30	491.21	75.50	36.59
5-3-56	公称直径 700mm以内	个	725.96	566.81	109.81	49.34	715.02	566.81	102.62	45.59
5-3-57	公称直径 800mm以内	个	741.79	573.40	117.94	50.45	729.84	573.40	109.82	46.62

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-3-58	公称直径 900mm以内	个	908.32	678.15	152.52	77.65	892.14	678.15	142.23	71.76
5-3-59	公称直径 1000mm以内	个	1036.32	786.71	163.23	86.38	1018.06	786.71	151.71	79.64
5-3-60	公称直径 1200mm以内	个	1353.87	1033.30	215.65	104.92	1329.18	1033.30	199.13	96.75
5-3-61	公称直径 1400mm以内	个	1646.59	1275.96	253.48	117.15	1616.35	1275.96	232.61	107.78
5-3-62	公称直径 1600mm以内	个	1923.95	1477.54	305.90	140.51	1886.83	1477.54	280.03	129.26
5-3-63	公称直径 1800mm以内	个	2226.40	1718.25	343.73	164.42	2183.02	1718.25	313.51	151.26
	7.铸铁穿墙管安装(膨胀水泥接口)									
5-3-64	公称直径 100mm以内	个	181.66	154.29	27.37		178.57	154.29	24.28	
5-3-65	公称直径 150mm以内	个	233.13	203.73	29.40		229.81	203.73	26.08	
5-3-66	公称直径 200mm以内	个	297.82	265.95	31.87		294.25	265.95	28.30	
5-3-67	公称直径 300mm以内	个	378.26	325.27	42.08	10.91	372.77	325.27	37.37	10.13
5-3-68	公称直径 400mm以内	个	552.36	485.54	48.90	17.92	545.71	485.54	43.50	16.67
5-3-69	公称直径 500mm以内	个	736.28	625.93	64.41	45.94	725.51	625.93	57.28	42.30
5-3-70	公称直径 600mm以内	个	855.43	723.78	71.36	60.29	842.93	723.78	63.47	55.68
5-3-71	公称直径 700mm以内	个	962.07	772.29	122.18	67.60	943.16	772.29	108.55	62.32
5-3-72	公称直径 800mm以内	个	1071.44	873.13	129.60	68.71	1051.63	873.13	115.16	63.34
5-3-73	公称直径 900mm以内	个	1346.18	1104.47	147.97	93.74	1322.54	1104.47	131.47	86.60
5-3-74	公称直径 1000mm以内	个	1518.61	1244.86	160.99	112.76	1491.60	1244.86	143.05	103.69
5-3-75	公称直径 1200mm以内	个	1988.10	1673.03	180.32	134.75	1957.18	1673.03	160.21	123.94
5-3-76	公称直径 1400mm以内	个	2205.11	1836.18	216.84	152.09	2168.45	1836.18	192.61	139.66
5-3-77	公称直径 1600mm以内	个	2468.33	2055.67	239.26	173.40	2427.50	2055.67	212.52	159.31
	8.铸铁穿墙管安装(法兰接口)									
5-3-78	公称直径 100mm以内	个	299.66	235.97	63.69		292.36	235.97	56.39	
5-3-79	公称直径 150mm以内	个	327.08	260.49	66.59		319.44	260.49	58.95	
5-3-80	公称直径 200mm以内	个	394.32	326.41	67.91		386.53	326.41	60.12	
5-3-81	公称直径 300mm以内	个	559.58	451.24	97.43	10.91	547.62	451.24	86.25	10.13
5-3-82	公称直径 400mm以内	个	789.60	621.40	150.28	17.92	771.09	621.40	133.02	16.67
5-3-83	公称直径 500mm以内	个	1082.89	849.44	187.51	45.94	1057.71	849.44	165.97	42.30
5-3-84	公称直径 600mm以内	个	1334.95	944.82	329.84	60.29	1292.42	944.82	291.92	55.68
5-3-85	公称直径 700mm以内	个	1598.91	1073.57	457.74	67.60	1541.05	1073.57	405.16	62.32
5-3-86	公称直径 800mm以内	个	1812.34	1168.95	574.68	68.71	1740.93	1168.95	508.64	63.34
5-3-87	公称直径 900mm以内	个	2103.37	1328.29	681.34	93.74	2017.94	1328.29	603.05	86.60

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-3-88	公称直径 1000mm以内	个	2198.40	1399.05	686.59	112.76	2110.43	1399.05	607.69	103.69
5-3-89	公称直径 1200mm以内	个	3270.59	1917.14	1218.70	134.75	3119.68	1917.14	1078.60	123.94
5-3-90	公称直径 1400mm以内	个	4080.77	2120.98	1807.70	152.09	3860.51	2120.98	1599.87	139.66
5-3-91	公称直径 1600mm以内	个	5773.07	2333.57	3266.10	173.40	5383.42	2333.57	2890.54	159.31
	二、塑料管件安装									
	1.承插塑料管件安装(胶圈接口)									
5-3-92	公称直径 100mm以内	个	26.57	14.42	11.22	0.93	25.19	14.42	9.92	0.85
5-3-93	公称直径 150mm以内	个	42.54	21.63	20.79	0.12	40.13	21.63	18.39	0.11
5-3-94	公称直径 200mm以内	个	77.68	36.05	41.48	0.15	72.89	36.05	36.70	0.14
5-3-95	公称直径 300mm以内	个	173.77	43.26	130.32	0.19	158.75	43.26	115.32	0.17
5-3-96	公称直径 400mm以内	个	208.82	57.68	150.92	0.22	191.44	57.68	133.56	0.20
5-3-97	公称直径 500mm以内	个	223.83	66.74	156.81	0.28	205.75	66.74	138.76	0.25
	2.承插塑料管件安装(粘接)									
5-3-98	公称直径 15mm以内	个	2.83	2.68	0.15		2.81	2.68	0.13	
5-3-99	公称直径 20mm以内	个	3.15	2.99	0.16		3.13	2.99	0.14	
5-3-100	公称直径 25mm以内	个	4.09	3.91	0.18		4.07	3.91	0.16	
5-3-101	公称直径 32mm以内	个	6.12	5.87	0.25		6.09	5.87	0.22	
5-3-102	公称直径 40mm以内	个	8.12	7.83	0.29		8.08	7.83	0.25	
5-3-103	公称直径 50mm以内	个	11.02	10.51	0.42	0.09	10.96	10.51	0.37	0.08
5-3-104	公称直径 70mm以内	个	13.72	12.98	0.65	0.09	13.64	12.98	0.58	0.08
5-3-105	公称直径 80mm以内	个	14.85	13.91	0.85	0.09	14.74	13.91	0.75	0.08
5-3-106	公称直径 100mm以内	个	17.02	15.97	0.96	0.09	16.90	15.97	0.85	0.08
5-3-107	公称直径 150mm以内	个	25.26	23.90	1.24	0.12	25.11	23.90	1.10	0.11
	3.承插塑料管件安装(卡箍连接)									
5-3-108	公称直径 15mm以内	个	2.59	2.58	0.01		2.59	2.58	0.01	
5-3-109	公称直径 20mm以内	个	2.79	2.78	0.01		2.79	2.78	0.01	
5-3-110	公称直径 25mm以内	个	3.72	3.71	0.01		3.72	3.71	0.01	
5-3-111	公称直径 32mm以内	个	5.58	5.56	0.02		5.58	5.56	0.02	
5-3-112	公称直径 40mm以内	个	7.44	7.42	0.02		7.44	7.42	0.02	
5-3-113	公称直径 50mm以内	个	10.11	9.99	0.03	0.09	10.10	9.99	0.03	0.08
5-3-114	公称直径 70mm以内	个	12.49	12.36	0.04	0.09	12.48	12.36	0.04	0.08
5-3-115	公称直径 80mm以内	个	13.32	13.18	0.05	0.09	13.30	13.18	0.04	0.08

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	4.塑料管件安装(对口熔接)									
5-3-116	公称直径 100mm以内	个	48.71	31.52	0.20	16.99	47.17	31.52	0.17	15.48
5-3-117	公称直径 150mm以内	个	80.53	50.47	0.39	29.67	77.85	50.47	0.35	27.03
5-3-118	公称直径 200mm以内	个	99.92	62.83	0.39	36.70	96.62	62.83	0.35	33.44
5-3-119	公称直径 300mm以内	个	197.75	131.63	0.78	65.34	191.85	131.63	0.69	59.53
5-3-120	公称直径 400mm以内	个	337.54	229.79	1.18	106.57	327.91	229.79	1.04	97.08
5-3-121	公称直径 500mm以内	个	500.76	349.69	1.23	149.84	487.29	349.69	1.09	136.51
	5.塑料管件安装(承插熔接)									
5-3-122	公称直径 15mm以内	个	3.25	2.99	0.26		3.22	2.99	0.23	
5-3-123	公称直径 20mm以内	个	3.47	3.19	0.28		3.44	3.19	0.25	
5-3-124	公称直径 25mm以内	个	4.64	4.33	0.31		4.61	4.33	0.28	
5-3-125	公称直径 32mm以内	个	6.87	6.49	0.38		6.82	6.49	0.33	
5-3-126	公称直径 40mm以内	个	9.09	8.65	0.44		9.04	8.65	0.39	
5-3-127	公称直径 50mm以内	个	12.26	11.54	0.63	0.09	12.18	11.54	0.56	0.08
5-3-128	公称直径 70mm以内	个	15.12	14.32	0.71	0.09	15.03	14.32	0.63	0.08
5-3-129	公称直径 80mm以内	个	16.38	15.35	0.94	0.09	16.26	15.35	0.83	0.08
	三、附属设备及附件安装									
	1.消火栓安装									
	(1)地上式消火栓安装									
5-3-130	公称直径 100mm以内 法兰接口	个	157.12	121.64	35.48		153.81	121.64	32.17	
5-3-131	公称直径 100mm以内 胶圈接口	个	143.20	121.64	21.56		141.52	121.64	19.88	
5-3-132	公称直径 100mm以内 膨胀水泥接口	个	136.85	119.69	17.16		135.71	119.69	16.02	
5-3-133	公称直径 150mm以内 法兰接口	个	248.20	205.69	42.51		244.35	205.69	38.66	
5-3-134	公称直径 150mm以内 胶圈接口	个	235.25	206.62	28.63		233.02	206.62	26.40	
5-3-135	公称直径 150mm以内 膨胀水泥接口	个	224.78	200.75	24.03		223.12	200.75	22.37	
	(2)地下式消火栓安装									
5-3-136	公称直径 100mm以内 法兰接口	个	155.17	119.69	35.48		151.86	119.69	32.17	
5-3-137	公称直径 100mm以内 胶圈接口	个	141.25	119.69	21.56		139.57	119.69	19.88	
5-3-138	公称直径 100mm以内 膨胀水泥接口	个	134.79	117.63	17.16		133.65	117.63	16.02	
5-3-139	公称直径 150mm以内 法兰接口	个	243.26	200.75	42.51		239.41	200.75	38.66	
5-3-140	公称直径 150mm以内 胶圈接口	个	230.30	201.67	28.63		228.07	201.67	26.40	
5-3-141	公称直径 150mm以内 膨胀水泥接口	个	219.83	195.80	24.03		218.17	195.80	22.37	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	2.水表组成安装(丝接)									
5-3-142	阀门公称直径 20mm以内	组	102.41	97.85	3.86	0.70	101.91	97.85	3.41	0.65
5-3-143	阀门公称直径 25mm以内	组	128.80	122.57	4.69	1.54	128.13	122.57	4.15	1.41
5-3-144	阀门公称直径 32mm以内	组	188.10	179.94	5.76	2.40	187.24	179.94	5.09	2.21
5-3-145	阀门公称直径 40mm以内	组	212.09	202.70	6.81	2.58	211.09	202.70	6.02	2.37
5-3-146	阀门公称直径 50mm以内	组	225.79	213.62	8.41	3.76	224.51	213.62	7.44	3.45
5-3-147	阀门公称直径 70mm以内	组	248.57	233.40	10.71	4.46	246.98	233.40	9.48	4.10
	3.水嘴、水栓安装									
5-3-148	水嘴安装 公称直径 15mm以内	个	3.03	2.99	0.04		3.02	2.99	0.03	
5-3-149	水嘴安装 公称直径 20mm以内	个	3.96	3.91	0.05		3.95	3.91	0.04	
5-3-150	水嘴安装 公称直径 25mm以内	个	5.00	4.94	0.06		4.99	4.94	0.05	
5-3-151	水栓安装 公称直径 15mm以内	个	61.63	59.33	2.30		61.36	59.33	2.03	
5-3-152	水栓安装 公称直径 20mm以内	个	70.76	68.19	2.57		70.46	68.19	2.27	
5-3-153	水栓安装 公称直径 25mm以内	个	88.80	86.01	2.79		88.47	86.01	2.46	
	4.法兰阀门、分水卡子附件安装									
5-3-154	法兰阀门附件 公称直径 100mm以内	处	79.11	47.48	31.63		78.18	47.48	30.70	
5-3-155	法兰阀门附件 公称直径 150mm以内	处	87.97	56.34	31.63		87.04	56.34	30.70	
5-3-156	法兰阀门附件 公称直径 200mm以内	处	87.97	56.34	31.63		87.04	56.34	30.70	
5-3-157	法兰阀门附件 公称直径 300mm以内	处	98.89	67.26	31.63		97.96	67.26	30.70	
5-3-158	法兰阀门附件 公称直径 400mm以内	处	98.89	67.26	31.63		97.96	67.26	30.70	
5-3-159	分水卡子附件	处	58.53	39.55	18.98		57.97	39.55	18.42	
	5.法兰阀门、分水卡子操作杆安装									
5-3-160	阀门操作杆 公称直径 100mm以内	处	14.21	14.21			14.21	14.21		
5-3-161	阀门操作杆 公称直径 150mm以内	处	17.00	17.00			17.00	17.00		
5-3-162	阀门操作杆 公称直径 200mm以内	处	17.00	17.00			17.00	17.00		
5-3-163	阀门操作杆 公称直径 300mm以内	处	20.09	20.09			20.09	20.09		
5-3-164	阀门操作杆 公称直径 400mm以内	处	20.09	20.09			20.09	20.09		
5-3-165	卡子操作杆	处	11.85	11.85			11.85	11.85		

第四章 铸铁、钢制管件及法兰阀类接口

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税)	机械费（含税)	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、承插式胶圈接口									
5-4-1	公称直径 100mm以内	个	22.38	14.83	7.55		21.52	14.83	6.69	
5-4-2	公称直径 150mm以内	个	29.88	20.81	9.07		28.85	20.81	8.04	
5-4-3	公称直径 200mm以内	个	31.21	21.73	9.48		30.15	21.73	8.42	
5-4-4	公称直径 300mm以内	个	49.43	34.61	14.82		47.77	34.61	13.16	
5-4-5	公称直径 400mm以内	个	76.19	56.34	19.85		73.99	56.34	17.65	
5-4-6	公称直径 500mm以内	个	103.38	71.17	32.21		99.78	71.17	28.61	
5-4-7	公称直径 600mm以内	个	124.95	86.01	38.94		120.61	86.01	34.60	
5-4-8	公称直径 700mm以内	个	158.35	112.68	45.67		153.25	112.68	40.57	
5-4-9	公称直径 800mm以内	个	175.27	121.64	53.63		169.27	121.64	47.63	
5-4-10	公称直径 900mm以内	个	207.78	142.35	65.43		200.45	142.35	58.10	
5-4-11	公称直径 1000mm以内	个	242.98	165.11	77.87		234.23	165.11	69.12	
5-4-12	公称直径 1200mm以内	个	295.12	202.70	92.42		284.72	202.70	82.02	
5-4-13	公称直径 1400mm以内	个	357.80	248.23	109.57		345.45	248.23	97.22	
5-4-14	公称直径 1600mm以内	个	437.91	307.56	130.35		423.18	307.56	115.62	
	二、承插式膨胀水泥接口									
5-4-15	公称直径 100mm以内	个	15.45	12.88	2.57		15.17	12.88	2.29	
5-4-16	公称直径 150mm以内	个	18.54	14.83	3.71		18.13	14.83	3.30	
5-4-17	公称直径 200mm以内	个	23.85	18.75	5.10		23.30	18.75	4.55	
5-4-18	公称直径 300mm以内	个	32.99	24.72	8.27		32.10	24.72	7.38	
5-4-19	公称直径 400mm以内	个	48.68	36.57	12.11		47.39	36.57	10.82	
5-4-20	公称直径 500mm以内	个	66.12	49.44	16.68		64.33	49.44	14.89	
5-4-21	公称直径 600mm以内	个	80.94	60.36	20.58		78.74	60.36	18.38	
5-4-22	公称直径 700mm以内	个	103.77	79.10	24.67		101.13	79.10	22.03	
5-4-23	公称直径 800mm以内	个	113.91	85.08	28.83		110.81	85.08	25.73	
5-4-24	公称直径 900mm以内	个	132.11	98.88	33.23		128.53	98.88	29.65	
5-4-25	公称直径 1000mm以内	个	152.32	111.76	40.56		147.93	111.76	36.17	
5-4-26	公称直径 1200mm以内	个	187.93	137.40	50.53		182.42	137.40	45.02	
5-4-27	公称直径 1400mm以内	个	242.25	176.95	65.30		235.09	176.95	58.14	
5-4-28	公称直径 1600mm以内	个	303.36	225.47	77.89		294.79	225.47	69.32	
	三、承插式石棉水泥接口									
5-4-29	公称直径 100mm以内	个	19.54	16.79	2.75		19.24	16.79	2.45	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-4-30	公称直径 150mm以内	个	24.78	20.81	3.97		24.35	20.81	3.54	
5-4-31	公称直径 200mm以内	个	31.19	25.75	5.44		30.60	25.75	4.85	
5-4-32	公称直径 300mm以内	个	49.43	40.58	8.85		48.47	40.58	7.89	
5-4-33	公称直径 400mm以内	个	77.17	64.27	12.90		75.78	64.27	11.51	
5-4-34	公称直径 500mm以内	个	111.74	93.94	17.80		109.81	93.94	15.87	
5-4-35	公称直径 600mm以内	个	138.85	116.70	22.15		136.45	116.70	19.75	
5-4-36	公称直径 700mm以内	个	188.47	162.12	26.35		185.61	162.12	23.49	
5-4-37	公称直径 800mm以内	个	210.76	179.94	30.82		207.41	179.94	27.47	
5-4-38	公称直径 900mm以内	个	221.47	185.92	35.55		217.59	185.92	31.67	
5-4-39	公称直径 1000mm以内	个	235.22	191.79	43.43		230.46	191.79	38.67	
5-4-40	公称直径 1200mm以内	个	291.53	237.31	54.22		285.55	237.31	48.24	
5-4-41	公称直径 1400mm以内	个	358.93	288.71	70.22		351.13	288.71	62.42	
5-4-42	公称直径 1600mm以内	个	463.49	379.66	83.83		454.15	379.66	74.49	
	四、承插式青铅接口									
5-4-43	公称直径 100mm以内	个	86.74	20.81	65.93		79.26	20.81	58.45	
5-4-44	公称直径 150mm以内	个	122.49	25.75	96.74		111.51	25.75	85.76	
5-4-45	公称直径 200mm以内	个	157.30	32.65	124.65		143.15	32.65	110.50	
5-4-46	公称直径 300mm以内	个	258.97	51.40	207.57		235.40	51.40	184.00	
5-4-47	公称直径 400mm以内	个	369.17	84.05	285.12		336.81	84.05	252.76	
5-4-48	公称直径 500mm以内	个	522.38	122.57	399.81		476.96	122.57	354.39	
5-4-49	公称直径 600mm以内	个	648.26	152.23	496.03		591.90	152.23	439.67	
5-4-50	公称直径 700mm以内	个	814.55	215.58	598.97		746.50	215.58	530.92	
5-4-51	公称直径 800mm以内	个	947.78	239.27	708.51		867.28	239.27	628.01	
5-4-52	公称直径 900mm以内	个	1096.45	272.95	823.50		1002.83	272.95	729.88	
5-4-53	公称直径 1000mm以内	个	1327.39	306.53	1020.86		1211.23	306.53	904.70	
5-4-54	公称直径 1200mm以内	个	1678.58	376.77	1301.81		1530.29	376.77	1153.52	
5-4-55	公称直径 1400mm以内	个	2197.80	471.64	1726.16		2000.94	471.64	1529.30	
5-4-56	公称直径 1600mm以内	个	2668.65	586.38	2082.27		2431.07	586.38	1844.69	
	五、法兰接口									
5-4-57	公称直径 80mm以内	个	23.15	11.85	11.30		21.85	11.85	10.00	
5-4-58	公称直径 100mm以内	个	36.21	14.83	21.38		33.75	14.83	18.92	
5-4-59	公称直径 150mm以内	个	42.65	19.78	22.87		40.02	19.78	20.24	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-4-60	公称直径 200mm以内	个	49.30	25.75	23.55		46.59	25.75	20.84	
5-4-61	公称直径 300mm以内	个	79.01	42.54	36.47		74.82	42.54	32.28	
5-4-62	公称直径 400mm以内	个	133.62	71.17	62.45		126.44	71.17	55.27	
5-4-63	公称直径 500mm以内	个	183.42	105.78	77.64		174.49	105.78	68.71	
5-4-64	公称直径 600mm以内	个	278.55	130.50	148.05		261.52	130.50	131.02	
5-4-65	公称直径 700mm以内	个	378.13	186.84	191.29		356.12	186.84	169.28	
5-4-66	公称直径 800mm以内	个	458.55	208.68	249.87		429.81	208.68	221.13	
5-4-67	公称直径 900mm以内	个	536.18	237.31	298.87		501.80	237.31	264.49	
5-4-68	公称直径 1000mm以内	个	565.50	263.99	301.51		530.81	263.99	266.82	
5-4-69	公称直径 1200mm以内	个	889.38	322.39	566.99		824.16	322.39	501.77	
5-4-70	公称直径 1400mm以内	个	1257.94	402.42	855.52		1159.54	402.42	757.12	
5-4-71	公称直径 1600mm以内	个	2078.26	493.37	1584.89		1895.97	493.37	1402.60	
	六、压兰接口									
5-4-72	公称直径 100mm以内	个	54.94	21.73	33.21		51.13	21.73	29.40	
5-4-73	公称直径 150mm以内	个	69.73	27.71	42.02		64.91	27.71	37.20	
5-4-74	公称直径 200mm以内	个	80.90	34.61	46.29		75.60	34.61	40.99	
5-4-75	公称直径 300mm以内	个	128.87	53.35	75.52		120.23	53.35	66.88	
5-4-76	公称直径 400mm以内	个	196.93	87.04	109.89		184.37	87.04	97.33	
5-4-77	公称直径 500mm以内	个	265.28	128.54	136.74		249.65	128.54	121.11	
5-4-78	公称直径 600mm以内	个	391.38	159.24	232.14		364.80	159.24	205.56	
5-4-79	公称直径 700mm以内	个	506.80	224.44	282.36		474.48	224.44	250.04	
5-4-80	公称直径 800mm以内	个	598.80	250.19	348.61		558.87	250.19	308.68	
5-4-81	公称直径 900mm以内	个	691.65	285.72	405.93		645.15	285.72	359.43	
5-4-82	公称直径 1000mm以内	个	749.65	321.36	428.29		700.60	321.36	379.24	
5-4-83	公称直径 1200mm以内	个	1095.59	393.56	702.03		1015.07	393.56	621.51	
5-4-84	公称直径 1400mm以内	个	1500.05	493.37	1006.68		1384.51	493.37	891.14	
5-4-85	公称直径 1600mm以内	个	2360.73	612.03	1748.70		2159.88	612.03	1547.85	
	七、电弧焊接口									
5-4-86	公称直径 80mm以内	个	26.06	16.79	2.96	6.31	25.19	16.79	2.67	5.73
5-4-87	公称直径 100mm以内	个	35.83	21.73	4.88	9.22	34.50	21.73	4.39	8.38
5-4-88	公称直径 150mm以内	个	43.78	23.69	6.95	13.14	41.87	23.69	6.24	11.94
5-4-89	公称直径 200mm以内	个	54.61	25.75	12.24	16.62	51.84	25.75	10.99	15.10

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-4-90	公称直径 300mm以内	个	114.12	63.24	22.00	28.88	109.15	63.24	19.67	26.24
5-4-91	公称直径 400mm以内	个	144.80	75.19	34.98	34.63	137.89	75.19	31.24	31.46
5-4-92	公称直径 500mm以内	个	172.42	87.04	41.88	43.50	163.95	87.04	37.39	39.52
5-4-93	公称直径 600mm以内	个	214.79	119.69	50.60	44.50	205.30	119.69	45.18	40.43
5-4-94	公称直径 700mm以内	个	245.36	142.35	57.33	45.68	235.03	142.35	51.18	41.50
5-4-95	公称直径 800mm以内	个	332.91	209.61	65.75	57.55	320.62	209.61	58.73	52.28
5-4-96	公称直径 900mm以内	个	375.45	237.31	73.54	64.60	361.66	237.31	65.67	58.68
5-4-97	公称直径 1000mm以内	个	434.86	266.98	89.49	78.39	418.09	266.98	79.90	71.21
5-4-98	公称直径 1200mm以内	个	496.97	291.70	117.57	87.70	476.27	291.70	104.90	79.67
5-4-99	公称直径 1400mm以内	个	666.11	349.99	178.09	138.03	634.08	349.99	158.69	125.40
5-4-100	公称直径 1600mm以内	个	776.00	411.38	222.72	141.90	738.67	411.38	198.38	128.91
5-4-101	公称直径 1800mm以内	个	930.30	521.08	249.79	159.43	888.40	521.08	222.48	144.84
5-4-102	公称直径 2000mm以内	个	1032.13	589.37	276.85	165.91	986.66	589.37	246.57	150.72

第五章 钢管管件制作

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、钢三通制作									
5-5-1	公称直径 200mm以内 壁厚 5mm	个	71.66	41.10	13.56	17.00	68.67	41.10	12.12	15.45
5-5-2	公称直径 200mm以内 壁厚 6mm	个	84.12	50.06	16.23	17.83	80.77	50.06	14.51	16.20
5-5-3	公称直径 200mm以内 壁厚 7mm	个	94.40	58.09	17.77	18.54	90.83	58.09	15.90	16.84
5-5-4	公称直径 300mm以内 壁厚 6mm	个	93.26	53.05	19.94	20.27	89.32	53.05	17.85	18.42
5-5-5	公称直径 300mm以内 壁厚 7mm	个	103.57	62.11	21.10	20.36	99.51	62.11	18.90	18.50
5-5-6	公称直径 300mm以内 壁厚 8mm	个	113.58	71.07	22.06	20.45	109.41	71.07	19.76	18.58
5-5-7	公称直径 400mm以内 壁厚 8mm	个	132.54	78.07	29.07	25.40	127.14	78.07	25.99	23.08
5-5-8	公称直径 400mm以内 壁厚 9mm	个	148.15	88.17	31.48	28.50	142.20	88.17	28.14	25.89
5-5-9	公称直径 400mm以内 壁厚 10mm	个	163.31	98.16	33.44	31.71	156.87	98.16	29.90	28.81
5-5-10	公称直径 500mm以内 壁厚 8mm	个	159.93	99.19	32.33	28.41	153.90	99.19	28.90	25.81
5-5-11	公称直径 500mm以内 壁厚 9mm	个	184.16	112.17	37.54	34.45	177.04	112.17	33.57	31.30
5-5-12	公称直径 500mm以内 壁厚 10mm	个	205.63	124.22	41.66	39.75	197.60	124.22	37.26	36.12
5-5-13	公称直径 600mm以内 壁厚 8mm	个	200.35	126.18	39.10	35.07	193.01	126.18	34.97	31.86
5-5-14	公称直径 600mm以内 壁厚 9mm	个	226.60	142.24	42.25	42.11	218.28	142.24	37.78	38.26
5-5-15	公称直径 600mm以内 壁厚 10mm	个	247.02	157.18	45.99	43.85	238.14	157.18	41.12	39.84
5-5-16	公称直径 700mm以内 壁厚 8mm	个	261.07	161.20	44.95	54.92	251.49	161.20	40.18	50.11
5-5-17	公称直径 700mm以内 壁厚 9mm	个	291.47	181.28	49.61	60.58	280.86	181.28	44.33	55.25
5-5-18	公称直径 700mm以内 壁厚 10mm	个	323.06	201.26	55.14	66.66	311.32	201.26	49.27	60.79
5-5-19	公称直径 800mm以内 壁厚 9mm	个	340.28	219.29	51.41	69.58	328.75	219.29	45.95	63.51
5-5-20	公称直径 800mm以内 壁厚 10mm	个	368.34	243.39	53.75	71.20	356.41	243.39	48.04	64.98
5-5-21	公称直径 800mm以内 壁厚 12mm	个	462.41	292.42	76.22	93.77	445.95	292.42	68.04	85.49
5-5-22	公称直径 900mm以内 壁厚 9mm	个	379.85	231.34	63.47	85.04	365.63	231.34	56.65	77.64
5-5-23	公称直径 900mm以内 壁厚 10mm	个	422.40	257.40	70.27	94.73	406.56	257.40	62.72	86.44
5-5-24	公称直径 900mm以内 壁厚 12mm	个	535.49	308.38	87.70	139.41	513.76	308.38	78.35	127.03
5-5-25	公称直径 1000mm以内 壁厚 10mm	个	473.75	270.38	83.00	120.37	454.07	270.38	74.16	109.53
5-5-26	公称直径 1000mm以内 壁厚 12mm	个	583.25	324.45	113.40	145.40	558.41	324.45	101.63	132.33
5-5-27	公称直径 1000mm以内 壁厚 14mm	个	681.08	378.53	132.18	170.37	652.05	378.53	118.47	155.05
	二、钢弯头制作									
	1.30°钢弯头制作									
5-5-28	公称直径 200mm以内 壁厚 5mm	个	61.73	37.60	13.73	10.40	59.49	37.60	12.44	9.45
5-5-29	公称直径 200mm以内 壁厚 6mm	个	66.54	39.66	16.18	10.70	64.03	39.66	14.65	9.72

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-5-30	公称直径 200mm以内 壁厚 7mm	个	74.56	43.47	19.21	11.88	71.65	43.47	17.39	10.79
5-5-31	公称直径 300mm以内 壁厚 6mm	个	95.26	58.40	21.06	15.80	91.80	58.40	19.05	14.35
5-5-32	公称直径 300mm以内 壁厚 7mm	个	106.30	63.45	25.23	17.62	102.25	63.45	22.79	16.01
5-5-33	公称直径 300mm以内 壁厚 8mm	个	114.24	66.85	28.85	18.54	109.74	66.85	26.05	16.84
5-5-34	公称直径 400mm以内 壁厚 8mm	个	145.44	85.39	35.83	24.22	139.73	85.39	32.33	22.01
5-5-35	公称直径 400mm以内 壁厚 9mm	个	155.38	89.30	40.59	25.49	149.06	89.30	36.60	23.16
5-5-36	公称直径 400mm以内 壁厚 10mm	个	164.03	92.08	45.55	26.40	157.13	92.08	41.06	23.99
5-5-37	公称直径 500mm以内 壁厚 8mm	个	179.91	106.40	43.01	30.50	172.88	106.40	38.77	27.71
5-5-38	公称直径 500mm以内 壁厚 9mm	个	192.84	112.06	48.81	31.97	185.09	112.06	43.98	29.05
5-5-39	公称直径 500mm以内 壁厚 10mm	个	203.82	115.88	54.79	33.15	195.35	115.88	49.35	30.12
5-5-40	公称直径 600mm以内 壁厚 8mm	个	230.54	131.22	56.65	42.67	220.99	131.22	51.00	38.77
5-5-41	公称直径 600mm以内 壁厚 9mm	个	242.13	134.83	63.54	43.76	231.78	134.83	57.19	39.76
5-5-42	公称直径 600mm以内 壁厚 10mm	个	254.35	139.15	70.70	44.50	243.19	139.15	63.61	40.43
5-5-43	公称直径 700mm以内 壁厚 8mm	个	261.30	149.14	63.18	48.98	250.49	149.14	56.85	44.50
5-5-44	公称直径 700mm以内 壁厚 9mm	个	275.04	153.99	70.89	50.16	263.33	153.99	63.77	45.57
5-5-45	公称直径 700mm以内 壁厚 10mm	个	288.10	158.11	78.92	51.07	275.48	158.11	70.97	46.40
5-5-46	公称直径 800mm以内 壁厚 9mm	个	315.72	178.09	80.43	57.20	302.38	178.09	72.33	51.96
5-5-47	公称直径 800mm以内 壁厚 10mm	个	330.35	182.52	89.54	58.29	315.97	182.52	80.50	52.95
5-5-48	公称直径 800mm以内 壁厚 12mm	个	363.14	192.51	108.95	61.68	346.42	192.51	97.88	56.03
5-5-49	公称直径 900mm以内 壁厚 9mm	个	352.38	198.17	90.00	64.21	337.44	198.17	80.94	58.33
5-5-50	公称直径 900mm以内 壁厚 10mm	个	369.04	203.22	100.40	65.42	352.91	203.22	90.26	59.43
5-5-51	公称直径 900mm以内 壁厚 12mm	个	405.46	214.24	122.06	69.16	386.73	214.24	109.66	62.83
5-5-52	公称直径 1000mm以内 壁厚 10mm	个	419.55	224.54	110.74	84.27	400.83	224.54	99.55	76.74
5-5-53	公称直径 1000mm以内 壁厚 12mm	个	461.06	237.11	134.91	89.04	439.38	237.11	121.19	81.08
5-5-54	公称直径 1000mm以内 壁厚 14mm	个	526.11	261.72	161.18	103.21	500.36	261.72	144.68	93.96
5-5-55	公称直径 1200mm以内 壁厚 10mm	个	508.32	273.67	133.97	100.68	485.79	273.67	120.46	91.66
5-5-56	公称直径 1200mm以内 壁厚 12mm	个	558.51	288.81	163.28	106.42	532.40	288.81	146.70	96.89
5-5-57	公称直径 1200mm以内 壁厚 14mm	个	645.99	317.76	195.11	133.12	614.26	317.76	175.18	121.32
5-5-58	公称直径 1400mm以内 壁厚 10mm	个	592.92	315.59	152.62	124.71	566.41	315.59	137.17	113.65
5-5-59	公称直径 1400mm以内 壁厚 12mm	个	654.04	331.66	186.21	136.17	623.04	331.66	167.24	124.14
5-5-60	公称直径 1400mm以内 壁厚 14mm	个	744.60	366.27	222.89	155.44	707.98	366.27	200.04	141.67
5-5-61	公称直径 1600mm以内 壁厚 10mm	个	676.19	355.97	175.57	144.65	645.63	355.97	157.81	131.85

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-5-62	公称直径 1600mm以内 壁厚 12mm	个	742.92	377.08	212.31	153.53	707.70	377.08	190.67	139.95
5-5-63	公称直径 1600mm以内 壁厚 14mm	个	846.25	416.33	255.67	174.25	804.57	416.33	229.47	158.77
5-5-64	公称直径 1800mm以内 壁厚 12mm	个	839.63	424.98	239.87	174.78	799.69	424.98	215.44	159.27
5-5-65	公称直径 1800mm以内 壁厚 14mm	个	961.19	469.17	286.83	205.19	913.60	469.17	257.43	187.00
5-5-66	公称直径 1800mm以内 壁厚 16mm	个	1043.09	480.91	347.98	214.20	988.15	480.91	311.96	195.28
5-5-67	公称直径 2000mm以内 壁厚 12mm	个	924.12	461.13	265.85	197.14	879.59	461.13	238.77	179.69
5-5-68	公称直径 2000mm以内 壁厚 14mm	个	1069.03	521.39	317.99	229.65	1016.09	521.39	285.39	209.31
5-5-69	公称直径 2000mm以内 壁厚 16mm	个	1174.43	534.36	385.93	254.14	1112.20	534.36	345.98	231.86
	2.45°~60°钢弯头制作									
5-5-70	公称直径 200mm以内 壁厚 5mm	个	120.02	74.26	24.84	20.92	115.76	74.26	22.49	19.01
5-5-71	公称直径 200mm以内 壁厚 6mm	个	128.41	77.77	29.28	21.36	123.68	77.77	26.50	19.41
5-5-72	公称直径 200mm以内 壁厚 7mm	个	143.31	84.77	34.88	23.66	137.80	84.77	31.53	21.50
5-5-73	公称直径 300mm以内 壁厚 6mm	个	186.13	115.77	38.56	31.80	179.50	115.77	34.84	28.89
5-5-74	公称直径 300mm以内 壁厚 7mm	个	206.58	125.04	46.26	35.28	198.84	125.04	41.75	32.05
5-5-75	公称直径 300mm以内 壁厚 8mm	个	220.81	131.02	52.89	36.90	212.25	131.02	47.71	33.52
5-5-76	公称直径 400mm以内 壁厚 8mm	个	282.48	167.99	65.90	48.59	271.54	167.99	59.40	44.15
5-5-77	公称直径 400mm以内 壁厚 9mm	个	300.87	175.20	74.69	50.98	288.80	175.20	67.28	46.32
5-5-78	公称直径 400mm以内 壁厚 10mm	个	317.93	181.18	83.85	52.90	304.74	181.18	75.50	48.06
5-5-79	公称直径 500mm以内 壁厚 8mm	个	351.49	211.25	79.30	60.94	338.03	211.25	71.42	55.36
5-5-80	公称直径 500mm以内 壁厚 9mm	个	374.16	220.21	90.00	63.95	359.32	220.21	81.02	58.09
5-5-81	公称直径 500mm以内 壁厚 10mm	个	394.82	227.42	101.15	66.25	378.61	227.42	91.01	60.18
5-5-82	公称直径 600mm以内 壁厚 8mm	个	449.72	259.35	104.94	85.43	431.35	259.35	94.39	77.61
5-5-83	公称直径 600mm以内 壁厚 9mm	个	472.56	267.29	117.66	87.61	452.67	267.29	105.79	79.59
5-5-84	公称直径 600mm以内 壁厚 10mm	个	493.79	273.77	130.93	89.09	472.38	273.77	117.68	80.93
5-5-85	公称直径 700mm以内 壁厚 8mm	个	510.52	295.20	117.48	97.84	489.70	295.20	105.62	88.88
5-5-86	公称直径 700mm以内 壁厚 9mm	个	536.38	304.16	131.82	100.40	513.84	304.16	118.47	91.21
5-5-87	公称直径 700mm以内 壁厚 10mm	个	560.38	311.47	146.77	102.14	536.12	311.47	131.86	92.79
5-5-88	公称直径 800mm以内 壁厚 9mm	个	616.76	342.89	149.86	124.01	590.42	342.89	134.66	112.87
5-5-89	公称直径 800mm以内 壁厚 10mm	个	645.91	351.02	166.82	128.07	617.46	351.02	149.84	116.60
5-5-90	公称直径 800mm以内 壁厚 12mm	个	709.29	369.98	203.16	136.15	676.30	369.98	182.35	123.97
5-5-91	公称直径 900mm以内 壁厚 9mm	个	689.60	381.82	167.66	140.12	660.01	381.82	150.64	127.55
5-5-92	公称直径 900mm以内 壁厚 10mm	个	720.85	390.58	186.72	143.55	688.98	390.58	167.71	130.69

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-5-93	公称直径 900mm以内 壁厚 12mm	个	794.22	411.79	227.55	154.88	757.09	411.79	204.23	141.07
5-5-94	公称直径 1000mm以内 壁厚 10mm	个	803.34	431.47	206.41	165.46	767.48	431.47	185.38	150.63
5-5-95	公称直径 1000mm以内 壁厚 12mm	个	883.62	455.36	251.66	176.60	842.01	455.36	225.86	160.79
5-5-96	公称直径 1000mm以内 壁厚 14mm	个	1008.79	502.95	301.17	204.67	959.37	502.95	270.10	186.32
5-5-97	公称直径 1200mm以内 壁厚 10mm	个	975.08	526.33	249.03	199.72	931.84	526.33	223.69	181.82
5-5-98	公称直径 1200mm以内 壁厚 12mm	个	1069.47	554.35	303.70	211.42	1019.44	554.35	272.61	192.48
5-5-99	公称直径 1200mm以内 壁厚 14mm	个	1219.07	611.00	363.37	244.70	1159.67	611.00	325.93	222.74
5-5-100	公称直径 1400mm以内 壁厚 10mm	个	1123.01	606.26	284.84	231.91	1073.15	606.26	255.77	211.12
5-5-101	公称直径 1400mm以内 壁厚 12mm	个	1230.00	636.33	347.78	245.89	1172.25	636.33	312.06	223.86
5-5-102	公称直径 1400mm以内 壁厚 14mm	个	1407.23	703.39	416.47	287.37	1338.43	703.39	373.42	261.62
5-5-103	公称直径 1600mm以内 壁厚 10mm	个	1281.03	684.44	327.75	268.84	1223.58	684.44	294.34	244.80
5-5-104	公称直径 1600mm以内 壁厚 12mm	个	1408.88	722.85	399.55	286.48	1342.29	722.85	358.55	260.89
5-5-105	公称直径 1600mm以内 壁厚 14mm	个	1611.43	799.18	478.06	334.19	1532.19	799.18	428.69	304.32
5-5-106	公称直径 1800mm以内 壁厚 12mm	个	1670.75	888.48	455.70	326.57	1594.92	888.48	409.08	297.36
5-5-107	公称直径 1800mm以内 壁厚 14mm	个	1831.61	900.12	536.28	395.21	1741.02	900.12	480.88	360.02
5-5-108	公称直径 1800mm以内 壁厚 16mm	个	1987.75	921.44	652.15	414.16	1883.01	921.44	584.14	377.43
5-5-109	公称直径 2000mm以内 壁厚 12mm	个	1774.08	904.86	496.46	372.76	1689.88	904.86	445.49	339.53
5-5-110	公称直径 2000mm以内 壁厚 14mm	个	2042.99	999.62	594.49	448.88	1941.69	999.62	533.06	409.01
5-5-111	公称直径 2000mm以内 壁厚 16mm	个	2286.47	1101.89	723.21	461.37	2170.12	1101.89	647.77	420.46
	3.90°钢弯头制作									
5-5-112	公称直径 200mm以内 壁厚 5mm	个	177.87	110.11	36.43	31.33	171.55	110.11	32.98	28.46
5-5-113	公称直径 200mm以内 壁厚 6mm	个	189.46	115.36	42.04	32.06	182.52	115.36	38.03	29.13
5-5-114	公称直径 200mm以内 壁厚 7mm	个	210.92	125.35	50.03	35.54	202.85	125.35	45.21	32.29
5-5-115	公称直径 300mm以内 壁厚 6mm	个	273.55	171.50	54.46	47.59	263.91	171.50	49.17	43.24
5-5-116	公称直径 300mm以内 壁厚 7mm	个	304.61	184.99	66.72	52.90	293.24	184.99	60.19	48.06
5-5-117	公称直径 300mm以内 壁厚 8mm	个	325.47	193.74	76.27	55.46	312.90	193.74	68.78	50.38
5-5-118	公称直径 400mm以内 壁厚 8mm	个	416.36	248.44	95.10	72.82	400.28	248.44	85.69	66.15
5-5-119	公称直径 400mm以内 壁厚 9mm	个	443.35	259.05	107.83	76.47	425.62	259.05	97.10	69.47
5-5-120	公称直径 400mm以内 壁厚 10mm	个	471.27	270.99	121.07	79.21	451.92	270.99	108.97	71.96
5-5-121	公称直径 500mm以内 壁厚 8mm	个	692.75	413.75	151.36	127.64	666.10	413.75	136.26	116.09
5-5-122	公称直径 500mm以内 壁厚 9mm	个	737.49	430.64	171.83	135.02	708.05	430.64	154.60	122.81
5-5-123	公称直径 500mm以内 壁厚 10mm	个	778.74	444.55	193.18	141.01	746.55	444.55	173.72	128.28

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-5-124	公称直径 600mm以内 壁厚 8mm	个	888.99	508.20	200.72	180.07	852.42	508.20	180.43	163.79
5-5-125	公称直径 600mm以内 壁厚 9mm	个	935.40	523.55	225.05	186.80	895.75	523.55	202.24	169.96
5-5-126	公称直径 600mm以内 壁厚 10mm	个	976.51	535.70	250.45	190.36	933.89	535.70	224.99	173.20
5-5-127	公称直径 700mm以内 壁厚 8mm	个	1012.78	578.86	225.25	208.67	971.13	578.86	202.41	189.86
5-5-128	公称直径 700mm以内 壁厚 9mm	个	1064.72	596.16	252.73	215.83	1019.59	596.16	227.03	196.40
5-5-129	公称直径 700mm以内 壁厚 10mm	个	1112.29	610.07	281.45	220.77	1063.74	610.07	252.74	200.93
5-5-130	公称直径 800mm以内 壁厚 9mm	个	1207.87	672.59	287.64	247.64	1156.31	672.59	258.33	225.39
5-5-131	公称直径 800mm以内 壁厚 10mm	个	1268.75	688.04	320.24	260.47	1212.61	688.04	287.51	237.06
5-5-132	公称直径 800mm以内 壁厚 12mm	个	1382.20	724.81	390.10	267.29	1318.06	724.81	349.97	243.28
5-5-133	公称直径 900mm以内 壁厚 9mm	个	1347.49	748.50	321.76	277.23	1289.76	748.50	288.96	252.30
5-5-134	公称直径 900mm以内 壁厚 10mm	个	1407.77	765.60	358.35	283.82	1345.65	765.60	321.71	258.34
5-5-135	公称直径 900mm以内 壁厚 12mm	个	1542.24	806.28	436.88	299.08	1470.40	806.28	391.92	272.20
5-5-136	公称直径 1000mm以内 壁厚 10mm	个	1560.33	844.81	396.26	319.26	1491.01	844.81	355.72	290.48
5-5-137	公称直径 1000mm以内 壁厚 12mm	个	1714.81	891.16	483.30	340.35	1634.39	891.16	433.53	309.70
5-5-138	公称直径 1000mm以内 壁厚 14mm	个	1957.61	985.30	578.41	393.90	1862.14	985.30	518.47	358.37
5-5-139	公称直径 1200mm以内 壁厚 10mm	个	1899.39	1031.44	477.32	390.63	1815.49	1031.44	428.54	355.51
5-5-140	公称直径 1200mm以内 壁厚 12mm	个	2086.90	1085.41	584.88	416.61	1989.38	1085.41	524.77	379.20
5-5-141	公称直径 1200mm以内 壁厚 14mm	个	2382.35	1197.48	697.17	487.70	2266.41	1197.48	625.01	443.92
5-5-142	公称直径 1400mm以内 壁厚 10mm	个	2192.59	1186.66	547.84	458.09	2095.32	1186.66	491.70	416.96
5-5-143	公称直径 1400mm以内 壁厚 12mm	个	2410.97	1245.68	668.25	497.04	2297.59	1245.68	599.33	452.58
5-5-144	公称直径 1400mm以内 壁厚 14mm	个	2759.34	1377.63	800.66	581.05	2624.25	1377.63	717.55	529.07
5-5-145	公称直径 1600mm以内 壁厚 10mm	个	2515.00	1340.96	629.61	544.43	2401.96	1340.96	565.16	495.84
5-5-146	公称直径 1600mm以内 壁厚 12mm	个	2756.34	1414.71	767.87	573.76	2625.98	1414.71	688.75	522.52
5-5-147	公称直径 1600mm以内 壁厚 14mm	个	3148.92	1564.67	919.19	665.06	2994.13	1564.67	823.87	605.59
5-5-148	公称直径 1800mm以内 壁厚 12mm	个	3057.67	1539.03	860.73	657.91	2910.17	1539.03	772.02	599.12
5-5-149	公称直径 1800mm以内 壁厚 14mm	个	3565.10	1761.82	1031.08	772.20	3389.17	1761.82	924.12	703.23
5-5-150	公称直径 1800mm以内 壁厚 16mm	个	3851.31	1802.50	1255.42	793.39	3649.11	1802.50	1123.97	722.64
5-5-151	公称直径 2000mm以内 壁厚 12mm	个	3474.36	1769.13	954.25	750.98	3309.12	1769.13	855.88	684.11
5-5-152	公称直径 2000mm以内 壁厚 14mm	个	3993.32	1956.49	1142.96	893.87	3795.31	1956.49	1024.37	814.45
5-5-153	公称直径 2000mm以内 壁厚 16mm	个	4348.48	2001.50	1392.20	954.78	4118.37	2001.50	1246.40	870.47
	三、钢异径管制作									
5-5-154	公称直径 200mm以内 壁厚 5mm	个	56.47	46.04	7.95	2.48	55.52	46.04	7.23	2.25

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-5-155	公称直径 200mm以内 壁厚 6mm	个	67.54	55.11	9.22	3.21	66.42	55.11	8.39	2.92
5-5-156	公称直径 200mm以内 壁厚 7mm	个	78.99	64.07	10.91	4.01	77.64	64.07	9.93	3.64
5-5-157	公称直径 300mm以内 壁厚 7mm	个	89.50	69.11	15.91	4.48	87.66	69.11	14.48	4.07
5-5-158	公称直径 300mm以内 壁厚 8mm	个	91.72	69.11	17.95	4.66	89.69	69.11	16.35	4.23
5-5-159	公称直径 300mm以内 壁厚 9mm	个	113.23	88.17	20.23	4.83	110.98	88.17	18.42	4.39
5-5-160	公称直径 400mm以内 壁厚 8mm	个	113.19	82.09	25.06	6.04	110.42	82.09	22.84	5.49
5-5-161	公称直径 400mm以内 壁厚 9mm	个	129.29	93.11	29.31	6.87	126.08	93.11	26.73	6.24
5-5-162	公称直径 400mm以内 壁厚 10mm	个	145.14	105.16	32.67	7.31	141.59	105.16	29.79	6.64
5-5-163	公称直径 500mm以内 壁厚 8mm	个	126.55	88.17	31.07	7.31	123.14	88.17	28.33	6.64
5-5-164	公称直径 500mm以内 壁厚 9mm	个	141.15	99.19	34.00	7.96	137.41	99.19	30.99	7.23
5-5-165	公称直径 500mm以内 壁厚 10mm	个	158.64	110.11	39.66	8.87	154.32	110.11	36.15	8.06
5-5-166	公称直径 600mm以内 壁厚 8mm	个	147.25	103.10	35.66	8.49	143.32	103.10	32.51	7.71
5-5-167	公称直径 600mm以内 壁厚 9mm	个	165.13	115.15	40.28	9.70	160.66	115.15	36.70	8.81
5-5-168	公称直径 600mm以内 壁厚 10mm	个	180.21	128.13	41.56	10.52	175.55	128.13	37.86	9.56
5-5-169	公称直径 700mm以内 壁厚 8mm	个	179.08	128.13	40.81	10.14	174.52	128.13	37.18	9.21
5-5-170	公称直径 700mm以内 壁厚 9mm	个	202.92	144.20	47.40	11.32	197.70	144.20	43.22	10.28
5-5-171	公称直径 700mm以内 壁厚 10mm	个	225.03	160.27	52.62	12.14	219.28	160.27	47.98	11.03
5-5-172	公称直径 800mm以内 壁厚 9mm	个	245.25	165.21	57.99	22.05	238.29	165.21	52.85	20.23
5-5-173	公称直径 800mm以内 壁厚 10mm	个	258.47	170.26	64.51	23.70	250.78	170.26	58.79	21.73
5-5-174	公称直径 800mm以内 壁厚 12mm	个	310.27	205.28	77.33	27.66	301.11	205.28	70.48	25.35
5-5-175	公称直径 900mm以内 壁厚 9mm	个	259.96	165.21	68.07	26.68	251.74	165.21	62.06	24.47
5-5-176	公称直径 900mm以内 壁厚 10mm	个	286.90	184.27	74.34	28.29	278.01	184.27	67.80	25.94
5-5-177	公称直径 900mm以内 壁厚 12mm	个	336.01	209.30	92.03	34.68	324.90	209.30	83.85	31.75
5-5-178	公称直径 1000mm以内 壁厚 10mm	个	306.63	186.22	82.98	37.43	296.01	186.22	75.56	34.23
5-5-179	公称直径 1000mm以内 壁厚 12mm	个	374.52	219.29	105.19	50.04	360.62	219.29	95.64	45.69
5-5-180	公称直径 1000mm以内 壁厚 14mm	个	431.07	249.36	122.88	58.83	414.80	249.36	111.72	53.72
5-5-181	公称直径 1200mm以内 壁厚 10mm	个	334.20	187.25	98.00	48.95	321.15	187.25	89.15	44.75
5-5-182	公称直径 1200mm以内 壁厚 12mm	个	398.83	220.32	118.75	59.76	383.00	220.32	108.04	54.64
5-5-183	公称直径 1200mm以内 壁厚 14mm	个	469.69	263.37	140.43	65.89	451.35	263.37	127.77	60.21
5-5-184	公称直径 1400mm以内 壁厚 10mm	个	352.97	188.28	109.12	55.57	338.45	188.28	99.33	50.84
5-5-185	公称直径 1400mm以内 壁厚 12mm	个	424.08	226.29	130.32	67.47	406.67	226.29	118.64	61.74
5-5-186	公称直径 1400mm以内 壁厚 14mm	个	492.67	264.40	152.60	75.67	472.53	264.40	138.93	69.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-5-187	公称直径 1600mm以内 壁厚 10mm	个	395.77	209.30	122.30	64.17	379.46	209.30	111.42	58.74
5-5-188	公称直径 1600mm以内 壁厚 12mm	个	468.83	251.32	146.49	71.02	449.79	251.32	133.48	64.99
5-5-189	公称直径 1600mm以内 壁厚 14mm	个	542.85	293.45	171.07	78.33	520.94	293.45	155.86	71.63
5-5-190	公称直径 1800mm以内 壁厚 12mm	个	489.48	255.34	155.46	78.68	469.00	255.34	141.69	71.97
5-5-191	公称直径 1800mm以内 壁厚 14mm	个	566.53	295.40	178.04	93.09	542.78	295.40	162.22	85.16
5-5-192	公称直径 1800mm以内 壁厚 16mm	个	604.58	314.46	188.81	101.31	579.27	314.46	172.09	92.72
5-5-193	公称直径 2000mm以内 壁厚 12mm	个	527.10	265.33	174.25	87.52	504.26	265.33	158.83	80.10
5-5-194	公称直径 2000mm以内 壁厚 14mm	个	591.76	309.41	181.78	100.57	567.11	309.41	165.65	92.05
5-5-195	公称直径 2000mm以内 壁厚 16mm	个	692.25	353.50	213.12	125.63	662.94	353.50	194.33	115.11

第六章 管道附属构筑物

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、砖砌构筑物									
	1.砖砌圆形立式闸阀井									
5-6-1	井室内净尺寸 直径X高 φ1.2X1.2m以内 井深 1.45m	座	3075.89	532.51	2500.80	42.58	2890.03	532.51	2317.36	40.16
5-6-2	井室内净尺寸 直径X高 φ1.2X1.5m以内 井深 1.75m	座	3349.69	609.76	2693.11	46.82	3155.31	609.76	2501.30	44.25
5-6-3	井室内净尺寸 直径X高 φ1.2X1.8m以内 井深 2.05m	座	3619.99	685.98	2883.16	50.85	3417.18	685.98	2683.06	48.14
5-6-4	井室内净尺寸 直径X高 φ1.4X2.0m以内 井深 2.25m	座	4284.63	844.39	3374.81	65.43	4054.38	844.39	3148.08	61.91
5-6-5	井室内净尺寸 直径X高 φ2.0X2.5m以内 井深 2.8m	座	6927.86	1397.30	5389.41	141.15	6564.70	1397.30	5034.39	133.01
5-6-6	井室内净尺寸 直径X高 φ2.0X2.75m以内 井深 3.05m	座	7257.65	1494.84	5616.57	146.24	6885.33	1494.84	5252.57	137.92
	2.砖砌圆形立式蝶阀井									
5-6-7	井室内净尺寸 直径X高 φ1.2X1.5m以内 井深 1.75m	座	3348.70	609.35	2692.53	46.82	3154.33	609.35	2500.73	44.25
5-6-8	井室内净尺寸 直径X高 φ1.2X1.75m以内 井深2.0m	座	3574.39	673.11	2851.07	50.21	3372.98	673.11	2652.36	47.51
5-6-9	井室内净尺寸 直径X高 φ1.5X1.75m以内 井深2.0m	座	4246.95	818.23	3360.27	68.45	4013.50	818.23	3130.65	64.62
5-6-10	井室内净尺寸 直径X高 φ1.8X2.0m以内 井深 2.3m	座	5661.87	1083.05	4466.80	112.02	5350.61	1083.05	4162.12	105.44
5-6-11	井室内净尺寸 直径X高 φ1.8X2.75m以内 井深 3.05m	座	6591.51	1355.38	5109.49	126.64	6253.98	1355.38	4779.05	119.55
5-6-12	井室内净尺寸 直径X高 φ2.4X2.75m以内 井深 3.05m	座	9202.38	1759.96	7230.08	212.34	8696.53	1759.96	6737.61	198.96
5-6-13	井室内净尺寸 直径X高 φ2.4X3.25m以内 井深 3.55m	座	9980.40	1992.84	7762.95	224.61	9453.79	1992.84	7250.15	210.80
5-6-14	井室内净尺寸 直径X高 φ2.4X3.5m以内 井深 3.8m	座	10330.45	2097.70	8002.40	230.35	9794.28	2097.70	7480.24	216.34
5-6-15	井室内净尺寸 直径X高 φ3.2X4.0m以内 井深 4.35m	座	21657.44	4661.47	16438.44	557.53	20633.31	4661.47	15448.47	523.37
5-6-16	井室内净尺寸 直径X高 φ3.6X4.75m以内 井深 5.1m	座	27134.32	5999.75	20433.48	701.09	25895.28	5999.75	19236.96	658.57
	3.砖砌圆形卧式蝶阀井									
5-6-17	井室内净尺寸 直径X高 φ2.8X1.9m以内 井深 2.2m	座	9348.58	1662.94	7444.60	241.04	8798.07	1662.94	6910.23	224.90
5-6-18	井室内净尺寸 直径X高 φ2.8X2.0m以内 井深 2.3m	座	9515.97	1713.61	7558.55	243.81	8961.06	1713.61	7019.88	227.57
5-6-19	井室内净尺寸 直径X高 φ3.0X2.1m以内 井深 2.4m	座	10486.19	1900.76	8309.82	275.61	9879.61	1900.76	7721.64	257.21
5-6-20	井室内净尺寸 直径X高 φ3.0X2.2m以内 井深 2.5m	座	10659.71	1953.50	8427.84	278.37	10048.61	1953.50	7835.24	259.87
5-6-21	井室内净尺寸 直径X高 φ3.0X2.3m以内 井深 2.6m	座	10830.11	2005.41	8543.56	281.14	10214.57	2005.41	7946.62	262.54
5-6-22	井室内净尺寸 直径X高 φ4.0X2.4m以内 井深 2.75m	座	21870.24	4095.28	17111.39	663.57	20666.01	4095.28	15951.68	619.05
5-6-23	井室内净尺寸 直径X高 φ4.0X2.7m以内 井深 3.05m	座	22936.38	4419.94	17835.30	681.14	21707.28	4419.94	16651.34	636.00
5-6-24	井室内净尺寸 直径X高 φ4.0X2.9m以内 井深 3.25m	座	23600.37	4622.33	18285.66	692.38	22355.67	4622.33	17086.50	646.84
5-6-25	井室内净尺寸 直径X高 φ4.8X3.1m以内 井深 3.45m	座	30592.00	5926.21	23726.81	938.98	28964.73	5926.21	22162.01	876.51
5-6-26	井室内净尺寸 直径X高 φ4.8X3.3m以内 井深 3.65m	座	31349.16	6161.98	24235.26	951.92	29704.47	6161.98	22653.49	889.00
	4.砖砌圆形排气阀井									
5-6-27	井室内净尺寸 直径X高 φ1.2X1.5m以内 井深 1.75m	座	3174.58	586.48	2541.28	46.82	2988.24	586.48	2357.51	44.25

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-6-28	井室内净尺寸(直径X高) Φ1.2X1.75m以内 井深2.0m	座	3392.43	647.87	2694.56	50.00	3199.21	647.87	2504.03	47.31
5-6-29	井室内净尺寸 直径X高 Φ1.2X2.0m以内 井深 2.25m	座	3599.32	705.96	2840.18	53.18	3399.46	705.96	2643.12	50.38
5-6-30	井室内净尺寸 直径X高 Φ1.4X2.25m以内 井深 2.5m	座	4312.18	878.80	3364.98	68.40	4083.41	878.80	3139.84	64.77
5-6-31	井室内净尺寸 直径X高 Φ1.6X2.5m以内 井深 2.75m	座	5073.92	1062.65	3925.67	85.60	4813.90	1062.65	3670.22	81.03
5-6-32	井室内净尺寸 直径X高 Φ2.0X2.75m以内 井深 3.05m	座	6921.53	1423.56	5354.31	143.66	6560.62	1423.56	5001.63	135.43
5-6-33	井室内净尺寸 直径X高 Φ2.0X3.0m以内 井深 3.3m	座	7193.10	1503.70	5541.50	147.90	6824.22	1503.70	5181.01	139.51
5-6-34	井室内净尺寸 直径X高 Φ2.4X3.25m以内 井深 3.55m	座	9078.82	1891.29	6967.36	220.17	8618.93	1891.29	6521.13	206.51
5-6-35	井室内净尺寸 直径X高 Φ2.4X3.5m以内 井深 3.8m	座	9740.17	1980.18	7534.94	225.05	9261.18	1980.18	7069.77	211.23
	5.砖砌圆形地下式消火栓井									
5-6-36	浅型 椭圆井盖	座	674.41	108.46	562.54	3.41	624.47	108.46	512.72	3.29
5-6-37	浅型 Φ0.6m圆井盖	座	943.83	131.22	808.14	4.47	871.10	131.22	735.57	4.31
5-6-38	深型 内径 Φ1.2X1.5m 井深 1.75m	座	2879.78	531.89	2301.07	46.82	2700.89	531.89	2124.75	44.25
	6.砖砌圆形泄水井									
5-6-39	井室内净尺寸 直径X高 Φ0.8X2.0m以内 井深 2.1m	座	2767.75	639.94	2105.85	21.96	2619.53	639.94	1958.39	21.20
5-6-40	井室内净尺寸 直径X高 Φ1.0X3.0m以内 井深 3.1m	座	4055.72	1056.06	2960.89	38.77	3869.67	1056.06	2776.18	37.43
5-6-41	井室内净尺寸 直径X高 Φ1.2X3.5m以内 井深 3.8m	座	5652.38	1432.52	4133.82	86.04	5379.78	1432.52	3865.44	81.82
5-6-42	井室内净尺寸 直径X高 Φ1.4X4.0m以内 井深 4.3m	座	6990.11	1825.57	5051.16	113.38	6668.18	1825.57	4734.85	107.76
5-6-43	井室内净尺寸 直径X高 Φ1.6X4.5m以内 井深 4.8m	座	8473.82	2255.80	6075.16	142.86	8097.81	2255.80	5706.23	135.78
5-6-44	井室内净尺寸 直径X高 Φ1.8X4.5m以内 井深 4.8m	座	9406.40	2502.69	6737.21	166.50	8991.35	2502.69	6330.62	158.04
	7.砖砌圆形井壁增高									
5-6-45	井室内直径 Φ1.0m以内 每增0.2m	座	162.10	44.29	115.49	2.32	156.84	44.29	110.31	2.24
5-6-46	井室内直径 Φ1.2m以内 每增0.2m	座	184.97	51.60	130.40	2.97	179.22	51.60	124.75	2.87
5-6-47	井室内直径 Φ1.4m以内 每增0.2m	座	208.16	59.02	145.96	3.18	201.94	59.02	139.85	3.07
5-6-48	井室内直径 Φ1.5m以内 每增0.2m	座	219.75	62.62	153.75	3.38	213.28	62.62	147.40	3.26
5-6-49	井室内直径 Φ1.6m以内 每增0.2m	座	231.24	66.33	161.53	3.38	224.55	66.33	154.96	3.26
5-6-50	井室内直径 Φ1.8m以内 每增0.2m	座	254.19	73.65	176.51	4.03	247.04	73.65	169.50	3.89
5-6-51	井室内直径 Φ2.0m以内 每增0.2m	座	277.19	80.96	191.99	4.24	269.54	80.96	184.49	4.09
5-6-52	井室内直径 Φ2.4m以内 每增0.2m	座	323.22	95.58	222.55	5.09	314.63	95.58	214.14	4.91
5-6-53	井室内直径 Φ2.8m以内 每增0.2m	座	369.15	110.21	253.00	5.94	359.61	110.21	243.67	5.73
5-6-54	井室内直径 Φ3.0m以内 每增0.2m	座	392.44	117.52	268.57	6.35	382.43	117.52	258.78	6.13
5-6-55	井室内直径 Φ3.2m以内 每增0.2m	座	643.14	191.48	441.07	10.59	627.87	191.48	426.17	10.22
5-6-56	井室内直径 Φ3.25m以内 每增0.2m	座	651.82	194.16	447.07	10.59	636.37	194.16	431.99	10.22

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-6-57	井室内直径 Φ3.6m以内 每增0.2m	座	713.07	213.11	488.31	11.65	696.33	213.11	471.98	11.24
5-6-58	井室内直径 Φ4.0m以内 每增0.2m	座	783.20	234.74	535.54	12.92	764.99	234.74	517.79	12.46
5-6-59	井室内直径 Φ4.8m以内 每增0.2m	座	922.75	278.00	629.51	15.24	901.66	278.00	608.95	14.71
	8.砖砌矩形卧式闸阀井									
5-6-60	井室内净尺寸 长X宽X高 3.25X2.0X2.05m以内 井深 2.4m	座	18002.49	3389.11	14156.17	457.21	17051.18	3389.11	13235.23	426.84
5-6-61	井室内净尺寸 长X宽X高 3.25X2.0X2.05m以内 井深 每增0.2m	座	835.67	238.86	585.57	11.24	816.03	238.86	566.33	10.84
5-6-62	井室内净尺寸 长X宽X高 3.5X2.0X2.05m以内 井深 2.4m	座	18926.87	3578.01	14860.81	488.05	17924.83	3578.01	13891.34	455.48
5-6-63	井室内净尺寸 长X宽X高 3.5X2.0X2.05m以内 井深 每增0.2m	座	855.43	244.93	599.06	11.44	835.39	244.93	579.42	11.04
5-6-64	井室内净尺寸 长X宽X高 4.0X2.0X2.05m以内 井深 2.4m	座	20455.70	3819.76	16094.23	541.71	19367.29	3819.76	15042.16	505.37
5-6-65	井室内净尺寸 长X宽X高 4.0X2.0X2.05m以内 井深 每增0.2m	座	919.88	263.99	643.59	12.30	898.49	263.99	622.63	11.87
5-6-66	井室内净尺寸 长X宽X高 4.25X2.0X2.25m以内 井深2.60m	座	22162.87	4213.52	17369.44	579.91	21009.57	4213.52	16254.74	541.31
5-6-67	井室内净尺寸 长X宽X高 4.25X2.0X2.25m以内 每增0.2m	座	952.66	273.57	666.38	12.71	930.56	273.57	644.73	12.26
5-6-68	井室内净尺寸 长X宽X高 4.75X2.0X2.45m以内 井深2.80m	座	24701.83	4759.94	19295.20	646.69	23439.29	4759.94	18075.49	603.86
5-6-69	井室内净尺寸 长X宽X高 4.75X2.0X2.45m以内 每增0.2m	座	1017.09	292.62	710.91	13.56	993.65	292.62	687.94	13.09
	9.砖砌矩形水表井									
5-6-70	井室内净尺寸 长X宽X高 1.5X1.0X1.4 井深 1.75m	座	3804.73	682.27	3067.48	54.98	3587.82	682.27	2853.83	51.72
5-6-71	井室内净尺寸 长X宽X高 1.5X1.0X1.4 井深 每增0.2m	座	212.64	58.61	151.50	2.53	206.26	58.61	145.21	2.44
5-6-72	井室内净尺寸 长X宽X高 1.75X1.25X1.4 井深 1.75m	座	4473.31	811.54	3590.26	71.51	4221.98	811.54	3343.25	67.19
5-6-73	井室内净尺寸 长X宽X高 1.75X1.25X1.4 井深 每增0.2m	座	245.57	68.70	173.69	3.18	238.49	68.70	166.72	3.07
5-6-74	井室内净尺寸 长X宽X高 2.6X1.6X1.6 井深 1.85m	座	6492.06	1209.84	5160.09	122.13	6142.51	1209.84	4818.06	114.61
5-6-75	井室内净尺寸 长X宽X高 2.6X1.6X1.6 井深 每增0.2m	座	323.43	92.80	226.39	4.24	314.73	92.80	217.84	4.09
5-6-76	井室内净尺寸 长X宽X高 2.15X1.1X1.4 井深 1.75m	座	7905.65	1586.20	6177.12	142.33	7525.22	1586.20	5804.98	134.04
5-6-77	井室内净尺寸 长X宽X高 2.15X1.1X1.4 井深 每增0.2m	座	564.51	158.93	398.17	7.41	550.62	158.93	384.54	7.15
5-6-78	井室内净尺寸 长X宽X高 2.75X1.3X1.4 井深 1.75m	座	9520.21	1883.05	7433.82	203.34	9061.29	1883.05	6987.90	190.34
5-6-79	井室内净尺寸 长X宽X高 2.75X1.3X1.4 井深 每增0.2m	座	667.80	189.52	469.60	8.68	651.73	189.52	453.84	8.37
5-6-80	井室内净尺寸 长X宽X高 2.75X1.5X1.4 井深 1.75m	座	10037.84	1976.06	7841.81	219.97	9551.70	1976.06	7369.83	205.81
5-6-81	井室内净尺寸 长X宽X高 2.75X1.5X1.4 井深 每增0.2m	座	694.23	197.14	487.76	9.33	677.60	197.14	471.46	9.00
5-6-82	井室内净尺寸 长X宽X高 3.50X2.0X1.6 井深 1.9m	座	14873.67	2819.52	11700.08	354.07	14108.85	2819.52	10957.32	332.01
5-6-83	井室内净尺寸 长X宽X高 3.50X2.0X1.6 井深 每增0.2m	座	855.43	244.93	599.06	11.44	835.39	244.93	579.42	11.04
5-6-84	井室内净尺寸 长X宽X高 4.25X2.25X1.6 井深 1.9m	座	17777.88	3323.30	14012.60	441.98	16850.53	3323.30	13113.09	414.14
5-6-85	井室内净尺寸 长X宽X高 4.25X2.25X1.6 井深 每增0.2m	座	984.92	283.15	688.65	13.12	962.14	283.15	666.33	12.66
5-6-86	井室内净尺寸 长X宽X高 5.0X2.25X1.6 井深 1.9m	座	19823.13	3686.06	15635.28	501.79	18783.67	3686.06	14627.58	470.03

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-6-87	井室内净尺寸 长X宽X高 5.0X2.25X1.6 井深 每增0.2m	座	1081.28	311.78	754.88	14.62	1056.49	311.78	730.60	14.11
	10.砖砌人孔井筒增高									
5-6-88	人孔井筒内径 Φ0.5m以内 每增0.2m	座	102.87	26.06	76.58	0.23	98.83	26.06	72.54	0.23
5-6-89	人孔井筒内径 Φ0.7m以内 每增0.2m	座	125.20	33.37	91.37	0.46	120.71	33.37	86.89	0.45
5-6-90	人孔井筒内径 Φ0.8m以内 每增0.2m	座	136.50	36.98	99.06	0.46	131.78	36.98	94.35	0.45
	二、现浇混凝土构筑物									
	1.现浇钢筋混凝土矩形立式闸阀井									
5-6-91	井室内净尺寸 长X宽X高 1.1X1.1X1.2m以内 井深 1.45m	座	2528.58	368.02	2138.72	21.84	2358.41	368.02	1970.10	20.29
5-6-92	井室内净尺寸 长X宽X高 1.1X1.1X1.5m以内 井深 1.75m	座	2721.73	413.55	2286.34	21.84	2544.22	413.55	2110.38	20.29
5-6-93	井室内净尺寸 长X宽X高 1.1X1.1m以内 井深 每增0.2mm	座	129.59	30.49	99.10		124.68	30.49	94.19	
5-6-94	井室内净尺寸 长X宽X高 1.3X1.3X1.5m以内 井深 1.75m	座	3117.03	485.44	2601.74	29.85	2918.47	485.44	2405.30	27.73
5-6-95	井室内净尺寸 长X宽X高 1.3X1.3X1.8m以内 井深 2.05m	座	3335.81	537.97	2767.99	29.85	3129.30	537.97	2563.60	27.73
5-6-96	井室内净尺寸 长X宽X高 1.3X1.3m以内 井深 每增0.2mm	座	161.00	35.33	125.67		154.58	35.33	119.25	
5-6-97	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.8X2.5m以内 井深 2.8m	座	5836.66	1053.79	4714.05	68.82	5514.36	1053.79	4396.66	63.91
5-6-98	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.8X2.5m以内 井深 每增0.2m	座	229.65	58.50	171.15		222.38	58.50	163.88	
5-6-99	井室内净尺寸 长X宽X高 1.5X2.1X3.0m以内 井深 3.3m	座	7188.31	1347.96	5755.26	85.09	6808.45	1347.96	5381.48	79.01
5-6-100	井室内净尺寸 长X宽X高 1.5X2.1X3.0m以内 井深 每增0.2m	座	252.72	64.99	187.73		244.91	64.99	179.92	
	2.现浇钢筋混凝土矩形立式蝶阀井									
5-6-101	井室内净尺寸 长X宽X高 1.1X1.2X1.4m以内 井深 1.65m	座	2747.81	415.19	2309.45	23.17	2568.02	415.19	2131.30	21.53
5-6-102	井室内净尺寸 长X宽X高 1.1X1.2X1.4m以内 井深 每增0.2m	座	133.94	31.72	102.22		128.92	31.72	97.20	
5-6-103	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.4X1.6m以内 井深 1.85m	座	3407.40	542.09	2830.11	35.20	3194.52	542.09	2619.74	32.69
5-6-104	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.4X1.8m以内 井深 2.05m	座	3557.13	578.24	2943.69	35.20	3338.86	578.24	2727.93	32.69
5-6-105	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.4m以内 井深 每增0.2m	座	155.57	37.80	117.77		150.05	37.80	112.25	
5-6-106	井室内净尺寸 长X宽X高 1.5X2.0X2.0m以内 井深 2.3m	座	5771.01	996.83	4693.33	80.85	5438.84	996.83	4366.95	75.06
5-6-107	井室内净尺寸 长X宽X高 1.5X2.0X2.6m以内 井深 2.9m	座	6501.74	1184.09	5236.80	80.85	6146.77	1184.09	4887.62	75.06
5-6-108	井室内净尺寸 长X宽X高 1.5X2.0m以内 井深 每增0.2m	座	246.94	63.35	183.59		239.26	63.35	175.91	
5-6-109	井室内净尺寸 长X宽X高 1.8X2.4X2.8m以内 井深 3.15m	座	8672.39	1540.06	6965.80	166.53	8182.90	1540.06	6489.06	153.78
5-6-110	井室内净尺寸 长X宽X高 1.8X2.4X2.8m以内 井深 每增0.2m	座	287.79	74.68	213.11		279.15	74.68	204.47	
5-6-111	井室内净尺寸 长X宽X高 1.8X2.6X3.2m以内 井深 3.55m	座	9640.68	1722.37	7739.04	179.27	9108.92	1722.37	7220.99	165.56
5-6-112	井室内净尺寸 长X宽X高 1.8X2.6X3.2m以内 井深 每增0.2m	座	307.93	86.52	221.41		299.02	86.52	212.50	
5-6-113	井室内净尺寸 长X宽X高 2.2X3.4X3.8m以内 井深 4.15m	座	16140.60	2987.00	12855.20	298.40	15319.82	2987.00	12057.27	275.55
5-6-114	井室内净尺寸 长X宽X高 2.2X3.4X3.8m以内 井深 每增0.2m	座	451.97	116.60	335.37		439.68	116.60	323.08	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-6-115	井室内净尺寸 长X宽X高 2.2X3.8X4.6m以内 井深 4.95m	座	19166.93	3666.18	15169.26	331.49	18231.80	3666.18	14259.51	306.11
5-6-116	井室内净尺寸 长X宽X高 2.2X3.8X4.6m以内 井深 每增0.2m	座	480.64	124.32	356.32		467.70	124.32	343.38	
	3.现浇钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井									
5-6-117	井室内净尺寸 长X宽X高 1.8X2.6X1.8m以内 井深 2.15m	座	8042.47	1238.58	6630.64	173.25	7526.88	1238.58	6128.29	160.01
5-6-118	井室内净尺寸 长X宽X高 1.8X2.6X1.9m以内 井深 2.25m	座	8192.10	1277.51	6741.34	173.25	7672.05	1277.51	6234.53	160.01
5-6-119	井室内净尺寸 长X宽X高 1.8X2.6m以内 井深 每增0.2m	座	299.38	77.97	221.41		290.47	77.97	212.50	
5-6-120	井室内净尺寸 长X宽X高 2.2X3.0X2.0m以内 井深 2.35m	座	10188.97	1581.26	8367.19	240.52	9544.55	1581.26	7741.18	222.11
5-6-121	井室内净尺寸 长X宽X高 2.2X3.0X2.2m以内 井深 2.55m	座	10493.98	1660.77	8592.69	240.52	9840.52	1660.77	7957.64	222.11
5-6-122	井室内净尺寸 长X宽X高 2.2X3.0m以内 井深 每增0.2m	座	345.54	90.95	254.59		335.54	90.95	244.59	
5-6-123	井室内净尺寸 长X宽X高 2.5X3.75X2.5m以内 井深 2.85m	座	13728.24	2196.17	11194.09	337.98	12886.36	2196.17	10378.08	312.11
5-6-124	井室内净尺寸 长X宽X高 2.5X3.75X2.7m以内 井深 3.05m	座	14072.90	2286.81	11448.11	337.98	13221.04	2286.81	10622.12	312.11
5-6-125	井室内净尺寸 长X宽X高 2.5X3.75m以内 井深 每增0.2m	座	415.01	118.45	296.56		403.64	118.45	285.19	
5-6-126	井室内净尺寸 长X宽X高 2.5X4.55X2.9m以内 井深 3.25m	座	18991.74	3207.83	15351.84	432.07	17918.92	3207.83	14312.09	399.00
5-6-127	井室内净尺寸 长X宽X高 2.5X4.55X3.1m以内 井深 3.45m	座	19452.06	3326.69	15693.30	432.07	18366.76	3326.69	14641.07	399.00
5-6-128	井室内净尺寸 长X宽X高 2.5X4.55m以内 井深 每增0.2m	座	585.67	169.95	415.72		570.41	169.95	400.46	
	4.现浇钢筋混凝土矩形卧式闸阀井									
5-6-129	井室内净尺寸 长X宽X高 3.5X2.0X2.05m以内 井深 2.4m	座	12217.95	1921.88	10025.60	270.47	11470.61	1921.88	9298.95	249.78
5-6-130	井室内净尺寸 长X宽X高 3.5X2.0X2.05m以内 井深 每增0.2m	座	444.99	114.74	330.25		432.86	114.74	318.12	
5-6-131	井室内净尺寸 长X宽X高 4.25X2X2.25m以内 井深 2.6m	座	14382.37	2301.95	11753.39	327.03	13518.87	2301.95	10914.92	302.00
5-6-132	井室内净尺寸 长X宽X高 4.25X2X2.25m以内 井深 每增0.2m	座	498.17	129.06	369.11		484.82	129.06	355.76	
5-6-133	井室内净尺寸 长X宽X高 4.75X2.0X2.45m以内 井深 2.8m	座	16048.01	2613.73	13069.71	364.57	15101.38	2613.73	12150.98	336.67
5-6-134	井室内净尺寸 长X宽X高 4.75X2.0X2.45m以内 井深 每增0.2m	座	535.18	140.49	394.69		521.02	140.49	380.53	
	5.现浇钢筋混凝土矩形排气阀井									
5-6-135	井室内净尺寸 长X宽X高 1.2X1.2X1.5m以内 井深 1.75m	座	2739.95	425.80	2288.30	25.85	2560.27	425.80	2110.46	24.01
5-6-136	井室内净尺寸(长X宽X高) 1.2X1.2X1.75m以内 井深2.0m	座	2905.70	465.05	2414.80	25.85	2719.79	465.05	2230.73	24.01
5-6-137	井室内净尺寸 长X宽X高 1.2X1.2X2.0m以内 井深 2.25m	座	3064.75	502.33	2536.57	25.85	2872.77	502.33	2346.43	24.01
5-6-138	井室内净尺寸 长X宽X高 1.2X1.2m以内 井深 每增0.2m	座	141.38	36.05	105.33		136.26	36.05	100.21	
5-6-139	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.4X2.25m以内 井深 2.55m	座	4722.28	833.27	3835.11	53.90	4451.47	833.27	3568.16	50.04
5-6-140	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.4X2.25m以内 井深 每增0.2m	座	212.24	57.68	154.56		205.51	57.68	147.83	
5-6-141	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.6X2.5m以内 井深 2.8m	座	5290.19	952.96	4275.09	62.14	4994.07	952.96	3983.40	57.71
5-6-142	井室内净尺寸 长X宽X高 1.4X1.6X2.5m以内 井深 每增0.2m	座	223.62	60.77	162.85		216.62	60.77	155.85	
5-6-143	井室内净尺寸 长X宽X高 1.6X2.0X2.75m以内 井深 3.05m	座	6636.52	1217.05	5333.05	86.42	6274.48	1217.05	4977.18	80.25

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
5-6-144	井室内净尺寸 长X宽X高 1.6X2.0X3.0m以内 井深 3.3m	座	6893.00	1281.73	5524.85	86.42	6522.59	1281.73	5160.61	80.25
5-6-145	井室内净尺寸 长X宽X高 1.6X2.0m以内 井深 每增0.2m	座	259.83	72.10	187.73		252.02	72.10	179.92	
5-6-146	井室内净尺寸 长X宽X高 1.6X2.4X3.25m以内 井深 3.55m	座	7963.24	1503.39	6357.40	102.45	7543.95	1503.39	5945.43	95.13
5-6-147	井室内净尺寸 长X宽X高 1.6X2.4X3.5m以内 井深 3.8m	座	8230.98	1571.06	6557.47	102.45	7803.05	1571.06	6136.86	95.13
5-6-148	井室内净尺寸 长X宽X高 1.6X2.4m以内 井深 每增0.2m	座	276.30	71.48	204.82		267.93	71.48	196.45	
	6.现浇钢筋混凝土矩形水表井									
5-6-149	井室内净尺寸 长X宽X高 1.2X1.2X1.4m以内 井深 1.65m	座	2773.37	416.74	2330.78	25.85	2589.96	416.74	2149.21	24.01
5-6-150	井室内净尺寸 长X宽X高 1.2X1.2X1.4m以内 井深 每增0.2m	座	141.38	36.05	105.33		136.26	36.05	100.21	
5-6-151	井室内净尺寸 长X宽X高 2.15X1.1X1.4m以内 井深 1.65m	座	4286.62	730.17	3506.33	50.12	4036.59	730.17	3259.87	46.55
5-6-152	井室内净尺寸 长X宽X高 2.15X1.1X1.4m以内 井深 每增0.2m	座	239.14	65.92	173.22		231.80	65.92	165.88	
5-6-153	井室内净尺寸 长X宽X高 2.75X1.3X1.4m以内 井深 1.65m	座	5313.72	902.90	4337.99	72.83	5008.99	902.90	4038.46	67.63
5-6-154	井室内净尺寸 长X宽X高 2.75X1.3X1.4m以内 井深 每增0.2m	座	287.23	80.34	206.89		278.79	80.34	198.45	
5-6-155	井室内净尺寸 长X宽X高 2.75X1.5X1.4m以内 井深 1.7m	座	6111.32	991.17	5012.36	107.79	5741.50	991.17	4650.24	100.09
5-6-156	井室内净尺寸 长X宽X高 2.75X1.5X1.4m以内 井深 每增0.2m	座	290.69	75.50	215.19		281.98	75.50	206.48	
5-6-157	井室内净尺寸 长X宽X高 3.2X1.3X2.0m以内 井深 2.25m	座	6766.60	1238.47	5443.04	85.09	6406.89	1238.47	5089.41	79.01
5-6-158	井室内净尺寸 长X宽X高 3.2X1.3X2.0m以内 井深 每增0.2m	座	305.18	79.62	225.56		296.13	79.62	216.51	
5-6-159	井室内净尺寸 长X宽X高 3.9X1.8X2.0m以内 井深 2.3m	座	9743.61	1635.54	7895.94	212.13	9183.91	1635.54	7352.48	195.89
5-6-160	井室内净尺寸 长X宽X高 3.9X1.8X2.0m以内 井深 每增0.2m	座	374.91	99.09	275.82		364.22	99.09	265.13	
5-6-161	井室内净尺寸 长X宽X高 3.5X2.0X1.4m以内 井深 1.7m	座	8502.51	1313.66	6978.29	210.56	7979.85	1313.66	6471.75	194.44
5-6-162	井室内净尺寸 长X宽X高 3.5X2.0X1.6m以内 井深 1.9m	座	8904.44	1408.94	7284.94	210.56	8366.73	1408.94	6763.35	194.44
5-6-163	井室内净尺寸 长X宽X高 3.5X2.0m以内 井深 每增0.2m	座	363.31	95.79	267.52		352.89	95.79	257.10	
5-6-164	井室内净尺寸 长X宽X高 5.0X3.0X2.0m以内 井深 2.35m	座	17340.02	2599.62	14203.51	536.89	16234.63	2599.62	13139.24	495.77
5-6-165	井室内净尺寸 长X宽X高 5.0X3.0X2.0m以内 井深 每增0.2m	座	508.68	136.48	372.20		494.84	136.48	358.36	
	7.预制混凝土人孔井筒增高									
5-6-166	人孔井筒内径 0.5m以内 每增0.2m	座	41.98	18.54	23.44		39.32	18.54	20.78	
5-6-167	人孔井筒内径 0.7m以内 每增0.2m	座	46.66	22.66	24.00		43.96	22.66	21.30	
5-6-168	人孔井筒内径 0.8m以内 每增0.2m	座	51.34	26.78	24.56		48.59	26.78	21.81	
	8.现浇混凝土管道支墩(挡墩)									
5-6-169	每处 1m3内	10m³	6312.84	1400.90	4911.94		6166.65	1400.90	4765.75	
5-6-170	每处 3m3内	10m³	5876.16	970.36	4905.80		5730.53	970.36	4760.17	
5-6-171	每处 5m3内	10m³	5720.75	821.12	4899.63		5575.69	821.12	4754.57	
5-6-172	每处 5m3外	10m³	5606.08	712.04	4894.04		5461.54	712.04	4749.50	

第六册 排水工程

第一章 管道（渠）垫层及基础

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、垫层									
6-1-1	毛石 灌浆	10m³	3504.74	969.64	2498.85	36.25	3430.27	969.64	2426.07	34.56
6-1-2	毛石 干铺	10m³	2120.39	841.20	1239.86	39.33	2081.19	841.20	1203.74	36.25
6-1-3	碎石 灌浆	10m³	4151.40	787.74	3332.57	31.09	4053.14	787.74	3235.54	29.86
6-1-4	碎石 干铺	10m³	3074.68	768.07	2272.23	34.38	3005.87	768.07	2206.10	31.70
6-1-5	碎砖 灌浆	10m³	2578.05	801.86	1751.14	25.05	2525.93	801.86	1700.08	23.99
6-1-6	碎砖 干铺	10m³	1563.44	743.04	787.95	32.45	1537.89	743.04	764.94	29.91
6-1-7	石屑	10m³	1789.18	467.21	1299.96	22.01	1749.66	467.21	1262.16	20.29
6-1-8	砂砾石	10m³	2641.47	672.90	1938.02	30.55	2582.61	672.90	1881.55	28.16
6-1-9	砂	10m³	2740.82	507.69	2211.12	22.01	2674.63	507.69	2146.65	20.29
6-1-10	砾石	10m³	2257.87	692.98	1534.31	30.58	2210.80	692.98	1489.63	28.19
6-1-11	混凝土	10m³	5437.62	593.28	4844.34		5295.93	593.28	4702.65	
6-1-12	2:8灰土	10m³	2712.97	1559.94	1077.66	75.37	2675.70	1559.94	1046.28	69.48
6-1-13	3:7灰土	10m³	3148.72	1642.85	1428.29	77.58	3101.05	1642.85	1386.69	71.51
	二、管道(渠)基础									
	1.定型管道基础									
	(1)混凝土管道混凝土基础(120°)									
6-1-14	管径300mm以内	100m	4866.98	1259.48	3607.50		4755.59	1259.48	3496.11	
6-1-15	管径400mm以内	100m	7552.96	1957.10	5595.86		7380.55	1957.10	5423.45	
6-1-16	管径500mm以内	100m	10666.65	2767.30	7899.35		10423.66	2767.30	7656.36	
6-1-17	管径600mm以内	100m	11460.46	2475.30	8985.16		11185.46	2475.30	8710.16	
6-1-18	管径700mm以内	100m	14321.41	3123.27	11198.14		13979.02	3123.27	10855.75	
6-1-19	管径800mm以内	100m	18722.26	4109.70	14612.56		18276.18	4109.70	14166.48	
6-1-20	管径900mm以内	100m	23674.20	5178.02	18496.18		23112.94	5178.02	17934.92	
6-1-21	管径1000mm以内	100m	29188.85	6400.94	22787.91		28499.40	6400.94	22098.46	
6-1-22	管径1100mm以内	100m	34783.59	7268.30	27515.29		33954.05	7268.30	26685.75	
6-1-23	管径1200mm以内	100m	41381.27	8631.09	32750.18		40395.69	8631.09	31764.60	
6-1-24	管径1350mm以内	100m	52295.82	10944.37	41351.45		51055.82	10944.37	40111.45	
6-1-25	管径1500mm以内	100m	64521.51	13522.25	50999.26		62995.83	13522.25	49473.58	
6-1-26	管径1650mm以内	100m	77339.55	15598.32	61741.23		75495.70	15598.32	59897.38	
6-1-27	管径1800mm以内	100m	91897.81	18535.67	73362.14		89711.08	18535.67	71175.41	
6-1-28	管径2000mm以内	100m	113080.83	22588.83	90492.00		110388.87	22588.83	87800.04	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-1-29	管径2200mm以内	100m	135619.54	26218.14	109401.40		132370.45	26218.14	106152.31	
6-1-30	管径2400mm以内	100m	154723.89	29933.24	124790.65		151021.08	29933.24	121087.84	
6-1-31	管径2600mm以内	100m	170177.05	31637.17	138539.88		166064.86	31637.17	134427.69	
6-1-32	管径2800mm以内	100m	196967.51	35187.27	161780.24		192169.26	35187.27	156981.99	
6-1-33	管径3000mm以内	100m	225479.57	38695.86	186783.71		219945.20	38695.86	181249.34	
	(2)混凝土管道混凝土基础(180°)									
6-1-34	管径300mm以内	100m	5840.71	1419.96	4420.75		5705.37	1419.96	4285.41	
6-1-35	管径400mm以内	100m	9046.73	2202.04	6844.69		8837.59	2202.04	6635.55	
6-1-36	管径500mm以内	100m	12808.69	3120.08	9688.61		12513.13	3120.08	9393.05	
6-1-37	管径600mm以内	100m	16372.99	3453.80	12919.19		15980.85	3453.80	12527.05	
6-1-38	管径700mm以内	100m	22278.10	4712.25	17565.85		21746.68	4712.25	17034.43	
6-1-39	管径800mm以内	100m	29034.14	6146.53	22887.61		28345.22	6146.53	22198.69	
6-1-40	管径900mm以内	100m	36659.94	7714.91	28945.03		35792.57	7714.91	28077.66	
6-1-41	管径1000mm以内	100m	45270.43	9539.45	35730.98		44200.18	9539.45	34660.73	
6-1-42	管径1100mm以内	100m	54161.26	10981.96	43179.30		52871.39	10981.96	41889.43	
6-1-43	管径1200mm以内	100m	64405.39	13066.89	51338.50		62873.51	13066.89	49806.62	
6-1-44	管径1350mm以内	100m	81406.62	16518.63	64887.99		79475.60	16518.63	62956.97	
6-1-45	管径1500mm以内	100m	100657.91	20573.43	80084.48		98278.33	20573.43	77704.90	
6-1-46	管径1650mm以内	100m	120426.69	23612.13	96814.56		117553.70	23612.13	93941.57	
6-1-47	管径1800mm以内	100m	142909.20	27745.52	115163.68		139496.65	27745.52	111751.13	
6-1-48	管径2000mm以内	100m	176357.53	34255.84	142101.69		172151.90	34255.84	137896.06	
6-1-49	管径2200mm以内	100m	211840.79	39994.39	171846.40		206761.17	39994.39	166766.78	
6-1-50	管径2400mm以内	100m	240845.04	45493.66	195351.38		235074.22	45493.66	189580.56	
6-1-51	管径2600mm以内	100m	264053.88	48442.75	215611.13		257680.80	48442.75	209238.05	
6-1-52	管径2800mm以内	100m	306611.29	54641.09	251970.20		299167.89	54641.09	244526.80	
6-1-53	管径3000mm以内	100m	352063.64	60937.89	291125.75		343470.08	60937.89	282532.19	
	2.平基									
6-1-54	砖石平基 砖	10m³	5710.43	1267.72	4422.26	20.45	5581.05	1267.72	4293.45	19.88
6-1-55	砖石平基 块石	10m³	4729.46	1162.46	3536.09	30.91	4625.58	1162.46	3433.08	30.04
6-1-56	砂基础	10m³	2729.98	507.69	2200.28	22.01	2664.11	507.69	2136.13	20.29
6-1-57	砂石基础 天然级配	10m³	3272.53	651.89	2592.03	28.61	3194.78	651.89	2516.51	26.38
6-1-58	砂石基础 人工级配	10m³	3408.70	674.96	2705.13	28.61	3327.64	674.96	2626.30	26.38

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-1-59	混凝土平基 毛石混凝土	10m³	5155.80	1117.34	4038.46		5032.45	1117.34	3915.11	
6-1-60	混凝土平基 混凝土	10m³	5990.87	992.41	4998.46		5839.41	992.41	4847.00	
6-1-61	混凝土平基 钢筋混凝土	10m³	6161.08	1162.66	4998.42		6009.63	1162.66	4846.97	
	3.混凝土枕基、管座									
6-1-62	预制混凝土枕基 预制	10m³	9119.67	4031.63	5088.04		8951.68	4031.63	4920.05	
6-1-63	预制混凝土枕基 安装	10m³	2773.89	2773.89			2773.89	2773.89		
6-1-64	现浇混凝土枕基	10m³	7252.40	2061.85	5190.55		7081.44	2061.85	5019.59	
6-1-65	现浇混凝土管座	10m³	6740.70	1550.15	5190.55		6569.74	1550.15	5019.59	

第二章 管道铺设

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、混凝土管道铺设									
	1.混凝土管道铺设									
	(1)平接(企口)式混凝土管道铺设									
6-2-1	人工下管 管径300mm以内	100m	1200.67	1200.67			1200.67	1200.67		
6-2-2	人工下管 管径400mm以内	100m	1450.03	1450.03			1450.03	1450.03		
6-2-3	人工下管 管径500mm以内	100m	1911.68	1911.68			1911.68	1911.68		
6-2-4	人工下管 管径600mm以内	100m	2409.38	2409.38			2409.38	2409.38		
6-2-5	人工下管 管径700mm以内	100m	2803.87	2803.87			2803.87	2803.87		
6-2-6	人机配合下管 管径600mm以内	100m	1878.30	1323.86		554.44	1841.23	1323.86		517.37
6-2-7	人机配合下管 管径700mm以内	100m	2208.26	1582.18		626.08	2166.40	1582.18		584.22
6-2-8	人机配合下管 管径800mm以内	100m	2733.09	1914.67		818.42	2678.37	1914.67		763.70
6-2-9	人机配合下管 管径900mm以内	100m	3523.54	2475.40		1048.14	3453.46	2475.40		978.06
6-2-10	人机配合下管 管径1000mm以内	100m	4131.78	2860.93		1270.85	4046.81	2860.93		1185.88
6-2-11	人机配合下管 管径1100mm以内	100m	4006.94	2415.35		1591.59	3893.59	2415.35		1478.24
6-2-12	人机配合下管 管径1200mm以内	100m	4176.04	2525.46		1650.58	4058.49	2525.46		1533.03
6-2-13	人机配合下管 管径1350mm以内	100m	5084.90	3147.37		1937.53	4939.27	3147.37		1791.90
6-2-14	人机配合下管 管径1500mm以内	100m	6694.24	3854.36		2839.88	6480.79	3854.36		2626.43
6-2-15	人机配合下管 管径1650mm以内	100m	8025.05	4469.17		3555.88	7750.01	4469.17		3280.84
6-2-16	人机配合下管 管径1800mm以内	100m	10038.51	5452.61		4585.90	9677.22	5452.61		4224.61
6-2-17	人机配合下管 管径2000mm以内	100m	13598.81	6809.43		6789.38	13036.82	6809.43		6227.39
6-2-18	人机配合下管 管径2200mm以内	100m	16804.37	8408.71		8395.66	16109.41	8408.71		7700.70
6-2-19	人机配合下管 管径2400mm以内	100m	22218.61	10020.87		12197.74	21164.33	10020.87		11143.46
6-2-20	人机配合下管 管径2600mm以内	100m	25547.77	11521.99		14025.78	24330.86	11521.99		12808.87
6-2-21	人机配合下管 管径2800mm以内	100m	38705.12	13076.16		25628.96	36324.78	13076.16		23248.62
6-2-22	人机配合下管 管径3000mm以内	100m	48750.97	14638.26		34112.71	45366.86	14638.26		30728.60
	(2)套箍式钢筋混凝土管道铺设									
6-2-23	人工下管 管径300mm以内	100m	1305.83	1305.83			1305.83	1305.83		
6-2-24	人工下管 管径400mm以内	100m	1579.20	1579.20			1579.20	1579.20		
6-2-25	人工下管 管径500mm以内	100m	2084.93	2084.93			2084.93	2084.93		
6-2-26	人工下管 管径600mm以内	100m	2614.66	2614.66			2614.66	2614.66		
6-2-27	人工下管 管径700mm以内	100m	3074.24	3074.24			3074.24	3074.24		
6-2-28	人机配合下管 管径300mm以内	100m	916.48	671.97		244.51	900.13	671.97		228.16

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-2-29	人机配合下管 管径400mm以内	100m	1256.35	887.24		369.11	1231.67	887.24		344.43
6-2-30	人机配合下管 管径500mm以内	100m	1578.26	1133.62		444.64	1548.53	1133.62		414.91
6-2-31	人机配合下管 管径600mm以内	100m	2006.86	1404.92		601.94	1966.61	1404.92		561.69
6-2-32	人机配合下管 管径700mm以内	100m	2396.74	1701.35		695.39	2350.24	1701.35		648.89
6-2-33	人机配合下管 管径800mm以内	100m	2978.64	2069.89		908.75	2917.88	2069.89		847.99
6-2-34	人机配合下管 管径900mm以内	100m	3838.09	2674.70		1163.39	3760.30	2674.70		1085.60
6-2-35	人机配合下管 管径1000mm以内	100m	4515.09	3103.29		1411.80	4420.69	3103.29		1317.40
6-2-36	人机配合下管 管径1100mm以内	100m	4433.46	2666.67		1766.79	4307.63	2666.67		1640.96
6-2-37	人机配合下管 管径1200mm以内	100m	4617.06	2784.91		1832.15	4486.57	2784.91		1701.66
6-2-38	人机配合下管 管径1350mm以内	100m	6045.57	3470.79		2574.78	5852.04	3470.79		2381.25
6-2-39	人机配合下管 管径1500mm以内	100m	7409.36	4253.90		3155.46	7172.18	4253.90		2918.28
6-2-40	人机配合下管 管径1650mm以内	100m	9028.46	5009.92		4018.54	8717.64	5009.92		3707.72
6-2-41	人机配合下管 管径1800mm以内	100m	11104.18	6013.35		5090.83	10703.10	6013.35		4689.75
6-2-42	人机配合下管 管径2000mm以内	100m	15047.59	7510.45		7537.14	14423.69	7510.45		6913.24
6-2-43	人机配合下管 管径2200mm以内	100m	18790.75	9370.01		9420.74	18010.94	9370.01		8640.93
6-2-44	人机配合下管 管径2400mm以内	100m	26978.29	12092.82		14885.47	25691.70	12092.82		13598.88
6-2-45	人机配合下管 管径2600mm以内	100m	30323.68	13604.86		16718.82	28873.11	13604.86		15268.25
6-2-46	人机配合下管 管径2800mm以内	100m	45163.96	15169.02		29994.94	42378.12	15169.02		27209.10
6-2-47	人机配合下管 管径3000mm以内	100m	56085.10	16742.24		39342.86	52182.15	16742.24		35439.91
	(3)承插式混凝土管道铺设									
6-2-48	人工下管 管径200mm以内	100m	647.87	647.87			647.87	647.87		
6-2-49	人工下管 管径250mm以内	100m	904.24	904.24			904.24	904.24		
6-2-50	人工下管 管径300mm以内	100m	1159.57	1159.57			1159.57	1159.57		
6-2-51	人机配合下管 管径300mm以内	100m	733.46	559.81		173.65	721.85	559.81		162.04
6-2-52	人机配合下管 管径400mm以内	100m	1027.51	765.08		262.43	1009.96	765.08		244.88
6-2-53	人机配合下管 管径500mm以内	100m	1277.71	962.33		315.38	1256.62	962.33		294.29
6-2-54	人机配合下管 管径600mm以内	100m	1645.43	1218.70		426.73	1616.90	1218.70		398.20
6-2-55	人机配合下管 管径700mm以内	100m	1944.86	1298.83		646.03	1898.85	1298.83		600.02
6-2-56	人机配合下管 管径800mm以内	100m	2341.77	1565.19		776.58	2286.46	1565.19		721.27
6-2-57	人机配合下管 管径900mm以内	100m	2985.71	1915.70		1070.01	2905.28	1915.70		989.58
6-2-58	人机配合下管 管径1000mm以内	100m	3622.96	2325.23		1297.73	3525.42	2325.23		1200.19
6-2-59	人机配合下管 管径1100mm以内	100m	3892.53	2438.42		1454.11	3780.10	2438.42		1341.68

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-2-60	人机配合下管 管径1200mm以内	100m	4149.85	2552.55		1597.30	4024.01	2552.55		1471.46
6-2-61	人机配合下管 管径1350mm以内	100m	5535.60	3179.40		2356.20	5340.57	3179.40		2161.17
6-2-62	人机配合下管 管径1500mm以内	100m	6759.75	3877.33		2882.42	6521.16	3877.33		2643.83
6-2-63	人机配合下管 管径1650mm以内	100m	8545.16	4505.22		4039.94	8194.64	4505.22		3689.42
6-2-64	人机配合下管 管径1800mm以内	100m	13500.47	5494.64		8005.83	12756.23	5494.64		7261.59
6-2-65	人机配合下管 管径2000mm以内	100m	17633.45	6327.91		11305.54	16582.48	6327.91		10254.57
6-2-66	人机配合下管 管径2200mm以内	100m	22264.34	8131.95		14132.39	20950.58	8131.95		12818.63
6-2-67	人机配合下管 管径2400mm以内	100m	27912.81	9537.90		18374.91	26204.66	9537.90		16666.76
6-2-68	人机配合下管 管径2600mm以内	100m	31639.59	10945.19		20694.40	29715.82	10945.19		18770.63
6-2-69	人机配合下管 管径2800mm以内	100m	39631.24	12339.30		27291.94	36923.73	12339.30		24584.43
6-2-70	人机配合下管 管径3000mm以内	100m	43775.28	13731.75		30043.53	40794.80	13731.75		27063.05
	2.混凝土管道接口									
	(1)水泥砂浆接口									
6-2-71	管径300mm以内	10个口	72.64	63.45	8.96	0.23	72.38	63.45	8.70	0.23
6-2-72	管径400mm以内	10个口	83.41	66.95	16.23	0.23	82.94	66.95	15.76	0.23
6-2-73	管径500mm以内	10个口	94.88	70.35	24.07	0.46	94.17	70.35	23.37	0.45
6-2-74	管径600mm以内	10个口	109.76	75.71	33.59	0.46	108.77	75.71	32.61	0.45
	(2)-1钢丝网水泥砂浆抹带接口 120°混凝土基础									
6-2-75	管径600mm以内	10个口	383.23	285.72	96.81	0.70	374.50	285.72	88.10	0.68
6-2-76	管径700mm以内	10个口	451.60	337.02	113.65	0.93	441.46	337.02	103.54	0.90
6-2-77	管径800mm以内	10个口	521.10	390.47	129.47	1.16	509.66	390.47	118.06	1.13
6-2-78	管径900mm以内	10个口	594.74	446.71	146.87	1.16	581.89	446.71	134.05	1.13
6-2-79	管径1000mm以内	10个口	669.90	500.68	167.83	1.39	655.59	500.68	153.55	1.36
6-2-80	管径1100mm以内	10个口	808.18	551.46	254.16	2.56	787.06	551.46	233.12	2.48
6-2-81	管径1200mm以内	10个口	871.93	589.26	279.65	3.02	848.88	589.26	256.68	2.94
6-2-82	管径1350mm以内	10个口	994.01	673.31	317.45	3.25	968.12	673.31	291.65	3.16
6-2-83	管径1500mm以内	10个口	1147.59	786.41	357.46	3.72	1118.76	786.41	328.74	3.61
6-2-84	管径1650mm以内	10个口	1259.09	857.37	397.54	4.18	1227.36	857.37	365.92	4.07
6-2-85	管径1800mm以内	10个口	1435.76	991.27	439.84	4.65	1401.03	991.27	405.24	4.52
6-2-86	管径2000mm以内	10个口	1668.37	1166.37	496.66	5.34	1629.63	1166.37	458.07	5.19
6-2-87	管径2200mm以内	10个口	1973.79	1411.51	556.24	6.04	1930.96	1411.51	513.58	5.87
6-2-88	管径2400mm以内	10个口	2275.80	1661.08	607.98	6.74	2229.29	1661.08	561.66	6.55

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-2-89	管径2600mm以内	10个口	2460.79	1798.79	654.80	7.20	2410.90	1798.79	605.11	7.00
6-2-90	管径2800mm以内	10个口	2663.50	1935.27	720.10	8.13	2609.34	1935.27	666.16	7.91
6-2-91	管径3000mm以内	10个口	2865.20	2070.92	785.45	8.83	2806.78	2070.92	727.28	8.58
	(2)-2钢丝网水泥砂浆抹带接口 180°混凝土基础									
6-2-92	管径600mm以内	10个口	317.90	241.43	75.77	0.70	311.15	241.43	69.04	0.68
6-2-93	管径700mm以内	10个口	373.95	284.90	88.35	0.70	366.19	284.90	80.61	0.68
6-2-94	管径800mm以内	10个口	430.72	328.36	101.43	0.93	421.91	328.36	92.65	0.90
6-2-95	管径900mm以内	10个口	492.79	376.77	115.09	0.93	482.92	376.77	105.25	0.90
6-2-96	管径1000mm以内	10个口	556.34	421.89	133.29	1.16	545.28	421.89	122.26	1.13
6-2-97	管径1100mm以内	10个口	666.48	464.94	199.45	2.09	650.27	464.94	183.30	2.03
6-2-98	管径1200mm以内	10个口	720.21	497.90	219.99	2.32	702.52	497.90	202.36	2.26
6-2-99	管径1350mm以内	10个口	821.42	568.25	250.38	2.79	801.53	568.25	230.57	2.71
6-2-100	管径1500mm以内	10个口	950.12	663.63	283.47	3.02	927.94	663.63	261.37	2.94
6-2-101	管径1650mm以内	10个口	1042.96	722.85	316.62	3.49	1018.48	722.85	292.24	3.39
6-2-102	管径1800mm以内	10个口	1191.59	836.15	351.49	3.95	1164.78	836.15	324.79	3.84
6-2-103	管径2000mm以内	10个口	1387.09	983.75	398.92	4.42	1357.12	983.75	369.08	4.29
6-2-104	管径2200mm以内	10个口	1643.50	1190.27	448.12	5.11	1610.36	1190.27	415.12	4.97
6-2-105	管径2400mm以内	10个口	1896.66	1400.29	490.79	5.58	1860.64	1400.29	454.93	5.42
6-2-106	管径2600mm以内	10个口	2051.90	1516.16	529.70	6.04	2013.22	1516.16	491.19	5.87
6-2-107	管径2800mm以内	10个口	2223.14	1631.31	585.09	6.74	2181.07	1631.31	543.21	6.55
6-2-108	管径3000mm以内	10个口	2394.67	1746.16	641.07	7.44	2349.19	1746.16	595.80	7.23
	(3)膨胀水泥砂浆接口									
6-2-109	管径1000mm以内	10个口	273.40	239.48	33.69	0.23	272.07	239.48	32.36	0.23
6-2-110	管径1100mm以内	10个口	334.99	293.34	41.42	0.23	333.40	293.34	39.83	0.23
6-2-111	管径1200mm以内	10个口	396.46	347.21	49.02	0.23	394.62	347.21	47.18	0.23
6-2-112	管径1350mm以内	10个口	492.78	431.98	60.57	0.23	490.55	431.98	58.34	0.23
6-2-113	管径1500mm以内	10个口	614.11	539.72	73.93	0.46	611.44	539.72	71.27	0.45
6-2-114	管径1650mm以内	10个口	689.58	599.46	89.66	0.46	686.39	599.46	86.48	0.45
6-2-115	管径1800mm以内	10个口	781.76	675.06	106.00	0.70	778.03	675.06	102.29	0.68
6-2-116	管径2000mm以内	10个口	900.57	770.54	129.33	0.70	896.10	770.54	124.88	0.68
6-2-117	管径2200mm以内	10个口	1055.52	898.98	155.61	0.93	1050.20	898.98	150.32	0.90
6-2-118	管径2400mm以内	10个口	1158.03	980.46	176.41	1.16	1152.05	980.46	170.46	1.13

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-2-119	管径2600mm以内	10个口	1259.06	1063.06	194.84	1.16	1252.46	1063.06	188.27	1.13
6-2-120	管径2800mm以内	10个口	1372.31	1144.33	226.59	1.39	1364.72	1144.33	219.03	1.36
6-2-121	管径3000mm以内	10个口	1488.99	1226.52	260.84	1.63	1480.31	1226.52	252.21	1.58
	(4)-1预拌混凝土(现浇)套环接口 120°管基									
6-2-122	管径600mm以内	10个口	376.07	158.11	217.73	0.23	368.41	158.11	210.07	0.23
6-2-123	管径700mm以内	10个口	432.34	176.75	255.36	0.23	423.40	176.75	246.42	0.23
6-2-124	管径800mm以内	10个口	499.57	200.23	298.88	0.46	489.18	200.23	288.50	0.45
6-2-125	管径900mm以内	10个口	563.43	224.75	338.22	0.46	551.73	224.75	326.53	0.45
6-2-126	管径1000mm以内	10个口	640.44	256.16	383.58	0.70	627.23	256.16	370.39	0.68
6-2-127	管径1100mm以内	10个口	734.37	299.63	433.81	0.93	719.51	299.63	418.98	0.90
6-2-128	管径1200mm以内	10个口	823.62	341.86	480.83	0.93	807.22	341.86	464.46	0.90
6-2-129	管径1350mm以内	10个口	1700.18	632.21	1066.81	1.16	1666.25	632.21	1032.91	1.13
6-2-130	管径1500mm以内	10个口	1938.65	734.91	1202.11	1.63	1900.49	734.91	1164.00	1.58
6-2-131	管径1650mm以内	10个口	2055.76	783.62	1270.28	1.86	2015.35	783.62	1229.92	1.81
6-2-132	管径1800mm以内	10个口	2245.35	857.99	1385.27	2.09	2201.31	857.99	1341.29	2.03
6-2-133	管径2000mm以内	10个口	2494.03	954.81	1536.43	2.79	2445.22	954.81	1487.70	2.71
6-2-134	管径2200mm以内	10个口	2768.06	1068.32	1696.49	3.25	2714.22	1068.32	1642.74	3.16
6-2-135	管径2400mm以内	10个口	2990.17	1153.39	1833.06	3.72	2932.01	1153.39	1775.01	3.61
6-2-136	管径2600mm以内	10个口	3192.96	1233.73	1955.05	4.18	3130.94	1233.73	1893.14	4.07
6-2-137	管径2800mm以内	10个口	3438.96	1319.64	2114.44	4.88	3371.91	1319.64	2047.53	4.74
6-2-138	管径3000mm以内	10个口	3693.97	1407.29	2281.10	5.58	3621.70	1407.29	2208.99	5.42
	(4)-2预拌混凝土(现浇)套环接口 180°管基									
6-2-139	管径600mm以内	10个口	315.40	135.65	179.52	0.23	308.85	135.65	172.97	0.23
6-2-140	管径700mm以内	10个口	369.67	154.09	215.12	0.46	361.90	154.09	207.36	0.45
6-2-141	管径800mm以内	10个口	424.37	173.56	250.11	0.70	415.40	173.56	241.16	0.68
6-2-142	管径900mm以内	10个口	483.92	195.80	287.42	0.70	473.69	195.80	277.21	0.68
6-2-143	管径1000mm以内	10个口	550.37	223.00	326.44	0.93	538.82	223.00	314.92	0.90
6-2-144	管径1100mm以内	10个口	634.12	262.14	370.82	1.16	621.10	262.14	357.83	1.13
6-2-145	管径1200mm以内	10个口	712.68	299.22	412.07	1.39	698.29	299.22	397.71	1.36
6-2-146	管径1350mm以内	10个口	1410.48	532.92	875.93	1.63	1382.11	532.92	847.61	1.58
6-2-147	管径1500mm以内	10个口	1614.15	622.12	989.94	2.09	1582.18	622.12	958.03	2.03
6-2-148	管径1650mm以内	10个口	1801.85	689.38	1109.91	2.56	1766.10	689.38	1074.24	2.48

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-2-149	管径1800mm以内	10个口	2000.62	764.16	1233.44	3.02	1961.01	764.16	1193.91	2.94
6-2-150	管径2000mm以内	10个口	2273.75	863.14	1406.89	3.72	2228.71	863.14	1361.96	3.61
6-2-151	管径2200mm以内	10个口	2575.47	980.66	1590.39	4.42	2524.70	980.66	1539.75	4.29
6-2-152	管径2400mm以内	10个口	2830.13	1072.02	1753.00	5.11	2774.29	1072.02	1697.30	4.97
6-2-153	管径2600mm以内	10个口	3076.17	1162.66	1907.93	5.58	3015.49	1162.66	1847.41	5.42
6-2-154	管径2800mm以内	10个口	3381.18	1260.41	2114.26	6.51	3314.10	1260.41	2047.37	6.32
6-2-155	管径3000mm以内	10个口	3688.76	1357.85	2323.47	7.44	3615.21	1357.85	2250.13	7.23
	(5)预拌混凝土(现浇)套环柔性接口(120°、180°管基)									
6-2-156	管径600mm以内	10个口	9161.48	2450.68	6710.57	0.23	8716.48	2450.68	6265.57	0.23
6-2-157	管径700mm以内	10个口	10240.61	2757.93	7482.45	0.23	9745.02	2757.93	6986.86	0.23
6-2-158	管径800mm以内	10个口	11407.72	3096.28	8311.21	0.23	10859.23	3096.28	7762.72	0.23
6-2-159	管径900mm以内	10个口	12591.48	3443.70	9147.55	0.23	11989.23	3443.70	8545.30	0.23
6-2-160	管径1000mm以内	10个口	13781.57	3798.02	9983.32	0.23	13125.58	3798.02	9327.33	0.23
6-2-161	管径1100mm以内	10个口	16642.02	4730.28	11911.51	0.23	15899.06	4730.28	11168.55	0.23
6-2-162	管径1200mm以内	10个口	18026.56	5158.76	12867.57	0.23	17224.41	5158.76	12065.42	0.23
6-2-163	管径1350mm以内	10个口	20157.23	5823.52	14333.48	0.23	19264.82	5823.52	13441.07	0.23
6-2-164	管径1500mm以内	10个口	22411.45	6538.23	15872.76	0.46	21424.52	6538.23	14885.84	0.45
6-2-165	管径1650mm以内	10个口	24663.05	7240.08	17422.51	0.46	23580.51	7240.08	16339.98	0.45
6-2-166	管径1800mm以内	10个口	27030.20	7986.93	19042.81	0.46	25848.09	7986.93	17860.71	0.45
6-2-167	管径2000mm以内	10个口	30199.35	8990.05	21208.84	0.46	28882.45	8990.05	19891.95	0.45
6-2-168	管径2200mm以内	10个口	33592.72	10081.43	23510.83	0.46	32133.84	10081.43	22051.96	0.45
6-2-169	管径2400mm以内	10个口	36625.22	11040.47	25584.05	0.70	35041.47	11040.47	24000.32	0.68
6-2-170	管径2600mm以内	10个口	39561.30	11967.47	27593.13	0.70	37859.61	11967.47	25891.46	0.68
6-2-171	管径2800mm以内	10个口	43189.39	13132.91	30055.78	0.70	41335.71	13132.91	28202.12	0.68
6-2-172	管径3000mm以内	10个口	46949.86	14346.36	32602.80	0.70	44938.70	14346.36	30591.66	0.68
	(6)-1橡胶圈接口 承插口、企口									
6-2-173	管径200mm以内	10个口	113.65	110.11	3.54		113.24	110.11	3.13	
6-2-174	管径300mm以内	10个口	241.11	236.28	4.83		240.56	236.28	4.28	
6-2-175	管径400mm以内	10个口	399.69	393.56	6.13		398.98	393.56	5.42	
6-2-176	管径500mm以内	10个口	498.98	491.72	7.26		498.15	491.72	6.43	
6-2-177	管径600mm以内	10个口	597.44	588.85	8.59		596.46	588.85	7.61	
6-2-178	管径700mm以内	10个口	706.66	697.00	9.66		705.55	697.00	8.55	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-2-179	管径800mm以内	10个口	852.25	841.20	11.05		850.99	841.20	9.79	
6-2-180	管径900mm以内	10个口	995.74	983.34	12.40		994.32	983.34	10.98	
6-2-181	管径1000mm以内	10个口	1144.25	1130.53	13.72		1142.68	1130.53	12.15	
6-2-182	管径1100mm以内	10个口	1229.70	1214.68	15.02		1227.98	1214.68	13.30	
6-2-183	管径1200mm以内	10个口	1383.23	1366.91	16.32		1381.36	1366.91	14.45	
6-2-184	管径1350mm以内	10个口	1671.44	1652.33	19.11		1669.25	1652.33	16.92	
6-2-185	管径1500mm以内	10个口	1848.99	1828.56	20.43		1846.65	1828.56	18.09	
6-2-186	管径1650mm以内	10个口	2027.57	2005.82	21.75		2025.08	2005.82	19.26	
6-2-187	管径1800mm以内	10个口	2177.46	2153.01	24.45		2174.66	2153.01	21.65	
6-2-188	管径2000mm以内	10个口	2357.47	2330.27	27.20		2354.35	2330.27	24.08	
6-2-189	管径2200mm以内	10个口	2538.31	2507.43	30.88		2534.77	2507.43	27.34	
6-2-190	管径2400mm以内	10个口	2717.54	2683.77	33.77		2713.66	2683.77	29.89	
6-2-191	管径2600mm以内	10个口	2843.49	2806.85	36.64		2839.29	2806.85	32.44	
6-2-192	管径2800mm以内	10个口	2967.60	2928.08	39.52		2963.07	2928.08	34.99	
6-2-193	管径3000mm以内	10个口	3089.66	3047.26	42.40		3084.80	3047.26	37.54	
	(6)-2橡胶圈接口 钢承口									
6-2-194	管径1000mm以内	10个口	1270.92	1187.69	83.23		1261.35	1187.69	73.66	
6-2-195	管径1100mm以内	10个口	1366.13	1274.73	91.40		1355.62	1274.73	80.89	
6-2-196	管径1200mm以内	10个口	1534.58	1435.00	99.58		1523.13	1435.00	88.13	
6-2-197	管径1350mm以内	10个口	1847.10	1734.42	112.68		1834.14	1734.42	99.72	
6-2-198	管径1500mm以内	10个口	2044.96	1920.64	124.32		2030.66	1920.64	110.02	
6-2-199	管径1650mm以内	10个口	2241.89	2105.94	135.95		2226.26	2105.94	120.32	
6-2-200	管径1800mm以内	10个口	2410.12	2261.16	148.96		2392.99	2261.16	131.83	
6-2-201	管径2000mm以内	10个口	2611.70	2446.35	165.35		2592.69	2446.35	146.34	
6-2-202	管径2200mm以内	10个口	2815.46	2632.68	182.78		2794.45	2632.68	161.77	
6-2-203	管径2400mm以内	10个口	3017.29	2817.87	199.42		2994.36	2817.87	176.49	
6-2-204	管径2600mm以内	10个口	3164.12	2948.07	216.05		3139.28	2948.07	191.21	
6-2-205	管径2800mm以内	10个口	3307.95	3075.27	232.68		3281.19	3075.27	205.92	
6-2-206	管径3000mm以内	10个口	3448.80	3199.49	249.31		3420.13	3199.49	220.64	
	(6)-3橡胶圈接口 双插口									
6-2-207	管径1000mm以内	10个口	1705.35	1450.03	83.23	172.09	1684.28	1450.03	73.66	160.59
6-2-208	管径1100mm以内	10个口	1836.71	1573.22	91.40	172.09	1814.70	1573.22	80.89	160.59

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-2-209	管径1200mm以内	10个口	1967.11	1695.38	99.64	172.09	1944.15	1695.38	88.18	160.59
6-2-210	管径1350mm以内	10个口	2793.23	2508.46	112.68	172.09	2768.77	2508.46	99.72	160.59
6-2-211	管径1500mm以内	10个口	2863.99	2567.58	124.32	172.09	2838.19	2567.58	110.02	160.59
6-2-212	管径1650mm以内	10个口	2933.72	2625.68	135.95	172.09	2906.59	2625.68	120.32	160.59
6-2-213	管径1800mm以内	10个口	3045.81	2724.76	148.96	172.09	3017.18	2724.76	131.83	160.59
6-2-214	管径2000mm以内	10个口	3331.56	2980.10	165.35	186.11	3300.11	2980.10	146.34	173.67
6-2-215	管径2200mm以内	10个口	3605.36	3236.47	182.78	186.11	3571.91	3236.47	161.77	173.67
6-2-216	管径2400mm以内	10个口	3889.38	3503.85	199.42	186.11	3854.01	3503.85	176.49	173.67
6-2-217	管径2600mm以内	10个口	4132.31	3730.15	216.05	186.11	4095.03	3730.15	191.21	173.67
6-2-218	管径2800mm以内	10个口	4375.33	3956.54	232.68	186.11	4336.13	3956.54	205.92	173.67
6-2-219	管径3000mm以内	10个口	4619.18	4183.76	249.31	186.11	4578.07	4183.76	220.64	173.67
	(7)管口内抹口									
6-2-220	水泥砂浆抹内口 抹口周长	100m	921.51	900.22	20.83	0.46	919.97	900.22	19.30	0.45
	3.混凝土管截断									
	(1)有筋									
6-2-221	管径300mm以内	10根	217.80	216.30	1.50		217.62	216.30	1.32	
6-2-222	管径600mm以内	10根	361.69	360.19	1.50		361.51	360.19	1.32	
6-2-223	管径800mm以内	10根	542.25	540.75	1.50		542.07	540.75	1.32	
6-2-224	管径1000mm以内	10根	833.23	831.73	1.50		833.05	831.73	1.32	
6-2-225	管径1200mm以内	10根	1353.38	1351.88	1.50		1353.20	1351.88	1.32	
6-2-226	管径1500mm以内	10根	2164.50	2163.00	1.50		2164.32	2163.00	1.32	
6-2-227	管径1650mm以内	10根	2402.43	2400.93	1.50		2402.25	2400.93	1.32	
6-2-228	管径1800mm以内	10根	2705.25	2703.75	1.50		2705.07	2703.75	1.32	
6-2-229	管径2000mm以内	10根	3094.59	3093.09	1.50		3094.41	3093.09	1.32	
6-2-230	管径2200mm以内	10根	3602.90	3601.40	1.50		3602.72	3601.40	1.32	
6-2-231	管径2400mm以内	10根	4327.50	4326.00	1.50		4327.32	4326.00	1.32	
6-2-232	管径2600mm以内	10根	5197.85	5196.35	1.50		5197.67	5196.35	1.32	
6-2-233	管径2800mm以内	10根	6051.82	6050.32	1.50		6051.64	6050.32	1.32	
6-2-234	管径3000mm以内	10根	6717.10	6715.60	1.50		6716.92	6715.60	1.32	
	(2)无筋									
6-2-235	管径300mm以内	10根	156.21	154.71	1.50		156.03	154.71	1.32	
6-2-236	管径600mm以内	10根	271.88	270.38	1.50		271.70	270.38	1.32	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	二、塑料管道铺设									
	1.塑料管道铺设(胶圈接口)									
6-2-237	管外径 110mm以内	100m	590.14	580.92	9.22		589.07	580.92	8.15	
6-2-238	管外径 125mm以内	100m	674.42	663.32	11.10		673.13	663.32	9.81	
6-2-239	管外径 160mm以内	100m	851.89	839.45	12.44		850.45	839.45	11.00	
6-2-240	管外径 250mm以内	100m	1450.21	1431.70	18.51		1448.06	1431.70	16.36	
6-2-241	管外径 300mm以内	100m	1729.29	1709.80	19.49		1727.02	1709.80	17.22	
6-2-242	管外径 400mm以内	100m	2289.26	2264.97	24.29		2286.44	2264.97	21.47	
6-2-243	管外径 500mm以内	100m	2640.70	2613.11	27.59		2637.50	2613.11	24.39	
6-2-244	管外径 600mm以内	100m	3105.82	2786.15	31.55	288.12	3082.90	2786.15	27.89	268.86
6-2-245	管外径 700mm以内	100m	3549.88	3112.66	35.52	401.70	3518.09	3112.66	31.40	374.03
6-2-246	管外径 800mm以内	100m	3935.89	3440.20	39.48	456.21	3900.01	3440.20	34.91	424.90
6-2-247	管外径 900mm以内	100m	4384.30	3766.71	43.44	574.15	4339.88	3766.71	38.41	534.76
6-2-248	管外径 1000mm以内	100m	4891.12	4150.90	48.12	692.10	4838.06	4150.90	42.55	644.61
6-2-249	管外径 1200mm以内	100m	5245.48	4357.93	48.57	838.98	5182.28	4357.93	42.95	781.40
6-2-250	管外径 1500mm以内	100m	5784.71	4535.09	50.53	1199.09	5692.07	4535.09	44.68	1112.30
6-2-251	管外径 1800mm以内	100m	6880.73	4920.31	55.36	1905.06	6729.59	4920.31	48.95	1760.33
6-2-252	管外径 2000mm以内	100m	7875.91	5304.50	60.04	2511.37	7678.17	5304.50	53.10	2320.57
	2.玻璃钢夹砂管道铺设(胶圈接口)									
6-2-253	公称直径 300mm以内	100m	2577.07	1893.14	8.48	675.45	2529.46	1893.14	7.51	628.81
6-2-254	公称直径 400mm以内	100m	3437.83	2604.87	9.50	823.46	3379.74	2604.87	8.41	766.46
6-2-255	公称直径 500mm以内	100m	3987.65	3004.51	11.66	971.48	3918.95	3004.51	10.33	904.11
6-2-256	公称直径 600mm以内	100m	4391.01	3203.30	13.77	1173.94	4308.52	3203.30	12.19	1093.03
6-2-257	公称直径 700mm以内	100m	4901.44	3579.25	15.87	1306.32	4809.86	3579.25	14.05	1216.56
6-2-258	公称直径 800mm以内	100m	5380.80	3955.20	17.98	1407.62	5281.72	3955.20	15.91	1310.61
6-2-259	公称直径 900mm以内	100m	5969.10	4331.15	20.08	1617.87	5855.74	4331.15	17.78	1506.81
6-2-260	公称直径 1000mm以内	100m	6914.24	4774.05	22.25	2117.94	6757.81	4774.05	19.70	1964.06
6-2-261	公称直径 1200mm以内	100m	7351.46	5011.98	26.45	2313.03	7180.63	5011.98	23.42	2145.23
6-2-262	公称直径 1400mm以内	100m	8146.87	5147.94	31.74	2967.19	7917.36	5147.94	28.10	2741.32
6-2-263	公称直径 1600mm以内	100m	8934.64	5362.18	35.95	3536.51	8654.67	5362.18	31.83	3260.66
6-2-264	公称直径 1800mm以内	100m	9462.61	5656.76	40.22	3765.63	9164.32	5656.76	35.61	3471.95
6-2-265	公称直径 2000mm以内	100m	9966.59	6100.69	45.26	3820.64	9663.42	6100.69	40.07	3522.66

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	3.塑料管与检查井的连接									
6-2-266	水泥砂浆	m³	2714.96	2132.62	573.74	8.60	2698.00	2132.62	557.02	8.36
6-2-267	膨胀水泥砂浆	m³	1316.67	653.95	662.72		1297.37	653.95	643.42	
6-2-268	预制圈梁	m³	655.76	136.89	518.87		639.42	136.89	502.53	
6-2-269	现浇圈梁	m³	1772.07	168.51	1603.56		1631.41	168.51	1462.90	
	三、管道闭水试验									
6-2-270	管径400mm以内	100m	358.86	180.56	177.84	0.46	351.49	180.56	170.48	0.45
6-2-271	管径600mm以内	100m	674.45	297.16	376.59	0.70	661.20	297.16	363.36	0.68
6-2-272	管径800mm以内	100m	1039.13	421.79	616.18	1.16	1018.82	421.79	595.90	1.13
6-2-273	管径1000mm以内	100m	1524.16	594.72	927.58	1.86	1494.65	594.72	898.12	1.81
6-2-274	管径1200mm以内	100m	2122.01	780.95	1338.27	2.79	2080.36	780.95	1296.70	2.71
6-2-275	管径1350mm以内	100m	2663.59	950.79	1708.85	3.95	2610.97	950.79	1656.34	3.84
6-2-276	管径1500mm以内	100m	3218.45	1139.18	2074.39	4.88	3155.03	1139.18	2011.11	4.74
6-2-277	管径1650mm以内	100m	4811.30	1826.09	2976.15	9.06	4721.40	1826.09	2886.50	8.81
6-2-278	管径1800mm以内	100m	5763.87	2112.32	3640.86	10.69	5654.33	2112.32	3531.62	10.39
6-2-279	管径2000mm以内	100m	7063.43	2563.77	4486.41	13.25	6928.94	2563.77	4352.30	12.87
6-2-280	管径2200mm以内	100m	8501.57	3061.88	5425.52	14.17	8339.44	3061.88	5263.78	13.78
6-2-281	管径2400mm以内	100m	10039.18	3610.05	6412.86	16.27	9847.92	3610.05	6222.06	15.81
6-2-282	管径2600mm以内	100m	11638.33	4073.65	7544.93	19.75	11413.67	4073.65	7320.82	19.20
6-2-283	管径2800mm以内	100m	13346.22	4661.68	8662.00	22.54	13088.59	4661.68	8405.00	21.91
6-2-284	管径3000mm以内	100m	15168.69	5288.95	9854.18	25.56	14875.86	5288.95	9562.07	24.84

第三章 水平导向钻进

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-3-1	钻导向孔 DN≤300mm	10m	506.95	179.12	77.15	250.68	484.88	179.12	74.74	231.02
6-3-2	钻导向孔 DN≤600mm	10m	634.28	195.29	77.15	361.84	603.35	195.29	74.74	333.32
6-3-3	钻导向孔 DN＞600mm	10m	712.66	212.90	77.15	422.61	675.35	212.90	74.74	387.71
6-3-4	扩孔 DN100mm以内	10m	122.19	34.09	19.57	68.53	116.52	34.09	19.02	63.41
6-3-5	扩孔 DN200mm以内	10m	171.01	48.10	27.38	95.53	163.11	48.10	26.62	88.39
6-3-6	扩孔 DN300mm以内	10m	614.93	172.22	97.79	344.92	586.38	172.22	95.05	319.11
6-3-7	扩孔 DN500mm以内	10m	1529.60	515.72	260.46	753.42	1463.27	515.72	253.44	694.11
6-3-8	扩孔 DN600mm以内	10m	2158.71	688.97	364.04	1105.70	2062.20	688.97	354.31	1018.92
6-3-9	扩孔 DN800mm以内	10m	4069.39	1418.93	628.25	2022.21	3885.40	1418.93	612.47	1854.00
6-3-10	回拖布管 DN100mm以内	10m	51.18	16.07	9.16	25.95	48.98	16.07	8.89	24.02
6-3-11	回拖布管 DN200mm以内	10m	169.10	41.10	23.78	104.22	160.64	41.10	23.09	96.45
6-3-12	回拖布管 DN300mm以内	10m	496.09	156.25	91.43	248.41	474.93	156.25	88.77	229.91
6-3-13	回拖布管 DN500mm以内	10m	929.81	342.48	125.77	461.56	890.66	342.48	122.26	425.92
6-3-14	回拖布管 DN600mm以内	10m	1139.94	435.59	142.69	561.66	1092.78	435.59	138.77	518.42
6-3-15	回拖布管 DN800mm以内	10m	1555.73	565.78	166.92	823.03	1485.95	565.78	162.37	757.80

第四章 顶 管

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、顶进后座及坑内平台安装、拆除									
6-4-1	管径800～1200mm	座	4546.05	1330.55	1906.41	1309.09	4254.61	1330.55	1709.07	1214.99
6-4-2	管径1200～1800mm	座	6745.08	2110.37	2310.40	2324.31	6334.17	2110.37	2066.57	2157.23
6-4-3	管径1800～2400mm	座	9007.24	2666.05	2994.18	3347.01	8440.58	2666.05	2679.56	3094.97
6-4-4	管径2400～3000mm	座	11798.93	3357.70	3898.01	4543.22	11048.90	3357.70	3490.09	4201.11
6-4-5	钢筋混凝土后座	10m³	15532.14	3909.37	6984.78	4637.99	14827.70	3909.37	6602.97	4315.36
	二、泥水切削机械及附属设施安装、拆除									
6-4-6	管径800mm内	套	31141.36	7508.91	10539.47	13092.98	28742.42	7508.91	9327.47	11906.04
6-4-7	管径1200mm内	套	34910.73	8084.99	10539.47	16286.27	32197.63	8084.99	9327.47	14785.17
6-4-8	管径1600mm内	套	44636.29	8750.26	12208.49	23677.54	40998.03	8750.26	10804.54	21443.23
6-4-9	管径1800mm内	套	50069.68	9337.16	12965.99	27766.53	45939.07	9337.16	11474.92	25126.99
6-4-10	管径2200mm内	套	54051.54	8261.22	6820.98	38969.34	49705.38	8261.22	6036.59	35407.57
6-4-11	管径2400mm内	套	69387.04	8776.53	7113.97	53496.54	63452.15	8776.53	6295.87	48379.75
6-4-12	管径2600mm内	套	74593.91	9323.97	7511.88	57758.06	68180.04	9323.97	6648.01	52208.06
6-4-13	管径2800mm内	套	79640.25	9905.61	7925.28	61809.36	72780.20	9905.61	7013.86	55860.73
6-4-14	管径3000mm内	套	85819.87	10523.51	8394.49	66901.87	78406.89	10523.51	7429.10	60454.28
	三、中继间安装、拆除									
6-4-15	管径800mm内	套	5411.33	452.07	2844.02	2115.24	4914.62	452.07	2516.83	1945.72
6-4-16	管径1000mm内	套	6231.80	452.07	3664.49	2115.24	5640.70	452.07	3242.91	1945.72
6-4-17	管径1200mm内	套	7605.85	721.41	4038.59	2845.85	6913.15	721.41	3573.97	2617.77
6-4-18	管径1400mm内	套	10372.05	794.95	6419.24	3157.86	9380.46	794.95	5680.74	2904.77
6-4-19	管径1600mm内	套	12532.65	886.83	7992.16	3653.66	11317.31	886.83	7072.70	3357.78
6-4-20	管径1800mm内	套	16505.80	1103.13	10857.44	4545.23	14888.62	1103.13	9608.34	4177.15
6-4-21	管径2000mm内	套	19275.27	1441.69	12434.61	5398.97	17402.27	1441.69	11004.07	4956.51
6-4-22	管径2200mm内	套	22898.28	1545.52	15406.17	5946.59	20635.07	1545.52	13633.77	5455.78
6-4-23	管径2400mm内	套	24095.85	1663.35	15831.28	6601.22	21725.31	1663.35	14009.97	6051.99
6-4-24	管径2600mm内	套	27782.17	1855.55	18131.15	7795.47	25022.06	1855.55	16045.26	7121.25
6-4-25	管径2800mm内	套	34164.14	2308.13	22463.08	9392.93	30749.98	2308.13	19878.81	8563.04
6-4-26	管径3000mm内	套	41036.28	2871.13	27832.28	10332.87	36916.73	2871.13	24630.32	9415.28
	四、顶进触变泥浆减阻									
6-4-27	管径800mm内	10m	2271.07	343.92	44.81	1882.34	2072.39	343.92	43.65	1684.82
6-4-28	管径1000mm内	10m	2730.42	413.13	56.08	2261.21	2491.68	413.13	54.62	2023.93

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-4-29	管径1200mm内	10m	3090.64	467.21	67.39	2556.04	2820.66	467.21	65.63	2287.82
6-4-30	管径1400mm内	10m	3465.34	523.45	77.68	2864.21	3162.76	523.45	75.66	2563.65
6-4-31	管径1600mm内	10m	4051.61	607.80	118.02	3325.79	3699.53	607.80	114.94	2976.79
6-4-32	管径1800mm内	10m	4555.99	683.51	131.80	3740.68	4160.01	683.51	128.36	3348.14
6-4-33	管径2000mm内	10m	5269.39	791.66	146.07	4331.66	4811.03	791.66	142.26	3877.11
6-4-34	管径2200mm内	10m	6321.86	953.88	159.85	5208.13	5771.17	953.88	155.68	4661.61
6-4-35	管径2400mm内	10m	7467.96	1126.92	175.06	6165.98	6816.37	1126.92	170.50	5518.95
6-4-36	管径2600mm内	10m	8823.02	1331.38	191.72	7299.92	8052.00	1331.38	186.72	6533.90
6-4-37	管径2800mm内	10m	10590.64	1604.12	209.81	8776.71	9664.18	1604.12	204.34	7855.72
6-4-38	管径3000mm内	10m	12716.17	1932.90	229.60	10553.67	11602.72	1932.90	223.61	9446.21
6-4-39	压浆孔制作与封孔	每只	116.55	55.41	49.46	11.68	110.03	55.41	43.78	10.84
	五、管道顶进									
	1.混凝土管顶进									
6-4-40	管径800mm以内	10m	6180.84	4405.10		1775.74	6073.26	4405.10		1668.16
6-4-41	管径1000mm以内	10m	6562.29	4499.25		2063.04	6437.02	4499.25		1937.77
6-4-42	管径1100mm以内	10m	6811.08	4593.39		2217.69	6671.88	4593.39		2078.49
6-4-43	管径1200mm以内	10m	7152.95	4687.53		2465.42	6991.94	4687.53		2304.41
6-4-44	管径1350mm以内	10m	7457.97	4898.78		2559.19	7290.45	4898.78		2391.67
6-4-45	管径1500mm以内	10m	8213.65	5121.06		3092.59	8004.72	5121.06		2883.66
6-4-46	管径1650mm以内	10m	8599.38	5331.38		3268.00	8378.03	5331.38		3046.65
6-4-47	管径1800mm以内	10m	9472.84	5649.86		3822.98	9198.85	5649.86		3548.99
6-4-48	管径2000mm以内	10m	10941.49	6293.71		4647.78	10590.54	6293.71		4296.83
6-4-49	管径2200mm以内	10m	12383.50	6933.65		5449.85	11968.64	6933.65		5034.99
6-4-50	管径2400mm以内	10m	16478.73	7604.59		8874.14	15730.04	7604.59		8125.45
6-4-51	管径2600mm以内	10m	20172.08	8377.81		11794.27	19098.90	8377.81		10721.09
6-4-52	管径2800mm以内	10m	24034.92	9332.52		14702.40	22669.92	9332.52		13337.40
6-4-53	管径3000mm以内	10m	30256.12	10396.10		19860.02	28358.55	10396.10		17962.45
	2.封闭式顶进									
6-4-54	水力机械 管径800mm以内	10m	8589.27	1998.61	201.08	6389.58	7984.45	1998.61	178.10	5807.74
6-4-55	水力机械 管径1200mm以内	10m	9791.85	2172.06	204.91	7414.88	9081.93	2172.06	181.50	6728.37
6-4-56	水力机械 管径1600mm以内	10m	16151.93	2758.65	210.98	13182.30	14904.32	2758.65	186.90	11958.77
6-4-57	水力机械 管径1800mm以内	10m	18896.52	3078.05	217.16	15601.31	17415.81	3078.05	192.39	14145.37

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-4-58	切削机械 管径2200mm以内	10m	21489.97	3643.83	693.35	17152.79	19899.72	3643.83	613.64	15642.25
6-4-59	切削机械 管径2400mm以内	10m	26392.17	4215.38	703.79	21473.00	24391.84	4215.38	622.92	19553.54
	3.钢管顶进									
6-4-60	公称直径 800mm以内	10m	5540.82	3017.18	124.25	2399.39	5348.26	3017.18	110.81	2220.27
6-4-61	公称直径 900mm以内	10m	6064.14	3158.39	206.72	2699.03	5840.36	3158.39	183.91	2498.06
6-4-62	公称直径 1000mm以内	10m	6580.71	3247.49	229.63	3103.59	6317.27	3247.49	204.30	2865.48
6-4-63	公称直径 1200mm以内	10m	7724.00	3860.34	273.10	3590.56	7412.53	3860.34	242.90	3309.29
6-4-64	公称直径 1400mm以内	10m	9484.85	4778.58	342.35	4363.92	9096.15	4778.58	304.52	4013.05
6-4-65	公称直径 1600mm以内	10m	11073.26	5424.50	378.44	5270.32	10605.49	5424.50	336.68	4844.31
6-4-66	公称直径 1800mm以内	10m	13315.27	6286.71	510.61	6517.95	12711.70	6286.71	454.11	5970.88
6-4-67	公称直径 2000mm以内	10m	15197.68	7012.76	567.68	7617.24	14484.22	7012.76	504.87	6966.59
6-4-68	公称直径 2200mm以内	10m	16850.67	7689.67	642.58	8518.42	16050.43	7689.67	571.34	7789.42
6-4-69	公称直径 2400mm以内	10m	21374.73	8465.78	841.84	12067.11	20201.52	8465.78	748.41	10987.33
6-4-70	公称直径 2600mm以内	10m	23131.61	9518.23	899.54	12713.84	21893.72	9518.23	799.75	11575.74
	4.钢管挤压顶进									
6-4-71	公称直径 150mm以内	10m	2780.84	2151.98	116.60	512.26	2714.24	2151.98	103.41	458.85
6-4-72	公称直径 200mm以内	10m	3182.90	2474.47	123.72	584.71	3108.01	2474.47	109.81	523.73
6-4-73	公称直径 300mm以内	10m	3519.62	2693.76	185.80	640.06	3431.96	2693.76	164.86	573.34
6-4-74	公称直径 400mm以内	10m	4081.86	2933.03	194.14	954.69	3970.91	2933.03	172.36	865.52
6-4-75	公称直径 500mm以内	10m	4511.08	3156.33	218.61	1136.14	4383.68	3156.33	194.08	1033.27
6-4-76	公称直径 600mm以内	10m	4844.13	3385.71	218.61	1239.81	4706.25	3385.71	194.08	1126.46
	5.铸铁管挤压顶进									
6-4-77	公称直径 150mm以内	10m	2773.70	2277.12	5.26	491.32	2721.75	2277.12	4.74	439.89
6-4-78	公称直径 200mm以内	10m	3171.39	2601.57	7.06	562.76	3111.78	2601.57	6.36	503.85
6-4-79	公称直径 300mm以内	10m	3671.62	2772.86	10.94	887.82	3587.98	2772.86	9.81	805.31
6-4-80	公称直径 400mm以内	10m	3907.58	2970.11	16.64	920.83	3819.97	2970.11	14.99	834.87
6-4-81	公称直径 500mm以内	10m	4361.88	3244.50	23.09	1094.29	4260.66	3244.50	20.78	995.38
6-4-82	公称直径 600mm以内	10m	4698.04	3509.83	28.06	1160.15	4589.40	3509.83	25.22	1054.35
	六、顶管接口									
	1.混凝土管顶管平口(企口)管接口									
	(1)沥青麻丝膨胀水泥(平口)									
6-4-83	管径800mm以内	10个口	408.89	322.60	86.29		399.76	322.60	77.16	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-4-84	管径1000mm以内	10个口	490.68	363.59	127.09		476.95	363.59	113.36	
6-4-85	管径1100mm以内	10个口	559.33	398.20	161.13		541.88	398.20	143.68	
6-4-86	管径1200mm以内	10个口	634.20	435.07	199.13		612.47	435.07	177.40	
6-4-87	管径1350mm以内	10个口	835.15	584.11	251.04		807.72	584.11	223.61	
6-4-88	管径1500mm以内	10个口	930.99	620.27	310.72		897.08	620.27	276.81	
6-4-89	管径1650mm以内	10个口	1029.35	653.95	375.40		988.33	653.95	334.38	
6-4-90	管径1800mm以内	10个口	1197.67	752.31	445.36		1149.00	752.31	396.69	
6-4-91	管径2000mm以内	10个口	1449.49	893.63	555.86		1388.60	893.63	494.97	
6-4-92	管径2200mm以内	10个口	1717.93	1055.03	662.90		1645.54	1055.03	590.51	
6-4-93	管径2400mm以内	10个口	2074.35	1277.10	797.25		1987.18	1277.10	710.08	
6-4-94	管径2600mm以内	10个口	2464.02	1516.98	947.04		2360.47	1516.98	843.49	
6-4-95	管径2800mm以内	10个口	2909.17	1790.96	1118.21		2786.92	1790.96	995.96	
6-4-96	管径3000mm以内	10个口	3521.24	2167.94	1353.30		3373.27	2167.94	1205.33	
	(2)沥青麻丝膨胀水泥接口(企口)									
6-4-97	管径1100mm以内	10个口	636.68	476.99	159.69		620.61	476.99	143.62	
6-4-98	管径1200mm以内	10个口	697.70	509.03	188.67		678.70	509.03	169.67	
6-4-99	管径1350mm以内	10个口	811.28	574.33	236.95		787.44	574.33	213.11	
6-4-100	管径1500mm以内	10个口	950.35	654.15	296.20		920.40	654.15	266.25	
6-4-101	管径1650mm以内	10个口	1102.18	744.48	357.70		1066.09	744.48	321.61	
6-4-102	管径1800mm以内	10个口	1270.94	849.96	420.98		1228.56	849.96	378.60	
6-4-103	管径2000mm以内	10个口	1524.51	1000.34	524.17		1471.69	1000.34	471.35	
6-4-104	管径2200mm以内	10个口	1813.13	1183.16	629.97		1749.77	1183.16	566.61	
6-4-105	管径2400mm以内	10个口	2169.84	1424.18	745.66		2095.04	1424.18	670.86	
6-4-106	管径2600mm以内	10个口	2675.73	1756.05	919.68		2583.49	1756.05	827.44	
6-4-107	管径2800mm以内	10个口	3265.07	2143.22	1121.85		3152.51	2143.22	1009.29	
6-4-108	管径3000mm以内	10个口	3939.70	2585.61	1354.09		3803.88	2585.61	1218.27	
	(3)橡胶垫板膨胀水泥接口									
6-4-109	管径1100mm以内	10个口	1430.83	531.69	899.14		1329.77	531.69	798.08	
6-4-110	管径1200mm以内	10个口	1639.45	573.81	1065.64		1519.66	573.81	945.85	
6-4-111	管径1350mm以内	10个口	2164.41	655.49	1508.92		1994.41	655.49	1338.92	
6-4-112	管径1500mm以内	10个口	2651.98	756.33	1895.65		2438.25	756.33	1681.92	
6-4-113	管径1650mm以内	10个口	3147.77	867.36	2280.41		2890.75	867.36	2023.39	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-4-114	管径1800mm以内	10个口	3672.80	994.67	2678.13		3371.07	994.67	2376.40	
6-4-115	管径2000mm以内	10个口	4895.88	1179.56	3716.32		4476.31	1179.56	3296.75	
6-4-116	管径2200mm以内	10个口	5855.52	1398.12	4457.40		5352.43	1398.12	3954.31	
6-4-117	管径2400mm以内	10个口	6938.56	1678.18	5260.38		6345.06	1678.18	4666.88	
6-4-118	管径2600mm以内	10个口	8228.36	1990.06	6238.30		7524.54	1990.06	5534.48	
6-4-119	管径2800mm以内	10个口	9753.06	2358.91	7394.15		8918.83	2358.91	6559.92	
6-4-120	管径3000mm以内	10个口	11706.85	2831.37	8875.48		10705.51	2831.37	7874.14	
	2.顶管接口外套环									
6-4-121	公称直径 800mm以内	10个	2674.92	1202.11	1325.63	147.18	2512.50	1202.11	1173.06	137.33
6-4-122	公称直径 1000mm以内	10个	3125.73	1405.95	1547.69	172.09	2936.11	1405.95	1369.57	160.59
6-4-123	公称直径 1200mm以内	10个	3673.08	1644.29	1856.70	172.09	3447.89	1644.29	1643.01	160.59
6-4-124	公称直径 1400mm以内	10个	4654.76	2422.35	2060.32	172.09	4406.15	2422.35	1823.21	160.59
6-4-125	公称直径 1600mm以内	10个	5172.27	2541.53	2458.65	172.09	4877.82	2541.53	2175.70	160.59
6-4-126	公称直径 1800mm以内	10个	5503.15	2638.65	2692.41	172.09	5181.79	2638.65	2382.55	160.59
6-4-127	公称直径 2000mm以内	10个	6104.34	2888.02	3030.21	186.11	5743.17	2888.02	2681.48	173.67
6-4-128	公称直径 2200mm以内	10个	6716.13	3136.35	3393.67	186.11	6313.12	3136.35	3003.10	173.67
6-4-129	公称直径 2400mm以内	10个	7442.98	3395.70	3861.17	186.11	6986.17	3395.70	3416.80	173.67
6-4-130	公称直径 2600mm以内	10个	8238.17	3716.65	4313.60	207.92	7727.83	3716.65	3817.17	194.01
6-4-131	公称直径 2800mm以内	10个	8794.77	4036.16	4539.79	218.82	8257.67	4036.16	4017.32	204.19
6-4-132	公称直径 3000mm以内	10个	9602.82	4369.98	4992.22	240.62	9012.20	4369.98	4417.69	224.53
	3.顶管接口内套环									
	(1)平口									
6-4-133	管径800mm以内	10个口	3156.42	2757.41	399.01		3117.16	2757.41	359.75	
6-4-134	管径1000mm以内	10个口	3343.66	2920.98	422.68		3302.07	2920.98	381.09	
6-4-135	管径1100mm以内	10个口	3596.88	3112.45	484.43		3548.93	3112.45	436.48	
6-4-136	管径1200mm以内	10个口	3848.90	3297.13	551.77		3793.94	3297.13	496.81	
6-4-137	管径1350mm以内	10个口	4336.17	3684.62	651.55		4270.94	3684.62	586.32	
6-4-138	管径1500mm以内	10个口	6282.39	4306.84	1975.55		6085.10	4306.84	1778.26	
6-4-139	管径1650mm以内	10个口	7030.82	4819.78	2211.04		6809.72	4819.78	1989.94	
6-4-140	管径1800mm以内	10个口	7715.11	5259.08	2456.03		7469.18	5259.08	2210.10	
6-4-141	管径2000mm以内	10个口	9900.13	6288.15	3611.98		9530.74	6288.15	3242.59	
6-4-142	管径2200mm以内	10个口	11387.55	7341.33	4046.22		10974.32	7341.33	3632.99	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-4-143	管径2400mm以内	10个口	12949.95	8903.73	4046.22		12536.72	8903.73	3632.99	
6-4-144	管径2600mm以内	10个口	15484.04	10645.98	4838.06		14989.95	10645.98	4343.97	
6-4-145	管径2800mm以内	10个口	18077.08	12429.01	5648.07		17500.25	12429.01	5071.24	
6-4-146	管径3000mm以内	10个口	21924.83	15074.26	6850.57		21225.22	15074.26	6150.96	
	(2)企口									
6-4-147	管径1100mm以内	10个口	3877.14	3394.88	482.26		3830.50	3394.88	435.62	
6-4-148	管径1200mm以内	10个口	4099.60	3578.22	521.38		4047.87	3578.22	469.65	
6-4-149	管径1350mm以内	10个口	4632.24	3998.36	633.88		4570.63	3998.36	572.27	
6-4-150	管径1500mm以内	10个口	6657.91	4921.24	1736.67		6471.05	4921.24	1549.81	
6-4-151	管径1650mm以内	10个口	7457.93	5515.96	1941.97		7249.04	5515.96	1733.08	
6-4-152	管径1800mm以内	10个口	8184.76	6031.47	2153.29		7953.47	6031.47	1922.00	
6-4-153	管径2000mm以内	10个口	10390.66	7174.16	3216.50		10039.93	7174.16	2865.77	
6-4-154	管径2200mm以内	10个口	11942.46	8339.50	3602.96		11550.26	8339.50	3210.76	
6-4-155	管径2400mm以内	10个口	14126.60	10127.78	3998.82		13692.04	10127.78	3564.26	
6-4-156	管径2600mm以内	10个口	16803.25	12046.57	4756.68		16286.35	12046.57	4239.78	
6-4-157	管径2800mm以内	10个口	19532.52	14003.37	5529.15		18931.67	14003.37	4928.30	
6-4-158	管径3000mm以内	10个口	23721.06	17006.12	6714.94		22991.35	17006.12	5985.23	
	七、方(拱)涵顶进及接口									
6-4-159	方(拱)涵截面积2m2以内	10m	9107.63	7184.97	46.97	1875.69	8995.21	7184.97	41.56	1768.68
6-4-160	方(拱)涵截面积4m2以内	10m	11159.68	8621.92	86.59	2451.17	11002.15	8621.92	76.62	2303.61
6-4-161	方(拱)涵接口	10m²	2072.74	1656.65	416.09		2043.57	1656.65	386.92	

第五章 渠道（方沟）

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、墙身、拱盖砌筑									
6-5-1	墙身 砖砌	10m³	5876.91	1451.68	4404.55	20.68	5748.03	1451.68	4276.25	20.10
6-5-2	墙身 石砌	10m³	5437.04	1887.37	3518.76	30.91	5333.66	1887.37	3416.25	30.04
6-5-3	墙身 预制块	10m³	4301.79	1637.08	2657.74	6.97	4032.58	1637.08	2388.72	6.78
6-5-4	拱盖 砖砌	10m³	6153.52	1732.36	4400.71	20.45	6024.76	1732.36	4272.52	19.88
6-5-5	拱盖 石砌	10m³	5653.34	2103.67	3518.76	30.91	5549.96	2103.67	3416.25	30.04
6-5-6	拱盖 预制块	10m³	4789.50	2124.79	2657.74	6.97	4520.29	2124.79	2388.72	6.78
	二、现浇混凝土渠道									
6-5-7	渠道壁	10m³	6646.40	1709.39	4937.01		6499.74	1709.39	4790.35	
6-5-8	渠道顶	10m³	6012.24	1079.54	4932.70		5862.71	1079.54	4783.17	
	三、渠道墙帽									
6-5-9	现浇混凝土 无筋	10m³	6548.53	1231.67	5316.86		6361.88	1231.67	5130.21	
6-5-10	现浇混凝土 有筋	10m³	6555.85	1238.68	5317.17		6369.18	1238.68	5130.50	
6-5-11	预制块	10m³	4258.84	1442.82	2809.05	6.97	3971.68	1442.82	2522.08	6.78
6-5-12	块石	10m³	5385.04	1887.37	3466.76	30.91	5283.17	1887.37	3365.76	30.04
6-5-13	砖	10m³	5946.64	1602.27	4324.85	19.52	5820.11	1602.27	4198.87	18.97
	四、钢筋混凝土盖板预制、安装									
	1.预制									
6-5-14	矩形盖板板厚10cm以内	10m³	7101.68	1544.18	5557.50		6893.62	1544.18	5349.44	
6-5-15	矩形盖板板厚20cm以内	10m³	6835.08	1540.16	5294.92		6654.34	1540.16	5114.18	
6-5-16	矩形盖板板厚30cm以内	10m³	6698.23	1539.13	5159.10		6531.69	1539.13	4992.56	
6-5-17	矩形盖板板厚40cm以内	10m³	6645.16	1538.10	5107.06		6484.06	1538.10	4945.96	
6-5-18	矩形盖板板厚40cm以外	10m³	6639.87	1538.10	5101.77		6479.32	1538.10	4941.22	
6-5-19	弧(拱)形盖板	10m³	7231.46	1799.51	5431.95		7036.78	1799.51	5237.27	
6-5-20	槽形盖板	10m³	7343.73	1994.80	5348.93		7157.82	1994.80	5163.02	
	2.安装									
6-5-21	矩形盖板每块体积0.1m3以内	10m³	2722.06	1918.27	791.47	12.32	2698.65	1918.27	768.41	11.97
6-5-22	矩形盖板每块体积0.5m3以内	10m³	1735.14	960.58	419.04	355.52	1699.12	960.58	406.84	331.70
6-5-23	矩形盖板每块体积1m3以内	10m³	1336.48	742.84	293.27	300.37	1307.79	742.84	284.73	280.22
6-5-24	矩形盖板每块体积1m3以外	10m³	1189.35	636.54	239.06	313.75	1160.01	636.54	232.10	291.37
6-5-25	槽形盖板	10m³	1616.67	903.21	358.87	354.59	1582.42	903.21	348.42	330.79
	五、渠道抹灰、勾缝									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	1.渠道抹灰									
6-5-26	底面	100m²	2094.61	810.10	1219.61	64.90	2056.68	810.10	1184.09	62.49
6-5-27	砖墙立面	100m²	2758.54	1474.03	1219.61	64.90	2720.61	1474.03	1184.09	62.49
6-5-28	石墙立面	100m²	2941.78	1657.27	1219.61	64.90	2903.85	1657.27	1184.09	62.49
6-5-29	正拱面	100m²	3021.91	1737.40	1219.61	64.90	2983.98	1737.40	1184.09	62.49
6-5-30	负拱面	100m²	3339.36	2054.85	1219.61	64.90	3301.43	2054.85	1184.09	62.49
	2.渠道勾缝									
6-5-31	砖墙	100m²	814.21	683.41	121.50	9.30	810.34	683.41	117.96	8.97
6-5-32	毛石墙 平缝	100m²	1185.34	662.70	489.37	33.27	1169.93	662.70	475.12	32.11
6-5-33	毛石墙 凹缝	100m²	1578.91	1056.27	489.37	33.27	1563.50	1056.27	475.12	32.11
6-5-34	毛石墙 凸缝	100m²	1916.63	1183.78	686.25	46.60	1895.01	1183.78	666.26	44.97
6-5-35	块石墙 平缝	100m²	963.90	651.48	292.50	19.92	954.68	651.48	283.98	19.22
6-5-36	块石墙 凹缝	100m²	1358.49	1046.07	292.50	19.92	1349.27	1046.07	283.98	19.22
6-5-37	块石墙 凸缝	100m²	1607.75	1168.95	410.62	28.18	1594.80	1168.95	398.66	27.19
	六、施工缝									
6-5-38	油浸木丝板	100m	1616.20	577.11	1039.09		1497.68	577.11	920.57	
6-5-39	建筑油膏	100m	888.22	546.62	341.60		848.75	546.62	302.13	
6-5-40	沥青砂浆	100m	1675.10	646.94	1028.16		1568.37	646.94	921.43	
6-5-41	氯丁橡胶片止水带	100m	3304.81	351.95	2952.86		2967.73	351.95	2615.78	
6-5-42	预埋式紫铜板止水片	100m	62414.96	2598.59	59717.61	98.76	55537.00	2598.59	52847.68	90.73
6-5-43	聚氯乙烯胶泥	100m	1196.47	743.25	453.22		1146.86	743.25	403.61	
6-5-44	铁皮盖缝 平面	100m	4569.79	721.41	3848.38		4127.11	721.41	3405.70	
6-5-45	铁皮盖缝 立面	100m	2558.82	635.92	1922.90		2337.65	635.92	1701.73	
6-5-46	预埋式止水带 橡胶	100m	1241.42	1081.50	159.92		1223.01	1081.50	141.51	
6-5-47	预埋式止水带 塑料	100m	1241.42	1081.50	159.92		1223.01	1081.50	141.51	
6-5-48	预埋式止水带 钢板(平面)	100m	6685.23	1895.20	4663.27	126.76	6137.48	1895.20	4126.85	115.43
6-5-49	预埋式止水带 钢板(立面)	100m	6950.56	2160.53	4663.27	126.76	6402.81	2160.53	4126.85	115.43
	七、防水工程									
	1.刚性防水									
6-5-50	防水砂浆 平池底	100m²	2729.11	957.59	1752.23	19.29	2625.46	957.59	1649.12	18.75
6-5-51	防水砂浆 锥池底	100m²	2947.96	1085.41	1842.33	20.22	2838.94	1085.41	1733.88	19.65
6-5-52	防水砂浆 直池壁	100m²	3369.06	1513.07	1835.77	20.22	3260.32	1513.07	1727.60	19.65

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-5-53	防水砂浆 圆池壁	100㎡	3707.33	1760.89	1925.29	21.15	3593.29	1760.89	1811.85	20.55
6-5-54	防水砂浆 池沟槽	100㎡	3829.37	2012.52	1797.33	19.52	3722.05	2012.52	1690.56	18.97
6-5-55	防水砂浆 顶板底	100㎡	3593.82	1644.91	1927.76	21.15	3479.78	1644.91	1814.32	20.55
6-5-56	五层防水 平池底	100㎡	3409.50	1739.26	1654.90	15.34	3298.00	1739.26	1543.83	14.91
6-5-57	五层防水 锥池底	100㎡	3744.06	1982.13	1745.66	16.27	3626.65	1982.13	1628.71	15.81
6-5-58	五层防水 直池壁	100㎡	3999.70	2249.52	1733.91	16.27	3882.74	2249.52	1617.41	15.81
6-5-59	五层防水 圆池壁	100㎡	4513.20	2672.34	1823.90	16.96	4390.37	2672.34	1701.54	16.49
6-5-60	五层防水 顶板底	100㎡	4446.48	2608.89	1820.63	16.96	4323.83	2608.89	1698.45	16.49
	2.涂料防水									
6-5-61	涂沥青 平面 一遍	100㎡	1282.60	220.21	1062.39		1161.66	220.21	941.45	
6-5-62	涂沥青 平面 每增一遍	100㎡	783.95	67.88	716.07		702.48	67.88	634.60	
6-5-63	涂沥青 立面 一遍	100㎡	1513.33	268.42	1244.91		1371.62	268.42	1103.20	
6-5-64	涂沥青 立面 每增一遍	100㎡	981.93	94.35	887.58		880.95	94.35	786.60	
6-5-65	聚合物复合改性沥青防水涂料 2㎜厚 平面	100㎡	4211.97	265.33	3946.64		3756.94	265.33	3491.61	
6-5-66	聚合物复合改性沥青防水涂料 2㎜厚 立面	100㎡	4687.14	424.77	4262.37		4195.71	424.77	3770.94	
6-5-67	聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减0.5㎜厚 平面	100㎡	960.96	66.23	894.73		857.80	66.23	791.57	
6-5-68	聚合物复合改性沥青防水涂料 每增减0.5㎜厚 立面	100㎡	1072.71	106.40	966.31		961.30	106.40	854.90	
6-5-69	聚氯酯防水涂膜 2㎜厚 平面	100㎡	5326.44	313.02	5013.42		4750.16	313.02	4437.14	
6-5-70	聚氯酯防水涂膜 2㎜厚 立面	100㎡	5985.09	474.83	5510.26		5351.71	474.83	4876.88	
6-5-71	聚氯酯防水涂膜 每增减0.5㎜厚 平面	100㎡	1405.65	78.49	1327.16		1253.09	78.49	1174.60	
6-5-72	聚氯酯防水涂膜 每增减0.5㎜厚 立面	100㎡	1548.86	118.97	1429.89		1384.49	118.97	1265.52	
	3.卷材防水									
6-5-73	SBS改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100㎡	5267.12	251.84	5015.28		4695.42	251.84	4443.58	
6-5-74	SBS改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100㎡	5452.41	437.13	5015.28		4880.71	437.13	4443.58	
6-5-75	SBS改性沥青卷材 热熔法每增一层 平面	100㎡	4123.43	215.99	3907.44		3679.65	215.99	3463.66	
6-5-76	SBS改性沥青卷材 热熔法每增一层 立面	100㎡	4282.77	375.33	3907.44		3838.99	375.33	3463.66	
6-5-77	SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 平面	100㎡	5806.79	229.90	5576.89		5165.47	229.90	4935.57	
6-5-78	SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 立面	100㎡	6004.55	427.66	5576.89		5363.23	427.66	4935.57	
6-5-79	SBS改性沥青卷材 冷粘法每增一层 平面	100㎡	4730.19	197.45	4532.74		4208.90	197.45	4011.45	
6-5-80	SBS改性沥青卷材 冷粘法每增一层 立面	100㎡	4874.80	342.06	4532.74		4353.51	342.06	4011.45	
6-5-81	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100㎡	3762.64	209.30	3553.34		3353.43	209.30	3144.13	
6-5-82	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 立面	100㎡	3917.65	364.31	3553.34		3508.44	364.31	3144.13	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-5-83	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 平面	100m²	3390.42	179.32	3211.10		3020.62	179.32	2841.30	
6-5-84	高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 立面	100m²	3523.50	312.40	3211.10		3153.70	312.40	2841.30	
6-5-85	土工布防水 一层土工布	100m²	1423.99	556.20	867.79		1324.69	556.20	768.49	
6-5-86	土工布防水 每增一层	100m²	1254.04	386.25	867.79		1154.74	386.25	768.49	
	八、渠道(方沟)闭水试验									
6-5-87	砖堵24cm	100m³	1787.54	523.03	1262.42	2.09	1743.77	523.03	1218.71	2.03
6-5-88	砖堵36cm	100m³	2160.31	659.72	1497.34	3.25	2109.67	659.72	1446.79	3.16
6-5-89	砖堵49cm	100m³	2735.21	814.73	1915.83	4.65	2672.33	814.73	1853.08	4.52
	九、电缆支架									
6-5-90	电缆支架	套	42.93	38.42	4.51		42.40	38.42	3.98	

第六章 管道附属构筑物

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、定型井									
	1.砖砌定型井									
	(1)砖砌圆形雨水检查井									
6-6-1	砖砌直筒式 井内径700mm,适用管径≤400mm,井深1.2m	座	1470.98	229.48	1237.50	4.00	1369.43	229.48	1136.07	3.88
6-6-2	砖砌收口式 井内径1000mm,适用管径200～600mm,井深3.1m	座	2938.44	660.75	2265.22	12.47	2803.75	660.75	2130.92	12.08
6-6-3	砖砌收口式 井内径1250mm,适用管径600～800mm,井深3.1m	座	3114.59	699.68	2400.32	14.59	2975.56	699.68	2261.75	14.13
6-6-4	砖砌盖板式 井内径1000mm,适用管径200～600mm,井深2.35m	座	2680.91	543.43	2119.18	18.30	2539.07	543.43	1978.38	17.26
6-6-5	砖砌盖板式 井内径1250mm,适用管径600～800mm,井深2.4m	座	3246.00	658.79	2555.73	31.48	3079.90	658.79	2391.57	29.54
6-6-6	砖砌盖板式 井内径1500mm,适用管径800～1000mm,井深2.4m	座	3688.66	781.36	2865.07	42.23	3503.20	781.36	2682.26	39.58
	(2)砖砌圆形污水检查井									
6-6-7	砖砌直筒式 井内径700mm,适用管径≤400mm,井深1.2m以内	座	1664.42	344.33	1314.93	5.16	1560.59	344.33	1211.25	5.01
6-6-8	砖砌收口式 井内径1000mm,适用管径200～600mm,井深3.5m以内	座	3741.54	1067.49	2657.63	16.42	3595.30	1067.49	2511.89	15.92
6-6-9	砖砌收口式 井内径1250mm,适用管径600～800mm,井深3.8m以内	座	4633.48	1364.75	3246.93	21.80	4469.59	1364.75	3083.71	21.13
6-6-10	砖砌盖板式 井内径1000mm,适用管径200～600mm,井深2.75m以内	座	3431.22	941.11	2467.63	22.48	3278.46	941.11	2316.03	21.32
6-6-11	砖砌盖板式 井内径1250mm,适用管径600～800mm,井深3.1m以内	座	4435.08	1247.23	3150.10	37.75	4250.85	1247.23	2967.98	35.64
6-6-12	砖砌盖板式 井内径1500mm,适用管径800～1000mm,井深3.3m以内	座	5462.66	1568.59	3843.48	50.59	5247.80	1568.59	3631.50	47.71
	(3)-1砖砌跌水井 竖管式跌水井									
6-6-13	砖砌收口式 跌差1m,井室高1.75m 井深3m	座	3966.81	1034.94	2891.33	40.54	3805.36	1034.94	2732.30	38.12
6-6-14	砖砌盖板式 跌差1m,井室高1.75m 井深2.3m	座	3719.97	905.27	2782.93	31.77	3541.14	905.27	2605.99	29.88
6-6-15	砖砌收口式或盖板式 跌差或井室高每增0.2m 井深≤6.1m	座	225.36	82.81	141.62	0.93	219.99	82.81	136.28	0.90
6-6-16	砖砌收口式或盖板式 跌差或井室高每增0.2m 井深＞6.1m	座	326.37	111.34	213.64	1.39	319.00	111.34	206.30	1.36
	(3)-2砖砌跌水井 竖槽式跌水井									
6-6-17	砖砌收口式 直线外跌,适用管径200～400mm 跌差1m,井室高2.45m,井深3.4m以内	座	5145.33	1463.32	3656.80	25.21	4957.34	1463.32	3469.87	24.15
6-6-18	砖砌收口式 直线外跌,适用管径200～400mm 跌差2m,井室高2.9m,井深3.95m以内	座	5868.84	1739.88	4100.96	28.00	5667.19	1739.88	3900.45	26.86
6-6-19	砖砌盖板式 直线外跌,适用管径200～400mm 跌差1m,井室高2.45m,井深2.9m以内	座	5127.10	1467.13	3616.43	43.54	4922.50	1467.13	3414.25	41.12
6-6-20	砖砌盖板式 直线外跌,适用管径200～400mm 跌差2m,井室高2.8m,井深3.3m以内	座	5863.32	1746.37	4070.16	46.79	5644.10	1746.37	3853.45	44.28
6-6-21	跌差或井室高每增0.2m	座	273.59	99.91	172.52	1.16	268.17	99.91	167.13	1.13
6-6-22	砖砌井深＜4.25m 直线外跌,适用管径200～400mm 跌差1m 井室高2.35m 井深2.9m	座	5582.33	1592.17	3938.70	51.46	5360.55	1592.17	3719.88	48.50
6-6-23	砖砌井深＜4.25m 直线外跌,适用管径200～400mm 跌差或井室高每增0.2m	座	308.05	114.23	192.66	1.16	301.69	114.23	186.33	1.13
6-6-24	砖砌井深≥4.25m 直线外跌,适用管径200～400mm 跌差2m 井室高2.8m 井深4.25m	座	8772.95	2486.52	6222.42	64.01	8481.18	2486.52	5933.97	60.69
6-6-25	砖砌井深≥4.25m 直线外跌,适用管径200～400mm 跌差或井室高每增0.2m	座	941.74	276.04	661.98	3.72	921.63	276.04	641.98	3.61
6-6-26	砖砌井深＜4.25m 直线外跌,适用管径400～600mm 跌差1m 井室高2.55m 井深3.1m	座	6475.18	1875.12	4539.60	60.46	6227.70	1875.12	4295.63	56.95

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-27	砖砌井深＜4.25m 直线外跌,适用管径400～600mm 跌差或井室高每增0.2m	座	330.44	107.02	222.03	1.39	323.22	107.02	214.84	1.36
6-6-28	砖砌井深≥4.25m 直线外跌,适用管径400～600mm 跌差2m 井室高3m 井深4.25m	座	10214.02	2859.28	7265.78	88.96	9869.75	2859.28	6926.49	83.98
6-6-29	砖砌井深≥4.25m 直线外跌,适用管径400～600mm 跌差或井室高每增0.2m	座	513.91	174.79	337.03	2.09	503.31	174.79	326.49	2.03
	(3)-3砖砌跌水井 阶梯式跌水井									
6-6-30	跌差1m,适用管径700～900mm井深3.5m以内	座	10936.68	2880.09	7969.12	87.47	10574.79	2880.09	7612.14	82.56
6-6-31	跌差1m,适用管径1000mm井深3.8m以内	座	11829.46	3094.53	8632.79	102.14	11433.46	3094.53	8242.66	96.27
6-6-32	跌差1m,适用管径1100mm井深3.8m以内	座	12651.56	3248.72	9294.19	108.65	12231.31	3248.72	8880.24	102.35
6-6-33	跌差1m,适用管径1200～1350mm井深4.1m以内	座	14302.52	3656.91	10510.30	135.31	13822.48	3656.91	10038.30	127.27
6-6-34	跌差1m,适用管径1500mm井深4.3m以内	座	15572.71	3956.23	11457.47	159.01	15043.83	3956.23	10938.23	149.37
6-6-35	跌差1.5m,适用管径700～900mm井深3.5m以内	座	14340.01	3714.49	10507.05	118.47	13879.16	3714.49	10052.95	111.72
6-6-36	跌差1.5m,适用管径1000mm 井深3.8m以内	座	15406.70	3950.36	11317.93	138.41	14901.79	3950.36	10821.17	130.26
6-6-37	跌差1.5m,适用管径1100mm 井深3.8m以内	座	16510.85	4158.73	12204.79	147.33	15973.15	4158.73	11675.76	138.66
6-6-38	跌差1.5m,适用管径1200～1350mm 井深4.1m以内	座	18698.70	4667.24	13846.96	184.50	18079.53	4667.24	13238.90	173.39
6-6-39	跌差1.5m,适用管径1500mm 井深4.3m以内	座	20351.97	5009.61	15113.27	229.09	19665.19	5009.61	14441.12	214.46
6-6-40	跌差2m,适用管径700～900mm井深3.5m以内	座	16381.80	4196.53	12051.47	133.80	15863.30	4196.53	11540.61	126.16
6-6-41	跌差2m,适用管径1000mm井深3.8m以内	座	18181.29	4534.16	13489.63	157.50	17597.74	4534.16	12915.33	148.25
6-6-42	跌差2m,适用管径1100mm井深3.8m以内	座	18867.60	4704.22	13995.54	167.84	18261.47	4704.22	13399.30	157.95
6-6-43	跌差2m,适用管径1200～1350mm井深4.1m以内	座	20722.53	5114.77	15388.41	219.35	20036.27	5114.77	14716.00	205.50
6-6-44	跌差2m,适用管径1500mm井深4.3m以内	座	23280.97	5677.15	17343.45	260.37	22504.10	5677.15	16583.21	243.74
	(4)砖砌污水闸槽井									
6-6-45	井室净尺寸长mX宽mX高 1.2mX1.3mX2.2m 适用管径200mm 井深2.8m以内	座	6320.06	1680.65	4586.96	52.45	6082.96	1680.65	4352.79	49.52
6-6-46	井室净尺寸长mX宽mX高 1.3mX1.3mX2.3m 适用管径300mm 井深2.9m以内	座	6720.75	1806.72	4860.19	53.84	6475.56	1806.72	4617.97	50.87
6-6-47	井室净尺寸长mX宽mX高 1.4mX1.3mX2.4m 适用管径400mm 井深3m以内	座	7275.89	1948.55	5261.18	66.16	7007.56	1948.55	4996.64	62.37
6-6-48	井室净尺寸长mX宽mX高 1.5mX1.3mX2.5m 适用管径500mm 井深3.1m以内	座	7702.39	2082.35	5552.26	67.78	7425.44	2082.35	5279.14	63.95
6-6-49	井室净尺寸长mX宽mX高 1.6mX1.3mX2.6m 适用管径600mm 井深3.2m以内	座	8160.59	2200.08	5886.77	73.74	7868.41	2200.08	5598.79	69.54
6-6-50	井室净尺寸长mX宽mX高 1.7mX1.3mX2.7 适用管径700mm 井深3.3m以内	座	9032.07	2383.83	6574.27	73.97	8719.71	2383.83	6266.12	69.76
6-6-51	井室净尺寸长mX宽mX高 1.8mX1.3mX2.8 适用管径800mm 井深3.4m以内	座	9660.90	2536.58	7032.96	91.36	9320.63	2536.58	6698.00	86.05
6-6-52	井室净尺寸长mX宽mX高 1.9mX1.3mX2.9 适用管径900mm 井深3.5m以内	座	10111.37	2675.22	7343.39	92.76	9761.92	2675.22	6999.29	87.41
6-6-53	井室净尺寸长mX宽mX高 2mX1.3mX3.6 适用管径1000mm 井深3.6m以内	座	10624.06	2802.63	7721.14	100.29	10256.81	2802.63	7359.72	94.46
	(5)砖砌矩形直线雨水检查井									
6-6-54	井室净尺寸长mX宽mX高 1.1mX1.1mX1.8 适用管径800mm 井深2.4m以内	座	3338.70	729.65	2576.37	32.68	3168.65	729.65	2408.38	30.62
6-6-55	井室净尺寸长mX宽mX高 1.2mX1.1mX1.8 适用管径900mm 井深2.4m以内	座	3404.88	748.09	2623.88	32.91	3233.35	748.09	2454.42	30.84

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-56	井室净尺寸长mX宽mX高 1.3mX1.1mX1.8 适用管径1000mm 井深2.45m以内	座	3491.46	771.16	2687.16	33.14	3318.01	771.16	2515.78	31.07
6-6-57	井室净尺寸长mX宽mX高 1.4mX1.1mX1.8 适用管径1100mm 井深2.45m以内	座	3789.27	811.74	2939.37	38.16	3603.89	811.74	2756.41	35.74
6-6-58	井室净尺寸长mX宽mX高 1.5mX1.1mX1.8 适用管径1200mm 井深2.45m以内	座	3850.03	825.34	2986.30	38.39	3663.20	825.34	2801.89	35.97
6-6-59	井室净尺寸长mX宽mX高 1.65mX1.1mX1.85m 适用管径1350mm 井深2.5m以内	座	4072.68	871.17	3156.99	44.52	3874.51	871.17	2961.67	41.67
6-6-60	井室净尺寸长mX宽mX高 1.8mX1.1mX2.0m 适用管径1500mm 井深2.7m以内	座	4351.40	951.82	3354.13	45.45	4147.33	951.82	3152.94	42.57
6-6-61	井室净尺寸长mX宽mX高 1.95mX1.1mX1.2m 适用管径1650mm 井深2.9m以内	座	4982.01	1070.48	3856.35	55.18	4754.46	1070.48	3632.34	51.64
6-6-62	井室净尺寸长mX宽mX高 2.1mX1.1mX2.35m 适用管径1800mm 井深3.05m以内	座	5801.42	1220.96	4522.26	58.20	5554.26	1220.96	4278.72	54.58
6-6-63	井室净尺寸长mX宽mX高 2.3mX1.1mX2.55m 适用管径2000mm 井深3.3m以内	座	6544.11	1367.43	5101.84	74.84	6264.40	1367.43	4826.89	70.08
	(6)砖砌矩形直线污水检查井									
6-6-64	井室净尺寸长mX宽mX高 1.1mX1.1mX2.6m 适用管径800mm 井深3.2m以内	座	6126.14	1616.28	4465.33	44.53	5899.63	1616.28	4241.21	42.14
6-6-65	井室净尺寸长mX宽mX高 1.2mX1.1mX2.7m 适用管径900mm 井深3.3m以内	座	6420.19	1705.78	4668.72	45.69	6187.63	1705.78	4438.58	43.27
6-6-66	井室净尺寸长mX宽mX高 1.3mX1.1mX2.8m 适用管径1000mm 井深3.45m以内	座	6742.41	1803.74	4891.59	47.08	6503.23	1803.74	4654.87	44.62
6-6-67	井室净尺寸长mX宽mX高 1.4mX1.1mX2.9m 适用管径1100mm 井深3.55m以内	座	7337.91	1926.20	5358.68	53.03	7080.50	1926.20	5104.10	50.20
6-6-68	井室净尺寸长mX宽mX高 1.5mX1.1mX3.0m 适用管径1200mm 井深3.65m以内	座	7629.72	1998.41	5577.35	53.96	7365.82	1998.41	5316.31	51.10
6-6-69	井室净尺寸长mX宽mX高 1.65mX1.1mX3.15m 适用管径1350mm 井深3.8m以内	座	8207.77	2169.90	5976.15	61.72	7925.81	2169.90	5697.53	58.38
6-6-70	井室净尺寸长mX宽mX高 1.8mX1.1mX3.3m 适用管径1500mm 井深4m以内	座	8710.51	2318.84	6328.09	63.58	8418.11	2318.84	6039.08	60.19
	(7)砖砌矩形90°三通雨水检查井									
6-6-71	井室净尺寸长mX宽mX高 1.65mX1.65mX1.8m 适用管径900～1000mm 井深2.4m以内	座	4839.78	1044.83	3733.41	61.54	4609.13	1044.83	3506.74	57.56
6-6-72	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX2.2mX1.8m 适用管径1100～1350mm 井深2.45m以内	座	8186.83	1767.48	6290.96	128.39	7818.06	1767.48	5930.68	119.90
6-6-73	井室净尺寸长mX宽mX高 2.63mX2.63mX2.0m 适用管径1500mm 井深2.7m以内	座	12093.80	2693.35	9185.14	215.31	11573.61	2693.35	8679.72	200.54
6-6-74	井室净尺寸长mX宽mX高 2.63mX2.63mX2.2m 适用管径1650mm 井深2.85m以内	座	13225.47	2918.81	10089.49	217.17	12678.82	2918.81	9557.67	202.34
6-6-75	井室净尺寸长mX宽mX高 3.15mX3.15mX2.3m 适用管径1800mm 井深3.1m以内	座	20068.76	4099.81	15536.98	431.97	19210.69	4099.81	14710.53	400.35
6-6-76	井室净尺寸长mX宽mX高 3.15mX3.15mX2.5m 适用管径2000mm 井深3.3m以内	座	21700.74	4514.28	16748.45	438.01	20807.22	4514.28	15886.72	406.22
	(8)砖砌矩形90°三通污水检查井									
6-6-77	井室净尺寸长mX宽mX高 1.65mX1.65mX2.7m 适用管径900mm 井深3.3m以内	座	8818.09	2351.39	6388.19	78.51	8508.39	2351.39	6082.95	74.05
6-6-78	井室净尺寸长mX宽mX高 1.65mX1.65mX2.8m 适用管径1000mm 井深3.4m以内	座	8970.54	2399.39	6491.95	79.20	8657.81	2399.39	6183.69	74.73
6-6-79	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX2.2mX2.9m 适用管径1100mm 井深3.55m以内	座	13490.98	3479.44	9860.84	150.70	13016.22	3479.44	9395.19	141.59
6-6-80	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX2.2mX3.15m 适用管径1350mm 井深3.8m以内	座	14005.68	3638.37	10214.52	152.79	13520.56	3638.37	9738.57	143.62
6-6-81	井室净尺寸长mX宽mX高 2.63mX2.63mX3.45m 适用管径1500mm 井深4m以内	座	18689.36	4796.61	13649.32	243.43	18036.84	4796.61	13012.36	227.87
	(9)砖砌矩形90°四通雨水检查井									
6-6-82	井室净尺寸长mX宽mX高 2mX1.5mX1.8m 适用管径900mm 井深2.4m以内	座	5172.19	1120.43	3984.50	67.26	4928.86	1120.43	3745.52	62.91
6-6-83	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX1.7mX1.8m 适用管径1000mm 井深2.45m以内	座	5863.81	1267.00	4509.69	87.12	5586.08	1267.00	4237.68	81.40

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-84	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX1.7mX1.8m 适用管径1100mm 井深2.45m以内	座	6210.98	1305.01	4818.85	87.12	5924.21	1305.01	4537.80	81.40
6-6-85	井室净尺寸长mX宽mX高 2.7mX2.05mX1.8m 适用管径1250～1350mm 井深2.5m以内	座	9081.03	1925.38	6982.71	172.94	8657.83	1925.38	6571.53	160.92
6-6-86	井室净尺寸长mX宽mX高 3.3mX2.48mX2.0m 适用管径1500mm 井深2.7m以内	座	13271.16	2818.70	10129.32	323.14	12638.80	2818.70	9520.51	299.59
6-6-87	井室净尺寸长mX宽mX高 3.3mX2.48mX2.2m 适用管径1650mm 井深2.9m以内	座	14462.34	3046.43	11090.91	325.00	13801.85	3046.43	10454.02	301.40
6-6-88	井室净尺寸长mX宽mX高 4mX2.9mX2.3m 适用管径1800mm 井深3.1m以内	座	24035.52	4853.57	18579.68	602.27	22978.88	4853.57	17568.54	556.77
6-6-89	井室净尺寸长mX宽mX高 4mX2.9mX2.5m 适用管径2000mm 井深3.35m以内	座	25073.23	5124.87	19342.14	606.22	23994.27	5124.87	18308.79	560.61
	(10)砖砌矩形90°四通污水检查井									
6-6-90	井室净尺寸长mX宽mX高 2mX1.5mX2.7m 适用管径900mm 井深3.3m以内	座	9415.40	2503.42	6826.83	85.15	9087.51	2503.42	6503.79	80.30
6-6-91	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX1.7mX2.8m 适用管径1000mm 井深3.45m以内	座	10661.18	2824.78	7729.06	107.34	10287.78	2824.78	7361.95	101.05
6-6-92	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX1.7mX2.9m 适用管径1100mm 井深3.55m以内	座	11318.83	2940.65	8269.91	108.27	10929.61	2940.65	7887.01	101.95
6-6-93	井室净尺寸长mX宽mX高 2.7mX2.05mX3.0m 适用管径1250mm 井深3.65m以内	座	15380.91	3922.03	11259.68	199.20	14830.96	3922.03	10722.48	186.45
6-6-94	井室净尺寸长mX宽mX高 2.7mX2.05mX3.15m 适用管径1350mm 井深3.85m以内	座	15834.16	4054.39	11578.71	201.06	15274.86	4054.39	11032.22	188.25
6-6-95	井室净尺寸长mX宽mX高 3.3mX2.48mX3.3m 适用管径1500mm 井深4.05m以内	座	21668.81	5425.11	15885.70	358.00	20866.22	5425.11	15107.64	333.47
	(11)砖砌90°扇形雨水检查井									
6-6-96	适用管径800～900mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	4473.57	983.24	3426.91	63.42	4250.12	983.24	3207.58	59.30
6-6-97	适用管径1000mm 井室高1.8m 井深2.5m以内	座	4974.43	1100.97	3795.52	77.94	4726.47	1100.97	3552.67	72.83
6-6-98	适用管径1100mm 井室高1.8m 井深2.5m以内	座	5341.86	1158.96	4104.72	78.18	5084.74	1158.96	3852.72	73.06
6-6-99	适用管径1200～1350mm 井室高1.8m 井深2.5m以内	座	6316.91	1390.71	4825.66	100.54	6018.53	1390.71	4533.91	93.91
6-6-100	适用管径1500mm 井室高2m 井深2.7m以内	座	8256.98	1838.86	6264.75	153.37	7865.23	1838.86	5883.25	143.12
6-6-101	适用管径1650mm 井室高2.1m 井深2.9m以内	座	9244.05	2051.04	7037.78	155.23	8829.46	2051.04	6633.49	144.93
6-6-102	适用管径1800mm 井室高2.3m 井深3.1m以内	座	13178.27	2879.67	10068.54	230.06	12623.32	2879.67	9529.24	214.41
6-6-103	适用管径2000mm 井室高2.5m 井深3.3m以内	座	15963.99	3510.55	12132.85	320.59	15286.56	3510.55	11478.19	297.82
	(12)砖砌90°扇形污水检查井									
6-6-104	适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m以内	座	7266.71	2029.00	5161.27	76.44	6991.54	2029.00	4890.59	71.95
6-6-105	适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m以内	座	7597.47	2137.77	5381.87	77.83	7315.73	2137.77	5104.65	73.31
6-6-106	适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.5m以内	座	8544.61	2407.21	6043.19	94.21	8229.76	2407.21	5733.91	88.64
6-6-107	适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.6m以内	座	9217.09	2560.37	6561.12	95.60	8886.98	2560.37	6236.61	90.00
6-6-108	适用管径1200mm 井室高3m 井深3.7m以内	座	10511.02	2917.99	7473.44	119.59	10134.18	2917.99	7103.76	112.43
6-6-109	适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m以内	座	11124.62	3112.04	7890.43	122.15	10735.36	3112.04	7508.40	114.92
6-6-110	适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m以内	座	13969.71	3873.42	9917.13	179.16	13469.80	3873.42	9428.19	168.19
	(13)砖砌120°扇形雨水检查井									
6-6-111	适用管径800～900mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3454.72	739.95	2679.83	34.94	3280.40	739.95	2507.69	32.76

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-112	适用管径1000mm 井室高1.8m 井深2.45m以内	座	3835.59	821.22	2965.93	48.44	3639.82	821.22	2773.28	45.32
6-6-113	适用管径1100mm 井室高1.8m 井深2.45m以内	座	4101.77	861.60	3191.50	48.67	3899.32	861.60	2992.17	45.55
6-6-114	适用管径1200～1350mm 井室高1.8m 井深2.5m以内	座	4729.75	1009.50	3659.56	60.69	4501.06	1009.50	3434.85	56.71
6-6-115	适用管径1500mm 井室高2m 井深2.7m以内	座	6011.86	1308.82	4606.65	96.39	5722.94	1308.82	4324.09	90.03
6-6-116	适用管径1650mm 井室高2.1m 井深2.85m以内	座	6706.75	1452.71	5156.49	97.55	6401.59	1452.71	4857.72	91.16
6-6-117	适用管径1800mm 井室高2.3m 井深3m以内	座	9609.45	2060.62	7412.19	136.64	9205.77	2060.62	7017.35	127.80
6-6-118	适用管径2000mm 井室高2.5m 井深3.3m以内	座	11328.20	2477.97	8686.00	164.23	10864.27	2477.97	8232.68	153.62
	(14)砖砌120°扇形污水检查井									
6-6-119	适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m以内	座	5685.93	1586.41	4054.35	45.17	5470.50	1586.41	3841.39	42.70
6-6-120	适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m以内	座	5950.89	1675.09	4229.47	46.33	5730.24	1675.09	4011.32	43.83
6-6-121	适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m以内	座	6633.85	1863.37	4709.26	61.22	6386.07	1863.37	4464.95	57.75
6-6-122	适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m以内	座	7145.38	1982.75	5100.25	62.38	6886.06	1982.75	4844.43	58.88
6-6-123	适用管径1200mm 井室高3m 井深3.6m以内	座	8042.26	2235.41	5729.66	77.19	7752.04	2235.41	5443.89	72.74
6-6-124	适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m以内	座	8554.75	2399.69	6075.78	79.28	8254.25	2399.69	5779.78	74.78
6-6-125	适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m以内	座	10497.87	2928.91	7452.59	116.37	10124.53	2928.91	7086.17	109.45
	(15)砖砌135°扇形雨水检查井									
6-6-126	适用管径800～900mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3271.79	691.85	2547.36	32.58	3104.28	691.85	2381.87	30.56
6-6-127	适用管径1000mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3505.35	744.90	2722.06	38.39	3326.51	744.90	2545.64	35.97
6-6-128	适用管径1100mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3747.14	781.36	2927.16	38.62	3562.21	781.36	2744.66	36.19
6-6-129	适用管径1200～1350mm 井室高1.8m 井深2.45m以内	座	4163.31	877.97	3238.55	46.79	3961.53	877.97	3039.75	43.81
6-6-130	适用管径1500mm 井室高2m 井深2.65m以内	座	4987.98	1070.99	3848.30	68.69	4747.57	1070.99	3612.37	64.21
6-6-131	适用管径1650mm 井室高2.1m 井深2.8m以内	座	5559.75	1187.90	4302.00	69.85	5305.92	1187.90	4052.68	65.34
6-6-132	适用管径1800mm 井室高2.3m 井深3m以内	座	7893.23	1688.48	6115.68	89.07	7572.66	1688.48	5800.68	83.50
6-6-133	适用管径2000mm 井室高3.3m 井深3.3m以内	座	9365.52	2033.01	7214.34	118.17	8986.75	2033.01	6843.07	110.67
	(16)砖砌135°扇形污水检查井									
6-6-134	适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m以内	座	5366.63	1490.20	3834.09	42.34	5160.59	1490.20	3630.35	40.04
6-6-135	适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m以内	座	5615.53	1574.05	3998.21	43.27	5404.62	1574.05	3789.62	40.95
6-6-136	适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m以内	座	6136.82	1728.34	4358.24	50.24	5909.13	1728.34	4133.30	47.49
6-6-137	适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m以内	座	6608.00	1839.07	4717.53	51.40	6369.71	1839.07	4482.02	48.62
6-6-138	适用管径1200mm 井室高3m 井深3.6m以内	座	7203.21	2009.74	5132.97	60.50	6945.12	2009.74	4878.24	57.14
6-6-139	适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m以内	座	7665.91	2158.78	5444.77	62.36	7398.56	2158.78	5180.84	58.94
6-6-140	适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m以内	座	8897.03	2498.37	6320.91	77.75	8583.44	2498.37	6012.05	73.02

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	(17)砖砌150°扇形雨水检查井									
6-6-141	适用管径800～900mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3306.76	701.43	2572.75	32.58	3138.04	701.43	2406.05	30.56
6-6-142	适用管径1000mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3584.87	765.08	2779.83	39.96	3402.96	765.08	2600.45	37.43
6-6-143	适用管径1100mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3835.15	803.50	2991.46	40.19	3646.97	803.50	2805.81	37.66
6-6-144	适用管径1200～1350mm 井室高1.8m 井深2.45m以内	座	4113.26	865.51	3202.30	45.45	3913.34	865.51	3005.26	42.57
6-6-145	适用管径1500mm 井室高2m 井深2.65m以内	座	4491.95	960.58	3477.53	53.84	4277.18	960.58	3266.20	50.40
6-6-146	适用管径1650mm 井室高2.1m 井深2.8m以内	座	5006.33	1064.81	3886.75	54.77	4779.45	1064.81	3663.34	51.30
6-6-147	适用管径1800mm 井室高2.3m 井深3m以内	座	6821.43	1445.40	5310.89	65.14	6546.48	1445.40	5039.90	61.18
6-6-148	适用管径2000mm 井室高2.5m 井深3.2m以内	座	7419.43	1592.79	5754.85	71.79	7126.81	1592.79	5466.59	67.43
	(18)砖砌150°扇形污水检查井									
6-6-149	适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m以内	座	5428.65	1509.47	3876.60	42.58	5220.89	1509.47	3671.15	40.27
6-6-150	适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m以内	座	5681.30	1594.34	4043.45	43.51	5468.57	1594.34	3833.06	41.17
6-6-151	适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m以内	座	6279.59	1770.67	4456.64	52.28	6047.60	1770.67	4227.53	49.40
6-6-152	适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m以内	座	6772.43	1890.26	4828.96	53.21	6529.48	1890.26	4588.91	50.31
6-6-153	适用管径1200mm 井室高3m 井深3.6m以内	座	7092.27	1985.74	5048.06	58.47	6837.48	1985.74	4796.52	55.22
6-6-154	适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m以内	座	7547.95	2133.85	5353.77	60.33	7284.07	2133.85	5093.19	57.03
6-6-155	适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m以内	座	8103.33	2294.02	5739.90	69.41	7820.92	2294.02	5461.37	65.53
	(19)砖砌沉泥井									
6-6-156	井内径1000mm 井室高2.6m 井深3.9m	座	4001.71	1169.67	2818.79	13.25	3850.24	1169.67	2667.70	12.87
6-6-157	井内径1250mm 井室高3m 井深4.3m	座	4819.63	1470.43	3332.47	16.73	4652.14	1470.43	3165.45	16.26
	2.现浇混凝土定型井									
	(1)现浇混凝土圆形雨水检查井									
6-6-158	井内径1000mm 适用管径200～600mm 井深2.35m以内	座	2541.43	374.20	2154.28	12.95	2383.81	374.20	1997.55	12.06
6-6-159	井内径1250mm 适用管径600～800mm 井深2.4m以内	座	3066.17	475.55	2566.98	23.64	2883.73	475.55	2386.20	21.98
6-6-160	井内径1500mm 适用管径800～1000mm 井深2.4m以内	座	3635.51	587.31	3013.18	35.02	3428.76	587.31	2808.87	32.58
	(2)现浇混凝土圆形污水检查井									
6-6-161	井内径1000mm 适用管径200～600mm 井深2.75m以内	座	2864.97	442.49	2409.76	12.72	2694.53	442.49	2240.20	11.84
6-6-162	井内径1250mm 适用管径600～800mm 井深3.1m以内	座	3656.46	619.03	3013.33	24.10	3457.34	619.03	2815.88	22.43
6-6-163	井内径1500mm 适用管径800～1000mm 井深3.3m以内	座	4547.53	809.48	3702.10	35.95	4315.41	809.48	3472.45	33.48
	(3)-1现浇混凝土跌水井 竖管式跌水井									
6-6-164	跌差1m 井室高1.75m 井深2.3m	座	3191.66	459.69	2707.87	24.10	3007.74	459.69	2525.62	22.43
6-6-165	跌差或井室高每增0.2m	座	141.17	31.00	110.17		136.34	31.00	105.34	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	(3)-2现浇混凝土跌水井 竖槽式跌水井(直线外接)									
6-6-166	适用管径200～600mm 跌差1m 井室高2.45m 井室高3m	座	5337.33	924.84	4369.45	43.04	5088.71	924.84	4123.86	40.01
6-6-167	适用管径200～600mm 跌差或井室高每增0.2m	座	240.59	54.08	186.51		232.96	54.08	178.88	
	(3)-3现浇混凝土跌水井 阶梯式跌水井									
6-6-168	跌差1m 适用管径700～900mm 井深3.4m以内	座	9302.07	1614.63	7629.01	58.43	8934.25	1614.63	7265.29	54.33
6-6-169	跌差1m 适用管径1000～1100mm 井深3.6m以内	座	10417.55	1828.87	8511.63	77.05	10006.57	1828.87	8106.06	71.64
6-6-170	跌差1m 适用管径1200～1350mm 井深3.9m以内	座	11952.47	2102.54	9749.48	100.45	11464.38	2102.54	9268.45	93.39
6-6-171	跌差1m 适用管径1500～1650mm 井深4.2m以内	座	14810.57	2430.59	11115.66	1264.32	14175.39	2430.59	10571.20	1173.60
6-6-172	跌差1.5m 适用管径700～900mm 井深3.6m以内	座	14712.85	2638.45	11990.56	83.84	14162.73	2638.45	11446.21	78.07
6-6-173	跌差1.5m 适用管径1000～1100mm 井深3.8m以内	座	16451.85	2976.60	13364.63	110.62	15829.75	2976.60	12750.17	102.98
6-6-174	跌差1.5m 适用管径1200～1350mm 井深4.1m以内	座	18692.98	3402.40	15146.28	144.30	17977.62	3402.40	14440.91	134.31
6-6-175	跌差1.5m 适用管径1500～1650mm 井深4.4m以内	座	21211.60	3892.37	17117.81	201.42	20399.02	3892.37	16319.68	186.97
6-6-176	跌差2m 适用管径700～900mm 井深4.1m以内	座	20008.97	3714.59	16197.53	96.85	19323.03	3714.59	15518.20	90.24
6-6-177	跌差2m 适用管径1000～1100mm 井深4.3m以内	座	22237.57	4152.75	17955.93	128.89	21466.48	4152.75	17193.66	120.07
6-6-178	跌差2m 适用管径1200～1350mm 井深4.6m以内	座	25047.14	4700.71	20165.60	180.83	24168.27	4700.71	19299.57	167.99
6-6-179	跌差2m 适用管径1500～1650mm 井深4.9m以内	座	28360.16	5364.55	22762.67	232.94	27365.17	5364.55	21784.25	216.37
	(4)现浇混凝土污水闸槽井									
6-6-180	井室净尺寸长mX宽mX高 1.2mX1.3mX2.2m 适用管径200mm 井深2.8m以内	座	4852.78	796.09	4023.29	33.40	4609.04	796.09	3781.96	30.99
6-6-181	井室净尺寸长mX宽mX高 1.3mX1.3mX2.3m 适用管径300mm 井深2.9m以内	座	5163.15	868.19	4261.56	33.40	4911.21	868.19	4012.03	30.99
6-6-182	井室净尺寸长mX宽mX高 1.4mX1.3mX2.4m 适用管径400mm 井深3m以内	座	5621.91	949.35	4628.48	44.08	5347.44	949.35	4357.18	40.91
6-6-183	井室净尺寸长mX宽mX高 1.5mX1.3mX2.5m 适用管径500mm 井深3.1m以内	座	5938.38	1013.42	4880.88	44.08	5655.50	1013.42	4601.17	40.91
6-6-184	井室净尺寸长mX宽mX高 1.6mX1.3mX2.6m 适用管径600mm 井深3.2m以内	座	6324.76	1085.52	5190.59	48.65	6026.30	1085.52	4895.63	45.15
6-6-185	井室净尺寸长mX宽mX高 1.7mX1.3mX2.7m 适用管径700mm 井深3.3m以内	座	6641.65	1149.58	5443.42	48.65	6334.70	1149.58	5139.97	45.15
6-6-186	井室净尺寸长mX宽mX高 1.8mX1.3mX2.8m 适用管径800mm 井深3.4m以内	座	7153.70	1237.75	5853.17	62.78	6819.83	1237.75	5523.81	58.27
6-6-187	井室净尺寸长mX宽mX高 1.9mX1.3mX2.9m 适用管径900mm 井深3.5m以内	座	7475.08	1302.85	6109.45	62.78	7132.60	1302.85	5771.48	58.27
6-6-188	井室净尺寸长mX宽mX高 2mX1.3mX3.6m 适用管径1000mm 井深3.6m以内	座	7894.47	1380.92	6444.87	68.68	7534.53	1380.92	6089.87	63.74
	(5)现浇混凝土矩形直线雨水检查井									
6-6-189	井室净尺寸长mX宽mX高 1.1mX1.1mX1.8m 适用管径800mm 井深2.4m以内	座	3719.27	597.19	3095.21	26.87	3516.51	597.19	2894.35	24.97
6-6-190	井室净尺寸长mX宽mX高 1.2mX1.1mX1.8m 适用管径900mm 井深2.4m以内	座	3798.75	613.67	3157.98	27.10	3594.02	613.67	2955.15	25.20
6-6-191	井室净尺寸长mX宽mX高 1.3mX1.1mX1.8m 适用管径1000mm 井深2.4m以内	座	3874.72	629.12	3218.50	27.10	3668.28	629.12	3013.96	25.20
6-6-192	井室净尺寸长mX宽mX高 1.4mX1.1mX1.8m 适用管径1100mm 井深2.45m以内	座	4024.45	654.57	3337.76	32.12	3808.93	654.57	3124.49	29.87
6-6-193	井室净尺寸长mX宽mX高 1.5mX1.1mX1.8m 适用管径1200mm 井深2.45m以内	座	4103.21	668.99	3401.87	32.35	3885.85	668.99	3186.76	30.10

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-194	井室净尺寸长mX宽mX高 1.7mX1.1mX1.8m 适用管径1350mm 井深2.45m以内	座	4369.23	721.52	3608.99	38.72	4140.02	721.52	3382.48	36.02
6-6-195	井室净尺寸长mX宽mX高 1.8mX1.1mX2m 适用管径1500mm 井深2.65m以内	座	4576.26	766.94	3770.60	38.72	4340.81	766.94	3537.85	36.02
6-6-196	井室净尺寸长mX宽mX高 2mX1.1mX2.2m 适用管径1650mm 井深2.8m以内	座	5193.86	875.29	4270.60	47.97	4934.50	875.29	4014.57	44.64
6-6-197	井室净尺寸长mX宽mX高 2.1mX1.1mX2.3m 适用管径1800mm 井深3m以内	座	5432.93	926.59	4458.13	48.21	5166.44	926.59	4194.99	44.86
6-6-198	井室净尺寸长mX宽mX高 2.3mX1.1mX2.5m 适用管径2000mm 井深3.25m以内	座	6033.67	1040.71	4929.04	63.92	5737.11	1040.71	4636.93	59.47
	(6)现浇混凝土矩形直线污水检查井									
6-6-199	井室净尺寸长mX宽mX高 1.1mX1.1mX2.6m 适用管径800mm 井深3.2m以内	座	4595.82	816.38	3752.11	27.33	4369.17	816.38	3527.37	25.42
6-6-200	井室净尺寸长mX宽mX高 1.2mX1.1mX2.7m 适用管径900mm 井深3.3m以内	座	4816.12	868.81	3919.75	27.56	4583.75	868.81	3689.29	25.65
6-6-201	井室净尺寸长mX宽mX高 1.3mX1.1mX2.8m 适用管径1000mm 井深3.4m以内	座	5042.00	923.19	4091.01	27.80	4803.97	923.19	3854.90	25.88
6-6-202	井室净尺寸长mX宽mX高 1.4mX1.1mX2.9m 适用管径1100mm 井深3.55m以内	座	5347.19	988.39	4325.99	32.81	5095.95	988.39	4077.01	30.55
6-6-203	井室净尺寸长mX宽mX高 1.5mX1.1mX3m 适用管径1200mm 井深3.65m以内	座	5583.16	1043.80	4506.31	33.05	5325.89	1043.80	4251.32	30.77
6-6-204	井室净尺寸长mX宽mX高 1.7mX1.1mX3.15m 适用管径1350mm 井深3.8m以内	座	6144.81	1171.83	4933.57	39.41	5867.41	1171.83	4658.88	36.70
6-6-205	井室净尺寸长mX宽mX高 1.8mX1.1mX3.3m 适用管径1500mm 井深3.95m以内	座	6371.66	1226.42	5105.60	39.64	6088.50	1226.42	4825.16	36.92
	(7)现浇混凝土矩形90°三通雨水检查井									
6-6-206	井室净尺寸长mX宽mX高 1.65mX1.65mX1.8m 适用管径900～1000mm 井深2.4m以内	座	5633.73	894.86	4685.93	52.94	5354.33	894.86	4410.26	49.21
6-6-207	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX2.2mX1.8m 适用管径1100～1350mm 井深2.45m以内	座	9008.69	1616.79	7272.80	119.10	8585.36	1616.79	6857.70	110.87
6-6-208	井室净尺寸长mX宽mX高 2.63mX2.63mX2m 适用管径1500mm 井深2.7m以内	座	14135.18	2561.40	11370.09	203.69	13519.54	2561.40	10768.90	189.24
6-6-209	井室净尺寸长mX宽mX高 2.63mX2.63mX2.2m 适用管径1650mm 井深2.85m以内	座	14748.55	2708.90	11834.33	205.32	14119.08	2708.90	11219.35	190.83
6-6-210	井室净尺寸长mX宽mX高 3.15mX3.15mX2.3m 适用管径1800mm 井深3.1m以内	座	19551.87	3512.92	15630.22	408.73	18653.61	3512.92	14762.92	377.77
6-6-211	井室净尺寸长mX宽mX高 3.15mX3.15mX2.5m 适用管径2000mm 井深3.3m以内	座	21160.05	3932.44	16814.70	412.91	20225.80	3932.44	15911.53	381.83
	(8)现浇混凝土矩形90°三通污水检查井									
6-6-212	井室净尺寸长mX宽mX高 1.65mX1.65mX2.7m 适用管径900mm 井深3.3m以内	座	7043.90	1282.14	5706.96	54.80	6726.98	1282.14	5393.83	51.01
6-6-213	井室净尺寸长mX宽mX高 1.65mX1.65mX2.8m 适用管径1000mm 井深3.4m以内	座	7144.90	1308.72	5781.38	54.80	6825.67	1308.72	5465.94	51.01
6-6-214	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX2.2mX2.9m 适用管径1100mm 井深3.55m以内	座	10795.69	2046.20	8630.62	118.87	10322.37	2046.20	8165.53	110.64
6-6-215	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX2.2mX3.15m 适用管径1350mm 井深3.8m以内	座	11160.04	2140.34	8900.14	119.56	10678.09	2140.34	8426.43	111.32
6-6-216	井室净尺寸长mX宽mX高 2.63mX2.63mX3.45m 适用管径1500mm 井深4m以内	座	17307.33	3612.00	13492.57	202.76	16615.33	3612.00	12814.99	188.34
	(9)现浇混凝土矩形90°四通雨水检查井									
6-6-217	井室净尺寸长mX宽mX高 2mX1.5mX1.8m 适用管径900mm 井深2.4m以内	座	6128.19	1056.06	5012.77	59.36	5832.46	1056.06	4721.17	55.23
6-6-218	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX1.7mX1.8m 适用管径1000～1100mm 井深2.45m以内	座	6872.57	1199.23	5594.12	79.22	6540.11	1199.23	5267.16	73.72
6-6-219	井室净尺寸长mX宽mX高 2.7mX2.05mX1.8m 适用管径1250～1350mm 井深2.5m以内	座	11074.42	2102.54	8808.00	163.88	10571.34	2102.54	8316.68	152.12
6-6-220	井室净尺寸长mX宽mX高 3.3mX2.48mX2m 适用管径1500mm 井深2.7m以内	座	17224.02	3303.00	13609.03	311.99	16456.95	3303.00	12865.20	288.75
6-6-221	井室净尺寸长mX宽mX高 3.3mX2.48mX2.2m 适用管径1650mm 井深2.9m	座	17891.13	3478.83	14099.85	312.45	17108.03	3478.83	13340.00	289.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-222	井室净尺寸长mX宽mX高 4mX2.9mX2.3m 适用管径1800mm 井深3.1m	座	25835.77	5073.78	20184.82	577.17	24690.96	5073.78	19084.80	532.38
6-6-223	井室净尺寸长mX宽mX高 4mX2.9mX2.5m 适用管径2000mm 井深3.35m	座	26895.80	5355.69	20960.84	579.27	25727.44	5355.69	19837.34	534.41
	(10)现浇混凝土矩形90°四通污水检查井									
6-6-224	井室净尺寸长mX宽mX高 2mX1.5mX2.7m 适用管径900mm 井深3.3m以内	座	7600.89	1398.84	6134.79	67.26	7264.77	1398.84	5803.02	62.91
6-6-225	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX1.7mX2.8m 适用管径1000mm 井深3.45m以内	座	8622.43	1613.70	6928.81	79.92	8240.97	1613.70	6552.87	74.40
6-6-226	井室净尺寸长mX宽mX高 2.2mX1.7mX2.9m 适用管径1100mm 井深3.55m以内	座	8851.02	1659.33	7111.31	80.38	8464.79	1659.33	6730.61	74.85
6-6-227	井室净尺寸长mX宽mX高 2.7mX2.05mX3m 适用管径1250mm 井深3.65m以内	座	14177.29	2901.41	11111.07	164.81	13594.13	2901.41	10539.70	153.02
6-6-228	井室净尺寸长mX宽mX高 2.7mX2.05mX3.15m 适用管径1350mm 井深3.85m以内	座	14568.92	3002.66	11400.75	165.51	13975.53	3002.66	10819.17	153.70
6-6-229	井室净尺寸长mX宽mX高 3.3mX2.48mX3.3m 适用管径1500mm 井深4.05m以内	座	21338.48	4634.38	16389.56	314.54	20471.80	4634.38	15546.19	291.23
	(11)现浇混凝土90°扇形雨水检查井									
6-6-230	适用管径800～900mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	5161.60	863.35	4242.73	55.52	4894.89	863.35	3979.92	51.62
6-6-231	适用管径1000～1100mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	5833.27	991.17	4772.29	69.81	5536.75	991.17	4480.65	64.93
6-6-232	适用管径1200～1350mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	6711.03	1149.69	5470.10	91.24	6371.68	1149.69	5137.11	84.88
6-6-233	适用管径1500mm 井室高1.9m 井深2.6m以内	座	8702.60	1521.31	7039.54	141.75	8262.05	1521.31	6608.91	131.83
6-6-234	适用管径1650mm 井室高2m 井深2.7m以内	座	9206.77	1640.58	7423.51	142.68	8755.59	1640.58	6982.28	132.73
6-6-235	适用管径1800mm 井室高2.2m 井深2.9m以内	座	12088.25	2185.45	9694.81	207.99	11515.76	2185.45	9137.36	192.95
6-6-236	适用管径2000mm 井室高2.4m 井深3.2m以内	座	14692.47	2681.91	11718.09	292.47	13993.60	2681.91	11041.20	270.49
	(12)现浇混凝土90°扇形污水检查井									
6-6-237	适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m以内	座	6166.23	1117.04	4993.20	55.99	5872.08	1117.04	4702.96	52.08
6-6-238	适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m以内	座	6461.01	1183.78	5220.78	56.45	6159.28	1183.78	4922.97	52.53
6-6-239	适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m以内	座	7251.95	1344.46	5836.98	70.51	6916.73	1344.46	5506.67	65.60
6-6-240	适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.6m以内	座	7614.50	1425.73	6117.80	70.97	7267.75	1425.73	5775.97	66.05
6-6-241	适用管径1200mm 井室高3m 井深3.7m以内	座	8712.79	1647.38	6973.24	92.17	8318.56	1647.38	6585.40	85.78
6-6-242	适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m以内	座	9249.47	1773.15	7383.22	93.10	8842.98	1773.15	6983.15	86.68
6-6-243	适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m以内	座	11686.01	2259.92	9282.02	144.07	11167.03	2259.92	8773.02	134.09
	(13)现浇混凝土120°扇形雨水检查井									
6-6-244	适用管径800～900mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	4025.53	656.32	3340.54	28.67	3814.07	656.32	3131.09	26.66
6-6-245	适用管径1000～1100mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	4526.04	746.24	3737.63	42.17	4290.12	746.24	3504.65	39.23
6-6-246	适用管径1200～1350mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	5081.47	843.57	4182.78	55.12	4818.04	843.57	3923.18	51.29
6-6-247	适用管径1500mm 井室高1.9m 井深2.6m以内	座	6374.49	1090.36	5196.80	87.33	6048.38	1090.36	4876.80	81.22
6-6-248	适用管径1650mm 井室高2m 井深2.7m以内	座	6622.30	1179.76	5354.28	88.26	6289.52	1179.76	5027.64	82.12
6-6-249	适用管径1800mm 井室高2.2m 井深2.9m以内	座	7722.20	1575.80	6026.26	120.14	7334.44	1575.80	5646.87	111.77

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-250	适用管径2000mm 井室高2.4m 井深3.1m以内	座	9715.07	1882.74	7687.62	144.71	9254.17	1882.74	7236.78	134.65
	(14)现浇混凝土120°扇形污水检查井									
6-6-251	适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m以内	座	4840.91	858.51	3953.27	29.13	4606.93	858.51	3721.30	27.12
6-6-252	适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m以内	座	5078.38	911.65	4137.37	29.36	4838.18	911.65	3899.19	27.34
6-6-253	适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m以内	座	5687.64	1033.19	4611.82	42.63	5419.72	1033.19	4346.85	39.68
6-6-254	适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m以内	座	5941.14	1091.08	4807.89	42.17	5666.80	1091.08	4536.49	39.23
6-6-255	适用管径1200mm 井室高3m 井深3.7m以内	座	6778.61	1262.78	5453.01	62.82	6468.67	1262.78	5147.44	58.45
6-6-256	适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m以内	座	7184.26	1356.61	5764.13	63.52	6865.28	1356.61	5449.54	59.13
6-6-257	适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m以内	座	8843.50	1696.20	7048.76	98.54	8450.63	1696.20	6662.72	91.71
	(15)现浇混凝土135°扇形雨水检查井									
6-6-258	适用管径800～900mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3808.94	613.78	3168.62	26.54	3606.05	613.78	2967.58	24.69
6-6-259	适用管径1000～1100mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	4166.46	680.93	3453.18	32.35	3948.90	680.93	3237.87	30.10
6-6-260	适用管径1200～1350mm 井室高1.8m 井深2.35m以内	座	4482.70	733.26	3708.92	40.52	4249.58	733.26	3478.61	37.71
6-6-261	适用管径1500mm 井室高1.9m 井深2.5m以内	座	5317.97	891.47	4365.25	61.25	5043.96	891.47	4095.50	56.99
6-6-262	适用管径1650mm 井室高2m 井深2.7m以内	座	5658.69	965.52	4631.46	61.71	5375.03	965.52	4352.07	57.44
6-6-263	适用管径1800mm 井室高2.2m 井深2.85m以内	座	7215.74	1272.57	5868.50	74.67	6880.60	1272.57	5538.53	69.50
6-6-264	适用管径2000mm 井室高2.4m 井深3.1m以内	座	8538.89	1531.20	6907.41	100.28	8144.83	1531.20	6520.35	93.28
	(16)现浇混凝土135°扇形污水检查井									
6-6-265	适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m以内	座	4582.90	806.08	3749.81	27.01	4358.57	806.08	3527.35	25.14
6-6-266	适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m以内	座	4806.50	856.34	3922.92	27.24	4576.23	856.34	3694.53	25.36
6-6-267	适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m以内	座	5254.05	949.04	4272.20	32.81	5006.37	949.04	4026.78	30.55
6-6-268	适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m以内	座	5502.04	1005.07	4463.69	33.28	5248.10	1005.07	4212.03	31.00
6-6-269	适用管径1000mm 井室高3m 井深3.6m以内	座	6009.72	1108.59	4860.15	40.98	5735.29	1108.59	4588.54	38.16
6-6-270	适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m以内	座	6400.67	1196.76	5162.46	41.45	6115.20	1196.76	4879.82	38.62
6-6-271	适用管径1500mm 井室高3.3m 井深4m以内	座	7456.42	1409.35	5984.66	62.41	7123.15	1409.35	5655.68	58.12
	(17)现浇混凝土150°扇形雨水检查井									
6-6-272	适用管径800～900mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	3851.32	621.71	3203.07	26.54	3646.83	621.71	3000.43	24.69
6-6-273	适用管径1000～1100mm 井室高1.8m 井深2.4m以内	座	4264.46	700.71	3529.83	33.92	4043.02	700.71	3310.75	31.56
6-6-274	适用管径1200～1350mm 井室高1.8m 井深2.35m以内	座	4434.74	724.40	3671.39	38.95	4203.64	724.40	3442.99	36.25
6-6-275	适用管径1500mm 井室高1.9m 井深2.5m以内	座	4808.27	798.97	3962.43	46.87	4561.25	798.97	3718.66	43.62
6-6-276	适用管径1650mm 井室高2m 井深2.7m以内	座	5112.95	865.30	4200.32	47.33	4857.20	865.30	3947.82	44.08
6-6-277	适用管径1800mm 井室高2.2m 井深2.8m以内	座	6184.83	1077.79	5054.68	52.36	5897.93	1077.79	4771.38	48.76

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-278	适用管径2000mm 井室高2.4m 井深3.05m以内	座	6707.70	1187.18	5462.67	57.85	6403.52	1187.18	5162.46	53.88
	(18)现浇混凝土150°扇形污水检查井									
6-6-279	适用管径800mm 井室高2.6m 井深3.2m以内	座	4634.31	817.00	3790.30	27.01	4408.17	817.00	3566.03	25.14
6-6-280	适用管径900mm 井室高2.7m 井深3.3m以内	座	4860.08	868.19	3964.65	27.24	4628.03	868.19	3734.48	25.36
6-6-281	适用管径1000mm 井室高2.8m 井深3.4m以内	座	5382.61	975.72	4372.51	34.38	5130.28	975.72	4122.55	32.01
6-6-282	适用管径1100mm 井室高2.9m 井深3.5m以内	座	5626.75	1030.72	4561.41	34.62	5368.23	1030.72	4305.27	32.24
6-6-283	适用管径1200mm 井室高3m 井深3.6m以内	座	5942.37	1094.79	4808.86	38.72	5670.43	1094.79	4539.62	36.02
6-6-284	适用管径1350mm 井室高3.2m 井深3.8m以内	座	6318.88	1179.04	5100.66	39.18	6036.22	1179.04	4820.71	36.47
6-6-285	适用管径1500mm 井室高3.3m 井深3.9m以内	座	6788.00	1278.33	5462.80	46.87	6488.16	1278.33	5166.21	43.62
	(19)现浇混凝土沉泥井									
6-6-286	井内径1m 井室高2.6m 井深3.1m	座	2906.52	444.65	2449.85	12.02	2735.65	444.65	2279.84	11.16
6-6-287	井内径1m 井室每增0.2m	座	113.40	25.03	88.37		109.75	25.03	84.72	
6-6-288	井内径1.25m 井室高3m 井深3.6m	座	3683.69	591.84	3069.14	22.71	3477.41	591.84	2864.49	21.08
6-6-289	井内径1.25m 井室每增0.2m	座	136.13	30.08	106.05		131.81	30.08	101.73	
	3.预制装配式钢筋混凝土定型井									
	(1)装配式圆形雨水检查井									
6-6-290	直筒式 井内径700mm 适用管径200～400mm 井深1.4m以内	座	1399.97	278.62	1009.02	112.33	1298.72	278.62	915.55	104.55
6-6-291	直筒式 井内径800mm 适用管径200～400mm 井深1.4m以内	座	1602.75	312.71	1166.37	123.67	1486.30	312.71	1058.49	115.10
6-6-292	收口式 井内径1000mm 适用管径400～600mm 井深3.7m以内	座	2444.06	714.41	1325.61	404.04	2310.38	714.41	1220.33	375.64
6-6-293	盖板式 井内径1000mm 适用管径400～600mm 井深3m以内	座	2309.97	646.43	1324.58	338.96	2181.12	646.43	1219.57	315.12
6-6-294	收口式 井内径1200mm 适用管径600～700mm 井深3.8m以内	座	2794.40	872.51	1504.44	417.45	2653.11	872.51	1392.46	388.14
6-6-295	盖板式 井内径1200mm 适用管径600～700mm 井深3m以内	座	2652.77	797.94	1501.58	353.25	2516.60	797.94	1390.24	328.42
6-6-296	收口式 井内径1500mm 适用管径700～800mm 井深3.9m以内	座	2850.61	540.44	1838.74	471.43	2693.27	540.44	1714.13	438.70
6-6-297	盖板式 井内径1500mm 适用管径700～800mm 井深3.15m以内	座	3055.19	798.56	1840.36	416.27	2902.09	798.56	1716.18	387.35
	(2)装配式圆形污水检查井									
6-6-298	直筒式 井内径700mm 适用管径200～400mm 井深1.4m以内	座	1411.31	265.23	1029.50	116.58	1309.17	265.23	935.43	108.51
6-6-299	直筒式 井内径800mm 适用管径200～400mm 井深1.4m以内	座	1639.41	320.33	1195.41	123.67	1522.12	320.33	1086.69	115.10
6-6-300	收口式 井内径1000mm 适用管径400～600mm 井深4.05m以内	座	2612.25	778.78	1390.37	443.10	2473.93	778.78	1283.20	411.95
6-6-301	盖板式 井内径1000mm 适用管径400～600mm 井深3.3m以内	座	2476.25	710.70	1389.34	376.21	2342.88	710.70	1282.44	349.74
6-6-302	收口式 井内径1200mm 适用管径60～700mm 井深4.15m以内	座	3052.74	961.92	1630.47	460.35	2903.87	961.92	1513.93	428.02
6-6-303	盖板式 井内径1200mm 适用管径60～700mm 井深3.4m以内	座	2912.17	887.35	1627.62	397.20	2768.36	887.35	1511.72	369.29
6-6-304	收口式 井内径1500mm 适用管径700～800mm 井深4.25m以内	座	3560.62	946.67	2085.34	528.61	3390.13	946.67	1951.45	492.01

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-305	盖板式 井内径1500mm 适用管径700～800mm 井深3.5m以内	座	3454.66	895.79	2085.64	473.23	3288.58	895.79	1952.33	440.46
	(3)装配式矩形雨水检查井									
6-6-306	井室净尺寸1360X1360 形式,直通 适用管径800～1000mm 井深2.85m以内	座	2802.59	645.81	1760.55	396.23	2653.55	645.81	1639.03	368.71
6-6-307	井室净尺寸1360X1360 形式,三通 适用管径800～1000mm 井深2.85m以内	座	2767.56	632.32	1746.23	389.01	2619.61	632.32	1625.30	361.99
6-6-308	井室净尺寸1360X1360 形式,四通 适用管径800～1000mm 井深2.85m以内	座	2730.68	618.82	1731.07	380.79	2584.03	618.82	1610.86	354.35
6-6-309	井室净尺寸1600X1600 形式直通 适用管径1000～1200mm 井深3.1m以内	座	3503.14	876.74	2149.15	477.25	3334.37	876.74	2013.32	444.31
6-6-310	井室净尺寸1600X1600 形式,三通 适用管径1000～1200mm 井深3.1m以内	座	3425.75	836.15	2129.42	460.18	3259.08	836.15	1994.50	428.43
6-6-311	井室净尺寸1600X1600 形式,四通 适用管径1000～1200mm 井深3.1m以内	座	3490.41	806.80	2239.50	444.11	3322.02	806.80	2101.73	413.49
	(4)装配式矩形污水检查井									
6-6-312	井室净尺寸 1360X1360mm 型式,直通 适用管径800～1000mm 井深3m以内	座	3490.27	855.42	2082.91	551.94	3317.91	855.42	1948.94	513.55
6-6-313	井室净尺寸 1360X1360mm 型式,三通 适用管径800～1000mm 井深3m以内	座	3443.96	840.38	2055.73	547.85	3273.03	840.38	1922.76	509.89
6-6-314	井室净尺寸 1360X1360mm 型式,四通 适用管径800～1000mm 井深3m以内	座	3388.43	825.34	2028.54	534.55	3219.29	825.34	1896.57	497.38
6-6-315	井室净尺寸 1600X1600mm 型式,直筒 适用管径1000～1200mm 井深4.15m以内	座	4423.49	1123.22	2664.33	635.94	4224.68	1123.22	2509.44	592.02
6-6-316	井室净尺寸 1600X1600mm 型式,三通 适用管径1000～1200mm 井深4.15m以内	座	4339.60	1091.90	2628.26	619.44	4143.39	1091.90	2474.82	576.67
6-6-317	井室净尺寸 1600X1600mm 型式,四通 适用管径1000～1200mm 井深4.15m以内	座	4252.48	1060.49	2588.61	603.38	4059.21	1060.49	2436.99	561.73
	4.塑料定型井									
6-6-318	井筒直径315mm以内	10套	121.54	121.54			121.54	121.54		
6-6-319	井筒直径500mm以内	10套	192.61	192.61			192.61	192.61		
6-6-320	井筒直径700mm以内	10套	216.30	216.30			216.30	216.30		
6-6-321	井筒直径800mm以内	10套	284.68	239.06		45.62	281.55	239.06		42.49
6-6-322	井筒直径1000mm以内	10套	357.71	288.50		69.21	352.96	288.50		64.46
6-6-323	井筒直径1200mm以内	10套	386.82	302.92		83.90	381.06	302.92		78.14
6-6-324	井筒直径1500mm以内	10套	435.09	315.18		119.91	426.41	315.18		111.23
	5.井筒、井室									
	(1)-1砌筑井筒									
6-6-325	井筒内径φ700 筒高1m	座	1315.26	176.23	1136.71	2.32	1217.49	176.23	1039.00	2.26
6-6-326	井筒内径φ700 筒高2m	座	1845.69	334.44	1506.60	4.65	1735.28	334.44	1396.32	4.52
6-6-327	井筒内径φ700 筒高 每增减0.2m	座	113.94	36.15	77.33	0.46	111.32	36.15	74.72	0.45
6-6-328	井筒内径φ800 筒高1m	座	1487.62	188.90	1296.16	2.56	1375.54	188.90	1184.16	2.48
6-6-329	井筒内径φ800 筒高2m	座	2090.95	377.80	1708.04	5.11	1965.02	377.80	1582.25	4.97
6-6-330	井筒内径φ800 筒高每增减0.2m	座	127.03	40.79	85.78	0.46	124.16	40.79	82.92	0.45
	(1)-2预制混凝土井筒									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-331	井筒内径φ700 筒高1.5m	座	1091.48	246.58	761.99	82.91	1000.61	246.58	676.98	77.05
6-6-332	井筒内径φ700 筒高每增减0.2m 壁厚116mm	座	25.87	24.21	1.66		25.83	24.21	1.62	
6-6-333	井筒内径φ700 筒高每增减0.2m 壁厚100mm	座	37.84	22.56	6.19	9.09	36.94	22.56	5.94	8.44
6-6-334	井筒内径φ800 筒高1.5m	座	1273.66	292.62	878.73	102.31	1168.37	292.62	780.68	95.07
6-6-335	井筒内径φ800 筒高每增减0.2m 壁厚125mm	座	31.85	29.46	2.39		31.78	29.46	2.32	
6-6-336	井筒内径φ800 筒高每增减0.2m 壁厚100mm	座	42.06	25.44	6.31	10.31	41.05	25.44	6.04	9.57
	(1)-3现浇混凝土井筒									
6-6-337	井筒内径700mm 井深(井筒)每增减0.2m	座	57.80	18.03	39.77		55.80	18.03	37.77	
	(2)砌筑井室调整									
6-6-338	圆形雨水检查井井室 每增减0.2m φ1000	座	160.09	54.08	105.31	0.70	156.64	54.08	101.88	0.68
6-6-339	圆形雨水检查井井室 每增减0.2m φ1250	座	192.39	65.61	126.08	0.70	188.34	65.61	122.05	0.68
6-6-340	圆形雨水检查井井室 每增减0.2m φ1500	座	220.89	77.25	142.71	0.93	216.34	77.25	138.19	0.90
6-6-341	圆形污水检查井井室 每增减0.2m φ1000	座	189.34	70.66	117.75	0.93	185.52	70.66	113.96	0.90
6-6-342	圆形污水检查井井室 每增减0.2m φ1250	座	226.14	84.98	140.23	0.93	221.66	84.98	135.78	0.90
6-6-343	圆形污水检查井井室 每增减0.2m φ1500	座	265.63	99.50	164.97	1.16	260.44	99.50	159.81	1.13
	二、非定型井									
	1.垫层、流槽									
6-6-344	垫层 毛石	10m³	1989.69	768.07	1221.62		1954.11	768.07	1186.04	
6-6-345	垫层 碎石	10m³	3062.68	813.08	2238.82	10.78	2996.66	813.08	2173.65	9.93
6-6-346	垫层 砂砾石	10m³	2711.85	793.10	1907.97	10.78	2655.41	793.10	1852.38	9.93
6-6-347	垫层 3:7灰土	10m³	3134.05	1726.07	1389.01	18.97	3092.11	1726.07	1348.55	17.49
6-6-348	垫层 混凝土	10m³	5903.20	1009.40	4893.80		5760.09	1009.40	4750.69	
6-6-349	流槽 混凝土	10m³	6032.40	1145.57	4886.83		5890.06	1145.57	4744.49	
6-6-350	流槽 石砌	10m³	5651.64	2025.70	3485.18	140.76	5545.22	2025.70	3383.65	135.87
	2.井室、井筒、井盖									
	(1)砖石砌筑									
6-6-351	砖砌 圆形	10m³	6959.99	2142.71	4693.54	123.74	6816.49	2142.71	4554.39	119.39
6-6-352	砖砌 矩形	10m³	6256.50	1809.71	4358.88	87.91	6124.00	1809.71	4229.47	84.82
6-6-353	石砌 圆形	10m³	6308.18	2196.58	3933.43	178.17	6184.90	2196.58	3816.41	171.91
6-6-354	石砌 矩形	10m³	5516.04	1863.37	3512.43	140.24	5406.35	1863.37	3407.66	135.32
6-6-355	塑钢踏步安装	100kg	796.49	151.82	638.47	6.20	723.17	151.82	565.38	5.97
	(2)混凝土浇筑									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-356	底板 厚度30cm以内	10m³	6470.29	1429.54	5040.75		6317.67	1429.54	4888.13	
6-6-357	矩形井壁 厚度20cm以内	10m³	7106.59	2030.34	5076.25		6954.73	2030.34	4924.39	
6-6-358	矩形井壁 厚度30cm以内	10m³	6975.29	1912.09	5063.20		6824.96	1912.09	4912.87	
6-6-359	矩形井壁 厚度30cm以外	10m³	6764.83	1708.15	5056.68		6615.26	1708.15	4907.11	
6-6-360	圆、弧形井壁 高度3.6m以内,厚度20cm以内	10m³	7173.78	2098.63	5075.15		7020.87	2098.63	4922.24	
6-6-361	圆、弧形井壁 高度3.6m以内,厚度30cm以内	10m³	7025.25	1968.12	5057.13		6874.44	1968.12	4906.32	
6-6-362	圆、弧形井壁 高度3.6m以内,厚度30cm以外	10m³	6792.10	1744.00	5048.10		6642.34	1744.00	4898.34	
6-6-363	井室盖板 肋形盖	10m³	6476.34	1426.14	5050.20		6322.61	1426.14	4896.47	
6-6-364	井室盖板 无梁盖	10m³	6363.02	1324.48	5038.54		6210.65	1324.48	4886.17	
	3.勾缝及抹灰									
	(1)砖墙									
6-6-365	勾缝	100m²	812.52	683.51	119.71	9.30	808.70	683.51	116.22	8.97
6-6-366	抹灰 井内侧	100m²	3519.85	2231.70	1204.89	83.26	3481.83	2231.70	1169.79	80.34
6-6-367	抹灰 井底	100m²	2708.73	1420.58	1204.89	83.26	2670.71	1420.58	1169.79	80.34
6-6-368	抹灰 流槽	100m²	3155.33	1867.18	1204.89	83.26	3117.31	1867.18	1169.79	80.34
	(2)石墙									
6-6-369	勾缝	100m²	1452.15	1142.99	289.86	19.30	1443.03	1142.99	281.42	18.62
6-6-370	抹灰 井内侧	100m²	3754.27	2467.98	1204.89	81.40	3716.31	2467.98	1169.79	78.54
6-6-371	抹灰 井底	100m²	2704.81	1418.52	1204.89	81.40	2666.85	1418.52	1169.79	78.54
6-6-372	抹灰 流槽	100m²	3151.41	1865.12	1204.89	81.40	3113.45	1865.12	1169.79	78.54
	4.井壁(墙)凿洞									
6-6-373	砖墙 墙厚24cm以内	10m²	1159.98	893.73	262.07	4.18	1147.51	893.73	249.71	4.07
6-6-374	砖墙 墙厚37cm以内	10m²	1446.82	1118.68	323.03	5.11	1432.54	1118.68	308.89	4.97
6-6-375	石墙 墙厚50cm以内	10m²	2257.30	1820.01	430.55	6.74	2239.85	1820.01	413.29	6.55
6-6-376	石墙 墙厚70cm以内	10m²	2891.82	2368.90	514.79	8.13	2871.88	2368.90	495.07	7.91
	5.井盖、井圈(算)制作、安装、井口加固									
	(1)钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作									
6-6-377	井盖	10m³	6893.73	1541.19	5352.54		6709.24	1541.19	5168.05	
6-6-378	井圈	10m³	7194.05	1816.51	5377.54		7008.82	1816.51	5192.31	
6-6-379	平算	10m³	7730.10	2348.30	5381.80		7544.74	2348.30	5196.44	
6-6-380	小型构件	10m³	7203.17	1816.51	5386.66		7017.67	1816.51	5201.16	
	(2)井盖、井算安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-381	井盖座 Φ700 铸铁	10套	726.68	533.54	190.58	2.56	717.21	533.54	181.19	2.48
6-6-382	井盖座 Φ700 混凝土	10套	631.10	482.56	145.98	2.56	626.77	482.56	141.73	2.48
6-6-383	井盖座 Φ700 复合材料	10套	656.87	508.10	145.98	2.79	652.54	508.10	141.73	2.71
6-6-384	井盖座 Φ800 铸铁	10套	812.73	590.29	219.42	3.02	801.26	590.29	208.03	2.94
6-6-385	井盖座 Φ800 混凝土	10套	698.04	533.85	161.40	2.79	693.26	533.85	156.70	2.71
6-6-386	井盖座 Φ800 复合材料	10套	726.59	562.17	161.40	3.02	721.81	562.17	156.70	2.94
6-6-387	雨水井 铸铁平箅	10套	691.83	511.60	177.67	2.56	683.84	511.60	169.76	2.48
6-6-388	雨水井 铸铁立箅	10套	721.71	540.03	179.36	2.32	713.06	540.03	170.77	2.26
6-6-389	雨水井 混凝土箅	10套	664.06	515.52	145.98	2.56	659.73	515.52	141.73	2.48
6-6-390	雨水井 复合材料	10套	656.21	513.56	140.33	2.32	652.07	513.56	136.25	2.26
6-6-391	小型构件	10m³	1742.40	319.30	1399.63	23.47	1700.99	319.30	1358.88	22.81
	6.预制井室盖板、过梁制作、安装									
	(1)井室盖板、过梁制作									
6-6-392	井室盖板	10m³	6397.09	1026.29	5370.80		6210.69	1026.29	5184.40	
6-6-393	过梁体积0.5m3以内	10m³	6719.52	1194.70	5524.82		6516.76	1194.70	5322.06	
6-6-394	过梁体积1m3以内	10m³	6359.84	1038.45	5321.39		6178.20	1038.45	5139.75	
	(2)井室盖板、过梁安装									
6-6-395	矩形井室盖板 每块体积0.1m3以内	10m³	3212.66	2262.40	936.09	14.17	3185.00	2262.40	908.82	13.78
6-6-396	矩形井室盖板 每块体积0.5m3以内	10m³	2351.27	1375.87	616.86	358.54	2309.39	1375.87	598.89	334.63
6-6-397	矩形井室盖板 每块体积1m3以内	10m³	1859.04	1090.56	465.56	302.92	1825.27	1090.56	452.00	282.71
6-6-398	矩形井室盖板 每块体积1m3以外	10m³	1376.62	795.47	262.15	319.00	1346.19	795.47	254.51	296.21
6-6-399	过梁 每块体积 0.5m3以内	10m³	3192.93	1873.26	955.55	364.12	3141.02	1873.26	927.71	340.05
6-6-400	过梁 每块体积 1m3以内	10m³	2831.40	1622.04	899.47	309.89	2784.78	1622.04	873.26	289.48
	三、雨水口									
	1.砖砌雨水口									
6-6-401	单平箅(680X380) 井深1m	座	898.52	183.13	678.81	36.58	851.58	183.13	633.21	35.24
6-6-402	单平箅(680X380) 井深每增减0.25m	座	129.72	45.11	84.15	0.46	127.26	45.11	81.70	0.45
6-6-403	双平箅(1450X380) 井深1m	座	1550.86	290.77	1188.53	71.56	1460.67	290.77	1100.97	68.93
6-6-404	双平箅(1450X380) 井深每增减0.25m	座	195.36	68.19	126.47	0.70	191.65	68.19	122.78	0.68
6-6-405	三平箅(2225X380) 井深1m	座	2067.70	337.33	1632.50	97.87	1936.56	337.33	1504.97	94.26
6-6-406	三平箅(2225X380) 井深每增减0.25m	座	270.95	92.29	169.37	9.29	265.76	92.29	164.44	9.03
6-6-407	每增一箅(780X380) 井深1m	座	619.02	115.98	476.51	26.53	577.23	115.98	435.69	25.56

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-408	每增一算(780X380) 井深每增减0.25m	座	67.24	24.10	42.91	0.23	65.99	24.10	41.66	0.23
6-6-409	单立算(680X380) 井深1m	座	893.95	182.93	674.90	36.12	844.54	182.93	626.82	34.79
6-6-410	单立算(680X380) 井深每增减0.2m	座	104.78	36.57	67.75	0.46	102.80	36.57	65.78	0.45
6-6-411	双立算(1450X380) 井深1m	座	1533.47	265.02	1197.12	71.33	1437.85	265.02	1104.13	68.70
6-6-412	双立算(1450X380) 井深每增减0.2m	座	156.88	54.80	101.62	0.46	153.91	54.80	98.66	0.45
6-6-413	三立算(2225X380) 井深1m	座	2043.60	277.07	1648.22	118.31	1903.54	277.07	1512.33	114.14
6-6-414	三立算(2225X380) 井深每增减0.2m	座	210.27	74.06	135.51	0.70	206.30	74.06	131.56	0.68
6-6-415	每增一算(785X380) 井深1m	座	630.91	116.39	487.99	26.53	586.20	116.39	444.25	25.56
6-6-416	每增一算(785X380) 井深每增减0.2m	座	57.97	19.26	38.48	0.23	56.85	19.26	37.36	0.23
6-6-417	联合单算(680X430) 井深1m	座	956.82	267.39	653.08	36.35	904.61	267.39	602.20	35.02
6-6-418	联合单算(680X430) 井深每增减0.2m	座	109.87	39.45	69.96	0.46	107.82	39.45	67.92	0.45
6-6-419	联合双算(1450X430) 井深1m	座	1798.32	393.25	1333.04	72.03	1696.04	393.25	1233.41	69.38
6-6-420	联合双算(1450X430) 井深每增减0.2m	座	167.80	61.59	105.51	0.70	164.71	61.59	102.44	0.68
6-6-421	联合三算(2225X430) 井深1m	座	2467.53	503.46	1865.97	98.10	2314.12	503.46	1716.17	94.49
6-6-422	联合三算(2225X430) 井深每增减0.2m	座	227.83	86.83	141.00		223.72	86.83	136.89	
6-6-423	每增一算(780X430) 井深1m	座	690.06	118.45	545.08	26.53	641.32	118.45	497.31	25.56
6-6-424	每增一算(780X430) 井深每增减0.2m	座	59.37	25.24	33.90	0.23	58.38	25.24	32.91	0.23
	2.预制装配式雨水口									
6-6-425	平算式雨水斗 单算 井深1.1m	座	773.28	221.55	369.13	182.60	723.92	221.55	333.42	168.95
6-6-426	平算式雨水斗 单算 井深每增减0.2m	座	78.62	16.69	4.27	57.66	74.09	16.69	4.08	53.32
6-6-427	平算式雨水斗 双算 井深1.1m	座	1428.66	391.19	733.11	304.36	1334.77	391.19	661.91	281.67
6-6-428	平算式雨水斗 双算 井深每增减0.2m	座	157.22	33.37	8.54	115.31	148.18	33.37	8.17	106.64
6-6-429	每增一算 井深1.1m	座	755.26	216.20	361.81	177.25	706.57	216.20	326.37	164.00
6-6-430	每增一算 井深每增减 0.2m	座	78.62	16.69	4.27	57.66	74.09	16.69	4.08	53.32
6-6-431	联合式雨水斗 单算 井深 1.1m	座	870.74	272.95	411.83	185.96	816.15	272.95	371.09	172.11
6-6-432	联合式雨水斗 单算 井深 每增减0.2m	座	82.59	20.60	4.33	57.66	78.06	20.60	4.14	53.32
6-6-433	联合式雨水斗 双算 井深 1.1m	座	1612.77	482.86	819.75	310.16	1508.42	482.86	738.45	287.11
6-6-434	联合式雨水斗 双算 井深 每增减0.2m	座	165.17	41.20	8.66	115.31	156.12	41.20	8.28	106.64
6-6-435	每增一算 井深 1.1m	座	827.68	256.26	399.49	171.93	774.56	256.26	359.17	159.13
6-6-436	每增一算 井深 每增减0.2m	座	82.59	20.60	4.33	57.66	78.06	20.60	4.14	53.32
	四、出水口									
	1.砖砌									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	(1)一字式									
6-6-437	H1m以内 管径300mm以内	处	5811.15	1464.56	4335.44	11.15	5681.44	1464.56	4206.04	10.84
6-6-438	H1m以内 管径 400mm以内	处	5913.26	1491.54	4410.57	11.15	5781.26	1491.54	4278.88	10.84
6-6-439	H1.5m以内 管径 500mm以内	处	8351.49	2122.42	6212.11	16.96	8166.09	2122.42	6027.18	16.49
6-6-440	H1.5m以内 管径 600mm以内	处	10140.65	2528.96	7588.45	23.24	9914.84	2528.96	7363.29	22.59
6-6-441	H2m以内 管径 700mm以内	处	14942.44	3737.97	11168.69	35.78	14611.21	3737.97	10838.46	34.78
6-6-442	H2m以内 管径 800mm以内	处	15063.75	3759.09	11268.88	35.78	14729.44	3759.09	10935.57	34.78
6-6-443	H2.5m以内 管径 900mm以内	处	20500.92	5316.14	15134.36	50.42	20052.81	5316.14	14687.66	49.01
6-6-444	H2.5m以内 管径 1000mm以内	处	20737.07	5359.61	15327.04	50.42	20283.08	5359.61	14874.46	49.01
6-6-445	H3m以内 管径 1100mm以内	处	27407.38	7083.52	20253.45	70.41	26808.33	7083.52	19656.37	68.44
6-6-446	H3m以内 管径 1200mm以内	处	29121.20	7551.96	21495.58	73.66	28485.55	7551.96	20861.99	71.60
6-6-447	H3.5m以内 管径 1350mm以内	处	36547.13	9522.66	26929.66	94.81	35751.64	9522.66	26136.83	92.15
6-6-448	H3.5m以内 管径 1500mm以内	处	38258.03	9982.14	28177.13	98.76	37425.84	9982.14	27347.71	95.99
6-6-449	H4m以内 管径 1650mm以内	处	46145.10	12024.12	33999.45	121.53	45141.67	12024.12	32999.43	118.12
6-6-450	H4m以内 管径 1800mm以内	处	48032.77	12532.83	35374.23	125.71	46988.93	12532.83	34333.91	122.19
6-6-451	H4.5m以内 管径 2000mm以内	处	56873.15	14815.52	41906.59	151.04	55637.18	14815.52	40674.85	146.81
6-6-452	H4.5m以内 管径 2200mm以内	处	59063.20	15394.90	43512.38	155.92	57778.83	15394.90	42232.38	151.55
6-6-453	H5m以内 管径 2400mm以内	处	68680.80	17922.62	50575.07	183.11	67188.89	17922.62	49088.29	177.98
	(2)八字式									
6-6-454	0.83X1.11m以内（HXL1）管径300mm以内	处	2539.24	569.90	1965.16	4.18	2479.50	569.90	1905.53	4.07
6-6-455	0.94X1.32m以内（HXL1）管径400mm以内	处	3028.54	681.14	2342.52	4.88	2957.46	681.14	2271.58	4.74
6-6-456	1.04X1.53m以内（HXL1）管径500mm以内	处	3561.94	818.13	2738.00	5.81	3478.78	818.13	2655.00	5.65
6-6-457	1.15X1.75m以内（HXL1）管径600mm以内	处	4173.03	943.07	3222.99	6.97	4075.08	943.07	3125.23	6.78
6-6-458	1.26X1.96m以内（HXL1）管径700mm以内	处	4868.62	1100.66	3759.83	8.13	4754.33	1100.66	3645.76	7.91
6-6-459	1.37X2.18m以内（HXL1）管径800mm以内	处	5652.99	1281.32	4361.68	9.99	5520.37	1281.32	4229.34	9.71
6-6-460	1.47X2.39m以内（HXL1）管径900mm以内	处	6493.97	1472.80	5009.55	11.62	6341.66	1472.80	4857.57	11.29
6-6-461	1.58X2.6m以内（HXL1）管径1000mm以内	处	7423.67	1689.82	5720.37	13.48	7249.78	1689.82	5546.86	13.10
6-6-462	1.69X2.82m以内（HXL1）管径1100mm以内	处	9232.23	2063.50	7153.16	15.57	9015.28	2063.50	6936.65	15.13
6-6-463	1.79X3.03m以内（HXL1）管径1200mm以内	处	10317.82	2310.29	7990.10	17.43	10075.54	2310.29	7748.31	16.94
6-6-464	1.96X3.36m以内（HXL1）管径1350mm以内	处	12405.21	2792.02	9591.35	21.84	12114.56	2792.02	9301.31	21.23
6-6-465	2.12X3.68m以内（HXL1）管径1500mm以内	处	15208.87	3899.99	11282.39	26.49	14867.19	3899.99	10941.45	25.75
6-6-466	2.28X4m以内（HXL1）管径1650mm以内	处	17244.47	4161.51	13051.82	31.14	16849.39	4161.51	12657.61	30.27

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-467	2.44X4.33m以内（HXL1）管径1800mm以内	处	19947.25	4789.81	15120.26	37.18	19489.86	4789.81	14663.91	36.14
6-6-468	2.66X4.76m以内（HXL1）管径2000mm以内	处	24127.41	5870.18	18210.99	46.24	23577.04	5870.18	17661.91	44.95
6-6-469	2.88X5.2m以内（HXL1）管径2200mm以内	处	28821.03	7057.97	21706.36	56.70	28165.61	7057.97	21052.53	55.11
6-6-470	3.09X5.62m以内（HXL1）管径2400mm以内	处	33966.67	8367.51	25530.84	68.32	33196.43	8367.51	24762.52	66.40
	(3)门字式									
6-6-471	1X0.91m以内（HXL1）管径300mm以内	处	2402.31	491.72	1907.57	3.02	2344.76	491.72	1850.10	2.94
6-6-472	1X0.91m以内（HXL1）管径400mm以内	处	2446.37	493.99	1949.36	3.02	2387.50	493.99	1890.57	2.94
6-6-473	1.5X1.06m以内（HXL1）管径500mm以内	处	3891.49	1072.13	2814.02	5.34	3806.93	1072.13	2729.61	5.19
6-6-474	1.5X1.06m以内（HXL1）管径600mm以内	处	4009.25	1102.20	2901.47	5.58	3922.01	1102.20	2814.39	5.42
6-6-475	1.5X1.06m以内（HXL1）管径700mm以内	处	4127.72	1131.87	2990.27	5.58	4037.78	1131.87	2900.49	5.42
6-6-476	2X1.21m以内（HXL1）管径800mm以内	处	5624.59	1574.46	4041.53	8.60	5503.32	1574.46	3920.50	8.36
6-6-477	2X1.21m以内（HXL1）管径900mm以内	处	5755.99	1606.90	4140.49	8.60	5631.71	1606.90	4016.45	8.36
6-6-478	2.5X1.49m以内（HXL1）管径1000mm以内	处	7663.21	1670.56	5978.71	13.94	7483.76	1670.56	5799.65	13.55
6-6-479	2.5X1.61m以内（HXL1）管径1100mm以内	处	8871.79	2000.05	6855.71	16.03	8665.98	2000.05	6650.35	15.58
6-6-480	3X1.76m以内（HXL1）管径1200mm以内	处	11208.08	2562.54	8623.46	22.08	10949.76	2562.54	8365.76	21.46
6-6-481	3X1.76m以内（HXL1）管径1350mm以内	处	11414.02	2599.41	8792.53	22.08	11150.51	2599.41	8529.64	21.46
6-6-482	3X1.76m以内（HXL1）管径1500mm以内	处	16607.94	4874.37	11702.20	31.37	16257.84	4874.37	11352.98	30.49
6-6-483	3.5X2.17m以内（HXL1）管径1650mm以内	处	18658.62	5422.23	13201.07	35.32	18263.64	5422.23	12807.08	34.33
6-6-484	4X2.32m以内（HXL1）管径1800mm以内	处	22477.31	6581.08	15851.38	44.85	22003.64	6581.08	15378.97	43.59
6-6-485	4X2.32m以内（HXL1）管径2000mm以内	处	22868.42	6651.84	16172.20	44.38	22384.97	6651.84	15689.99	43.14
6-6-486	4X2.43m以内（HXL1）管径2200mm以内	处	24320.76	7138.00	17134.43	48.33	23807.94	7138.00	16622.96	46.98
6-6-487	4X2.43m以内（HXL1）管径2400mm以内	处	24884.17	7293.12	17542.25	48.80	24358.98	7293.12	17018.43	47.43
	2.石砌									
	(1)一字式									
6-6-488	H1m以内 管径300mm以内	处	8687.43	2646.38	6006.43	34.62	8508.02	2646.38	5827.99	33.65
6-6-489	H1m以内 管径400mm以内	处	8788.78	2667.19	6086.73	34.86	8606.88	2667.19	5905.81	33.88
6-6-490	H1.5m以内 管径500mm以内	处	12136.16	3719.54	8366.20	50.42	11886.57	3719.54	8118.02	49.01
6-6-491	H1.5m以内 管径600mm以内	处	12260.44	3746.52	8463.50	50.42	12007.86	3746.52	8212.33	49.01
6-6-492	H2m以内 管径700mm以内	处	16403.26	5032.68	11300.87	69.71	16066.78	5032.68	10966.34	67.76
6-6-493	H2m以内 管径800mm以内	处	16692.70	5111.07	11511.92	69.71	16349.29	5111.07	11170.46	67.76
6-6-494	H2.5m以内 管径900mm以内	处	21922.12	7032.43	14797.44	92.25	21481.93	7032.43	14359.83	89.67
6-6-495	H2.5m以内 管径1000mm以内	处	23261.37	7487.17	15675.91	98.29	22795.24	7487.17	15212.53	95.54

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-496	H3m以内 管径1100mm以内	处	30791.43	10236.86	20422.35	132.22	30184.81	10236.86	19819.44	128.51
6-6-497	H3m以内 管径1200mm以内	处	33743.90	11016.88	22579.93	147.09	33073.86	11016.88	21914.01	142.97
6-6-498	H3.5m以内 管径1350mm以内	处	44326.76	14558.64	29570.14	197.98	43450.60	14558.64	28699.53	192.43
6-6-499	H3.5m以内 管径1500mm以内	处	44650.45	14644.03	29808.91	197.51	43767.09	14644.03	28931.08	191.98
6-6-500	H4m以内 管径1650mm以内	处	57098.79	18826.13	38013.57	259.09	55973.63	18826.13	36895.67	251.83
6-6-501	H4m以内 管径1800mm以内	处	57095.46	18841.07	37998.09	256.30	55970.56	18841.07	36880.37	249.12
6-6-502	H4.5m以内 管径2000mm以内	处	71068.46	23567.22	47178.01	323.23	69673.07	23567.22	45791.68	314.17
6-6-503	H4.5m以内 管径2200mm以内	处	74772.36	24852.46	49576.46	343.44	73306.16	24852.46	48119.88	333.82
6-6-504	H5m以内 管径2400mm以内	处	91060.65	30396.74	60242.62	421.29	89280.31	30396.74	58474.09	409.48
	(2)八字式									
6-6-505	0.83X1.26m以内（HXL1）管径300mm以内	处	3657.91	1010.95	2632.79	14.17	3577.41	1010.95	2552.68	13.78
6-6-506	0.94X1.47m以内（HXL1）管径400mm以内	处	4292.40	1186.35	3089.32	16.73	4197.90	1186.35	2995.29	16.26
6-6-507	1.04X1.68m以内（HXL1）管径500mm以内	处	4897.70	1347.45	3531.20	19.05	4789.64	1347.45	3423.67	18.52
6-6-508	1.15X1.90m以内（HXL1）管径600mm以内	处	5634.74	1550.15	4062.51	22.08	5510.40	1550.15	3938.79	21.46
6-6-509	1.26X2.11m以内（HXL1）管径700mm以内	处	6365.90	1750.28	4590.76	24.86	6225.37	1750.28	4450.92	24.17
6-6-510	1.37X2.33m以内（HXL1）管径800mm以内	处	7182.43	1981.00	5173.08	28.35	7024.04	1981.00	5015.49	27.55
6-6-511	1.47X2.54m以内（HXL1）管径900mm以内	处	8017.43	2214.29	5771.31	31.83	7840.73	2214.29	5595.50	30.94
6-6-512	1.58X2.75m以内（HXL1）管径1000mm以内	处	8931.23	2466.75	6428.93	35.55	8734.43	2466.75	6233.12	34.56
6-6-513	1.69X2.97m以内（HXL1）管径1100mm以内	处	11184.18	3089.79	8049.31	45.08	10938.68	3089.79	7805.07	43.82
6-6-514	1.79X3.08m以内（HXL1）管径1200mm以内	处	12223.40	3376.96	8796.95	49.49	11955.08	3376.96	8530.01	48.11
6-6-515	1.96X3.51m以内（HXL1）管径1350mm以内	处	14088.77	3906.48	10124.66	57.63	13779.99	3906.48	9817.50	56.01
6-6-516	2.12X3.83m以内（HXL1）管径1500mm以内	处	16329.64	4791.46	11472.19	65.99	15979.81	4791.46	11124.21	64.14
6-6-517	2.28X4.15m以内（HXL1）管径1650mm以内	处	18326.01	5386.28	12864.91	74.82	17936.61	5386.28	12477.60	72.73
6-6-518	2.44X4.48m以内（HXL1）管径1800mm以内	处	20640.96	6072.57	14483.57	84.82	20199.49	6072.57	14044.48	82.44
6-6-519	2.66X4.91m以内（HXL1）管径2000mm以内	处	23896.35	7058.28	16738.62	99.45	23386.32	7058.28	16231.37	96.67
6-6-520	2.88X5.35m以内（HXL1）管径2200mm以内	处	27501.03	8156.88	19228.43	115.72	26915.36	8156.88	18646.00	112.48
6-6-521	3.09X5.77m以内（HXL1）管径2400mm以内	处	31334.44	9308.42	21892.17	133.85	30667.93	9308.42	21229.41	130.10
	(3)门字式									
6-6-522	1X1m以内（HXL1）管径300mm以内	处	2849.10	664.14	2179.38	5.58	2782.83	664.14	2113.27	5.42
6-6-523	1X1m以内（HXL1）管径400mm以内	处	2897.96	675.37	2217.01	5.58	2830.55	675.37	2149.76	5.42
6-6-524	1.5X1.1m以内（HXL1）管径500mm以内	处	3773.96	926.38	2838.29	9.29	3688.15	926.38	2752.74	9.03
6-6-525	1.5X1.1m以内（HXL1）管径600mm以内	处	3897.65	949.66	2938.70	9.29	3808.58	949.66	2849.89	9.03

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-526	2X1.3m以内（HXL1）管径700mm以内	处	4012.98	970.88	3032.57	9.53	3921.04	970.88	2940.90	9.26
6-6-527	2X1.3m以内（HXL1）管径800mm以内	处	5387.37	1399.36	3973.84	14.17	5267.25	1399.36	3854.11	13.78
6-6-528	2.5X1.6m以内（HXL1）管径900mm以内	处	8410.48	2254.46	6130.92	25.10	8225.73	2254.46	5946.88	24.39
6-6-529	2.5X1.7m以内（HXL1）管径1000mm以内	处	8560.75	2285.36	6250.06	25.33	8372.36	2285.36	6062.38	24.62
6-6-530	2.5X1.7m以内（HXL1）管径1100mm以内	处	9555.66	2542.66	6984.88	28.12	9345.10	2542.66	6775.11	27.33
6-6-531	3X1.9m以内（HXL1）管径1200mm以内	处	11838.09	3220.81	8579.87	37.41	11579.93	3220.81	8322.76	36.36
6-6-532	3X1.9m以内（HXL1）管径1350mm以内	处	12065.17	3264.17	8763.59	37.41	11801.35	3264.17	8500.82	36.36
6-6-533	3.5X2.1m以内（HXL1）管径1500mm以内	处	15818.93	4371.11	11395.07	52.75	15476.54	4371.11	11054.16	51.27
6-6-534	3.5X2.2m以内（HXL1）管径1650mm以内	处	17350.47	4778.58	12514.26	57.63	16974.36	4778.58	12139.77	56.01
6-6-535	4X2.4m以内（HXL1）管径1800mm以内	处	20240.15	5780.15	14389.13	70.87	19807.83	5780.15	13958.79	68.89
6-6-536	4X2.4m以内（HXL1）管径2000mm以内	处	20978.17	5814.87	15091.73	71.57	20524.87	5814.87	14640.44	69.56
6-6-537	4X2.55m以内（HXL1）管径2200mm以内	处	22232.91	6221.20	15935.73	75.98	21753.16	6221.20	15458.10	73.86
6-6-538	4X2.55m以内（HXL1）管径2400mm以内	处	22563.22	6244.99	16241.78	76.45	22074.04	6244.99	15754.74	74.31
	五、混凝土模块式排水检查井(06MS201-4)									
	1.圆形雨水检查井									
6-6-539	模块式圆形雨水检查井 井径700mm,井深1.4m,适用管径200~400mm	座	2299.24	457.63	1722.66	118.95	2123.07	457.63	1555.22	110.22
6-6-540	模块式圆形雨水检查井 井径800mm,井深1.4m,适用管径200~400mm	座	2607.44	498.93	1977.48	131.03	2403.44	498.93	1783.10	121.41
6-6-541	模块式圆形雨水检查井 井径900mm,井深2.5m,适用管径200~500mm	座	4423.88	1002.40	3063.46	358.02	4101.29	1002.40	2767.38	331.51
6-6-542	模块式圆形雨水检查井 井径1100mm,井深2.5m,适用管径400~600mm	座	5956.75	1249.29	4330.63	376.83	5534.41	1249.29	3936.22	348.90
6-6-543	模块式圆形雨水检查井 井径1300mm,井深2.5m,适用管径600~700mm	座	6902.42	1437.88	5061.83	402.71	6419.13	1437.88	4608.40	372.85
6-6-544	模块式圆形雨水检查井 井径1500mm,井深2.5m,适用管径700~800mm	座	9210.45	1586.51	7185.44	438.50	8513.41	1586.51	6520.88	406.02
	2.圆形污水检查井									
6-6-545	模块式圆形污水检查井 井径700mm,井深1.4m,适用管径200~400mm	座	2377.86	462.88	1791.38	123.60	2199.36	462.88	1621.95	114.53
6-6-546	模块式圆形污水检查井 井径800mm,井深1.4m,适用管径200~400mm	座	2687.07	504.19	2051.85	131.03	2480.90	504.19	1855.30	121.41
6-6-547	模块式圆形污水检查井 井径900mm,井深2.8m,适用管径200~500mm	座	4854.82	1021.66	3435.87	397.29	4498.63	1021.66	3109.09	367.88
6-6-548	模块式圆形污水检查井 井径1100mm,井深3.0m,适用管径400~600mm	座	6830.02	1327.88	5083.93	418.21	6339.09	1327.88	4624.01	387.20
6-6-549	模块式圆形污水检查井 井径1300mm,井深3.2m,适用管径600~700mm	座	8280.19	1584.66	6247.34	448.19	7688.16	1584.66	5688.57	414.93
6-6-550	模块式圆形污水检查井 井径1500mm,井深3.2m,适用管径700~800mm	座	10938.34	1848.34	8602.53	487.47	10114.66	1848.34	7814.99	451.33
	3.矩形雨水检查井									
6-6-551	模块式矩形直线雨水检查井 1.5×1.1,适用管径900~1000mm,井深2.5m	座	7865.10	1417.80	6037.93	409.37	7306.93	1417.80	5509.66	379.47
6-6-552	模块式矩形直线雨水检查井 1.9×1.1,适用管径1100~1300mm,井深2.5m	座	8953.81	1635.02	6869.89	448.90	8342.77	1635.02	6291.56	416.19
6-6-553	模块式矩形直线雨水检查井 2.3×1.1,适用管径1400~1600mm,井深2.7m	座	10438.05	1859.15	8086.16	492.74	9728.80	1859.15	7412.80	456.85

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-554	模块式矩形直线雨水检查井 2.7×1.1,适用管径1700~1800mm,井深2.9m	座	11783.84	2112.53	9150.62	520.69	10993.66	2112.53	8398.50	482.63
6-6-555	模块式矩形直线雨水检查井 2.7×1.1,适用管径1900mm,井深3.1m	座	11997.48	2168.46	9283.33	545.69	11194.16	2168.46	8519.88	505.82
6-6-556	模块式矩形直线雨水检查井 2.7×1.1,适用管径2000mm,井深3.3m	座	12403.81	2237.57	9592.92	573.32	11570.36	2237.57	8801.34	531.45
6-6-557	模块式矩形三通雨水检查井 1.9×1.9,适用管径900~1000mm,井深2.5m	座	11139.56	1965.86	8706.36	467.34	10372.62	1965.86	7973.07	433.69
6-6-558	模块式矩形三通雨水检查井 2.3×2.3,适用管径1100~1300mm,井深2.5m	座	14174.24	2505.78	11151.70	516.76	13249.56	2505.78	10264.34	479.44
6-6-559	模块式矩形三通雨水检查井 2.7×2.7,适用管径1400~1600mm,井深2.7m	座	18635.90	3233.89	14802.77	599.24	17435.89	3233.89	13646.28	555.72
6-6-560	模块式矩形三通雨水检查井 3.1×3.1,适用管径1700~1800mm,井深2.9m	座	22785.26	3996.61	18124.14	664.51	21371.84	3996.61	16759.24	615.99
6-6-561	模块式矩形三通雨水检查井 3.1×3.1,适用管径1900mm,井深3.1m	座	23459.77	4091.37	18660.14	708.26	21992.57	4091.37	17244.51	656.69
6-6-562	模块式矩形三通雨水检查井 3.1×3.1,适用管径2000mm,井深3.3m	座	24112.06	4191.17	19153.63	767.26	22595.64	4191.17	17692.88	711.59
6-6-563	模块式矩形四通雨水检查井 1.9×1.5,适用管径900mm,井深2.5m	座	10234.28	1863.99	7903.10	467.19	9537.35	1863.99	7240.52	432.84
6-6-564	模块式矩形四通雨水检查井 2.3×1.9,适用管径1000~1100mm,井深2.5m	座	12852.92	2297.21	10021.34	534.37	12004.35	2297.21	9212.01	495.13
6-6-565	模块式矩形四通雨水检查井 2.7×2.3,适用管径1200~1300mm,井深2.5m	座	16042.00	2845.07	12606.52	590.41	15028.63	2845.07	11636.58	546.98
6-6-566	模块式矩形四通雨水检查井 3.1×2.7,适用管径1400~1600mm,井深2.7m	座	20282.19	3189.50	16411.09	681.60	18999.75	3189.50	15178.93	631.32
6-6-567	模块式矩形四通雨水检查井 3.9×3.1,适用管径1700~1800mm,井深2.9m	座	28502.93	4427.04	23315.31	760.58	26802.85	4427.04	21671.83	703.98
6-6-568	模块式矩形四通雨水检查井 3.9×3.1,适用管径1900mm,井深3.1m	座	28835.25	4515.93	23521.82	797.50	27119.01	4515.93	21864.86	738.22
6-6-569	模块式矩形四通雨水检查井 3.9×3.1,适用管径2000mm,井深3.3m	座	29439.22	4607.60	23996.23	835.39	27675.67	4607.60	22294.70	773.37
	4.矩形污水检查井									
6-6-570	模块式矩形直线污水检查井 1.5×1.1,适用管径900mm,井深3.1m	座	9665.44	1717.11	7393.53	554.80	8970.22	1717.11	6738.08	515.03
6-6-571	模块式矩形直线污水检查井 1.5×1.1,适用管径1000mm,井深3.6m	座	10108.88	1820.53	7680.16	608.19	9382.74	1820.53	6997.51	564.70
6-6-572	模块式矩形直线污水检查井 1.9×1.1,适用管径1100mm,井深3.6m	座	11560.65	2082.97	8811.14	666.54	10750.90	2082.97	8048.96	618.97
6-6-573	模块式矩形直线污水检查井 1.9×1.1,适用管径1200~1300mm,井深3.8m	座	12137.76	2205.23	9230.26	702.27	11288.24	2205.23	8430.94	652.07
6-6-574	模块式矩形直线污水检查井 2.3×1.1,适用管径1400mm,井深4m	座	13978.66	2441.92	10797.74	739.00	12999.64	2441.92	9871.63	686.09
6-6-575	模块式矩形直线污水检查井 2.3×1.1,适用管径1500mm,井深4.2m	座	14176.19	2511.14	10889.81	775.24	13187.35	2511.14	9956.46	719.75
6-6-576	模块式矩形三通污水检查井 1.9×1.9,适用管径900mm,井深3.1m	座	13745.14	2381.67	10738.77	624.70	12785.38	2381.67	9823.28	580.43
6-6-577	模块式矩形三通污水检查井 1.9×1.9,适用管径1000mm,井深3.6m	座	14270.60	2461.70	11121.88	687.02	13270.62	2461.70	10170.56	638.36
6-6-578	模块式矩形三通污水检查井 2.3×2.3,适用管径1100mm,井深3.6m	座	17995.56	3087.73	14150.08	757.75	16781.57	3087.73	12989.88	703.96
6-6-579	模块式矩形三通污水检查井 2.3×2.3,适用管径1200~1300mm,井深3.8m	座	18768.21	3204.12	14766.67	797.42	17496.79	3204.12	13551.94	740.73
6-6-580	模块式矩形三通污水检查井 2.7×2.7,适用管径1400mm,井深4m	座	24171.85	4099.61	19226.65	845.59	22567.68	4099.61	17682.99	785.08
6-6-581	模块式矩形三通污水检查井 2.7×2.7,适用管径1500mm,井深4.2m	座	24459.10	4195.81	19376.95	886.34	22840.21	4195.81	17821.44	822.96
6-6-582	模块式矩形四通污水检查井 1.9×1.5,适用管径900~1000mm,井深2.5m	座	12477.60	2233.14	9630.84	613.62	11609.17	2233.14	8806.57	569.46
6-6-583	模块式矩形四通污水检查井 2.3×1.9,适用管径1100~1300mm,井深2.5m	座	16029.78	2742.79	12582.90	704.09	14924.28	2742.79	11528.01	653.48
6-6-584	模块式矩形四通污水检查井 2.3×1.9,适用管径1400~1600mm,井深2.7m	座	16026.59	2824.47	12460.23	741.89	14939.29	2824.47	11426.37	688.45

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-6-585	模块式矩形四通污水检查井 2.7×2.3,适用管径1700~1800mm,井深2.9m	座	20491.08	3176.01	16463.80	851.27	19108.02	3176.01	15141.98	790.03
6-6-586	模块式矩形四通污水检查井 3.1×2.7,适用管径1900mm,井深3.1m	座	25883.36	3977.65	20923.47	982.24	24173.19	3977.65	19284.10	911.44
6-6-587		座	26030.09	4067.16	20933.12	1029.81	24317.53	4067.16	19294.74	955.63
	5.检查井井筒调整									
6-6-588	模块式混凝土井筒调整 井内径φ700mm 每增18cm	座	123.75	26.37	97.38		112.53	26.37	86.16	
6-6-589	模块式混凝土井筒调整 井内径φ800mm 每增18cm	座	132.99	30.59	102.40		121.19	30.59	90.60	

第七章 措施项目

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、现浇混凝土模板工程									
	1.管、渠道及其他									
6-7-1	混凝土基础、垫层 木模板	10m²	488.34	189.93	283.25	15.16	454.49	189.93	250.71	13.85
6-7-2	井底流槽 木模板	10m²	659.25	499.04	149.54	10.67	641.11	499.04	132.33	9.74
6-7-3	支墩 木模板	10m²	691.99	582.57	103.94	5.48	679.58	582.57	91.98	5.03
6-7-4	小型构件 木模板	10m²	1132.79	703.49	413.90	15.40	1083.83	703.49	366.28	14.06
6-7-5	管、渠道平基 钢模板	10m²	629.15	420.76	192.53	15.86	605.95	420.76	170.50	14.69
6-7-6	管、渠道平基 胶合板模板	10m²	652.94	359.68	280.96	12.30	619.77	359.68	248.71	11.38
6-7-7	管座 钢模板	10m²	890.56	682.17	192.53	15.86	867.36	682.17	170.50	14.69
6-7-8	管座 胶合板模板	10m²	876.86	583.60	280.96	12.30	843.69	583.60	248.71	11.38
6-7-9	渠(涵)直墙 钢模板	10m²	739.93	541.57	180.95	17.41	717.91	541.57	160.20	16.14
6-7-10	渠(涵)直墙 胶合板模板	10m²	741.37	448.67	283.45	9.25	708.14	448.67	250.88	8.59
6-7-11	顶(盖)板 钢模板	10m²	838.10	657.76	158.98	21.36	818.32	657.76	140.73	19.83
6-7-12	顶(盖)板 胶合板模板	10m²	863.59	486.57	366.09	10.93	820.70	486.57	324.00	10.13
	2.构筑物									
	(1)井底									
6-7-13	平井底 钢模板	10m²	788.23	657.76	118.23	12.24	773.75	657.76	104.67	11.32
6-7-14	平井底 木模板	10m²	992.65	733.46	245.05	14.14	963.23	733.46	216.85	12.92
	(2)井壁									
6-7-15	矩形井壁 钢模板	10m²	716.95	541.57	156.41	18.97	697.65	541.57	138.48	17.60
6-7-16	矩形井壁 木模板	10m²	715.01	448.67	251.12	15.22	684.79	448.67	222.22	13.90
6-7-17	圆形井壁 木模板	10m²	981.76	679.49	285.74	16.53	947.46	679.49	252.87	15.10
6-7-18	支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑	10m²	30.55	28.12	1.09	1.34	30.33	28.12	0.97	1.24
6-7-19	支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑	10m²	39.26	28.12	10.52	0.62	38.00	28.12	9.31	0.57
	(3)井盖									
6-7-20	无梁井盖 木模板	10m²	899.91	644.78	239.97	15.16	870.99	644.78	212.36	13.85
6-7-21	无梁井盖 胶合板模板	10m²	824.62	510.98	298.67	14.97	789.09	510.98	264.34	13.77
6-7-22	肋形井盖 木模板	10m²	840.29	564.54	259.22	16.53	809.04	564.54	229.40	15.10
6-7-23	肋形井盖 复合模板	10m²	832.39	481.01	337.53	13.85	792.37	481.01	298.71	12.65
6-7-24	井盖板支模高度超过3.6m,每增1m	10m²	150.00	107.22	40.55	2.23	145.16	107.22	35.89	2.05
	(4)柱、梁									
6-7-25	矩形柱 钢模板	10m²	806.15	605.95	180.45	19.75	784.01	605.95	159.74	18.32

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-7-26	矩形柱 胶合板模板	10m²	835.10	514.38	306.78	13.94	798.83	514.38	271.53	12.92
6-7-27	圆形、异型柱 木模板	10m²	1294.51	900.43	376.79	17.29	1249.66	900.43	333.44	15.79
6-7-28	柱支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑	10m²	52.65	46.35	5.68	0.62	51.94	46.35	5.02	0.57
6-7-29	柱支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑	10m²	69.18	46.35	22.10	0.73	66.57	46.35	19.55	0.67
6-7-30	矩形梁 钢模板	10m²	972.36	733.15	217.90	21.31	945.87	733.15	192.94	19.78
6-7-31	矩形梁 胶合板模板	10m²	1024.22	640.76	370.71	12.75	980.74	640.76	328.15	11.83
6-7-32	异型梁 木模板	10m²	1108.11	800.62	291.92	15.57	1073.22	800.62	258.38	14.22
6-7-33	圈梁 钢模板	10m²	740.51	583.91	143.69	12.91	723.08	583.91	127.21	11.96
6-7-34	圈梁 胶合板模板	10m²	746.04	503.46	229.86	12.72	718.70	503.46	203.45	11.79
6-7-35	梁支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑	10m²	94.74	84.87	7.08	2.79	93.70	84.87	6.26	2.57
6-7-36	梁支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑	10m²	139.96	104.44	33.17	2.35	135.96	104.44	29.35	2.17
	(5)板									
6-7-37	平板 钢模板	10m²	735.69	534.88	179.50	21.31	713.55	534.88	158.89	19.78
6-7-38	平板 胶合板模板	10m²	680.91	323.11	346.31	11.49	640.24	323.11	306.49	10.64
6-7-39	板支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑	10m²	106.80	96.92	6.09	3.79	105.81	96.92	5.38	3.51
6-7-40	板支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑	10m²	140.63	97.85	40.55	2.23	135.79	97.85	35.89	2.05
	二、预制混凝土模板工程									
6-7-41	矩形柱 钢模板	10m²	699.98	600.59	82.49	16.90	689.40	600.59	73.12	15.69
6-7-42	矩形梁 钢模板	10m²	729.83	603.48	110.77	15.58	716.76	603.48	98.82	14.46
6-7-43	矩形梁 木模板	10m²	762.84	543.84	196.76	22.24	739.27	543.84	174.90	20.53
6-7-44	异型梁 木模板	10m²	1044.16	814.94	214.78	14.44	1018.28	814.94	190.13	13.21
6-7-45	矩形板 木模板	10m²	627.32	459.17	155.48	12.67	608.50	459.17	137.74	11.59
6-7-46	井盖板 木模板	10m²	646.28	474.21	159.40	12.67	627.35	474.21	141.55	11.59
6-7-47	弧(拱)板 木模板	10m²	1142.54	967.27	162.60	12.67	1122.75	967.27	143.89	11.59
6-7-48	井筒 木模板	10m²	840.96	673.93	154.36	12.67	822.17	673.93	136.65	11.59
6-7-49	井圈 木模板	10m²	885.76	718.73	154.36	12.67	866.97	718.73	136.65	11.59
6-7-50	小型构件 木模板	10m²	943.39	755.61	174.56	13.22	922.33	755.61	154.62	12.10
	三、井字架、脚手架									
	1.井字架									
6-7-51	木制井字架 井深2m以内	座	114.50	85.08	28.31	1.11	111.18	85.08	25.07	1.03
6-7-52	木制井字架 井深4m以内	座	222.00	169.23	51.10	1.67	216.01	169.23	45.24	1.54
6-7-53	木制井字架 井深6m以内	座	278.40	215.27	60.90	2.23	271.24	215.27	53.92	2.05

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
6-7-54	木制井字架 井深8m以内	座	422.88	343.51	77.14	2.23	413.86	343.51	68.30	2.05
6-7-55	木制井字架 井深10m以内	座	518.86	421.58	95.05	2.23	507.79	421.58	84.16	2.05
6-7-56	钢管井字架 井深2m以内	座	96.34	89.10	6.13	1.11	95.55	89.10	5.42	1.03
6-7-57	钢管井字架 井深4m以内	座	183.14	174.28	7.19	1.67	182.19	174.28	6.37	1.54
6-7-58	钢管井字架 井深6m以内	座	273.56	262.34	8.99	2.23	272.35	262.34	7.96	2.05
6-7-59	钢管井字架 井深8m以内	座	361.26	348.45	10.58	2.23	359.87	348.45	9.37	2.05
6-7-60	钢管井字架 井深10m以内	座	451.19	436.62	12.34	2.23	449.59	436.62	10.92	2.05
	2.脚手架									
6-7-61	木脚手架 单排 4m以内	100m²	1237.45	594.83	570.20	72.42	1167.62	594.83	506.08	66.71
6-7-62	木脚手架 单排 8m以内	100m²	1795.78	742.01	939.56	114.21	1687.57	742.01	840.36	105.20
6-7-63	木脚手架 双排 4m以内	100m²	1845.78	813.08	935.21	97.49	1738.76	813.08	835.88	89.80
6-7-64	木脚手架 双排 8m以内	100m²	2308.98	977.37	1194.56	137.05	2172.41	977.37	1068.81	126.23
6-7-65	钢管脚手架 单排 4m以内	100m²	1107.05	648.90	404.11	54.04	1056.36	648.90	357.68	49.78
6-7-66	钢管脚手架 单排 8m以内	100m²	1310.24	690.00	544.47	75.77	1241.74	690.00	481.95	69.79
6-7-67	钢管脚手架 双排 4m以内	100m²	1367.59	846.15	459.60	61.84	1309.92	846.15	406.81	56.96
6-7-68	钢管脚手架 双排 8m以内	100m²	1677.30	914.23	667.81	95.26	1593.12	914.23	591.14	87.75

第七册 燃气与集中供热工程

第一章 管道安装

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、镀锌钢管(螺纹连接)									
7-1-1	公称直径 15mm以内	10m	72.87	66.23	4.79	1.85	72.16	66.23	4.23	1.70
7-1-2	公称直径 20mm以内	10m	84.33	76.43	5.98	1.92	83.50	76.43	5.30	1.77
7-1-3	公称直径 25mm以内	10m	95.83	87.24	6.54	2.05	94.91	87.24	5.78	1.89
7-1-4	公称直径 32mm以内	10m	105.01	95.07	7.76	2.18	103.95	95.07	6.87	2.01
7-1-5	公称直径 40mm以内	10m	114.62	103.10	9.31	2.21	113.37	103.10	8.24	2.03
7-1-6	公称直径 50mm以内	10m	138.12	110.52	25.31	2.29	135.02	110.52	22.40	2.10
	二、钢管									
	1.钢管安装(电弧焊)									
7-1-7	公称直径 15mm以内	10m	43.50	39.66	1.75	2.09	43.13	39.66	1.57	1.90
7-1-8	公称直径 20mm以内	10m	46.94	42.44	2.02	2.48	46.51	42.44	1.82	2.25
7-1-9	公称直径 25mm以内	10m	52.30	46.14	2.51	3.65	51.72	46.14	2.26	3.32
7-1-10	公称直径 32mm以内	10m	58.27	50.99	2.98	4.30	57.59	50.99	2.69	3.91
7-1-11	公称直径 40mm以内	10m	63.52	55.21	3.48	4.83	62.74	55.21	3.14	4.39
7-1-12	公称直径 50mm以内	10m	67.66	57.78	4.40	5.48	66.73	57.78	3.97	4.98
7-1-13	公称直径 65mm以内	10m	88.05	73.23	5.95	8.87	86.64	73.23	5.35	8.06
7-1-14	公称直径 80mm以内	10m	106.51	87.45	7.54	11.52	104.71	87.45	6.79	10.47
7-1-15	公称直径 100mm以内	10m	120.21	95.38	10.12	14.71	117.84	95.38	9.10	13.36
7-1-16	公称直径 125mm以内	10m	140.03	108.97	12.52	18.54	137.07	108.97	11.26	16.84
7-1-17	公称直径 150mm以内	10m	162.39	126.79	14.32	21.28	158.99	126.79	12.87	19.33
7-1-18	公称直径 200mm以内	10m	221.96	143.27	18.85	59.84	215.30	143.27	16.95	55.08
7-1-19	公称直径 250mm以内	10m	287.78	178.91	25.39	83.48	278.58	178.91	22.80	76.87
7-1-20	公称直径 300mm以内	10m	331.28	200.75	31.19	99.34	320.18	200.75	27.98	91.45
7-1-21	公称直径 350mm以内	10m	364.48	218.26	40.22	106.00	351.80	218.26	36.04	97.50
7-1-22	公称直径 400mm以内	10m	445.51	260.28	53.21	132.02	429.30	260.28	47.64	121.38
7-1-23	公称直径 450mm以内	10m	518.90	317.03	59.01	142.86	501.26	317.03	52.83	131.40
7-1-24	公称直径 500mm以内	10m	611.42	380.69	64.50	166.23	591.45	380.69	57.70	153.06
7-1-25	公称直径 600mm以内	10m	773.11	480.08	73.06	219.97	748.49	480.08	65.31	203.10
7-1-26	公称直径 700mm以内	10m	884.79	560.11	82.76	241.92	857.53	560.11	73.97	223.45
7-1-27	公称直径 800mm以内	10m	1057.17	646.12	114.76	296.29	1022.36	646.12	102.49	273.75
7-1-28	公称直径 900mm以内	10m	1169.54	724.40	128.43	316.71	1131.63	724.40	114.70	292.53
7-1-29	公称直径 1000mm以内	10m	1348.59	841.41	143.05	364.13	1304.79	841.41	127.74	335.64

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-30	公称直径 1200mm以内	10m	1813.50	1114.25	206.24	493.01	1751.52	1114.25	184.07	453.20
7-1-31	公称直径 1400mm以内	10m	2304.57	1432.94	271.15	600.48	2226.86	1432.94	241.97	551.95
	2.钢管安装(氩电联焊)									
7-1-32	公称直径 15mm以内	10m	51.16	44.39	2.40	4.37	50.55	44.39	2.17	3.99
7-1-33	公称直径 20mm以内	10m	54.52	46.45	2.85	5.22	53.79	46.45	2.58	4.76
7-1-34	公称直径 25mm以内	10m	63.03	52.22	3.86	6.95	62.05	52.22	3.49	6.34
7-1-35	公称直径 32mm以内	10m	70.65	58.30	4.58	7.77	69.53	58.30	4.15	7.08
7-1-36	公称直径 40mm以内	10m	75.89	62.11	5.33	8.45	74.65	62.11	4.83	7.71
7-1-37	公称直径 50mm以内	10m	80.18	64.68	6.36	9.14	78.78	64.68	5.76	8.34
7-1-38	公称直径 65mm以内	10m	100.72	81.99	7.34	11.39	99.02	81.99	6.65	10.38
7-1-39	公称直径 80mm以内	10m	122.41	97.95	9.45	15.01	120.19	97.95	8.56	13.68
7-1-40	公称直径 100mm以内	10m	138.45	106.81	11.81	19.83	135.57	106.81	10.69	18.07
7-1-41	公称直径 125mm以内	10m	160.53	120.92	15.24	24.37	156.89	120.92	13.77	22.20
7-1-42	公称直径 150mm以内	10m	184.26	136.89	17.80	29.57	179.92	136.89	16.09	26.94
7-1-43	公称直径 200mm以内	10m	244.17	156.15	22.28	65.74	236.79	156.15	20.12	60.52
7-1-44	公称直径 250mm以内	10m	309.53	191.48	29.49	88.56	299.66	191.48	26.60	81.58
7-1-45	公称直径 300mm以内	10m	357.73	216.61	35.32	105.80	345.85	216.61	31.82	97.42
7-1-46	公称直径 350mm以内	10m	398.67	237.93	44.24	116.50	384.85	237.93	39.78	107.14
7-1-47	公称直径 400mm以内	10m	483.27	278.51	57.92	146.84	465.47	278.51	52.01	134.95
7-1-48	公称直径 450mm以内	10m	557.89	336.09	64.02	157.78	538.66	336.09	57.49	145.08
7-1-49	公称直径 500mm以内	10m	652.19	399.74	71.19	181.26	630.43	399.74	63.85	166.84
7-1-50	公称直径 600mm以内	10m	811.37	499.24	77.91	234.22	785.26	499.24	69.85	216.17
7-1-51	公称直径 700mm以内	10m	930.39	582.57	88.57	259.25	901.29	582.57	79.39	239.33
7-1-52	公称直径 800mm以内	10m	1112.92	670.02	120.40	322.50	1075.52	670.02	107.80	297.70
7-1-53	公称直径 900mm以内	10m	1224.85	750.46	134.75	339.64	1184.63	750.46	120.65	313.52
7-1-54	公称直径 1000mm以内	10m	1404.50	870.87	150.10	383.53	1358.68	870.87	134.38	353.43
7-1-55	公称直径 1200mm以内	10m	1879.69	1153.29	213.02	513.38	1815.74	1153.29	190.55	471.90
7-1-56	公称直径 1400mm以内	10m	2384.14	1483.10	277.61	623.43	2304.36	1483.10	248.25	573.01
	三、防腐钢管									
	1.防腐钢管埋地安装(电弧焊)									
7-1-57	公称直径 25mm以内	10m	57.18	51.29	1.95	3.94	56.64	51.29	1.77	3.58
7-1-58	公称直径 32mm以内	10m	63.53	56.44	2.43	4.66	62.87	56.44	2.20	4.23

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-59	公称直径 40mm以内	10m	69.35	61.18	2.94	5.23	68.59	61.18	2.66	4.75
7-1-60	公称直径 50mm以内	10m	74.55	64.48	3.86	6.21	73.62	64.48	3.49	5.65
7-1-61	公称直径 65mm以内	10m	96.75	81.78	5.42	9.55	95.35	81.78	4.89	8.68
7-1-62	公称直径 80mm以内	10m	116.62	97.23	7.03	12.36	114.80	97.23	6.34	11.23
7-1-63	公称直径 100mm以内	10m	131.57	106.30	9.64	15.63	129.17	106.30	8.67	14.20
7-1-64	公称直径 125mm以内	10m	153.38	121.54	12.06	19.78	150.36	121.54	10.85	17.97
7-1-65	公称直径 150mm以内	10m	177.34	141.21	13.87	22.26	173.91	141.21	12.48	20.22
7-1-66	公称直径 200mm以内	10m	239.73	159.34	18.45	61.94	232.99	159.34	16.60	57.05
7-1-67	公称直径 250mm以内	10m	305.19	197.97	25.05	82.17	296.20	197.97	22.51	75.72
7-1-68	公称直径 300mm以内	10m	352.66	221.97	30.91	99.78	341.63	221.97	27.74	91.92
7-1-69	公称直径 350mm以内	10m	392.17	242.36	40.03	109.78	379.25	242.36	35.88	101.01
7-1-70	公称直径 400mm以内	10m	480.27	288.19	53.15	138.93	463.51	288.19	47.59	127.73
7-1-71	公称直径 450mm以内	10m	557.71	349.58	59.01	149.12	539.59	349.58	52.83	137.18
7-1-72	公称直径 500mm以内	10m	650.64	418.18	64.56	167.90	630.54	418.18	57.75	154.61
7-1-73	公称直径 600mm以内	10m	828.58	526.12	73.20	229.26	803.27	526.12	65.44	211.71
	2.防腐钢管埋地安装(氩电联焊)									
7-1-74	公称直径 25mm以内	10m	67.71	57.17	3.31	7.23	66.78	57.17	3.01	6.60
7-1-75	公称直径 32mm以内	10m	76.24	64.07	4.05	8.12	75.16	64.07	3.68	7.41
7-1-76	公称直径 40mm以内	10m	82.04	68.39	4.80	8.85	80.82	68.39	4.36	8.07
7-1-77	公称直径 50mm以内	10m	87.24	71.79	5.84	9.61	85.85	71.79	5.30	8.76
7-1-78	公称直径 65mm以内	10m	109.76	90.95	6.83	11.98	108.07	90.95	6.20	10.92
7-1-79	公称直径 80mm以内	10m	132.89	108.25	8.96	15.68	130.67	108.25	8.13	14.29
7-1-80	公称直径 100mm以内	10m	150.27	118.35	11.34	20.58	147.39	118.35	10.28	18.76
7-1-81	公称直径 125mm以内	10m	174.14	134.11	14.80	25.23	170.49	134.11	13.39	22.99
7-1-82	公称直径 150mm以内	10m	199.82	151.82	17.45	30.55	195.43	151.82	15.78	27.83
7-1-83	公称直径 200mm以内	10m	264.24	172.83	21.91	69.50	256.62	172.83	19.80	63.99
7-1-84	公称直径 250mm以内	10m	332.26	211.15	29.20	91.91	322.16	211.15	26.35	84.66
7-1-85	公称直径 300mm以内	10m	383.91	238.75	35.09	110.07	371.72	238.75	31.61	101.36
7-1-86	公称直径 350mm以内	10m	428.04	262.96	44.09	120.99	413.91	262.96	39.66	111.29
7-1-87	公称直径 400mm以内	10m	517.35	307.35	57.91	152.09	499.16	307.35	52.01	139.80
7-1-88	公称直径 450mm以内	10m	597.66	369.56	64.07	164.03	577.96	369.56	57.54	150.86
7-1-89	公称直径 500mm以内	10m	694.89	438.16	71.33	185.40	672.79	438.16	63.99	170.64

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-90	公称直径 600mm以内	10m	868.80	546.21	78.35	244.24	841.90	546.21	70.24	225.45
	3.防腐钢管埋地安装(下向焊)									
7-1-91	公称直径 200mm以内	10m	337.48	181.49	35.76	120.23	324.29	181.49	31.87	110.93
7-1-92	公称直径 250mm以内	10m	419.30	221.66	50.61	147.03	402.33	221.66	45.07	135.60
7-1-93	公称直径 300mm以内	10m	486.86	250.70	63.48	172.68	466.43	250.70	56.50	159.23
7-1-94	公称直径 350mm以内	10m	556.50	276.14	85.24	195.12	531.85	276.14	75.81	179.90
7-1-95	公称直径 400mm以内	10m	664.53	322.70	117.87	223.96	633.80	322.70	104.75	206.35
7-1-96	公称直径 450mm以内	10m	762.30	388.00	131.22	243.08	728.61	388.00	116.61	224.00
7-1-97	公称直径 500mm以内	10m	909.29	460.10	167.63	281.56	868.44	460.10	148.94	259.40
7-1-98	公称直径 600mm以内	10m	1126.70	573.61	225.75	327.34	1075.57	573.61	200.49	301.47
	四、预制钢套钢复合保温管									
	1.预制钢套钢复合保温管安装(电弧焊)									
7-1-99	公称直径 65mm以内	10m	116.34	99.70	7.77	8.87	114.72	99.70	6.96	8.06
7-1-100	公称直径 80mm以内	10m	121.38	102.28	8.79	10.31	119.52	102.28	7.87	9.37
7-1-101	公称直径 100mm以内	10m	195.88	125.87	10.58	59.43	190.42	125.87	9.48	55.07
7-1-102	公称直径 125mm以内	10m	232.35	143.17	13.78	75.40	225.33	143.17	12.34	69.82
7-1-103	公称直径 150mm以内	10m	263.17	166.04	17.55	79.58	255.37	166.04	15.71	73.62
7-1-104	公称直径 200mm以内	10m	352.25	206.21	25.32	120.72	340.62	206.21	22.68	111.73
7-1-105	公称直径 250mm以内	10m	447.27	271.51	33.00	142.76	433.23	271.51	29.57	132.15
7-1-106	公称直径 300mm以内	10m	577.35	338.36	40.70	198.29	557.97	338.36	36.41	183.20
7-1-107	公称直径 350mm以内	10m	673.76	405.10	46.04	222.62	651.94	405.10	41.15	205.69
7-1-108	公称直径 400mm以内	10m	799.68	470.50	60.69	268.49	771.98	470.50	54.14	247.34
7-1-109	公称直径 450mm以内	10m	868.40	522.52	69.17	276.71	839.05	522.52	61.72	254.81
7-1-110	公称直径 500mm以内	10m	1052.48	661.57	77.31	313.60	1019.38	661.57	69.00	288.81
7-1-111	公称直径 600mm以内	10m	1136.96	713.69	106.01	317.26	1100.52	713.69	94.70	292.13
7-1-112	公称直径 700mm以内	10m	1393.49	914.13	120.21	359.15	1351.64	914.13	107.36	330.15
7-1-113	公称直径 800mm以内	10m	1561.17	1021.45	165.51	374.21	1513.02	1021.45	147.74	343.83
7-1-114	公称直径 900mm以内	10m	1748.87	1134.65	185.24	428.98	1694.07	1134.65	165.34	394.08
	2.预制钢套钢复合保温管安装(氩电联焊)									
7-1-115	公称直径 65mm以内	10m	129.99	110.62	9.29	10.08	128.18	110.62	8.37	9.19
7-1-116	公称直径 80mm以内	10m	137.48	115.05	10.62	11.81	135.39	115.05	9.57	10.77
7-1-117	公称直径 100mm以内	10m	224.98	148.53	13.60	62.85	219.00	148.53	12.24	58.23

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税)	机械费（含税)	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-118	公称直径 125mm以内	10m	254.51	158.93	17.03	78.55	246.99	158.93	15.33	72.73
7-1-119	公称直径 150mm以内	10m	280.13	175.31	20.21	84.61	271.76	175.31	18.20	78.25
7-1-120	公称直径 200mm以内	10m	375.85	216.82	30.14	128.89	363.18	216.82	27.12	119.24
7-1-121	公称直径 250mm以内	10m	476.76	283.15	40.51	153.10	461.20	283.15	36.41	141.64
7-1-122	公称直径 300mm以内	10m	607.28	352.57	45.37	209.34	586.64	352.57	40.74	193.33
7-1-123	公称直径 350mm以内	10m	726.89	441.66	50.71	234.52	703.75	441.66	45.49	216.60
7-1-124	公称直径 400mm以内	10m	827.59	488.63	56.87	282.09	799.43	488.63	50.99	259.81
7-1-125	公称直径 450mm以内	10m	911.89	543.94	74.92	293.03	880.78	543.94	67.07	269.77
7-1-126	公称直径 500mm以内	10m	1104.67	685.77	86.21	332.69	1069.30	685.77	77.24	306.29
7-1-127	公称直径 600mm以内	10m	1206.96	740.78	107.19	358.99	1167.28	740.78	96.21	330.29
7-1-128	公称直径 700mm以内	10m	1473.79	943.89	122.91	406.99	1428.07	943.89	110.28	373.90
7-1-129	公称直径 800mm以内	10m	1656.19	1054.31	168.01	433.87	1603.23	1054.31	150.55	398.37
7-1-130	公称直径 900mm以内	10m	1854.18	1170.08	188.06	496.04	1793.96	1170.08	168.51	455.37
	五、直埋式预制保温管									
	1.直埋式预制保温管安装(电弧焊)									
7-1-131	公称直径 50mm以内	10m	75.84	66.54	3.82	5.48	74.97	66.54	3.45	4.98
7-1-132	公称直径 65mm以内	10m	95.20	80.96	5.37	8.87	93.86	80.96	4.84	8.06
7-1-133	公称直径 80mm以内	10m	114.48	96.00	6.96	11.52	112.75	96.00	6.28	10.47
7-1-134	公称直径 100mm以内	10m	130.65	106.40	9.54	14.71	128.35	106.40	8.59	13.36
7-1-135	公称直径 125mm以内	10m	151.31	120.82	11.95	18.54	148.41	120.82	10.75	16.84
7-1-136	公称直径 150mm以内	10m	174.79	139.77	13.74	21.28	171.46	139.77	12.36	19.33
7-1-137	公称直径 200mm以内	10m	247.94	159.34	17.86	70.74	240.62	159.34	16.07	65.21
7-1-138	公称直径 250mm以内	10m	319.39	196.94	24.39	98.06	309.28	196.94	21.92	90.42
7-1-139	公称直径 300mm以内	10m	364.72	219.18	30.06	115.48	352.63	219.18	26.99	106.46
7-1-140	公称直径 350mm以内	10m	404.58	239.58	38.97	126.03	390.66	239.58	34.94	116.14
7-1-141	公称直径 400mm以内	10m	486.77	284.69	52.03	150.05	469.42	284.69	46.59	138.14
7-1-142	公称直径 450mm以内	10m	560.71	341.96	57.86	160.89	541.93	341.96	51.81	148.16
7-1-143	公称直径 500mm以内	10m	658.44	408.60	63.24	186.60	637.19	408.60	56.59	172.00
7-1-144	公称直径 600mm以内	10m	837.81	515.93	71.64	250.24	811.25	515.93	64.05	231.27
7-1-145	公称直径 700mm以内	10m	959.35	602.96	81.31	275.08	929.95	602.96	72.68	254.31
7-1-146	公称直径 800mm以内	10m	1145.13	697.31	113.14	334.68	1107.85	697.31	101.06	309.48
7-1-147	公称直径 900mm以内	10m	1262.74	781.67	126.75	354.32	1222.42	781.67	113.21	327.54

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-148	公称直径 1000mm以内	10m	1462.87	911.14	141.22	410.51	1415.90	911.14	126.12	378.64
7-1-149	公称直径 1200mm以内	10m	1953.26	1201.60	204.07	547.59	1887.38	1201.60	182.14	503.64
7-1-150	公称直径 1400mm以内	10m	2470.57	1537.17	268.71	664.69	2388.26	1537.17	239.81	611.28
	2.直埋式预制保温管安装(氩电联焊)									
7-1-151	公称直径 50mm以内	10m	88.37	73.44	5.79	9.14	87.03	73.44	5.25	8.34
7-1-152	公称直径 65mm以内	10m	107.98	89.82	6.77	11.39	106.34	89.82	6.14	10.38
7-1-153	公称直径 80mm以内	10m	130.38	106.50	8.87	15.01	128.23	106.50	8.05	13.68
7-1-154	公称直径 100mm以内	10m	148.89	117.83	11.23	19.83	146.08	117.83	10.18	18.07
7-1-155	公称直径 125mm以内	10m	171.80	132.77	14.66	24.37	168.23	132.77	13.26	22.20
7-1-156	公称直径 150mm以内	10m	196.66	149.87	17.22	29.57	192.39	149.87	15.58	26.94
7-1-157	公称直径 200mm以内	10m	270.15	172.22	21.28	76.65	262.12	172.22	19.24	70.66
7-1-158	公称直径 250mm以内	10m	341.14	209.50	28.50	103.14	330.35	209.50	25.72	95.13
7-1-159	公称直径 300mm以内	10m	391.39	235.25	34.20	121.94	378.49	235.25	30.82	112.42
7-1-160	公称直径 350mm以内	10m	438.90	259.25	43.12	136.53	423.82	259.25	38.79	125.78
7-1-161	公称直径 400mm以内	10m	524.54	302.92	56.75	164.87	505.60	302.92	50.97	151.71
7-1-162	公称直径 450mm以内	10m	599.67	361.02	62.84	175.81	579.31	361.02	56.45	161.84
7-1-163	公称直径 500mm以内	10m	699.20	427.66	69.92	201.62	676.17	427.66	62.73	185.78
7-1-164	公称直径 600mm以内	10m	876.25	535.19	76.58	264.48	848.19	535.19	68.66	244.34
7-1-165	公称直径 700mm以内	10m	1004.85	625.31	87.13	292.41	973.61	625.31	78.11	270.19
7-1-166	公称直径 800mm以内	10m	1201.02	721.21	118.92	360.89	1161.15	721.21	106.50	333.44
7-1-167	公称直径 900mm以内	10m	1318.74	807.83	133.22	377.69	1276.05	807.83	119.29	348.93
7-1-168	公称直径 1000mm以内	10m	1518.93	940.60	148.42	429.91	1469.92	940.60	132.89	396.43
7-1-169	公称直径 1200mm以内	10m	2019.65	1240.64	211.04	567.97	1951.76	1240.64	188.79	522.33
7-1-170	公称直径 1400mm以内	10m	2550.36	1587.33	275.39	687.64	2465.95	1587.33	246.28	632.34
	六、套管内管道铺设									
	1.套管内铺设钢管(电弧焊)									
7-1-171	公称直径 200mm以内	10m	655.14	367.92	178.50	108.72	627.67	367.92	158.30	101.45
7-1-172	公称直径 250mm以内	10m	765.80	428.17	211.25	126.38	733.42	428.17	187.36	117.89
7-1-173	公称直径 300mm以内	10m	939.20	557.13	242.27	139.80	902.38	557.13	214.88	130.37
7-1-174	公称直径 350mm以内	10m	1077.66	614.91	275.83	186.92	1034.03	614.91	244.65	174.47
7-1-175	公称直径 400mm以内	10m	1213.56	679.18	313.25	221.13	1163.41	679.18	277.88	206.35
7-1-176	公称直径 450mm以内	10m	1386.66	795.37	344.12	247.17	1331.56	795.37	305.27	230.92

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-177	公称直径 500mm以内	10m	1558.27	911.55	374.55	272.17	1498.29	911.55	332.23	254.51
7-1-178	公称直径 600mm以内	10m	1906.34	1155.76	432.12	318.46	1837.39	1155.76	383.23	298.40
7-1-179	公称直径 700mm以内	10m	2176.61	1329.73	485.53	361.35	2099.26	1329.73	430.59	338.94
7-1-180	公称直径 800mm以内	10m	2562.11	1556.43	565.70	439.98	2470.81	1556.43	501.77	412.61
7-1-181	公称直径 900mm以内	10m	2877.94	1749.97	628.24	499.73	2776.15	1749.97	557.25	468.93
7-1-182	公称直径 1000mm以内	10m	3145.58	1898.81	690.05	556.72	3033.73	1898.81	612.03	522.89
7-1-183	公称直径 1200mm以内	10m	3869.10	2330.99	852.98	685.13	3730.50	2330.99	756.72	642.79
7-1-184	公称直径 1400mm以内	10m	4842.54	2979.69	1031.82	831.03	4674.73	2979.69	915.52	779.52
	2.套管内铺设钢管(氩电联焊)									
7-1-185	公称直径 200mm以内	10m	683.83	387.28	181.93	114.62	655.65	387.28	161.47	106.90
7-1-186	公称直径 250mm以内	10m	793.74	446.92	215.36	131.46	760.68	446.92	191.16	122.60
7-1-187	公称直径 300mm以内	10m	973.88	581.23	246.40	146.25	936.26	581.23	218.70	136.33
7-1-188	公称直径 350mm以内	10m	1121.64	644.37	279.85	197.42	1076.87	644.37	248.39	184.11
7-1-189	公称直径 400mm以内	10m	1260.39	706.48	317.96	235.95	1208.66	706.48	282.25	219.93
7-1-190	公称直径 450mm以内	10m	1435.03	823.90	349.04	262.09	1378.36	823.90	309.86	244.60
7-1-191	公称直径 500mm以内	10m	1608.51	940.08	381.24	287.19	1546.75	940.08	338.38	268.29
7-1-192	公称直径 600mm以内	10m	1954.41	1184.60	437.11	332.70	1883.96	1184.60	387.89	311.47
7-1-193	公称直径 700mm以内	10m	2233.39	1363.31	491.41	378.67	2154.21	1363.31	436.08	354.82
7-1-194	公称直径 800mm以内	10m	2630.14	1592.17	571.69	466.28	2536.21	1592.17	507.39	436.65
7-1-195	公称直径 900mm以内	10m	2948.82	1789.11	636.61	523.10	2844.50	1789.11	565.07	490.32
7-1-196	公称直径 1000mm以内	10m	3217.78	1942.99	698.67	576.12	3103.78	1942.99	620.11	540.68
7-1-197	公称直径 1200mm以内	10m	3954.95	2389.50	859.95	705.50	3814.35	2389.50	763.37	661.48
7-1-198	公称直径 1400mm以内	10m	4956.79	3054.88	1047.93	853.98	4786.11	3054.88	930.65	800.58
	3.套管内铺设防腐钢管(电弧焊)									
7-1-199	公称直径 200mm以内	10m	701.35	409.12	180.26	111.97	673.52	409.12	159.86	104.54
7-1-200	公称直径 250mm以内	10m	814.09	473.80	213.33	126.96	781.58	473.80	189.21	118.57
7-1-201	公称直径 300mm以内	10m	1003.54	616.56	244.66	142.32	966.39	616.56	217.00	132.83
7-1-202	公称直径 350mm以内	10m	1155.82	682.79	278.54	194.49	1111.43	682.79	247.06	181.58
7-1-203	公称直径 400mm以内	10m	1300.95	752.00	316.34	232.61	1249.69	752.00	280.62	217.07
7-1-204	公称直径 450mm以内	10m	1482.93	877.05	347.51	258.37	1426.75	877.05	308.28	241.42
7-1-205	公称直径 500mm以内	10m	1664.01	1001.37	378.24	284.40	1602.91	1001.37	335.50	266.04
7-1-206	公称直径 600mm以内	10m	2034.73	1266.49	436.37	331.87	1964.47	1266.49	387.00	310.98

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	4.套管内铺设防腐钢管(氩电联焊)									
7-1-207	公称直径 200mm以内	10m	725.96	422.71	183.72	119.53	697.25	422.71	163.06	111.48
7-1-208	公称直径 250mm以内	10m	841.06	486.88	217.48	136.70	807.44	486.88	193.05	127.51
7-1-209	公称直径 300mm以内	10m	1034.79	633.35	248.83	152.61	996.50	633.35	220.87	142.28
7-1-210	公称直径 350mm以内	10m	1191.70	703.39	282.61	205.70	1146.09	703.39	250.84	191.86
7-1-211	公称直径 400mm以内	10m	1337.94	771.06	321.10	245.78	1285.23	771.06	285.03	229.14
7-1-212	公称直径 450mm以内	10m	1522.89	897.03	352.57	273.29	1465.11	897.03	312.98	255.10
7-1-213	公称直径 500mm以内	10m	1707.87	1021.35	384.53	301.99	1644.79	1021.35	341.30	282.14
7-1-214	公称直径 600mm以内	10m	2074.95	1286.68	441.42	346.85	2003.11	1286.68	391.71	324.72
	5.套管内铺设防腐钢管(下向焊)									
7-1-215	公称直径 200mm以内	10m	769.86	443.83	171.18	154.85	739.59	443.83	151.76	144.00
7-1-216	公称直径 250mm以内	10m	903.92	511.29	202.77	189.86	867.62	511.29	179.79	176.54
7-1-217	公称直径 300mm以内	10m	1123.79	665.07	236.13	222.59	1081.35	665.07	209.35	206.93
7-1-218	公称直径 350mm以内	10m	1272.68	738.51	277.72	256.45	1223.35	738.51	246.23	238.61
7-1-219	公称直径 400mm以内	10m	1436.52	809.68	330.10	296.74	1378.46	809.68	292.67	276.11
7-1-220	公称直径 450mm以内	10m	1631.53	941.83	363.73	325.97	1567.89	941.83	322.49	303.57
7-1-221	公称直径 500mm以内	10m	1872.42	1072.44	422.53	377.45	1798.52	1072.44	374.63	351.45
7-1-222	公称直径 600mm以内	10m	2314.96	1351.05	518.19	445.72	2225.77	1351.05	459.43	415.29
	6.套管内铺设直埋式预制保温管(电弧焊)									
7-1-223	公称直径 200mm以内	10m	698.27	383.98	178.28	136.01	669.24	383.98	158.11	127.15
7-1-224	公称直径 250mm以内	10m	812.41	446.30	210.95	155.16	778.44	446.30	187.09	145.05
7-1-225	公称直径 300mm以内	10m	986.69	575.77	241.78	169.14	948.28	575.77	214.44	158.07
7-1-226	公称直径 350mm以内	10m	1136.24	636.23	275.11	224.90	1090.54	636.23	244.02	210.29
7-1-227	公称直径 400mm以内	10m	1279.24	703.59	312.59	263.06	1226.80	703.59	277.29	245.92
7-1-228	公称直径 450mm以内	10m	1452.72	820.29	343.33	289.10	1395.35	820.29	304.57	270.49
7-1-229	公称直径 500mm以内	10m	1630.63	939.46	373.62	317.55	1568.22	939.46	331.40	297.36
7-1-230	公称直径 600mm以内	10m	1992.01	1191.61	430.80	369.60	1920.43	1191.61	382.06	346.76
7-1-231	公称直径 700mm以内	10m	2274.24	1372.58	484.01	417.65	2193.99	1372.58	429.24	392.17
7-1-232	公称直径 800mm以内	10m	2722.12	1607.62	564.31	550.19	2624.38	1607.62	500.54	516.22
7-1-233	公称直径 900mm以内	10m	3012.16	1807.24	626.36	578.56	2906.59	1807.24	555.58	543.77
7-1-234	公称直径 1000mm以内	10m	3338.16	1968.54	689.16	680.46	3217.85	1968.54	611.29	638.02
7-1-235	公称直径 1200mm以内	10m	4141.63	2418.34	849.32	873.97	3987.77	2418.34	753.47	815.96

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-236	公称直径 1400mm以内	10m	5172.93	3083.92	1027.51	1061.50	4986.68	3083.92	911.68	991.08
	7.套管内铺设直埋式预制保温管(氩电联焊)									
7-1-237	公称直径 200mm以内	10m	726.98	403.35	181.71	141.92	697.22	403.35	161.27	132.60
7-1-238	公称直径 250mm以内	10m	840.34	465.05	215.05	160.24	805.70	465.05	190.89	149.76
7-1-239	公称直径 300mm以内	10m	1021.37	599.87	245.91	175.59	982.17	599.87	218.27	164.03
7-1-240	公称直径 350mm以内	10m	1180.34	665.69	279.25	235.40	1133.47	665.69	247.86	219.92
7-1-241	公称直径 400mm以内	10m	1326.08	730.89	317.31	277.88	1272.06	730.89	281.67	259.50
7-1-242	公称直径 450mm以内	10m	1501.17	848.82	348.33	304.02	1442.21	848.82	309.22	284.17
7-1-243	公称直径 500mm以内	10m	1680.85	967.99	380.29	332.57	1616.66	967.99	337.54	311.13
7-1-244	公称直径 600mm以内	10m	2040.09	1220.45	435.80	383.84	1967.00	1220.45	386.72	359.83
7-1-245	公称直径 700mm以内	10m	2331.09	1406.16	489.96	434.97	2249.00	1406.16	434.79	408.05
7-1-246	公称直径 800mm以内	10m	2789.86	1643.37	570.09	576.40	2689.52	1643.37	505.98	540.17
7-1-247	公称直径 900mm以内	10m	3081.13	1846.38	632.82	601.93	2973.20	1846.38	561.66	565.16
7-1-248	公称直径 1000mm以内	10m	3408.94	2012.72	696.36	699.86	3286.58	2012.72	618.06	655.80
7-1-249	公称直径 1200mm以内	10m	4227.47	2476.84	856.29	894.34	4071.62	2476.84	760.13	834.65
7-1-250	公称直径 1400mm以内	10m	5277.74	3159.11	1034.18	1084.45	5089.41	3159.11	918.15	1012.15
	七、活动法兰承插球墨铸铁管安装(机械接口)									
7-1-251	公称直径 100mm以内	10m	111.17	91.05	20.12		108.83	91.05	17.78	
7-1-252	公称直径 150mm以内	10m	145.94	117.21	28.73		142.60	117.21	25.39	
7-1-253	公称直径 200mm以内	10m	195.47	128.03	29.93	37.51	189.33	128.03	26.46	34.84
7-1-254	公称直径 250mm以内	10m	237.30	154.09	30.90	52.31	230.01	154.09	27.31	48.61
7-1-255	公称直径 300mm以内	10m	316.04	206.41	48.30	61.33	306.08	206.41	42.68	56.99
7-1-256	公称直径 400mm以内	10m	458.29	322.70	60.25	75.34	445.99	322.70	53.23	70.06
7-1-257	公称直径 500mm以内	10m	625.39	448.26	83.53	93.60	609.10	448.26	73.80	87.04
7-1-258	公称直径 600mm以内	10m	764.57	560.53	96.43	107.61	745.85	560.53	85.20	100.12
	八、塑料管安装									
	1.塑料管(热熔连接)									
7-1-259	公称外径 110mm以内	10m	60.49	50.26	0.22	10.01	59.61	50.26	0.19	9.16
7-1-260	公称外径 125mm以内	10m	71.07	57.47	0.33	13.27	69.90	57.47	0.29	12.14
7-1-261	公称外径 160mm以内	10m	85.51	67.67	0.44	17.40	83.98	67.67	0.39	15.92
7-1-262	公称外径 200mm以内	10m	108.03	79.72	0.54	27.77	105.48	79.72	0.48	25.28
7-1-263	公称外径 250mm以内	10m	136.45	100.63	0.82	35.00	133.22	100.63	0.72	31.87

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-264	公称外径 315mm以内	10m	183.66	138.02	0.96	44.68	179.56	138.02	0.85	40.69
7-1-265	公称外径 355mm以内	10m	269.10	181.90	1.15	86.05	260.75	181.90	1.01	77.84
7-1-266	公称外径 400mm以内	10m	341.40	219.49	1.55	120.36	330.19	219.49	1.37	109.33
7-1-267	公称外径 450mm以内	10m	414.35	277.38	1.87	135.10	401.87	277.38	1.66	122.83
7-1-268	公称外径 500mm以内	10m	489.33	333.10	2.28	153.95	475.15	333.10	2.01	140.04
7-1-269	公称外径 560mm以内	10m	533.11	366.37	2.39	164.35	518.07	366.37	2.11	149.59
7-1-270	公称外径 630mm以内	10m	573.43	398.61	2.51	172.31	557.73	398.61	2.22	156.90
	2.塑料管(电熔连接)									
7-1-271	公称外径 50mm以内	10m	24.32	22.76	0.07	1.49	24.23	22.76	0.06	1.41
7-1-272	公称外径 63mm以内	10m	28.95	27.09	0.09	1.77	28.85	27.09	0.08	1.68
7-1-273	公称外径 75mm以内	10m	39.04	36.26	0.11	2.67	38.89	36.26	0.10	2.53
7-1-274	公称外径 90mm以内	10m	45.89	42.54	0.14	3.21	45.70	42.54	0.13	3.03
7-1-275	公称外径 110mm以内	10m	48.84	44.81	0.15	3.88	48.61	44.81	0.13	3.67
7-1-276	公称外径 125mm以内	10m	56.02	50.78	0.17	5.07	55.72	50.78	0.15	4.79
7-1-277	公称外径 160mm以内	10m	67.43	60.56	0.28	6.59	67.03	60.56	0.25	6.22
7-1-278	公称外径 200mm以内	10m	78.23	70.56	0.38	7.29	77.79	70.56	0.34	6.89
7-1-279	公称外径 250mm以内	10m	100.84	91.88	0.60	8.36	100.31	91.88	0.53	7.90
7-1-280	公称外径 315mm以内	10m	126.98	116.29	0.81	9.88	126.35	116.29	0.72	9.34
7-1-281	公称外径 355mm以内	10m	142.75	130.71	0.92	11.12	142.04	130.71	0.82	10.51
7-1-282	公称外径 400mm以内	10m	175.23	144.41	1.02	29.80	173.22	144.41	0.91	27.90
7-1-283	公称外径 450mm以内	10m	200.97	162.12	1.13	37.72	198.39	162.12	1.00	35.27
7-1-284	公称外径 500mm以内	10m	225.69	179.22	1.23	45.24	222.59	179.22	1.09	42.28
7-1-285	公称外径 560mm以内	10m	245.82	192.51	1.35	51.96	242.26	192.51	1.20	48.55
7-1-286	公称外径 630mm以内	10m	264.11	204.76	1.45	57.90	260.13	204.76	1.29	54.08
	九、新旧管连接									
	1.燃气管道新旧管碰头									
	(1)钢管碰头不带介质									
7-1-287	公称直径 50mm以内	处	485.76	276.04	7.97	201.75	468.97	276.04	7.19	185.74
7-1-288	公称直径 65mm以内	处	550.43	291.70	10.89	247.84	529.61	291.70	9.80	228.11
7-1-289	公称直径 80mm以内	处	615.06	307.15	13.77	294.14	590.25	307.15	12.40	270.70
7-1-290	公称直径 100mm以内	处	717.07	327.95	18.78	370.34	685.92	327.95	16.87	341.10
7-1-291	公称直径 125mm以内	处	846.93	406.13	23.35	417.45	811.60	406.13	20.98	384.49

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-292	公称直径 150mm以内	处	975.43	484.62	27.23	463.58	936.06	484.62	24.46	426.98
7-1-293	公称直径 200mm以内	处	1238.11	579.38	45.61	613.12	1185.07	579.38	41.01	564.68
7-1-294	公称直径 250mm以内	处	1394.92	621.91	63.51	709.50	1332.48	621.91	57.01	653.56
7-1-295	公称直径 300mm以内	处	1600.19	721.10	77.90	801.19	1528.83	721.10	69.86	737.87
7-1-296	公称直径 350mm以内	处	1781.43	820.60	101.25	859.58	1702.87	820.60	90.70	791.57
7-1-297	公称直径 400mm以内	处	1985.03	920.00	133.84	931.19	1896.87	920.00	119.76	857.11
	(2)钢管碰头带介质									
7-1-298	支管公称直径 50mm以内	处	490.62	251.01	2.37	237.24	475.14	251.01	2.12	222.01
7-1-299	支管公称直径 80mm以内	处	607.48	279.23	4.09	324.16	585.28	279.23	3.64	302.41
7-1-300	支管公称直径 100mm以内	处	704.71	298.19	6.88	399.64	676.69	298.19	6.13	372.37
7-1-301	支管公称直径 150mm以内	处	972.21	440.53	15.25	516.43	936.13	440.53	13.66	481.94
7-1-302	支管公称直径 200mm以内	处	1221.68	524.79	20.64	676.25	1174.20	524.79	18.47	630.94
7-1-303	支管公称直径 250mm以内	处	1375.70	565.16	36.24	774.30	1318.98	565.16	32.37	721.45
7-1-304	支管公称直径 300mm以内	处	1553.70	655.60	43.08	855.02	1490.08	655.60	38.47	796.01
7-1-305	支管公称直径 350mm以内	处	1697.05	745.93	50.88	900.24	1629.33	745.93	45.46	837.94
7-1-306	支管公称直径 400mm以内	处	1837.62	836.36	57.21	944.05	1765.92	836.36	51.11	878.45
	(3)铸铁管碰头不带介质									
7-1-307	公称直径 100mm以内	处	896.41	375.54	94.69	426.18	852.57	375.54	83.90	393.13
7-1-308	公称直径 150mm以内	处	1224.53	554.96	138.13	531.44	1167.62	554.96	122.40	490.26
7-1-309	公称直径 200mm以内	处	1503.54	661.26	143.97	698.31	1433.11	661.26	127.57	644.28
7-1-310	公称直径 300mm以内	处	1764.96	826.06	194.53	744.37	1685.76	826.06	172.37	687.33
7-1-311	公称直径 400mm以内	处	2285.49	1053.79	246.66	985.04	2181.83	1053.79	218.56	909.48
	(4)铸铁管碰头带介质									
7-1-312	公称直径 100mm以内	处	773.27	313.02	53.61	406.64	739.70	313.02	47.48	379.20
7-1-313	公称直径 150mm以内	处	1036.35	462.57	53.83	519.95	995.97	462.57	47.67	485.73
7-1-314	公称直径 200mm以内	处	1301.46	551.15	70.65	679.66	1248.57	551.15	62.58	634.84
7-1-315	公称直径 300mm以内	处	1881.32	688.35	72.16	1120.81	1797.55	688.35	63.91	1045.29
7-1-316	公称直径 400mm以内	处	2152.35	878.08	88.91	1185.36	2062.18	878.08	78.75	1105.35
	(5)塑料管碰头不带介质									
7-1-317	公称外径 90mm以内	处	484.79	217.85	1.23	265.71	463.80	217.85	1.09	244.86
7-1-318	公称外径 110mm以内	处	602.00	232.47	1.39	368.14	572.94	232.47	1.23	339.24
7-1-319	公称外径 160mm以内	处	734.42	343.61	1.79	389.02	703.72	343.61	1.58	358.53

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-1-320	公称外径 200mm以内	处	922.55	409.43	2.51	510.61	882.09	409.43	2.22	470.44
7-1-321	公称外径 250mm以内	处	1019.01	440.94	3.00	575.07	973.48	440.94	2.66	529.88
7-1-322	公称外径 315mm以内	处	1152.23	511.40	3.49	637.34	1101.70	511.40	3.09	587.21
7-1-323	公称外径 400mm以内	处	1369.21	652.40	4.12	712.69	1312.10	652.40	3.65	656.05
	(6)塑料管碰头带介质									
7-1-324	支管公称外径 50mm以内	处	303.58	175.62	0.32	127.64	293.56	175.62	0.29	117.65
7-1-325	支管公称外径 63mm以内	处	340.94	185.40	0.40	155.14	328.76	185.40	0.36	143.00
7-1-326	支管公称外径 90mm以内	处	376.84	195.49	0.49	180.86	362.64	195.49	0.43	166.72
	2.集中供热新旧管带压连接									
7-1-327	支管公称直径 50mm以内	处	282.15	114.33	35.81	132.01	273.62	114.33	31.72	127.57
7-1-328	支管公称直径 65mm以内	处	394.82	174.38	43.10	177.34	383.93	174.38	38.30	171.25
7-1-329	支管公称直径 80mm以内	处	467.70	184.16	76.01	207.53	452.06	184.16	67.48	200.42
7-1-330	支管公称直径 100mm以内	处	610.96	255.75	94.34	260.87	590.72	255.75	83.54	251.43
7-1-331	支管公称直径 125mm以内	处	674.90	299.32	96.61	278.97	653.43	299.32	85.56	268.55
7-1-332	支管公称直径 150mm以内	处	813.78	342.27	128.84	342.67	785.91	342.27	114.25	329.39
7-1-333	支管公称直径 200mm以内	处	1127.75	462.57	198.74	466.44	1081.77	462.57	176.19	443.01
7-1-334	支管公称直径 250mm以内	处	1662.87	668.06	245.51	749.30	1590.23	668.06	217.78	704.39
7-1-335	支管公称直径 300mm以内	处	1847.37	751.08	265.25	831.04	1765.41	751.08	235.33	779.00

第二章 管件、附件安装

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、钢管件安装									
	1.弯头(异径管)安装(电弧焊)									
7-2-1	公称直径 15mm以内	个	12.62	8.65	1.41	2.56	12.26	8.65	1.28	2.33
7-2-2	公称直径 20mm以内	个	15.88	11.23	1.73	2.92	15.45	11.23	1.57	2.65
7-2-3	公称直径 25mm以内	个	24.10	17.41	2.30	4.39	23.48	17.41	2.08	3.99
7-2-4	公称直径 32mm以内	个	28.82	20.81	2.88	5.13	28.07	20.81	2.60	4.66
7-2-5	公称直径 40mm以内	个	30.49	21.22	3.44	5.83	29.63	21.22	3.11	5.30
7-2-6	公称直径 50mm以内	个	32.47	21.63	4.18	6.66	31.46	21.63	3.78	6.05
7-2-7	公称直径 65mm以内	个	45.77	28.84	6.23	10.70	44.18	28.84	5.62	9.72
7-2-8	公称直径 80mm以内	个	52.13	32.45	7.24	12.44	50.28	32.45	6.53	11.30
7-2-9	公称直径 100mm以内	个	64.41	39.66	8.95	15.80	62.08	39.66	8.07	14.35
7-2-10	公称直径 125mm以内	个	81.73	48.72	12.56	20.45	78.60	48.72	11.30	18.58
7-2-11	公称直径 150mm以内	个	101.40	59.95	15.96	25.49	97.47	59.95	14.36	23.16
7-2-12	公称直径 200mm以内	个	121.79	66.02	28.28	27.49	116.46	66.02	25.46	24.98
7-2-13	公称直径 250mm以内	个	145.42	77.56	38.45	29.41	138.84	77.56	34.56	26.72
7-2-14	公称直径 300mm以内	个	177.78	95.58	46.92	35.28	169.75	95.58	42.12	32.05
7-2-15	公称直径 350mm以内	个	217.37	113.61	60.82	42.94	207.16	113.61	54.54	39.01
7-2-16	公称直径 400mm以内	个	266.04	133.39	81.67	50.98	252.85	133.39	73.14	46.32
7-2-17	公称直径 450mm以内	个	299.66	151.41	90.78	57.47	284.91	151.41	81.30	52.20
7-2-18	公称直径 500mm以内	个	349.58	172.11	105.88	71.59	332.02	172.11	94.77	65.14
7-2-19	公称直径 600mm以内	个	443.11	208.16	138.96	95.99	419.77	208.16	124.27	87.34
7-2-20	公称直径 700mm以内	个	506.69	237.93	157.60	111.16	480.01	237.93	140.91	101.17
7-2-21	公称直径 800mm以内	个	640.92	283.04	220.39	137.49	605.14	283.04	196.89	125.21
7-2-22	公称直径 900mm以内	个	718.48	315.49	246.77	156.22	678.26	315.49	220.46	142.31
7-2-23	公称直径 1000mm以内	个	796.16	347.93	273.36	174.87	751.40	347.93	244.21	159.26
7-2-24	公称直径 1200mm以内	个	1110.39	469.58	394.54	246.27	1046.00	469.58	352.23	224.19
7-2-25	公称直径 1400mm以内	个	1468.28	618.00	521.78	328.50	1382.83	618.00	465.76	299.07
	2.弯头(异径管)安装(氩电联焊)									
7-2-26	公称直径 15mm以内	个	16.88	9.48	2.21	5.19	16.23	9.48	2.01	4.74
7-2-27	公称直径 20mm以内	个	21.33	12.36	2.72	6.25	20.54	12.36	2.47	5.71
7-2-28	公称直径 25mm以内	个	31.33	19.16	3.89	8.28	30.24	19.16	3.53	7.55
7-2-29	公称直径 32mm以内	个	36.95	22.87	4.79	9.29	35.70	22.87	4.35	8.48

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-30	公称直径 40mm以内	个	39.19	23.38	5.69	10.12	37.78	23.38	5.17	9.23
7-2-31	公称直径 50mm以内	个	41.32	23.90	6.54	10.88	39.76	23.90	5.94	9.92
7-2-32	公称直径 65mm以内	个	51.70	31.72	7.90	12.08	49.90	31.72	7.17	11.01
7-2-33	公称直径 80mm以内	个	59.13	35.74	9.27	14.12	57.02	35.74	8.41	12.87
7-2-34	公称直径 100mm以内	个	75.06	43.57	11.72	19.77	72.21	43.57	10.63	18.01
7-2-35	公称直径 125mm以内	个	94.32	53.56	16.37	24.39	90.58	53.56	14.80	22.22
7-2-36	公称直径 150mm以内	个	117.28	65.82	20.20	31.26	112.58	65.82	18.28	28.48
7-2-37	公称直径 200mm以内	个	144.60	72.82	33.73	38.05	137.98	72.82	30.49	34.67
7-2-38	公称直径 250mm以内	个	174.22	85.39	45.00	43.83	165.96	85.39	40.62	39.95
7-2-39	公称直径 300mm以内	个	209.47	105.06	53.50	50.91	199.67	105.06	48.22	46.39
7-2-40	公称直径 350mm以内	个	251.85	124.84	67.39	59.62	239.78	124.84	60.64	54.30
7-2-41	公称直径 400mm以内	个	306.16	146.88	89.16	70.12	290.84	146.88	80.10	63.86
7-2-42	公称直径 450mm以内	个	345.57	166.55	98.72	80.30	328.37	166.55	88.69	73.13
7-2-43	公称直径 500mm以内	个	402.40	189.31	114.70	98.39	382.01	189.31	102.98	89.72
7-2-44	公称直径 600mm以内	个	514.18	228.97	148.78	136.43	486.80	228.97	133.44	124.39
7-2-45	公称直径 700mm以内	个	590.41	261.72	169.57	159.12	558.91	261.72	152.07	145.12
7-2-46	公称直径 800mm以内	个	745.11	311.37	232.50	201.24	703.14	311.37	208.25	183.52
7-2-47	公称直径 900mm以内	个	823.08	347.01	260.83	215.24	777.00	347.01	233.62	196.37
7-2-48	公称直径 1000mm以内	个	911.24	382.75	289.37	239.12	860.02	382.75	259.16	218.11
7-2-49	公称直径 1200mm以内	个	1247.99	516.55	410.92	320.52	1176.45	516.55	367.70	292.20
7-2-50	公称直径 1400mm以内	个	1628.72	679.80	537.71	411.21	1535.65	679.80	481.00	374.85
	3.弯头(异径管)安装(下向焊)									
7-2-51	公称直径 200mm以内	个	209.55	76.43	74.98	58.14	195.96	76.43	66.85	52.68
7-2-52	公称直径 250mm以内	个	275.21	89.61	106.71	78.89	256.13	89.61	95.04	71.48
7-2-53	公称直径 300mm以内	个	338.33	110.31	134.35	93.67	314.77	110.31	119.58	84.88
7-2-54	公称直径 350mm以内	个	419.69	131.12	180.41	108.16	389.58	131.12	160.46	98.00
7-2-55	公称直径 400mm以内	个	538.97	154.19	251.03	133.75	498.46	154.19	223.12	121.15
7-2-56	公称直径 450mm以内	个	596.53	174.89	279.75	141.89	552.04	174.89	248.63	128.52
7-2-57	公称直径 500mm以内	个	735.28	198.79	358.46	178.03	678.70	198.79	318.50	161.41
7-2-58	公称直径 600mm以内	个	940.42	240.40	483.20	216.82	866.16	240.40	429.16	196.60
	4.三通安装(电弧焊)									
7-2-59	公称直径 50mm以内	个	50.08	32.24	6.61	11.23	48.42	32.24	5.98	10.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-60	公称直径 65mm以内	个	70.41	42.95	9.37	18.09	67.85	42.95	8.46	16.44
7-2-61	公称直径 80mm以内	个	84.32	48.31	12.17	23.84	80.95	48.31	10.98	21.66
7-2-62	公称直径 100mm以内	个	105.70	59.12	16.70	29.88	101.30	59.12	15.03	27.15
7-2-63	公称直径 125mm以内	个	127.79	72.62	20.90	34.27	122.57	72.62	18.81	31.14
7-2-64	公称直径 150mm以内	个	158.81	89.71	30.47	38.63	152.23	89.71	27.42	35.10
7-2-65	公称直径 200mm以内	个	180.51	97.75	41.39	41.37	172.57	97.75	37.23	37.59
7-2-66	公称直径 250mm以内	个	219.28	115.36	59.80	44.12	209.13	115.36	53.69	40.08
7-2-67	公称直径 300mm以内	个	278.21	143.79	78.96	55.46	264.99	143.79	70.82	50.38
7-2-68	公称直径 350mm以内	个	323.48	169.44	89.62	64.42	308.30	169.44	80.34	58.52
7-2-69	公称直径 400mm以内	个	392.56	197.35	118.74	76.47	373.12	197.35	106.30	69.47
7-2-70	公称直径 450mm以内	个	445.73	224.44	135.06	86.23	423.68	224.44	120.91	78.33
7-2-71	公称直径 500mm以内	个	522.03	255.03	156.25	110.75	495.70	255.03	139.81	100.86
7-2-72	公称直径 600mm以内	个	663.85	309.10	205.30	149.45	628.73	309.10	183.52	136.11
7-2-73	公称直径 700mm以内	个	760.81	354.22	233.21	173.38	720.62	354.22	208.44	157.96
7-2-74	公称直径 800mm以内	个	958.93	420.03	326.41	212.49	905.20	420.03	291.51	193.66
7-2-75	公称直径 900mm以内	个	1074.93	467.72	365.50	241.71	1014.48	467.72	326.40	220.36
7-2-76	公称直径 1000mm以内	个	1195.26	516.44	404.92	273.90	1127.70	516.44	361.61	249.65
7-2-77	公称直径 1200mm以内	个	1703.06	696.69	584.10	422.27	1603.10	696.69	521.27	385.14
7-2-78	公称直径 1400mm以内	个	2288.37	917.73	773.48	597.16	2153.00	917.73	690.20	545.07
	5.三通安装(氩电联焊)									
7-2-79	公称直径 50mm以内	个	66.11	36.36	11.46	18.29	63.41	36.36	10.38	16.67
7-2-80	公称直径 65mm以内	个	81.75	48.00	13.18	20.57	78.69	48.00	11.94	18.75
7-2-81	公称直径 80mm以内	个	97.26	53.46	16.91	26.89	93.29	53.46	15.32	24.51
7-2-82	公称直径 100mm以内	个	121.99	65.20	21.03	35.76	116.84	65.20	19.05	32.59
7-2-83	公称直径 125mm以内	个	150.98	79.93	27.06	43.99	144.47	79.93	24.46	40.08
7-2-84	公称直径 150mm以内	个	183.35	98.67	31.55	53.13	175.59	98.67	28.53	48.39
7-2-85	公称直径 200mm以内	个	214.43	108.25	48.67	57.51	204.63	108.25	43.98	52.40
7-2-86	公称直径 250mm以内	个	261.14	127.31	69.14	64.69	248.60	127.31	62.34	58.95
7-2-87	公称直径 300mm以内	个	324.80	158.72	88.34	77.74	309.04	158.72	79.51	70.81
7-2-88	公称直径 350mm以内	个	374.18	187.05	98.99	88.14	356.35	187.05	89.03	80.27
7-2-89	公称直径 400mm以内	个	449.92	217.64	128.75	103.53	427.54	217.64	115.62	94.28
7-2-90	公称直径 450mm以内	个	513.48	248.33	146.40	118.75	487.93	248.33	131.46	108.14

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-91	公称直径 500mm以内	个	595.53	279.95	168.84	146.74	565.31	279.95	151.52	133.84
7-2-92	公称直径 600mm以内	个	772.94	341.86	223.56	207.52	731.66	341.86	200.52	189.28
7-2-93	公称直径 700mm以内	个	891.24	390.78	256.51	243.95	843.46	390.78	230.08	222.60
7-2-94	公称直径 800mm以内	个	1126.48	464.84	353.01	308.63	1062.71	464.84	316.29	281.58
7-2-95	公称直径 900mm以内	个	1247.95	518.09	398.44	331.42	1177.65	518.09	357.03	302.53
7-2-96	公称直径 1000mm以内	个	1386.72	571.34	444.87	370.51	1308.15	571.34	398.67	338.14
7-2-97	公称直径 1200mm以内	个	1943.39	771.26	631.56	540.57	1830.29	771.26	565.47	493.56
7-2-98	公称直径 1400mm以内	个	2571.84	1014.96	822.91	733.97	2421.98	1014.96	736.50	670.52
	6.三通安装(下向焊)									
7-2-99	公称直径 200mm以内	个	313.62	112.58	113.77	87.27	293.08	112.58	101.42	79.08
7-2-100	公称直径 250mm以内	个	411.66	132.05	161.37	118.24	382.89	132.05	143.71	107.13
7-2-101	公称直径 300mm以内	个	507.68	164.29	202.83	140.56	472.18	164.29	180.53	127.36
7-2-102	公称直径 350mm以内	个	627.55	193.43	271.91	162.21	582.25	193.43	241.85	146.97
7-2-103	公称直径 400mm以内	个	807.77	225.06	377.85	204.86	746.50	225.06	335.83	185.61
7-2-104	公称直径 450mm以内	个	902.21	255.96	428.77	217.48	834.05	255.96	381.04	197.05
7-2-105	公称直径 500mm以内	个	1100.99	288.61	538.99	273.39	1015.50	288.61	478.91	247.98
7-2-106	公称直径 600mm以内	个	1412.95	352.16	726.10	334.69	1300.70	352.16	644.89	303.65
	二、直埋式预制保温管件安装									
	1.直埋式预制保温弯头(异径管)(电弧焊)									
7-2-107	公称直径 50mm以内	个	34.63	23.79	4.18	6.66	33.62	23.79	3.78	6.05
7-2-108	公称直径 65mm以内	个	48.65	31.72	6.23	10.70	47.06	31.72	5.62	9.72
7-2-109	公称直径 80mm以内	个	55.32	35.64	7.24	12.44	53.47	35.64	6.53	11.30
7-2-110	公称直径 100mm以内	个	68.42	43.67	8.95	15.80	66.09	43.67	8.07	14.35
7-2-111	公称直径 125mm以内	个	86.57	53.56	12.56	20.45	83.44	53.56	11.30	18.58
7-2-112	公称直径 150mm以内	个	107.37	65.92	15.96	25.49	103.44	65.92	14.36	23.16
7-2-113	公称直径 200mm以内	个	122.26	72.62	28.28	21.36	117.49	72.62	25.46	19.41
7-2-114	公称直径 250mm以内	个	153.25	85.39	38.45	29.41	146.67	85.39	34.56	26.72
7-2-115	公称直径 300mm以内	个	187.36	105.16	46.92	35.28	179.33	105.16	42.12	32.05
7-2-116	公称直径 350mm以内	个	228.70	124.94	60.82	42.94	218.49	124.94	54.54	39.01
7-2-117	公称直径 400mm以内	个	279.43	146.78	81.67	50.98	266.24	146.78	73.14	46.32
7-2-118	公称直径 450mm以内	个	314.80	166.55	90.78	57.47	300.05	166.55	81.30	52.20
7-2-119	公称直径 500mm以内	个	368.34	189.31	105.88	73.15	350.68	189.31	94.77	66.60

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-120	公称直径 600mm以内	个	461.91	224.85	138.96	98.10	438.43	224.85	124.27	89.31
7-2-121	公称直径 700mm以内	个	528.64	256.99	157.60	114.05	501.76	256.99	140.91	103.86
7-2-122	公称直径 800mm以内	个	669.25	305.60	220.39	143.26	632.94	305.60	196.89	130.45
7-2-123	公称直径 900mm以内	个	750.39	340.72	246.77	162.90	709.55	340.72	220.46	148.37
7-2-124	公称直径 1000mm以内	个	829.74	375.64	273.36	180.74	784.46	375.64	244.21	164.61
7-2-125	公称直径 1200mm以内	个	1137.45	493.06	394.54	249.85	1072.78	493.06	352.23	227.49
7-2-126	公称直径 1400mm以内	个	1504.22	648.90	521.78	333.54	1418.39	648.90	465.76	303.73
	2.直埋式预制保温弯头(异径管)(氩电联焊)									
7-2-127	公称直径 50mm以内	个	43.69	26.27	6.54	10.88	42.13	26.27	5.94	9.92
7-2-128	公称直径 65mm以内	个	54.90	34.92	7.90	12.08	53.10	34.92	7.17	11.01
7-2-129	公称直径 80mm以内	个	62.74	39.35	9.27	14.12	60.63	39.35	8.41	12.87
7-2-130	公称直径 100mm以内	个	79.39	47.90	11.72	19.77	76.54	47.90	10.63	18.01
7-2-131	公称直径 125mm以内	个	99.68	58.92	16.37	24.39	95.94	58.92	14.80	22.22
7-2-132	公称直径 150mm以内	个	123.87	72.41	20.20	31.26	119.17	72.41	18.28	28.48
7-2-133	公称直径 200mm以内	个	151.91	80.13	33.73	38.05	145.29	80.13	30.49	34.67
7-2-134	公称直径 250mm以内	个	182.77	93.94	45.00	43.83	174.51	93.94	40.62	39.95
7-2-135	公称直径 300mm以内	个	219.98	115.57	53.50	50.91	210.18	115.57	48.22	46.39
7-2-136	公称直径 350mm以内	个	264.31	137.30	67.39	59.62	252.24	137.30	60.64	54.30
7-2-137	公称直径 400mm以内	个	320.89	161.61	89.16	70.12	305.57	161.61	80.10	63.86
7-2-138	公称直径 450mm以内	个	362.26	183.24	98.72	80.30	345.06	183.24	88.69	73.13
7-2-139	公称直径 500mm以内	个	421.36	208.27	114.70	98.39	400.97	208.27	102.98	89.72
7-2-140	公称直径 600mm以内	个	532.51	247.30	148.78	136.43	505.13	247.30	133.44	124.39
7-2-141	公称直径 700mm以内	个	611.32	282.63	169.57	159.12	579.82	282.63	152.07	145.12
7-2-142	公称直径 800mm以内	个	773.70	336.30	232.50	204.90	731.34	336.30	208.25	186.79
7-2-143	公称直径 900mm以内	个	855.36	374.71	260.83	219.82	808.79	374.71	233.62	200.46
7-2-144	公称直径 1000mm以内	个	952.20	421.06	289.37	241.77	900.70	421.06	259.16	220.48
7-2-145	公称直径 1200mm以内	个	1273.84	542.40	410.92	320.52	1202.30	542.40	367.70	292.20
7-2-146	公称直径 1400mm以内	个	1662.71	713.79	537.71	411.21	1569.64	713.79	481.00	374.85
	3.直埋式预制保温三通(电弧焊)									
7-2-147	公称直径 200mm以内	个	201.83	119.07	41.39	41.37	193.89	119.07	37.23	37.59
7-2-148	公称直径 250mm以内	个	230.82	126.90	59.80	44.12	220.67	126.90	53.69	40.08
7-2-149	公称直径 300mm以内	个	292.63	158.21	78.96	55.46	279.41	158.21	70.82	50.38

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-150	公称直径 350mm以内	个	340.37	186.33	89.62	64.42	325.19	186.33	80.34	58.52
7-2-151	公称直径 400mm以内	个	412.23	217.02	118.74	76.47	392.79	217.02	106.30	69.47
7-2-152	公称直径 450mm以内	个	468.18	246.89	135.06	86.23	446.13	246.89	120.91	78.33
7-2-153	公称直径 500mm以内	个	572.64	280.57	156.25	135.82	544.33	280.57	139.81	123.95
7-2-154	公称直径 600mm以内	个	688.57	333.82	205.30	149.45	653.45	333.82	183.52	136.11
7-2-155	公称直径 700mm以内	个	789.13	382.54	233.21	173.38	748.94	382.54	208.44	157.96
7-2-156	公称直径 800mm以内	个	992.51	453.61	326.41	212.49	938.78	453.61	291.51	193.66
7-2-157	公称直径 900mm以内	个	1112.32	505.11	365.50	241.71	1051.87	505.11	326.40	220.36
7-2-158	公称直径 1000mm以内	个	1236.57	557.75	404.92	273.90	1169.01	557.75	361.61	249.65
7-2-159	公称直径 1200mm以内	个	1737.88	731.51	584.10	422.27	1637.92	731.51	521.27	385.14
7-2-160	公称直径 1400mm以内	个	2334.31	963.67	773.48	597.16	2198.94	963.67	690.20	545.07
	4.直埋式预制保温三通(氩电联焊)									
7-2-161	公称直径 200mm以内	个	212.12	105.47	49.14	57.51	202.27	105.47	44.40	52.40
7-2-162	公称直径 250mm以内	个	273.91	140.08	69.14	64.69	261.37	140.08	62.34	58.95
7-2-163	公称直径 300mm以内	个	340.67	174.59	88.34	77.74	324.91	174.59	79.51	70.81
7-2-164	公称直径 350mm以内	个	392.92	205.79	98.99	88.14	375.09	205.79	89.03	80.27
7-2-165	公称直径 400mm以内	个	471.65	239.37	128.75	103.53	449.27	239.37	115.62	94.28
7-2-166	公称直径 450mm以内	个	538.31	273.16	146.40	118.75	512.76	273.16	131.46	108.14
7-2-167	公称直径 500mm以内	个	623.55	307.97	168.84	146.74	593.33	307.97	151.52	133.84
7-2-168	公称直径 600mm以内	个	800.34	369.26	223.56	207.52	759.06	369.26	200.52	189.28
7-2-169	公称直径 700mm以内	个	922.76	422.30	256.51	243.95	874.98	422.30	230.08	222.60
7-2-170	公称直径 800mm以内	个	1163.66	502.02	353.01	308.63	1099.89	502.02	316.29	281.58
7-2-171	公称直径 900mm以内	个	1289.36	559.50	398.44	331.42	1219.06	559.50	357.03	302.53
7-2-172	公称直径 1000mm以内	个	1432.35	616.97	444.87	370.51	1353.78	616.97	398.67	338.14
7-2-173	公称直径 1200mm以内	个	1981.92	809.79	631.56	540.57	1868.82	809.79	565.47	493.56
7-2-174	公称直径 1400mm以内	个	2622.62	1065.74	822.91	733.97	2472.76	1065.74	736.50	670.52
	三、预制钢套钢复合保温管管件安装									
	1.预制钢套钢复合保温管件(电弧焊)									
7-2-175	公称直径 65mm以内	个	98.76	77.56	10.50	10.70	96.82	77.56	9.54	9.72
7-2-176	公称直径 80mm以内	个	115.63	91.05	12.14	12.44	113.37	91.05	11.02	11.30
7-2-177	公称直径 100mm以内	个	142.02	101.87	14.27	25.88	138.55	101.87	12.95	23.73
7-2-178	公称直径 125mm以内	个	179.29	125.25	19.57	34.47	174.60	125.25	17.73	31.62

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-179	公称直径 150mm以内	个	223.08	153.26	25.76	44.06	216.96	153.26	23.28	40.42
7-2-180	公称直径 200mm以内	个	281.53	188.39	36.75	56.39	273.28	188.39	33.19	51.70
7-2-181	公称直径 250mm以内	个	383.21	254.20	54.19	74.82	371.49	254.20	48.75	68.54
7-2-182	公称直径 300mm以内	个	465.94	303.75	63.36	98.83	451.44	303.75	56.99	90.70
7-2-183	公称直径 350mm以内	个	549.83	357.82	81.39	110.62	532.36	357.82	73.14	101.40
7-2-184	公称直径 400mm以内	个	654.22	422.71	102.67	128.84	632.83	422.71	92.21	117.91
7-2-185	公称直径 450mm以内	个	722.16	470.50	112.33	139.33	698.77	470.50	100.83	127.44
7-2-186	公称直径 500mm以内	个	865.87	567.84	124.15	173.88	838.56	567.84	111.41	159.31
7-2-187	公称直径 600mm以内	个	1037.40	673.21	159.51	204.68	1003.38	673.21	142.98	187.19
7-2-188	公称直径 700mm以内	个	1149.83	724.61	184.59	240.63	1110.24	724.61	165.50	220.13
7-2-189	公称直径 800mm以内	个	1318.46	821.94	247.58	248.94	1271.28	821.94	221.66	227.68
7-2-190	公称直径 900mm以内	个	1487.38	939.98	277.78	269.62	1435.18	939.98	248.71	246.49
	2.预制钢套钢复合保温管件(氩电联焊)									
7-2-191	公称直径 65mm以内	个	104.34	80.24	12.13	11.97	102.20	80.24	11.05	10.91
7-2-192	公称直径 80mm以内	个	121.77	93.73	14.05	13.99	119.28	93.73	12.80	12.75
7-2-193	公称直径 100mm以内	个	149.48	105.47	16.72	27.29	145.75	105.47	15.22	25.06
7-2-194	公称直径 125mm以内	个	189.38	128.85	22.34	38.19	184.22	128.85	20.31	35.06
7-2-195	公称直径 150mm以内	个	235.45	155.94	29.53	49.98	228.60	155.94	26.78	45.88
7-2-196	公称直径 200mm以内	个	303.21	194.67	41.75	66.79	293.75	194.67	37.83	61.25
7-2-197	公称直径 250mm以内	个	413.34	263.17	59.91	90.26	399.94	263.17	54.08	82.69
7-2-198	公称直径 300mm以内	个	503.32	315.49	70.28	117.55	486.76	315.49	63.42	107.85
7-2-199	公称直径 350mm以内	个	585.05	373.17	83.90	127.98	566.29	373.17	75.75	117.37
7-2-200	公称直径 400mm以内	个	705.04	439.81	111.25	153.98	680.97	439.81	100.21	140.95
7-2-201	公称直径 450mm以内	个	782.05	492.13	123.22	166.70	755.64	492.13	110.96	152.55
7-2-202	公称直径 500mm以内	个	930.20	591.22	135.46	203.52	899.68	591.22	121.96	186.50
7-2-203	公称直径 600mm以内	个	1094.44	696.69	160.95	236.80	1058.28	696.69	144.90	216.69
7-2-204	公称直径 700mm以内	个	1257.95	760.66	188.35	308.94	1212.82	760.66	169.57	282.59
7-2-205	公称直径 800mm以内	个	1447.64	864.27	251.05	332.32	1393.73	864.27	225.57	303.89
7-2-206	公称直径 900mm以内	个	1622.49	989.62	281.72	351.15	1563.83	989.62	253.13	321.08
	3.外套管接口制作、安装									
7-2-207	公称直径 200mm以内	个	186.09	93.73	47.24	45.12	177.16	93.73	42.44	40.99
7-2-208	公称直径 250mm以内	个	238.49	124.42	59.82	54.25	227.35	124.42	53.64	49.29

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-209	公称直径 300mm以内	个	289.12	154.09	72.00	63.03	275.83	154.09	64.48	57.26
7-2-210	公称直径 350mm以内	个	322.79	168.51	85.59	68.69	307.53	168.51	76.62	62.40
7-2-211	公称直径 400mm以内	个	354.46	182.10	98.36	74.00	337.33	182.10	88.01	67.22
7-2-212	公称直径 450mm以内	个	385.11	200.13	110.98	74.00	366.63	200.13	99.28	67.22
7-2-213	公称直径 500mm以内	个	431.29	218.15	123.52	89.62	410.04	218.15	110.48	81.41
7-2-214	公称直径 600mm以内	个	547.87	267.70	169.07	111.10	519.73	267.70	151.10	100.93
7-2-215	公称直径 700mm以内	个	610.07	300.14	187.87	122.06	578.91	300.14	167.88	110.89
7-2-216	公称直径 800mm以内	个	688.40	347.93	209.92	130.55	654.11	347.93	187.58	118.60
7-2-217	公称直径 900mm以内	个	765.35	380.38	232.32	152.65	726.65	380.38	207.59	138.68
7-2-218	公称直径 1000mm以内	个	878.80	452.48	257.22	169.10	835.93	452.48	229.83	153.62
7-2-219	公称直径 1200mm以内	个	1033.90	531.79	304.96	197.15	983.37	531.79	272.48	179.10
7-2-220	公称直径 1400mm以内	个	1216.84	612.85	370.39	233.60	1155.80	612.85	330.73	212.22
	4.钢套钢管道外套弯头制作、安装									
7-2-221	外保护管公称直径 200mm以内	个	240.14	130.09	64.64	45.41	229.19	130.09	57.84	41.26
7-2-222	外保护管公称直径 250mm以内	个	280.46	149.14	78.07	53.25	267.37	149.14	69.85	48.38
7-2-223	外保护管公称直径 300mm以内	个	372.84	188.08	112.26	72.50	354.26	188.08	100.29	65.89
7-2-224	外保护管公称直径 350mm以内	个	420.42	207.13	130.31	82.98	398.95	207.13	116.39	75.43
7-2-225	外保护管公称直径 400mm以内	个	466.61	230.00	143.43	93.18	442.82	230.00	128.09	84.73
7-2-226	外保护管公称直径 450mm以内	个	535.19	263.99	163.16	108.04	507.89	263.99	145.64	98.26
7-2-227	外保护管公称直径 500mm以内	个	663.23	311.78	220.69	130.76	627.47	311.78	196.79	118.90
7-2-228	外保护管公称直径 600mm以内	个	827.02	374.61	276.57	175.84	781.03	374.61	246.52	159.90
7-2-229	外保护管公称直径 700mm以内	个	950.75	440.74	310.04	199.97	898.93	440.74	276.32	181.87
7-2-230	外保护管公称直径 800mm以内	个	1062.80	489.87	346.76	226.17	1004.60	489.87	308.98	205.75
7-2-231	外保护管公称直径 900mm以内	个	1223.13	560.22	397.73	265.18	1155.97	560.22	354.40	241.35
7-2-232	外保护管公称直径 1000mm以内	个	1375.37	628.30	447.29	299.78	1299.70	628.30	398.54	272.86
7-2-233	外保护管公称直径 1200mm以内	个	1701.38	781.36	548.84	371.18	1608.47	781.36	489.15	337.96
7-2-234	外保护管公称直径 1400mm以内	个	1936.58	882.20	612.96	441.42	1830.58	882.20	546.11	402.27
	5.钢套钢管道外套三通制作、安装									
7-2-235	外保护管公称直径 200mm以内	个	335.76	144.61	116.24	74.91	316.87	144.61	104.21	68.05
7-2-236	外保护管公称直径 250mm以内	个	392.20	167.27	138.41	86.52	369.93	167.27	124.06	78.60
7-2-237	外保护管公称直径 300mm以内	个	526.20	212.80	196.87	116.53	494.90	212.80	176.21	105.89
7-2-238	外保护管公称直径 350mm以内	个	606.90	240.81	231.51	134.58	570.23	240.81	207.11	122.31

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-239	外保护管公称直径 400mm以内	个	683.19	273.57	257.53	152.09	642.20	273.57	230.38	138.25
7-2-240	外保护管公称直径 450mm以内	个	758.38	303.03	283.74	171.61	712.70	303.03	253.67	156.00
7-2-241	外保护管公称直径 500mm以内	个	941.46	358.13	378.01	205.32	882.34	358.13	337.58	186.63
7-2-242	外保护管公称直径 600mm以内	个	1218.78	460.62	481.74	276.42	1142.12	460.62	430.23	251.27
7-2-243	外保护管公称直径 700mm以内	个	1407.62	555.27	539.28	313.07	1321.45	555.27	481.56	284.62
7-2-244	外保护管公称直径 800mm以内	个	1589.95	619.44	612.03	358.48	1491.77	619.44	546.37	325.96
7-2-245	外保护管公称直径 900mm以内	个	1772.91	685.26	681.90	405.75	1663.06	685.26	608.75	369.05
7-2-246	外保护管公称直径 1000mm以内	个	1943.77	745.21	749.52	449.04	1822.75	745.21	669.08	408.46
7-2-247	外保护管公称直径 1200mm以内	个	2258.81	847.07	881.86	529.88	2116.70	847.07	787.50	482.13
7-2-248	外保护管公称直径 1400mm以内	个	2541.15	943.07	978.26	619.82	2380.63	943.07	873.22	564.34
	四、挖眼接管									
	1.挖眼接管(电弧焊)									
7-2-249	公称直径 50mm以内	个	19.95	13.39	2.73	3.83	19.34	13.39	2.47	3.48
7-2-250	公称直径 65mm以内	个	27.36	17.51	3.81	6.04	26.44	17.51	3.44	5.49
7-2-251	公称直径 80mm以内	个	31.23	19.57	4.35	7.31	30.13	19.57	3.92	6.64
7-2-252	公称直径 100mm以内	个	38.18	23.69	5.27	9.22	36.82	23.69	4.75	8.38
7-2-253	公称直径 125mm以内	个	46.16	28.84	7.18	10.14	44.52	28.84	6.47	9.21
7-2-254	公称直径 150mm以内	个	51.91	31.93	9.02	10.96	50.01	31.93	8.12	9.96
7-2-255	公称直径 200mm以内	个	62.42	34.09	17.63	10.70	59.66	34.09	15.85	9.72
7-2-256	公称直径 250mm以内	个	86.90	45.11	27.08	14.71	82.75	45.11	24.28	13.36
7-2-257	公称直径 300mm以内	个	110.47	57.06	34.87	18.54	105.14	57.06	31.24	16.84
7-2-258	公称直径 350mm以内	个	126.30	65.10	39.72	21.48	120.19	65.10	35.57	19.52
7-2-259	公称直径 400mm以内	个	150.70	76.12	49.09	25.49	143.23	76.12	43.95	23.16
7-2-260	公称直径 450mm以内	个	178.86	87.14	62.93	28.79	169.56	87.14	56.26	26.16
7-2-261	公称直径 500mm以内	个	204.51	99.19	72.17	33.15	193.81	99.19	64.50	30.12
	2.挖眼接管(氩电联焊)									
7-2-262	公称直径 50mm以内	个	24.67	14.73	3.83	6.11	23.77	14.73	3.47	5.57
7-2-263	公称直径 65mm以内	个	30.88	19.26	4.75	6.87	29.83	19.26	4.31	6.26
7-2-264	公称直径 80mm以内	个	36.27	21.53	5.77	8.97	34.94	21.53	5.23	8.18
7-2-265	公称直径 100mm以内	个	45.04	26.06	7.05	11.93	43.32	26.06	6.39	10.87
7-2-266	公称直径 125mm以内	个	55.38	31.72	8.93	14.73	53.22	31.72	8.08	13.42
7-2-267	公称直径 150mm以内	个	62.59	35.12	11.05	16.42	60.08	35.12	10.00	14.96

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-268	公称直径 200mm以内	个	79.49	37.49	21.17	20.83	75.61	37.49	19.13	18.99
7-2-269	公称直径 250mm以内	个	105.05	49.65	31.34	24.06	99.82	49.65	28.23	21.94
7-2-270	公称直径 300mm以内	个	130.56	62.73	39.15	28.68	124.09	62.73	35.21	26.15
7-2-271	公称直径 350mm以内	个	147.93	71.59	44.00	32.34	140.60	71.59	39.54	29.47
7-2-272	公称直径 400mm以内	个	175.55	83.74	53.96	37.85	166.70	83.74	48.47	34.49
7-2-273	公称直径 450mm以内	个	207.63	95.89	68.09	43.65	196.72	95.89	61.06	39.77
7-2-274	公称直径 500mm以内	个	236.48	109.08	77.91	49.49	224.01	109.08	69.84	45.09
	五、钢管煨弯									
	1.钢管煨弯(机械煨弯)									
7-2-275	公称直径 50mm以内	个	8.08	6.18	0.37	1.53	7.90	6.18	0.34	1.38
7-2-276	公称直径 65mm以内	个	14.92	11.33	0.98	2.61	14.57	11.33	0.89	2.35
7-2-277	公称直径 80mm以内	个	19.36	15.14	1.07	3.15	18.94	15.14	0.96	2.84
7-2-278	公称直径 100mm以内	个	26.90	21.63	1.40	3.87	26.39	21.63	1.27	3.49
	2.钢管煨弯(中频弯管机煨弯)									
7-2-279	公称直径 100mm以内	个	63.25	24.72	33.26	5.27	59.06	24.72	29.59	4.75
7-2-280	公称直径 150mm以内	个	69.68	28.74	34.83	6.11	65.25	28.74	31.00	5.51
7-2-281	公称直径 200mm以内	个	87.36	40.17	36.39	10.80	82.32	40.17	32.40	9.75
7-2-282	公称直径 250mm以内	个	106.01	50.78	41.61	13.62	100.14	50.78	37.06	12.30
7-2-283	公称直径 300mm以内	个	140.45	76.01	46.27	18.17	133.62	76.01	41.21	16.40
7-2-284	公称直径 350mm以内	个	190.47	112.79	50.55	27.13	182.32	112.79	45.04	24.49
7-2-285	公称直径 400mm以内	个	214.75	128.85	54.85	31.05	205.77	128.85	48.89	28.03
7-2-286	公称直径 450mm以内	个	263.33	168.20	58.92	36.21	253.40	168.20	52.51	32.69
7-2-287	公称直径 500mm以内	个	395.66	277.89	63.52	54.25	383.50	277.89	56.63	48.98
	六、球墨铸铁管件(机械接口)									
	1.球墨铸铁管件(机械接口)一个口									
7-2-288	公称直径 100mm以内	个	37.59	29.25	8.34		36.62	29.25	7.37	
7-2-289	公称直径 150mm以内	个	49.79	37.39	12.40		48.35	37.39	10.96	
7-2-290	公称直径 200mm以内	个	55.94	43.36	12.58		54.48	43.36	11.12	
7-2-291	公称直径 250mm以内	个	64.80	52.02	12.78		63.31	52.02	11.29	
7-2-292	公称直径 300mm以内	个	77.43	60.56	16.87		75.47	60.56	14.91	
7-2-293	公称直径 400mm以内	个	93.93	72.72	21.21		91.46	72.72	18.74	
7-2-294	公称直径 500mm以内	个	129.59	99.91	29.68		126.13	99.91	26.22	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-295	公称直径 600mm以内	个	161.36	127.21	34.15		157.39	127.21	30.18	
	2.球墨铸铁管件(机械接口)两个口									
7-2-296	公称直径 100mm以内	个	65.10	48.41	16.69		63.15	48.41	14.74	
7-2-297	公称直径 150mm以内	个	88.31	63.55	24.76		85.43	63.55	21.88	
7-2-298	公称直径 200mm以内	个	104.84	79.72	25.12		101.92	79.72	22.20	
7-2-299	公称直径 250mm以内	个	107.28	81.78	25.50		104.32	81.78	22.54	
7-2-300	公称直径 300mm以内	个	135.22	83.74	33.68	17.80	130.10	83.74	29.77	16.59
7-2-301	公称直径 400mm以内	个	203.93	139.26	42.42	22.25	197.48	139.26	37.49	20.73
7-2-302	公称直径 500mm以内	个	295.96	209.91	59.35	26.70	287.24	209.91	52.45	24.88
7-2-303	公称直径 600mm以内	个	375.89	272.54	68.30	35.05	365.56	272.54	60.36	32.66
	3.球墨铸铁管件(机械接口)三个口									
7-2-304	公称直径 100mm以内	个	87.65	62.62	25.03		84.74	62.62	22.12	
7-2-305	公称直径 150mm以内	个	118.97	81.78	37.19		114.65	81.78	32.87	
7-2-306	公称直径 200mm以内	个	138.68	100.94	37.74		134.29	100.94	33.35	
7-2-307	公称直径 250mm以内	个	157.27	113.09	44.18		152.13	113.09	39.04	
7-2-308	公称直径 300mm以内	个	193.56	125.15	50.61	17.80	186.47	125.15	44.73	16.59
7-2-309	公称直径 400mm以内	个	283.74	197.86	63.63	22.25	274.82	197.86	56.23	20.73
7-2-310	公称直径 500mm以内	个	401.35	285.62	89.03	26.70	389.17	285.62	78.67	24.88
7-2-311	公称直径 600mm以内	个	512.01	374.51	102.45	35.05	497.70	374.51	90.53	32.66
	七、塑料管件									
	1.塑料管件(热熔连接)									
7-2-312	公称外径 110mm以内	个	33.03	20.60	0.43	12.00	31.96	20.60	0.38	10.98
7-2-313	公称外径 125mm以内	个	43.93	27.40	0.64	15.89	42.51	27.40	0.57	14.54
7-2-314	公称外径 160mm以内	个	48.84	29.15	0.86	18.83	47.14	29.15	0.76	17.23
7-2-315	公称外径 200mm以内	个	59.09	30.80	1.05	27.24	56.53	30.80	0.93	24.80
7-2-316	公称外径 250mm以内	个	68.45	37.70	1.60	29.15	65.66	37.70	1.42	26.54
7-2-317	公称外径 315mm以内	个	83.03	46.25	1.88	34.90	79.68	46.25	1.66	31.77
7-2-318	公称外径 355mm以内	个	125.91	56.96	2.25	66.70	119.29	56.96	1.99	60.34
7-2-319	公称外径 400mm以内	个	144.81	62.73	3.04	79.04	136.93	62.73	2.69	71.51
7-2-320	公称外径 450mm以内	个	166.54	73.65	3.67	89.22	157.61	73.65	3.25	80.71
7-2-321	公称外径 500mm以内	个	198.03	90.85	4.46	102.72	187.73	90.85	3.95	92.93
7-2-322	公称外径 560mm以内	个	233.19	107.94	4.68	120.57	221.15	107.94	4.14	109.07

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-323	公称外径 630mm以内	个	269.84	126.69	4.91	138.24	256.10	126.69	4.35	125.06
	2.塑料管件(电熔熔接)									
7-2-324	公称外径 50mm以内	个	19.57	18.44	0.14	0.99	19.49	18.44	0.12	0.93
7-2-325	公称外径 63mm以内	个	25.81	24.51	0.17	1.13	25.72	24.51	0.15	1.06
7-2-326	公称外径 75mm以内	个	27.63	26.06	0.22	1.35	27.53	26.06	0.19	1.28
7-2-327	公称外径 90mm以内	个	29.46	27.60	0.28	1.58	29.34	27.60	0.25	1.49
7-2-328	公称外径 110mm以内	个	36.39	33.68	0.29	2.42	36.23	33.68	0.26	2.29
7-2-329	公称外径 125mm以内	个	44.45	41.41	0.34	2.70	44.26	41.41	0.30	2.55
7-2-330	公称外径 160mm以内	个	54.52	50.99	0.55	2.98	54.30	50.99	0.49	2.82
7-2-331	公称外径 200mm以内	个	60.16	56.14	0.75	3.27	59.90	56.14	0.67	3.09
7-2-332	公称外径 250mm以内	个	70.59	65.92	1.18	3.49	70.27	65.92	1.05	3.30
7-2-333	公称外径 315mm以内	个	86.58	81.27	1.59	3.72	86.19	81.27	1.41	3.51
7-2-334	公称外径 355mm以内	个	104.25	96.61	1.81	5.83	103.72	96.61	1.60	5.51
7-2-335	公称外径 400mm以内	个	121.41	113.40	2.01	6.00	120.85	113.40	1.78	5.67
7-2-336	公称外径 450mm以内	个	137.13	128.75	2.22	6.16	136.55	128.75	1.97	5.83
7-2-337	公称外径 500mm以内	个	155.01	146.26	2.42	6.33	154.39	146.26	2.14	5.99
7-2-338	公称外径 560mm以内	个	174.14	161.61	2.65	9.88	173.30	161.61	2.35	9.34
7-2-339	公称外径 630mm以内	个	189.93	176.95	2.85	10.13	189.05	176.95	2.52	9.58
	3.PE法兰管件									
7-2-340	公称外径 110mm以内	个	23.45	17.20	0.21	6.04	22.91	17.20	0.19	5.52
7-2-341	公称外径 125mm以内	个	31.14	22.87	0.32	7.95	30.42	22.87	0.28	7.27
7-2-342	公称外径 160mm以内	个	37.19	27.30	0.43	9.46	36.33	27.30	0.38	8.65
7-2-343	公称外径 200mm以内	个	44.95	30.80	0.53	13.62	43.67	30.80	0.47	12.40
7-2-344	公称外径 250mm以内	个	55.76	40.38	0.80	14.58	54.36	40.38	0.71	13.27
7-2-345	公称外径 315mm以内	个	76.17	57.78	0.94	17.45	74.50	57.78	0.83	15.89
7-2-346	公称外径 355mm以内	个	119.86	85.39	1.12	33.35	116.55	85.39	0.99	30.17
7-2-347	公称外径 400mm以内	个	135.08	94.04	1.52	39.52	131.14	94.04	1.35	35.75
7-2-348	公称外径 450mm以内	个	169.13	122.78	1.83	44.52	164.68	122.78	1.62	40.28
7-2-349	公称外径 500mm以内	个	202.01	148.42	2.23	51.36	196.85	148.42	1.97	46.46
7-2-350	公称外径 560mm以内	个	224.46	161.92	2.34	60.20	218.45	161.92	2.07	54.46
7-2-351	公称外径 630mm以内	个	261.54	190.04	2.46	69.04	254.67	190.04	2.17	62.46
	八、钢塑转换接头安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-352	公称直径 50mm以内	个	28.93	21.53	3.18	4.22	28.24	21.53	2.86	3.85
7-2-353	公称直径 65mm以内	个	36.63	25.85	4.21	6.57	35.63	25.85	3.79	5.99
7-2-354	公称直径 80mm以内	个	43.16	30.69	4.73	7.74	42.01	30.69	4.26	7.06
7-2-355	公称直径 100mm以内	个	56.82	35.84	5.69	15.29	54.89	35.84	5.12	13.93
7-2-356	公称直径 150mm以内	个	92.94	58.09	9.36	25.49	89.73	58.09	8.41	23.23
7-2-357	公称直径 200mm以内	个	112.95	63.96	15.51	33.48	108.37	63.96	13.96	30.45
7-2-358	公称直径 250mm以内	个	130.70	74.26	21.00	35.44	125.36	74.26	18.87	32.23
7-2-359	公称直径 300mm以内	个	159.01	89.61	25.46	43.94	152.44	89.61	22.86	39.97
7-2-360	公称直径 400mm以内	个	236.99	117.73	33.01	86.25	225.48	117.73	29.61	78.14
	九、防雨环帽制作、安装									
7-2-361	制作单件重量20kg以内	100kg	314.43	226.09	47.85	40.49	306.24	226.09	42.85	37.30
7-2-362	制作单件重量50kg以内	100kg	279.34	189.73	55.21	34.40	270.99	189.73	49.52	31.74
7-2-363	制作单件重量100kg以内	100kg	244.86	170.05	45.19	29.62	237.69	170.05	40.37	27.27
7-2-364	制作单件重量200kg以内	100kg	212.89	146.47	41.64	24.78	206.54	146.47	37.22	22.85
7-2-365	安装	100kg	181.18	133.69	18.10	29.39	177.23	133.69	16.05	27.49
	十、法兰盲(堵)板									
7-2-366	公称直径 50mm以内	组	22.17	17.30	2.39	2.48	21.68	17.30	2.13	2.25
7-2-367	公称直径 100mm以内	组	32.99	23.38	5.04	4.57	32.01	23.38	4.48	4.15
7-2-368	公称直径 150mm以内	组	42.92	29.15	7.29	6.48	41.53	29.15	6.49	5.89
7-2-369	公称直径 200mm以内	组	76.79	49.65	12.70	14.44	74.08	49.65	11.31	13.12
7-2-370	公称直径 300mm以内	组	131.79	80.86	25.35	25.58	126.64	80.86	22.54	23.24
7-2-371	公称直径 400mm以内	组	192.30	121.85	40.04	30.41	185.06	121.85	35.58	27.63
7-2-372	公称直径 500mm以内	组	249.17	143.07	48.26	57.84	238.93	143.07	42.87	52.99
7-2-373	公称直径 600mm以内	组	294.08	158.72	57.27	78.09	281.38	158.72	50.88	71.78
7-2-374	公称直径 800mm以内	组	402.66	226.09	71.73	104.84	386.00	226.09	63.69	96.22
7-2-375	公称直径 1000mm以内	组	518.40	291.18	88.48	138.74	497.17	291.18	78.57	127.42
7-2-376	公称直径 1200mm以内	组	608.07	314.46	110.52	183.09	580.49	314.46	98.14	167.89
7-2-377	公称直径 1400mm以内	组	691.04	339.90	137.50	213.64	657.80	339.90	122.09	195.81
	十一、套管制作、安装									
	1.柔性防水套管制作									
7-2-378	公称直径 50mm以内	个	223.21	138.12	44.02	41.07	215.62	138.12	39.74	37.76
7-2-379	公称直径 80mm以内	个	274.96	165.01	58.57	51.38	265.15	165.01	52.89	47.25

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-380	公称直径 100mm以内	个	351.96	209.50	65.59	76.87	339.36	209.50	59.22	70.64
7-2-381	公称直径 125mm以内	个	399.76	239.17	78.39	82.20	385.38	239.17	70.62	75.59
7-2-382	公称直径 150mm以内	个	451.97	274.39	91.18	86.40	435.86	274.39	82.07	79.40
7-2-383	公称直径 200mm以内	个	535.21	305.91	130.50	98.80	514.08	305.91	117.27	90.90
7-2-384	公称直径 250mm以内	个	637.66	339.28	179.92	118.46	609.43	339.28	161.39	108.76
7-2-385	公称直径 300mm以内	个	720.89	376.36	221.12	123.41	687.70	376.36	197.86	113.48
7-2-386	公称直径 350mm以内	个	1021.18	415.30	439.86	166.02	965.21	415.30	397.86	152.05
7-2-387	公称直径 400mm以内	个	1167.75	464.43	508.58	194.74	1102.75	464.43	459.95	178.37
7-2-388	公称直径 450mm以内	个	1372.84	542.30	592.74	237.80	1295.68	542.30	535.73	217.65
7-2-389	公称直径 500mm以内	个	1520.33	574.74	664.72	280.87	1432.41	574.74	600.75	256.92
7-2-390	公称直径 600mm以内	个	1802.94	648.90	819.72	334.32	1693.80	648.90	739.19	305.71
7-2-391	公称直径 700mm以内	个	2061.57	740.67	939.24	381.66	1936.13	740.67	846.40	349.06
7-2-392	公称直径 800mm以内	个	2722.88	919.58	1263.54	539.76	2548.90	919.58	1136.44	492.88
7-2-393	公称直径 900mm以内	个	2982.94	997.45	1402.60	582.89	2792.11	997.45	1262.44	532.22
7-2-394	公称直径 1000mm以内	个	3437.02	1151.33	1593.89	691.80	3217.49	1151.33	1434.85	631.31
	2.柔性防水套管安装									
7-2-395	公称直径 50mm以内	个	37.25	36.15	1.10		37.12	36.15	0.97	
7-2-396	公称直径 100mm以内	个	40.43	38.93	1.50		40.25	38.93	1.32	
7-2-397	公称直径 150mm以内	个	42.48	40.79	1.69		42.28	40.79	1.49	
7-2-398	公称直径 200mm以内	个	57.63	55.62	2.01		57.40	55.62	1.78	
7-2-399	公称直径 300mm以内	个	63.57	61.18	2.39		63.30	61.18	2.12	
7-2-400	公称直径 400mm以内	个	78.08	75.09	2.99		77.74	75.09	2.65	
7-2-401	公称直径 500mm以内	个	106.81	102.90	3.91		106.36	102.90	3.46	
7-2-402	公称直径 600mm以内	个	107.73	102.90	4.83		107.17	102.90	4.27	
7-2-403	公称直径 800mm以内	个	118.69	112.17	6.52		117.94	112.17	5.77	
7-2-404	公称直径 1000mm以内	个	139.83	130.71	9.12		138.78	130.71	8.07	
	3.刚性防水套管制作									
7-2-405	公称直径 50mm以内	个	97.97	58.50	22.07	17.40	94.46	58.50	19.92	16.04
7-2-406	公称直径 80mm以内	个	117.61	69.63	27.31	20.67	113.30	69.63	24.66	19.01
7-2-407	公称直径 100mm以内	个	154.33	91.88	31.41	31.04	148.77	91.88	28.35	28.54
7-2-408	公称直径 125mm以内	个	180.83	110.42	35.63	34.78	174.59	110.42	32.12	32.05
7-2-409	公称直径 150mm以内	个	195.61	117.94	41.24	36.43	188.61	117.94	37.12	33.55

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-410	公称直径 200mm以内	个	243.49	145.75	55.79	41.95	234.48	145.75	50.04	38.69
7-2-411	公称直径 250mm以内	个	311.34	182.83	78.22	50.29	299.18	182.83	70.08	46.27
7-2-412	公称直径 300mm以内	个	367.04	216.30	91.77	58.97	352.67	216.30	82.09	54.28
7-2-413	公称直径 350mm以内	个	439.19	269.24	99.81	70.14	423.07	269.24	89.30	64.53
7-2-414	公称直径 400mm以内	个	655.70	309.10	248.27	98.33	625.20	309.10	225.14	90.96
7-2-415	公称直径 450mm以内	个	746.43	349.07	288.60	108.76	711.08	349.07	261.45	100.56
7-2-416	公称直径 500mm以内	个	815.91	371.32	323.78	120.81	776.49	371.32	293.30	111.87
7-2-417	公称直径 600mm以内	个	990.55	433.53	395.91	161.11	940.85	433.53	358.37	148.95
7-2-418	公称直径 700mm以内	个	1127.14	492.96	458.37	175.81	1070.60	492.96	414.99	162.65
7-2-419	公称直径 800mm以内	个	1416.04	603.37	578.37	234.30	1341.97	603.37	522.57	216.03
7-2-420	公称直径 900mm以内	个	1658.65	722.24	655.41	281.00	1573.33	722.24	592.28	258.81
7-2-421	公称直径 1000mm以内	个	1847.85	786.30	762.22	299.33	1751.09	786.30	688.97	275.82
7-2-422	公称直径 1200mm以内	个	2457.63	1045.76	1013.77	398.10	2328.94	1045.76	916.35	366.83
7-2-423	公称直径 1400mm以内	个	3164.69	1360.22	1295.77	508.70	3000.22	1360.22	1171.26	468.74
7-2-424	公称直径 1600mm以内	个	3629.46	1468.78	1551.28	609.40	3432.53	1468.78	1402.21	561.54
7-2-425	公称直径 1800mm以内	个	4142.26	1586.20	1835.35	720.71	3909.28	1586.20	1658.98	664.10
	4.刚性防水套管安装									
7-2-426	公称直径 50mm以内	个	81.31	60.36	20.95		78.90	60.36	18.54	
7-2-427	公称直径 100mm以内	个	91.74	63.14	28.60		88.45	63.14	25.31	
7-2-428	公称直径 150mm以内	个	103.52	67.77	35.75		99.41	67.77	31.64	
7-2-429	公称直径 200mm以内	个	136.47	93.73	42.74		131.55	93.73	37.82	
7-2-430	公称直径 300mm以内	个	169.74	102.07	67.67		161.95	102.07	59.88	
7-2-431	公称直径 400mm以内	个	206.95	124.42	82.53		197.45	124.42	73.03	
7-2-432	公称直径 500mm以内	个	267.33	171.70	95.63		256.32	171.70	84.62	
7-2-433	公称直径 600mm以内	个	285.22	171.70	113.52		272.15	171.70	100.45	
7-2-434	公称直径 800mm以内	个	336.83	187.56	149.27		319.64	187.56	132.08	
7-2-435	公称直径 1000mm以内	个	403.46	218.15	185.31		382.12	218.15	163.97	
7-2-436	公称直径 1200mm以内	个	536.61	290.15	246.46		508.24	290.15	218.09	
7-2-437	公称直径 1400mm以内	个	697.97	377.39	320.58		661.06	377.39	283.67	
7-2-438	公称直径 1600mm以内	个	773.03	407.57	365.46		730.96	407.57	323.39	
7-2-439	公称直径 1800mm以内	个	850.57	440.22	410.35		803.33	440.22	363.11	
	5.一般穿墙套管制作、安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-440	公称直径 50mm以内	个	44.25	39.76	3.70	0.79	43.86	39.76	3.38	0.72
7-2-441	公称直径 100mm以内	个	61.08	51.91	8.38	0.79	60.31	51.91	7.68	0.72
7-2-442	公称直径 150mm以内	个	80.62	66.74	13.09	0.79	79.47	66.74	12.01	0.72
7-2-443	公称直径 200mm以内	个	133.67	114.33	18.55	0.79	132.07	114.33	17.02	0.72
7-2-444	公称直径 250mm以内	个	191.69	169.95	20.95	0.79	189.89	169.95	19.22	0.72
7-2-445	公称直径 300mm以内	个	234.11	209.81	23.51	0.79	232.10	209.81	21.57	0.72
7-2-446	公称直径 350mm以内	个	292.76	267.39	24.58	0.79	290.66	267.39	22.55	0.72
7-2-447	公称直径 400mm以内	个	332.06	303.54	27.73	0.79	329.70	303.54	25.44	0.72
7-2-448	公称直径 450mm以内	个	359.97	331.35	27.83	0.79	357.60	331.35	25.53	0.72
7-2-449	公称直径 500mm以内	个	410.18	378.73	30.66	0.79	407.58	378.73	28.13	0.72
	6.直埋胶圈穿墙密封套袖安装									
7-2-450	公称直径 150mm以内	个	54.87	16.48	38.39		53.75	16.48	37.27	
7-2-451	公称直径 200mm以内	个	63.31	19.06	44.25		62.02	19.06	42.96	
7-2-452	公称直径 250mm以内	个	75.28	24.10	51.18		73.79	24.10	49.69	
7-2-453	公称直径 300mm以内	个	84.69	29.25	55.44		83.08	29.25	53.83	
7-2-454	公称直径 350mm以内	个	91.24	31.52	59.72		89.49	31.52	57.97	
7-2-455	公称直径 400mm以内	个	98.40	33.89	64.51		96.52	33.89	62.63	
7-2-456	公称直径 450mm以内	个	104.48	36.77	67.71		102.50	36.77	65.73	
7-2-457	公称直径 500mm以内	个	110.56	39.66	70.90		108.49	39.66	68.83	
7-2-458	公称直径 600mm以内	个	128.87	46.76	82.11		126.47	46.76	79.71	
7-2-459	公称直径 700mm以内	个	141.48	51.91	89.57		138.87	51.91	86.96	
7-2-460	公称直径 800mm以内	个	157.66	58.50	99.16		154.77	58.50	96.27	
7-2-461	公称直径 900mm以内	个	172.07	64.38	107.69		168.93	64.38	104.55	
7-2-462	公称直径 1000mm以内	个	185.94	70.25	115.69		182.57	70.25	112.32	
7-2-463	公称直径 1200mm以内	个	222.87	84.25	138.62		218.83	84.25	134.58	
7-2-464	公称直径 1400mm以内	个	260.45	98.37	162.08		255.72	98.37	157.35	
	十二、支架制作、安装									
7-2-465	一般管道支架 单件重量50kg以内制作	100kg	613.53	444.96	38.55	130.02	597.67	444.96	34.53	118.18
7-2-466	一般管道支架 单件重量100kg以内制作	100kg	569.69	419.21	34.20	116.28	555.53	419.21	30.62	105.70
7-2-467	一般管道支架 单件重量100kg以上制作	100kg	404.71	313.22	16.13	75.36	396.07	313.22	14.35	68.50
7-2-468	一般管道支架 单件重量50kg以内安装	100kg	409.51	239.99	85.12	84.40	392.70	239.99	76.04	76.67
7-2-469	一般管道支架 单件重量100kg以内安装	100kg	370.49	225.57	69.66	75.26	356.26	225.57	62.32	68.37

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-2-470	一般管道支架 单件重量100kg以上安装	100kg	220.63	134.21	42.83	43.59	211.96	134.21	38.15	39.60
7-2-471	单件重量100kg以内制作安装 弹簧式管架	100kg	631.67	420.55	90.27	120.85	612.95	420.55	81.08	111.32
7-2-472	单件重量100kg以内制作安装 木垫式管架	100kg	725.55	475.76	179.36	70.43	700.85	475.76	160.72	64.37

第三章 阀门、法兰安装

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、阀门安装									
	1.螺纹阀门									
7-3-1	公称直径 15mm以内	个	14.85	10.30	4.55		14.32	10.30	4.02	
7-3-2	公称直径 20mm以内	个	17.29	11.33	5.96		16.60	11.33	5.27	
7-3-3	公称直径 25mm以内	个	20.19	12.36	7.83		19.28	12.36	6.92	
7-3-4	公称直径 32mm以内	个	26.40	15.45	10.95		25.14	15.45	9.69	
7-3-5	公称直径 40mm以内	个	38.02	22.66	15.36		36.25	22.66	13.59	
7-3-6	公称直径 50mm以内	个	47.40	26.78	20.62		45.03	26.78	18.25	
	2.法兰阀门安装									
7-3-7	公称直径 15mm以内	个	8.31	8.24	0.07		8.30	8.24	0.06	
7-3-8	公称直径 20mm以内	个	9.86	9.79	0.07		9.85	9.79	0.06	
7-3-9	公称直径 25mm以内	个	10.48	10.40	0.08		10.47	10.40	0.07	
7-3-10	公称直径 32mm以内	个	12.40	12.26	0.14		12.38	12.26	0.12	
7-3-11	公称直径 40mm以内	个	13.54	13.39	0.15		13.52	13.39	0.13	
7-3-12	公称直径 50mm以内	个	14.90	14.73	0.17		14.88	14.73	0.15	
7-3-13	公称直径 65mm以内	个	26.29	26.06	0.23		26.26	26.06	0.20	
7-3-14	公称直径 80mm以内	个	27.00	26.68	0.32		26.96	26.68	0.28	
7-3-15	公称直径 100mm以内	个	39.55	39.14	0.41		39.50	39.14	0.36	
7-3-16	公称直径 125mm以内	个	48.32	47.79	0.53		48.26	47.79	0.47	
7-3-17	公称直径 150mm以内	个	49.35	48.62	0.73		49.26	48.62	0.64	
7-3-18	公称直径 200mm以内	个	65.93	64.89	1.04		65.81	64.89	0.92	
7-3-19	公称直径 250mm以内	个	98.48	96.82	1.66		98.28	96.82	1.46	
7-3-20	公称直径 300mm以内	个	175.84	100.43	1.87	73.54	170.64	100.43	1.65	68.56
7-3-21	公称直径 350mm以内	个	219.80	103.93	2.27	113.60	211.81	103.93	2.00	105.88
7-3-22	公称直径 400mm以内	个	248.64	132.36	2.68	113.60	240.60	132.36	2.36	105.88
7-3-23	公称直径 450mm以内	个	272.48	150.90	2.97	118.61	264.01	150.90	2.61	110.50
7-3-24	公称直径 500mm以内	个	320.35	163.98	3.50	152.87	309.53	163.98	3.08	142.47
7-3-25	公称直径 600mm以内	个	390.12	199.00	3.98	187.14	376.94	199.00	3.50	174.44
7-3-26	公称直径 700mm以内	个	468.29	237.72	4.16	226.41	452.41	237.72	3.66	211.03
7-3-27	公称直径 800mm以内	个	538.51	261.83	5.20	271.48	519.38	261.83	4.58	252.97
7-3-28	公称直径 900mm以内	个	583.23	271.30	6.18	305.75	561.68	271.30	5.44	284.94
7-3-29	公称直径 1000mm以内	个	681.38	299.52	7.31	374.55	654.68	299.52	6.43	348.73

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-3-30	公称直径 1200mm以内	个	827.69	339.80	8.29	479.60	791.87	339.80	7.30	444.77
7-3-31	公称直径 1400mm以内	个	1011.71	363.28	9.77	638.66	961.95	363.28	8.60	590.07
	3.齿轮、电动传动阀门安装									
7-3-32	公称直径 250mm以内	个	134.59	111.14	3.20	20.25	132.83	111.14	2.84	18.85
7-3-33	公称直径 300mm以内	个	148.48	117.01	3.87	27.60	146.12	117.01	3.42	25.69
7-3-34	公称直径 350mm以内	个	183.53	151.93	4.00	27.60	181.16	151.93	3.54	25.69
7-3-35	公称直径 400mm以内	个	240.67	186.84	4.54	49.29	236.76	186.84	4.01	45.91
7-3-36	公称直径 450mm以内	个	278.55	203.53	4.70	70.32	273.18	203.53	4.16	65.49
7-3-37	公称直径 500mm以内	个	315.65	220.21	4.86	90.58	308.85	220.21	4.30	84.34
7-3-38	公称直径 600mm以内	个	409.53	272.33	3.55	133.65	399.82	272.33	3.14	124.35
7-3-39	公称直径 700mm以内	个	543.52	354.94	3.63	184.95	530.25	354.94	3.21	172.10
7-3-40	公称直径 800mm以内	个	650.78	429.61	3.95	217.22	635.26	429.61	3.50	202.15
7-3-41	公称直径 900mm以内	个	686.62	451.24	4.14	231.24	670.13	451.24	3.66	215.23
7-3-42	公称直径 1000mm以内	个	784.73	507.28	4.42	273.03	764.39	507.28	3.91	253.20
7-3-43	公称直径 1200mm以内	个	991.80	569.28	4.96	417.56	960.94	569.28	4.39	387.27
7-3-44	公称直径 1400mm以内	个	1198.63	631.29	5.24	562.10	1157.28	631.29	4.64	521.35
	4.焊接阀门(电弧焊)									
7-3-45	公称直径 50mm以内	个	38.96	28.12	4.18	6.66	37.95	28.12	3.78	6.05
7-3-46	公称直径 65mm以内	个	54.42	37.49	6.23	10.70	52.83	37.49	5.62	9.72
7-3-47	公称直径 80mm以内	个	61.91	42.23	7.24	12.44	60.06	42.23	6.53	11.30
7-3-48	公称直径 100mm以内	个	76.35	51.60	8.95	15.80	74.02	51.60	8.07	14.35
7-3-49	公称直径 125mm以内	个	96.36	63.35	12.56	20.45	93.23	63.35	11.30	18.58
7-3-50	公称直径 150mm以内	个	119.42	77.97	15.96	25.49	115.49	77.97	14.36	23.16
7-3-51	公称直径 200mm以内	个	155.31	86.01	28.28	41.02	148.74	86.01	25.46	37.27
7-3-52	公称直径 250mm以内	个	196.28	100.84	38.45	56.99	187.18	100.84	34.56	51.78
7-3-53	公称直径 300mm以内	个	313.46	124.22	46.92	142.32	297.39	124.22	42.12	131.05
7-3-54	公称直径 350mm以内	个	401.60	147.70	60.82	193.08	380.32	147.70	54.54	178.08
7-3-55	公称直径 400mm以内	个	460.54	173.45	81.67	205.42	435.89	173.45	73.14	189.30
7-3-56	公称直径 450mm以内	个	514.20	196.83	90.78	226.59	486.72	196.83	81.30	208.59
7-3-57	公称直径 500mm以内	个	602.80	223.72	105.88	273.20	570.27	223.72	94.77	251.78
7-3-58	公称直径 600mm以内	个	733.41	270.58	138.75	324.08	693.52	270.58	124.09	298.85
7-3-59	公称直径 700mm以内	个	845.03	309.31	157.39	378.33	799.08	309.31	140.73	349.04

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-3-60	公称直径 800mm以内	个	1032.60	367.92	220.18	444.50	974.77	367.92	196.71	410.14
7-3-61	公称直径 900mm以内	个	1152.21	410.15	246.56	495.50	1087.74	410.15	220.27	457.32
7-3-62	公称直径 1000mm以内	个	1357.12	452.27	273.16	631.69	1278.09	452.27	244.02	581.80
7-3-63	公称直径 1200mm以内	个	1806.45	610.48	394.33	801.64	1699.04	610.48	352.05	736.51
7-3-64	公称直径 1400mm以内	个	2297.91	803.40	521.58	972.93	2162.72	803.40	465.58	893.74
	5.焊接阀门(氩电联焊)									
7-3-65	公称直径 50mm以内	个	48.63	31.21	6.54	10.88	47.07	31.21	5.94	9.92
7-3-66	公称直径 65mm以内	个	62.24	41.61	7.90	12.73	60.38	41.61	7.17	11.60
7-3-67	公称直径 80mm以内	个	71.17	46.87	9.27	15.03	68.98	46.87	8.41	13.70
7-3-68	公称直径 100mm以内	个	89.14	57.27	11.72	20.15	86.26	57.27	10.63	18.36
7-3-69	公称直径 125mm以内	个	114.41	70.35	16.37	27.69	110.37	70.35	14.80	25.22
7-3-70	公称直径 150mm以内	个	139.97	86.21	20.20	33.56	135.05	86.21	18.28	30.56
7-3-71	公称直径 200mm以内	个	177.22	95.48	33.73	48.01	169.69	95.48	30.49	43.72
7-3-72	公称直径 250mm以内	个	218.88	111.96	45.00	61.92	208.97	111.96	40.62	56.39
7-3-73	公称直径 300mm以内	个	340.83	137.92	53.50	149.41	323.77	137.92	48.22	137.63
7-3-74	公称直径 350mm以内	个	436.40	162.43	67.39	206.58	413.56	162.43	60.64	190.49
7-3-75	公称直径 400mm以内	个	507.85	192.51	89.16	226.18	480.93	192.51	80.10	208.32
7-3-76	公称直径 450mm以内	个	563.42	218.46	98.72	246.24	533.77	218.46	88.69	226.62
7-3-77	公称直径 500mm以内	个	656.15	248.33	114.34	293.48	621.39	248.33	102.65	270.41
7-3-78	公称直径 600mm以内	个	811.83	300.35	148.78	362.70	767.99	300.35	133.44	334.20
7-3-79	公称直径 700mm以内	个	930.17	343.30	169.57	417.30	880.13	343.30	152.07	384.76
7-3-80	公称直径 800mm以内	个	1154.62	408.29	232.50	513.83	1090.01	408.29	208.25	473.47
7-3-81	公称直径 900mm以内	个	1277.33	452.89	260.83	563.61	1206.09	452.89	233.62	519.58
7-3-82	公称直径 1000mm以内	个	1435.91	502.02	289.37	644.52	1355.59	502.02	259.16	594.41
7-3-83	公称直径 1200mm以内	个	1901.94	677.64	410.92	813.38	1793.84	677.64	367.70	748.50
7-3-84	公称直径 1400mm以内	个	2441.60	891.77	537.25	1012.58	2302.68	891.77	480.58	930.33
	6.调节阀门									
7-3-85	公称直径 20mm以内	个	20.79	20.60	0.19		20.77	20.60	0.17	
7-3-86	公称直径 25mm以内	个	22.34	22.15	0.19		22.32	22.15	0.17	
7-3-87	公称直径 32mm以内	个	27.38	26.99	0.39		27.33	26.99	0.34	
7-3-88	公称直径 40mm以内	个	33.35	32.96	0.39		33.30	32.96	0.34	
7-3-89	公称直径 50mm以内	个	39.22	38.83	0.39		39.17	38.83	0.34	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-3-90	公称直径 65mm以内	个	69.08	68.50	0.58		69.01	68.50	0.51	
7-3-91	公称直径 80mm以内	个	71.24	70.66	0.58		71.17	70.66	0.51	
7-3-92	公称直径 100mm以内	个	104.40	103.82	0.58		104.33	103.82	0.51	
7-3-93	公称直径 125mm以内	个	128.57	127.31	1.26		128.43	127.31	1.12	
7-3-94	公称直径 150mm以内	个	132.48	131.22	1.26		132.34	131.22	1.12	
7-3-95	公称直径 200mm以内	个	177.91	176.65	1.26		177.77	176.65	1.12	
7-3-96	公称直径 250mm以内	个	264.18	262.34	1.84		263.97	262.34	1.63	
7-3-97	公称直径 300mm以内	个	371.45	295.10	2.81	73.54	366.15	295.10	2.49	68.56
7-3-98	公称直径 350mm以内	个	416.45	300.04	2.81	113.60	408.41	300.04	2.49	105.88
7-3-99	公称直径 400mm以内	个	460.49	343.20	3.69	113.60	452.34	343.20	3.26	105.88
7-3-100	公称直径 450mm以内	个	513.19	390.89	3.69	118.61	504.65	390.89	3.26	110.50
7-3-101	公称直径 500mm以内	个	581.13	424.57	3.69	152.87	570.30	424.57	3.26	142.47
	7.调节阀临时短管安拆									
7-3-102	公称直径 20mm以内	个	60.56	53.25	6.31	1.00	59.75	53.25	5.59	0.91
7-3-103	公称直径 25mm以内	个	74.86	66.54	7.05	1.27	73.94	66.54	6.25	1.15
7-3-104	公称直径 32mm以内	个	96.00	85.18	9.26	1.56	94.81	85.18	8.21	1.42
7-3-105	公称直径 40mm以内	个	120.62	106.50	12.12	2.00	119.07	106.50	10.75	1.82
7-3-106	公称直径 50mm以内	个	151.65	133.08	16.09	2.48	149.60	133.08	14.27	2.25
7-3-107	公称直径 65mm以内	个	165.64	141.63	20.80	3.21	162.99	141.63	18.44	2.92
7-3-108	公称直径 80mm以内	个	181.63	147.50	23.99	10.14	178.05	147.50	21.26	9.29
7-3-109	公称直径 100mm以内	个	204.74	158.52	33.38	12.84	199.86	158.52	29.58	11.76
7-3-110	公称直径 125mm以内	个	252.07	198.17	41.06	12.84	246.32	198.17	36.39	11.76
7-3-111	公称直径 150mm以内	个	335.28	274.60	47.84	12.84	328.80	274.60	42.44	11.76
7-3-112	公称直径 200mm以内	个	395.23	317.14	62.81	15.28	386.90	317.14	55.78	13.98
7-3-113	公称直径 250mm以内	个	501.74	396.45	85.86	19.43	490.46	396.45	76.23	17.78
7-3-114	公称直径 300mm以内	个	658.58	515.31	126.74	16.53	642.80	515.31	112.39	15.10
7-3-115	公称直径 350mm以内	个	782.76	597.71	165.18	19.87	762.32	597.71	146.45	18.16
7-3-116	公称直径 400mm以内	个	881.76	654.05	205.97	21.74	856.59	654.05	182.66	19.88
7-3-117	公称直径 450mm以内	个	1031.39	685.26	317.82	28.31	992.95	685.26	281.76	25.93
7-3-118	公称直径 500mm以内	个	1159.55	716.37	407.05	36.13	1110.35	716.37	360.84	33.14
	8.塑料阀门									
	(1)塑料阀门安装(热熔连接)									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-3-119	公称外径 110mm以内	个	61.06	41.30	7.13	12.63	59.15	41.30	6.29	11.56
7-3-120	公称外径 160mm以内	个	91.65	62.42	7.30	21.93	88.92	62.42	6.44	20.06
7-3-121	公称外径 200mm以内	个	115.22	72.92	7.30	35.00	111.23	72.92	6.44	31.87
7-3-122	公称外径 250mm以内	个	174.01	90.74	7.63	75.64	167.22	90.74	6.73	69.75
7-3-123	公称外径 315mm以内	个	205.39	111.76	7.78	85.85	197.67	111.76	6.86	79.05
	(2)塑料阀门安装(电熔连接)									
7-3-124	公称外径 63mm以内	个	33.24	24.93	7.13	1.18	32.34	24.93	6.29	1.12
7-3-125	公称外径 90mm以内	个	36.50	27.71	7.13	1.66	35.57	27.71	6.29	1.57
7-3-126	公称外径 110mm以内	个	45.70	36.15	7.13	2.42	44.73	36.15	6.29	2.29
7-3-127	公称外径 160mm以内	个	64.87	54.59	7.30	2.98	63.85	54.59	6.44	2.82
7-3-128	公称外径 200mm以内	个	70.62	60.05	7.30	3.27	69.58	60.05	6.44	3.09
7-3-129	公称外径 250mm以内	个	95.26	80.65	7.63	6.98	93.98	80.65	6.73	6.60
7-3-130	公称外径 315mm以内	个	114.61	99.40	7.78	7.43	113.28	99.40	6.86	7.02
	9.阀门水压试验									
7-3-131	公称直径 50mm以内	个	40.95	9.79	28.27	2.89	37.48	9.79	25.06	2.63
7-3-132	公称直径 65mm以内	个	42.34	10.20	29.20	2.94	38.76	10.20	25.89	2.67
7-3-133	公称直径 80mm以内	个	50.86	11.23	36.60	3.03	46.44	11.23	32.45	2.76
7-3-134	公称直径 100mm以内	个	53.21	11.85	38.26	3.10	48.60	11.85	33.93	2.82
7-3-135	公称直径 125mm以内	个	61.18	16.79	40.79	3.60	56.26	16.79	36.18	3.29
7-3-136	公称直径 150mm以内	个	65.25	17.72	43.42	4.11	59.99	17.72	38.52	3.75
7-3-137	公称直径 200mm以内	个	87.89	23.59	60.19	4.11	80.78	23.59	53.44	3.75
7-3-138	公称直径 250mm以内	个	98.76	30.59	64.06	4.11	91.25	30.59	56.91	3.75
7-3-139	公称直径 300mm以内	个	118.43	33.48	80.84	4.11	109.00	33.48	71.77	3.75
7-3-140	公称直径 350mm以内	个	139.37	47.28	87.08	5.01	129.20	47.28	77.34	4.58
7-3-141	公称直径 400mm以内	个	179.33	60.98	112.44	5.91	166.26	60.98	99.87	5.41
7-3-142	公称直径 450mm以内	个	220.10	81.89	132.12	6.09	204.77	81.89	117.30	5.58
7-3-143	公称直径 500mm以内	个	265.40	90.95	168.20	6.25	245.85	90.95	149.18	5.72
7-3-144	公称直径 600mm以内	个	309.83	120.92	182.31	6.60	288.66	120.92	161.70	6.04
7-3-145	公称直径 800mm以内	个	568.12	237.93	321.98	8.21	530.91	237.93	285.45	7.53
7-3-146	公称直径 1000mm以内	个	768.17	363.80	393.95	10.42	722.67	363.80	349.31	9.56
7-3-147	公称直径 1200mm以内	个	1058.35	597.81	446.84	13.70	1006.68	597.81	396.32	12.55
	10.阀门操纵装置安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-3-148	阀门操纵装置安装	100kg	889.23	842.54	20.02	26.67	884.81	842.54	18.04	24.23
	二、法兰安装									
	1.平焊法兰									
7-3-149	公称直径 15mm以内	副	21.85	18.03	1.08	2.74	21.48	18.03	0.96	2.49
7-3-150	公称直径 20mm以内	副	25.22	20.29	1.19	3.74	24.74	20.29	1.05	3.40
7-3-151	公称直径 25mm以内	副	31.32	25.13	1.45	4.74	30.73	25.13	1.29	4.31
7-3-152	公称直径 32mm以内	副	32.54	25.75	1.66	5.13	31.88	25.75	1.47	4.66
7-3-153	公称直径 40mm以内	副	34.45	26.99	1.98	5.48	33.73	26.99	1.76	4.98
7-3-154	公称直径 50mm以内	副	36.76	28.12	2.89	5.75	35.91	28.12	2.57	5.22
7-3-155	公称直径 65mm以内	副	42.85	31.31	4.41	7.13	41.72	31.31	3.93	6.48
7-3-156	公称直径 80mm以内	副	48.25	34.61	5.42	8.22	46.91	34.61	4.83	7.47
7-3-157	公称直径 100mm以内	副	57.99	40.07	7.22	10.70	56.22	40.07	6.43	9.72
7-3-158	公称直径 125mm以内	副	62.95	43.26	8.37	11.32	60.99	43.26	7.45	10.28
7-3-159	公称直径 150mm以内	副	81.87	56.24	10.75	14.88	79.33	56.24	9.57	13.52
7-3-160	公称直径 200mm以内	副	130.95	77.46	22.43	31.06	125.68	77.46	20.00	28.22
7-3-161	公称直径 250mm以内	副	185.97	104.03	38.18	43.76	177.76	104.03	33.97	39.76
7-3-162	公称直径 300mm以内	副	230.75	130.50	46.00	54.25	220.68	130.50	40.89	49.29
7-3-163	公称直径 350mm以内	副	265.45	143.89	64.18	57.38	253.03	143.89	57.02	52.12
7-3-164	公称直径 400mm以内	副	300.78	163.67	72.34	64.77	286.77	163.67	64.26	58.84
7-3-165	公称直径 450mm以内	副	341.92	188.28	80.47	73.17	326.22	188.28	71.47	66.47
7-3-166	公称直径 500mm以内	副	380.23	210.22	88.88	81.13	362.85	210.22	78.93	73.70
7-3-167	公称直径 600mm以内	副	409.39	227.01	100.99	81.39	390.64	227.01	89.69	73.94
7-3-168	公称直径 700mm以内	副	505.94	280.06	124.21	101.67	482.70	280.06	110.28	92.36
7-3-169	公称直径 800mm以内	副	584.27	326.72	141.79	115.76	557.75	326.72	125.87	105.16
7-3-170	公称直径 900mm以内	副	660.77	372.96	158.00	129.81	631.15	372.96	140.26	117.93
7-3-171	公称直径 1000mm以内	副	755.44	419.93	174.97	160.54	721.40	419.93	155.31	146.16
7-3-172	公称直径 1200mm以内	副	902.05	490.59	233.52	177.94	859.80	490.59	207.22	161.99
7-3-173	公称直径 1400mm以内	副	1138.00	605.54	299.38	233.08	1083.20	605.54	265.53	212.13
	2.对焊法兰(电弧焊)									
7-3-174	公称直径 50mm以内	副	48.48	37.39	3.78	7.31	47.42	37.39	3.39	6.64
7-3-175	公称直径 65mm以内	副	61.83	44.70	5.70	11.43	60.20	44.70	5.11	10.39
7-3-176	公称直径 80mm以内	副	69.22	49.03	6.93	13.26	67.29	49.03	6.21	12.05

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-3-177	公称直径 100mm以内	副	81.56	56.14	8.80	16.62	79.12	56.14	7.88	15.10
7-3-178	公称直径 125mm以内	副	104.54	70.97	12.21	21.36	101.30	70.97	10.92	19.41
7-3-179	公称直径 150mm以内	副	129.29	86.62	16.09	26.58	125.17	86.62	14.40	24.15
7-3-180	公称直径 200mm以内	副	147.35	89.10	27.54	30.71	141.66	89.10	24.66	27.90
7-3-181	公称直径 250mm以内	副	186.77	117.83	39.06	29.88	179.91	117.83	34.93	27.15
7-3-182	公称直径 300mm以内	副	227.42	150.38	44.71	32.33	219.71	150.38	39.96	29.37
7-3-183	公称直径 350mm以内	副	325.03	216.09	65.27	43.67	314.03	216.09	58.26	39.68
7-3-184	公称直径 400mm以内	副	377.92	250.60	71.59	55.73	365.13	250.60	63.90	50.63
7-3-185	公称直径 450mm以内	副	432.77	285.93	81.33	65.51	417.99	285.93	72.55	59.51
7-3-186	公称直径 500mm以内	副	511.01	352.57	89.75	68.69	495.02	352.57	80.05	62.40
7-3-187	公称直径 600mm以内	副	676.12	463.91	118.94	93.27	654.67	463.91	106.03	84.73
7-3-188	公称直径 700mm以内	副	832.87	592.77	133.86	106.24	808.58	592.77	119.30	96.51
7-3-189	公称直径 800mm以内	副	1062.06	768.59	170.32	123.15	1032.21	768.59	151.74	111.88
7-3-190	公称直径 900mm以内	副	1359.79	993.95	227.63	138.21	1322.07	993.95	202.56	125.56
	3.对焊法兰(氩电联焊)									
7-3-191	公称直径 50mm以内	副	58.82	42.95	4.37	11.50	57.35	42.95	3.92	10.48
7-3-192	公称直径 65mm以内	副	74.95	51.40	7.60	15.95	72.78	51.40	6.85	14.53
7-3-193	公称直径 80mm以内	副	84.41	56.34	9.37	18.70	81.82	56.34	8.44	17.04
7-3-194	公称直径 100mm以内	副	105.07	64.58	12.00	28.49	101.35	64.58	10.80	25.97
7-3-195	公称直径 125mm以内	副	131.29	81.58	15.45	34.26	126.71	81.58	13.90	31.23
7-3-196	公称直径 150mm以内	副	163.89	99.60	20.36	43.93	157.97	99.60	18.33	40.04
7-3-197	公称直径 200mm以内	副	187.77	102.49	31.75	53.53	179.85	102.49	28.53	48.83
7-3-198	公称直径 250mm以内	副	239.83	135.55	43.92	60.36	230.03	135.55	39.42	55.06
7-3-199	公称直径 300mm以内	副	302.23	182.00	52.32	67.91	290.93	182.00	46.97	61.96
7-3-200	公称直径 350mm以内	副	397.75	244.21	70.15	83.39	383.12	244.21	62.86	76.05
7-3-201	公称直径 400mm以内	副	482.74	298.49	80.68	103.57	465.35	298.49	72.36	94.50
7-3-202	公称直径 450mm以内	副	534.33	328.78	91.86	113.69	514.87	328.78	82.37	103.72
7-3-203	公称直径 500mm以内	副	655.92	422.82	103.72	129.38	633.93	422.82	93.04	118.07
7-3-204	公称直径 600mm以内	副	845.41	547.24	132.90	165.27	817.12	547.24	119.09	150.79
7-3-205	公称直径 700mm以内	副	1040.53	700.50	153.99	186.04	1008.36	700.50	138.06	169.80
7-3-206	公称直径 800mm以内	副	1317.60	896.62	192.43	228.55	1277.62	896.62	172.43	208.57
7-3-207	公称直径 900mm以内	副	1666.00	1147.63	253.10	265.27	1616.27	1147.63	226.54	242.10

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	4.绝缘法兰									
7-3-208	公称直径 150mm以内	副	105.81	59.95	19.28	26.58	101.33	59.95	17.23	24.15
7-3-209	公称直径 200mm以内	副	159.50	97.34	31.45	30.71	153.36	97.34	28.12	27.90
7-3-210	公称直径 300mm以内	副	239.16	151.41	49.65	38.10	230.35	151.41	44.32	34.62
7-3-211	公称直径 400mm以内	副	367.97	232.99	80.08	54.90	354.28	232.99	71.41	49.88
7-3-212	公称直径 500mm以内	副	423.64	254.62	100.33	68.69	406.43	254.62	89.41	62.40
7-3-213	公称直径 600mm以内	副	513.64	290.05	130.32	93.27	490.87	290.05	116.09	84.73
7-3-214	公称直径 700mm以内	副	601.34	347.01	148.09	106.24	575.40	347.01	131.88	96.51
7-3-215	公称直径 800mm以内	副	737.65	427.66	186.84	123.15	705.89	427.66	166.35	111.88
7-3-216	公称直径 900mm以内	副	869.07	483.69	247.17	138.21	829.10	483.69	219.85	125.56
7-3-217	公称直径 1000mm以内	副	993.68	526.02	306.03	161.63	945.21	526.02	272.04	147.15

第四章 燃气用附件安装

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、凝水缸安装									
	1.低压碳钢凝水缸安装(电弧焊)									
7-4-1	公称直径 80mm以内	组	238.83	112.06	91.23	35.54	225.93	112.06	81.58	32.29
7-4-2	公称直径 100mm以内	组	263.87	128.75	94.75	40.37	250.14	128.75	84.71	36.68
7-4-3	公称直径 150mm以内	组	338.80	197.66	98.29	42.85	324.47	197.66	87.88	38.93
7-4-4	公称直径 200mm以内	组	363.43	200.54	108.73	54.16	346.97	200.54	97.22	49.21
7-4-5	公称直径 250mm以内	组	390.73	207.44	127.56	55.73	372.07	207.44	114.00	50.63
7-4-6	公称直径 300mm以内	组	464.88	231.03	138.12	95.73	442.14	231.03	123.44	87.67
7-4-7	公称直径 400mm以内	组	563.18	284.18	169.48	109.52	535.82	284.18	151.44	100.20
7-4-8	公称直径 500mm以内	组	650.87	366.68	190.91	93.28	622.15	366.68	170.52	84.95
	2.低压碳钢凝水缸安装(氩电联焊)									
7-4-9	公称直径 80mm以内	组	254.78	123.29	94.30	37.19	241.51	123.29	84.38	33.84
7-4-10	公称直径 100mm以内	组	282.76	141.63	98.68	42.45	268.59	141.63	88.32	38.64
7-4-11	公称直径 150mm以内	组	366.61	217.43	103.62	45.56	351.66	217.43	92.76	41.47
7-4-12	公称直径 200mm以内	组	393.95	220.63	115.39	57.93	376.71	220.63	103.33	52.75
7-4-13	公称直径 250mm以内	组	422.64	228.15	134.12	60.37	403.21	228.15	120.07	54.99
7-4-14	公称直径 300mm以内	组	498.75	254.10	144.13	100.52	475.31	254.10	129.04	92.17
7-4-15	公称直径 400mm以内	组	601.82	312.61	174.08	115.13	573.91	312.61	155.83	105.47
7-4-16	公称直径 500mm以内	组	700.05	403.35	196.46	100.24	670.67	403.35	175.83	91.49
	3.中压碳钢凝水缸安装(电弧焊)									
7-4-17	公称直径 80mm以内	组	665.88	116.49	512.22	37.17	640.98	116.49	490.62	33.87
7-4-18	公称直径 100mm以内	组	696.94	136.17	518.77	42.00	670.87	136.17	496.44	38.26
7-4-19	公称直径 150mm以内	组	786.24	219.70	522.06	44.48	759.60	219.70	499.39	40.51
7-4-20	公称直径 200mm以内	组	810.94	222.69	532.46	55.79	782.18	222.69	508.70	50.79
7-4-21	公称直径 250mm以内	组	839.85	230.51	551.99	57.35	808.83	230.51	526.11	52.21
7-4-22	公称直径 300mm以内	组	917.91	259.05	561.50	97.36	882.91	259.05	534.61	89.25
7-4-23	公称直径 400mm以内	组	1026.00	321.98	592.87	111.15	986.37	321.98	562.61	101.78
7-4-24	公称直径 500mm以内	组	1167.53	421.27	614.30	131.96	1124.02	421.27	581.69	121.06
7-4-25	公称直径 600mm以内	组	1267.34	502.95	625.42	138.97	1222.16	502.95	591.61	127.60
	4.中压碳钢凝水缸安装(氩电联焊)									
7-4-26	公称直径 80mm以内	组	682.24	128.13	515.29	38.82	656.98	128.13	493.43	35.42
7-4-27	公称直径 100mm以内	组	716.43	149.76	522.59	44.08	689.92	149.76	499.94	40.22

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-4-28	公称直径 150mm以内	组	816.22	241.64	527.40	47.18	788.96	241.64	504.27	43.05
7-4-29	公称直径 200mm以内	组	843.72	244.93	539.24	59.55	814.18	244.93	514.92	54.33
7-4-30	公称直径 250mm以内	组	873.88	253.59	558.20	62.09	842.12	253.59	531.87	56.66
7-4-31	公称直径 300mm以内	组	954.66	285.00	567.51	102.15	918.96	285.00	540.21	93.75
7-4-32	公称直径 400mm以内	组	1068.44	354.22	597.46	116.76	1028.27	354.22	567.00	107.05
7-4-33	公称直径 500mm以内	组	1225.81	463.40	619.84	142.57	1181.33	463.40	587.00	130.93
7-4-34	公称直径 600mm以内	组	1342.39	553.21	633.16	156.02	1295.51	553.21	598.95	143.35
	5.低压铸铁凝水缸安装(机械接口)									
7-4-35	公称直径 100mm以内	组	304.05	174.17	129.88		289.97	174.17	115.80	
7-4-36	公称直径 150mm以内	组	364.65	216.30	148.35		348.45	216.30	132.15	
7-4-37	公称直径 200mm以内	组	397.87	245.86	152.01		381.28	245.86	135.42	
7-4-38	公称直径 300mm以内	组	476.05	267.49	179.08	29.48	454.38	267.49	159.40	27.49
7-4-39	公称直径 400mm以内	组	560.10	320.64	209.98	29.48	534.95	320.64	186.82	27.49
7-4-40	公称直径 500mm以内	组	699.61	402.22	253.89	43.50	668.48	402.22	225.70	40.56
7-4-41	公称直径 600mm以内	组	831.74	491.72	289.51	50.51	796.08	491.72	257.26	47.10
	6.中压铸铁凝水缸安装(机械接口)									
7-4-42	公称直径 100mm以内	组	1290.90	665.79	622.79	2.32	1256.17	665.79	588.12	2.26
7-4-43	公称直径 150mm以内	组	1373.34	729.76	641.26	2.32	1336.49	729.76	604.47	2.26
7-4-44	公称直径 200mm以内	组	1420.26	773.02	644.92	2.32	1383.02	773.02	607.74	2.26
7-4-45	公称直径 300mm以内	组	1507.30	803.50	671.99	31.81	1464.96	803.50	631.72	29.74
7-4-46	公称直径 400mm以内	组	1612.88	878.18	702.89	31.81	1567.06	878.18	659.14	29.74
7-4-47	公称直径 500mm以内	组	1784.49	992.20	746.47	45.82	1732.74	992.20	697.72	42.82
7-4-48	公称直径 600mm以内	组	1951.37	1116.11	782.43	52.83	1895.05	1116.11	729.58	49.36
	二、调压器安装									
	1.壁挂式箱式调压器									
7-4-49	进口管公称直径 25mm以内	台	126.79	116.08	4.58	6.13	125.76	116.08	4.04	5.64
7-4-50	进口管公称直径 40mm以内	台	168.82	158.11	4.58	6.13	167.79	158.11	4.04	5.64
7-4-51	进口管公称直径 50mm以内	台	215.58	204.87	4.58	6.13	214.55	204.87	4.04	5.64
	2.落地式成品调压箱(柜)									
7-4-52	单路进口管公称直径 50mm以内	台	428.65	254.31	15.42	158.92	415.77	254.31	13.64	147.82
7-4-53	单路进口管公称直径 80mm以内	台	518.49	305.09	15.42	197.98	502.89	305.09	13.64	184.16
7-4-54	单路进口管公称直径 100mm以内	台	599.70	359.37	15.42	224.91	582.22	359.37	13.64	209.21

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-4-55	单路进口管公称直径 150mm以内	台	782.98	458.66	33.41	290.91	758.82	458.66	29.56	270.60
7-4-56	单路进口管公称直径 200mm以内	台	952.75	561.66	33.41	357.68	923.93	561.66	29.56	332.71
7-4-57	双路进口管公称直径 50mm以内	台	511.92	305.09	15.42	191.41	496.78	305.09	13.64	178.05
7-4-58	双路进口管公称直径 80mm以内	台	619.08	366.06	15.42	237.60	600.71	366.06	13.64	221.01
7-4-59	双路进口管公称直径 100mm以内	台	742.45	439.50	33.41	269.54	719.78	439.50	29.56	250.72
7-4-60	双路进口管公称直径 150mm以内	台	928.58	545.39	33.41	349.78	900.31	545.39	29.56	325.36
7-4-61	双路进口管公称直径 200mm以内	台	1136.02	673.93	33.41	428.68	1102.24	673.93	29.56	398.75
	三、检漏管安装									
7-4-62	检漏管安装	组	413.50	170.57	242.93		403.44	170.57	232.87	
	四、燃气调长器安装									
7-4-63	公称直径 80mm以内	个	24.32	24.00	0.32		24.28	24.00	0.28	
7-4-64	公称直径 100mm以内	个	35.64	35.23	0.41		35.59	35.23	0.36	
7-4-65	公称直径 150mm以内	个	44.51	43.78	0.73		44.42	43.78	0.64	
7-4-66	公称直径 200mm以内	个	59.44	58.40	1.04		59.32	58.40	0.92	
7-4-67	公称直径 250mm以内	个	88.80	87.14	1.66		88.60	87.14	1.46	
7-4-68	公称直径 300mm以内	个	165.84	90.43	1.87	73.54	160.64	90.43	1.65	68.56
7-4-69	公称直径 350mm以内	个	209.39	93.52	2.27	113.60	201.40	93.52	2.00	105.88
7-4-70	公称直径 400mm以内	个	235.45	119.17	2.68	113.60	227.41	119.17	2.36	105.88
7-4-71	公称直径 450mm以内	个	257.44	135.86	2.97	118.61	248.97	135.86	2.61	110.50
7-4-72	公称直径 500mm以内	个	303.97	147.60	3.50	152.87	293.15	147.60	3.08	142.47
7-4-73	公称直径 600mm以内	个	370.24	179.12	3.98	187.14	357.06	179.12	3.50	174.44
	五、警示带(板)、示踪线安装									
7-4-74	警示带敷设	100m	24.51	24.51			24.51	24.51		
7-4-75	示踪线敷设	100m	52.96	49.03	3.93		52.50	49.03	3.47	
7-4-76	警示板敷设(PE盖板)	100m	70.04	70.04			70.04	70.04		
7-4-77	警示板敷设(水泥盖板)	100m	490.26	396.55		93.71	483.16	396.55		86.61
	六、警示贴、警示桩安装									
7-4-78	警示贴安装	10个	42.42	42.23	0.19		42.40	42.23	0.17	
7-4-79	警示桩安装 塑料	10个	342.59	280.16	15.58	46.85	338.04	280.16	14.58	43.30
7-4-80	警示桩安装 砼桩0.1m3以内	10个	398.68	294.58	57.25	46.85	389.33	294.58	51.45	43.30

第五章 集中供热用容器具安装

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、补偿器安装									
	1.焊接补偿器(电弧焊)									
7-5-1	公称直径 50mm以内	个	38.80	27.09	5.05	6.66	37.69	27.09	4.55	6.05
7-5-2	公称直径 65mm以内	个	54.03	36.05	7.28	10.70	52.32	36.05	6.55	9.72
7-5-3	公称直径 80mm以内	个	61.18	40.58	8.16	12.44	59.21	40.58	7.33	11.30
7-5-4	公称直径 100mm以内	个	75.46	49.54	10.12	15.80	72.99	49.54	9.10	14.35
7-5-5	公称直径 125mm以内	个	95.47	60.87	14.15	20.45	92.16	60.87	12.71	18.58
7-5-6	公称直径 150mm以内	个	118.44	74.98	17.97	25.49	114.28	74.98	16.14	23.16
7-5-7	公称直径 200mm以内	个	134.48	82.50	30.62	21.36	129.43	82.50	27.52	19.41
7-5-8	公称直径 250mm以内	个	167.30	96.92	40.97	29.41	160.42	96.92	36.78	26.72
7-5-9	公称直径 300mm以内	个	207.99	119.48	49.78	38.73	199.38	119.48	44.65	35.25
7-5-10	公称直径 350mm以内	个	252.37	142.04	63.94	46.39	241.55	142.04	57.30	42.21
7-5-11	公称直径 400mm以内	个	307.57	166.76	85.04	55.77	293.64	166.76	76.12	50.76
7-5-12	公称直径 450mm以内	个	346.49	189.31	94.37	62.81	330.94	189.31	84.47	57.16
7-5-13	公称直径 500mm以内	个	398.00	215.17	109.68	73.15	379.90	215.17	98.13	66.60
7-5-14	公称直径 600mm以内	个	495.43	249.78	147.55	98.10	470.95	249.78	131.86	89.31
7-5-15	公称直径 700mm以内	个	566.08	285.52	166.51	114.05	538.16	285.52	148.78	103.86
7-5-16	公称直径 800mm以内	个	712.57	339.69	229.62	143.26	675.19	339.69	205.05	130.45
7-5-17	公称直径 900mm以内	个	797.88	378.63	256.35	162.90	755.92	378.63	228.92	148.37
7-5-18	公称直径 1000mm以内	个	881.58	417.56	283.28	180.74	835.14	417.56	252.97	164.61
7-5-19	公称直径 1200mm以内	个	1194.79	540.03	404.91	249.85	1128.91	540.03	361.39	227.49
7-5-20	公称直径 1400mm以内	个	1576.30	710.70	532.06	333.54	1489.26	710.70	474.83	303.73
	2.焊接补偿器(氩电联焊)									
7-5-21	公称直径 50mm以内	个	48.18	29.87	7.43	10.88	46.52	29.87	6.73	9.92
7-5-22	公称直径 65mm以内	个	60.69	39.66	8.95	12.08	58.77	39.66	8.10	11.01
7-5-23	公称直径 80mm以内	个	69.16	44.60	10.44	14.12	66.92	44.60	9.45	12.87
7-5-24	公称直径 100mm以内	个	87.15	54.49	12.89	19.77	84.16	54.49	11.66	18.01
7-5-25	公称直径 125mm以内	个	109.30	66.95	17.96	24.39	105.38	66.95	16.21	22.22
7-5-26	公称直径 150mm以内	个	135.77	82.30	22.21	31.26	130.84	82.30	20.06	28.48
7-5-27	公称直径 200mm以内	个	165.16	91.05	36.06	38.05	158.27	91.05	32.55	34.67
7-5-28	公称直径 250mm以内	个	204.20	106.71	53.66	43.83	194.94	106.71	48.28	39.95
7-5-29	公称直径 300mm以内	个	242.05	131.33	56.36	54.36	231.67	131.33	50.75	49.59

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-5-30	公称直径 350mm以内	个	289.63	156.05	70.51	63.07	276.96	156.05	63.40	57.51
7-5-31	公称直径 400mm以内	个	351.08	183.65	92.53	74.90	335.02	183.65	83.07	68.30
7-5-32	公称直径 450mm以内	个	396.11	208.16	102.31	85.64	378.10	208.16	91.86	78.08
7-5-33	公称直径 500mm以内	个	453.58	236.69	118.50	98.39	432.75	236.69	106.34	89.72
7-5-34	公称直径 600mm以内	个	568.81	274.80	157.58	136.43	540.41	274.80	141.22	124.39
7-5-35	公称直径 700mm以内	个	651.95	314.05	178.78	159.12	619.38	314.05	160.21	145.12
7-5-36	公称直径 800mm以内	个	820.61	373.68	242.03	204.90	777.14	373.68	216.67	186.79
7-5-37	公称直径 900mm以内	个	906.95	416.43	270.70	219.82	859.23	416.43	242.34	200.46
7-5-38	公称直径 1000mm以内	个	1000.63	459.28	299.58	241.77	947.94	459.28	268.18	220.48
7-5-39	公称直径 1200mm以内	个	1336.42	594.00	421.90	320.52	1263.60	594.00	377.40	292.20
7-5-40	公称直径 1400mm以内	个	1773.33	781.77	580.35	411.21	1675.33	781.77	518.71	374.85
	二、除污器组成安装									
	1.除污器组成安装(带调温、调压装置)									
7-5-41	公称直径 50mm以内	组	921.45	373.58	478.64	69.23	860.50	373.58	424.03	62.89
7-5-42	公称直径 65mm以内	组	1059.40	476.79	494.56	88.05	995.02	476.79	438.26	79.97
7-5-43	公称直径 80mm以内	组	1185.33	570.21	508.74	106.38	1117.87	570.21	451.03	96.63
7-5-44	公称直径 100mm以内	组	1410.96	733.46	542.61	134.89	1337.64	733.46	481.66	122.52
7-5-45	公称直径 150mm以内	组	1990.93	1130.63	653.37	206.93	1899.97	1130.63	581.38	187.96
	2.除污器组成安装(不带调温、调压装置)									
7-5-46	公称直径 50mm以内	组	631.30	334.24	233.52	63.54	599.04	334.24	207.08	57.72
7-5-47	公称直径 65mm以内	组	752.27	425.70	245.83	80.74	717.18	425.70	218.15	73.33
7-5-48	公称直径 80mm以内	组	866.37	509.23	259.72	97.42	828.47	509.23	230.75	88.49
7-5-49	公称直径 100mm以内	组	1072.40	653.84	294.98	123.58	1028.73	653.84	262.65	112.24
7-5-50	公称直径 150mm以内	组	1570.28	1005.80	375.29	189.19	1513.05	1005.80	335.41	171.84
	3.除污器安装									
7-5-51	公称直径 200mm以内	组	393.51	314.56	46.08	32.87	385.30	314.56	40.83	29.91
7-5-52	公称直径 250mm以内	组	558.76	450.93	62.64	45.19	547.55	450.93	55.52	41.10
7-5-53	公称直径 300mm以内	组	724.47	598.33	70.99	55.15	711.39	598.33	62.91	50.15
7-5-54	公称直径 350mm以内	组	1097.15	945.95	92.93	58.27	1081.29	945.95	82.35	52.99
7-5-55	公称直径 400mm以内	组	1515.66	1352.08	97.80	65.78	1498.58	1352.08	86.68	59.82
	三、单独疏水器安装									
	1.单独疏水器(丝接)									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-5-56	公称直径 20mm以内	个	78.34	75.40	2.94		78.00	75.40	2.60	
7-5-57	公称直径 25mm以内	个	107.50	103.72	3.78		107.07	103.72	3.35	
	2.单独疏水器(焊接)									
7-5-58	公称直径 20mm以内	个	40.75	30.90	2.03	7.82	39.85	30.90	1.81	7.14
7-5-59	公称直径 25mm以内	个	47.94	37.70	2.31	7.93	47.01	37.70	2.06	7.25
7-5-60	公称直径 32mm以内	个	55.50	42.54	3.98	8.98	54.31	42.54	3.56	8.21
7-5-61	公称直径 40mm以内	个	62.64	48.82	4.57	9.25	61.36	48.82	4.09	8.45
7-5-62	公称直径 50mm以内	个	70.58	55.31	5.94	9.33	69.15	55.31	5.31	8.53
7-5-63	公称直径 65mm以内	个	90.70	64.17	10.42	16.11	88.24	64.17	9.34	14.73
7-5-64	公称直径 80mm以内	个	100.18	71.28	12.64	16.26	97.46	71.28	11.31	14.87
7-5-65	公称直径 100mm以内	个	114.15	80.24	14.83	19.08	110.97	80.24	13.28	17.45
	四、附件安装									
7-5-66	压力表就地安装	块	58.49	53.56	4.50	0.43	57.91	53.56	3.97	0.38
7-5-67	压力表弯管	套	5.05	4.84	0.21		5.03	4.84	0.19	
7-5-68	膨胀式温度计	块	55.46	49.44	4.97	1.05	54.75	49.44	4.38	0.93

第六章 管道试验、吹扫及无损探伤

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、管道强度试验									
	1.水压试验									
7-6-1	公称直径 100mm以内	100m	233.48	176.23	46.75	10.50	227.25	176.23	41.46	9.56
7-6-2	公称直径 200mm以内	100m	344.68	272.13	59.64	12.91	336.80	272.13	52.90	11.77
7-6-3	公称直径 300mm以内	100m	402.02	321.67	67.37	12.98	393.24	321.67	59.74	11.83
7-6-4	公称直径 400mm以内	100m	519.47	414.16	89.95	15.36	507.94	414.16	79.76	14.02
7-6-5	公称直径 500mm以内	100m	622.08	504.49	102.15	15.44	609.16	504.49	90.59	14.08
7-6-6	公称直径 600mm以内	100m	760.37	600.28	140.56	19.53	742.71	600.28	124.63	17.80
7-6-7	公称直径 700mm以内	100m	892.13	715.44	157.12	19.57	872.60	715.44	139.32	17.84
7-6-8	公称直径 800mm以内	100m	1023.86	830.59	173.67	19.60	1002.45	830.59	154.00	17.86
7-6-9	公称直径 900mm以内	100m	1139.57	903.31	183.06	53.20	1114.83	903.31	162.35	49.17
7-6-10	公称直径 1000mm以内	100m	1227.08	975.93	192.42	58.73	1200.89	975.93	170.67	54.29
7-6-11	公称直径 1200mm以内	100m	1458.04	1125.79	262.48	69.77	1423.04	1125.79	232.75	64.50
7-6-12	公称直径 1400mm以内	100m	1677.66	1306.45	290.42	80.79	1638.68	1306.45	257.55	74.68
	2.气压试验									
7-6-13	公称直径 50mm以内	100m	226.86	179.22	22.32	25.32	221.82	179.22	19.76	22.84
7-6-14	公称直径 100mm以内	100m	268.09	213.21	25.61	29.27	262.30	213.21	22.68	26.41
7-6-15	公称直径 150mm以内	100m	311.38	237.93	33.59	39.86	303.73	237.93	29.78	36.02
7-6-16	公称直径 200mm以内	100m	347.74	262.65	40.00	45.09	338.88	262.65	35.48	40.75
7-6-17	公称直径 300mm以内	100m	415.44	314.15	52.31	48.98	404.80	314.15	46.38	44.27
7-6-18	公称直径 400mm以内	100m	574.28	414.06	95.59	64.63	557.28	414.06	84.75	58.47
7-6-19	公称直径 500mm以内	100m	683.89	463.50	141.52	78.87	660.31	463.50	125.42	71.39
7-6-20	公称直径 600mm以内	100m	785.77	521.18	179.49	85.10	757.27	521.18	159.06	77.03
7-6-21	公称直径 700mm以内	100m	879.17	562.38	225.67	91.12	844.77	562.38	199.91	82.48
7-6-22	公称直径 800mm以内	100m	1019.87	604.61	313.40	101.86	974.40	604.61	277.57	92.22
7-6-23	公称直径 900mm以内	100m	1152.23	663.32	379.31	109.60	1098.48	663.32	335.93	99.23
7-6-24	公称直径 1000mm以内	100m	1261.10	721.00	422.99	117.11	1201.61	721.00	374.58	106.03
	二、管道气密性试验									
7-6-25	公称直径 50mm以内	100m	385.22	341.45	20.77	23.00	380.58	341.45	18.39	20.74
7-6-26	公称直径 100mm以内	100m	456.31	405.61	24.01	26.69	450.96	405.61	21.27	24.08
7-6-27	公称直径 150mm以内	100m	513.91	454.64	28.26	31.01	507.69	454.64	25.06	27.99
7-6-28	公称直径 200mm以内	100m	572.14	503.67	33.82	34.65	564.97	503.67	30.02	31.28

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-6-29	公称直径 300mm以内	100m	681.21	602.86	42.22	36.13	672.93	602.86	37.45	32.62
7-6-30	公称直径 400mm以内	100m	907.95	797.12	65.17	45.66	896.24	797.12	57.85	41.27
7-6-31	公称直径 500mm以内	100m	1036.36	894.25	88.22	53.89	1021.25	894.25	78.28	48.72
7-6-32	公称直径 600mm以内	100m	1167.05	1000.44	108.57	58.04	1149.25	1000.44	96.33	52.48
7-6-33	公称直径 700mm以内	100m	1302.45	1106.53	133.83	62.09	1281.35	1106.53	118.68	56.14
7-6-34	公称直径 800mm以内	100m	1461.85	1212.72	180.62	68.51	1434.80	1212.72	160.13	61.95
7-6-35	公称直径 900mm以内	100m	1607.12	1318.81	214.86	73.45	1575.71	1318.81	190.47	66.43
7-6-36	公称直径 1000mm以内	100m	1740.67	1425.01	237.34	78.32	1706.23	1425.01	210.39	70.83
	三、管道吹扫									
	1.空气吹扫									
7-6-37	公称直径 50mm以内	100m	197.06	139.15	31.71	26.20	190.94	139.15	28.12	23.67
7-6-38	公称直径 100mm以内	100m	239.57	165.21	45.51	28.85	231.64	165.21	40.37	26.06
7-6-39	公称直径 150mm以内	100m	275.16	184.78	59.95	30.43	265.43	184.78	53.16	27.49
7-6-40	公称直径 200mm以内	100m	318.18	204.25	82.43	31.50	305.78	204.25	73.08	28.45
7-6-41	公称直径 300mm以内	100m	379.30	244.32	102.12	32.86	364.48	244.32	90.49	29.67
7-6-42	公称直径 400mm以内	100m	490.42	322.49	133.71	34.22	471.86	322.49	118.47	30.90
7-6-43	公称直径 500mm以内	100m	552.12	360.50	154.74	36.88	530.92	360.50	137.13	33.29
7-6-44	公称直径 600mm以内	100m	645.96	405.61	196.80	43.55	619.32	405.61	174.37	39.34
7-6-45	公称直径 700mm以内	100m	708.32	438.57	223.54	46.21	678.38	438.57	198.08	41.73
7-6-46	公称直径 800mm以内	100m	766.77	470.61	248.66	47.50	733.84	470.61	220.33	42.90
7-6-47	公称直径 900mm以内	100m	845.73	515.72	281.15	48.86	808.97	515.72	249.12	44.13
7-6-48	公称直径 1000mm以内	100m	926.95	561.76	313.61	51.58	886.20	561.76	277.87	46.57
	2.蒸汽吹扫									
7-6-49	公称直径 50mm以内	100m	221.31	194.67	18.52	8.12	218.49	194.67	16.45	7.37
7-6-50	公称直径 100mm以内	100m	298.70	257.71	32.80	8.19	294.28	257.71	29.13	7.44
7-6-51	公称直径 200mm以内	100m	392.34	319.82	64.27	8.25	384.34	319.82	57.03	7.49
7-6-52	公称直径 300mm以内	100m	482.98	382.85	91.81	8.32	471.85	382.85	81.44	7.56
7-6-53	公称直径 400mm以内	100m	600.57	463.50	128.68	8.39	585.25	463.50	114.13	7.62
7-6-54	公称直径 500mm以内	100m	715.50	556.20	150.83	8.47	697.67	556.20	133.78	7.69
7-6-55	公称直径 600mm以内	100m	960.25	755.51	192.27	12.47	937.32	755.51	170.48	11.33
	四、管道氮气置换									
7-6-56	公称直径 50mm以内	100m	254.27	151.72	7.11	95.44	246.00	151.72	6.37	87.91

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-6-57	公称直径 65mm以内	100m	276.88	160.47	8.71	107.70	267.50	160.47	7.84	99.19
7-6-58	公称直径 80mm以内	100m	301.73	169.33	11.15	121.25	291.06	169.33	10.06	111.67
7-6-59	公称直径 100mm以内	100m	328.73	180.87	14.36	133.50	316.84	180.87	13.01	122.96
7-6-60	公称直径 150mm以内	100m	391.45	205.07	27.63	158.75	376.38	205.07	25.10	146.21
7-6-61	公称直径 200mm以内	100m	457.47	222.89	44.08	190.50	438.51	222.89	40.16	175.46
7-6-62	公称直径 250mm以内	100m	517.85	243.80	66.28	207.77	495.63	243.80	60.46	191.37
7-6-63	公称直径 300mm以内	100m	590.20	268.01	93.63	228.56	563.98	268.01	85.45	210.52
7-6-64	公称直径 350mm以内	100m	675.65	298.70	123.87	253.08	644.93	298.70	113.14	233.09
7-6-65	公称直径 400mm以内	100m	793.83	343.92	158.39	291.52	757.19	343.92	144.77	268.50
7-6-66	公称直径 450mm以内	100m	890.56	369.77	204.67	316.12	848.07	369.77	187.14	291.16
7-6-67	公称直径 500mm以内	100m	985.88	395.62	248.51	341.75	937.71	395.62	227.33	314.76
7-6-68	公称直径 600mm以内	100m	1160.51	436.00	348.22	376.29	1101.33	436.00	318.75	346.58
	五、管道清管球清扫									
7-6-69	公称直径 100mm以内	100m	320.59	165.21	56.66	98.72	305.80	165.21	50.23	90.36
7-6-70	公称直径 150mm以内	100m	365.27	184.78	79.97	100.52	347.65	184.78	70.88	91.99
7-6-71	公称直径 200mm以内	100m	423.54	204.25	101.02	118.27	402.09	204.25	89.52	108.32
7-6-72	公称直径 300mm以内	100m	493.71	244.32	129.57	119.82	468.80	244.32	114.76	109.72
7-6-73	公称直径 400mm以内	100m	639.03	322.49	173.15	143.39	607.25	322.49	153.35	131.41
7-6-74	公称直径 500mm以内	100m	713.15	360.50	206.41	146.24	677.29	360.50	182.82	133.97
7-6-75	公称直径 600mm以内	100m	1001.70	405.61	258.85	337.24	946.52	405.61	229.25	311.66
7-6-76	公称直径 700mm以内	100m	1069.33	438.57	291.19	339.57	1010.23	438.57	257.90	313.76
7-6-77	公称直径 800mm以内	100m	1163.36	470.61	323.52	369.23	1098.20	470.61	286.55	341.04
7-6-78	公称直径 900mm以内	100m	1312.37	515.72	386.94	409.71	1237.18	515.72	342.69	378.77
7-6-79	公称直径 1000mm以内	100m	1465.01	561.76	458.43	444.82	1378.72	561.76	405.96	411.00
	六、管道水冲洗									
7-6-80	公称直径 50mm以内	100m	326.97	260.69	56.26	10.02	319.64	260.69	49.84	9.11
7-6-81	公称直径 100mm以内	100m	367.90	286.44	70.15	11.31	358.90	286.44	62.18	10.28
7-6-82	公称直径 200mm以内	100m	467.56	350.30	101.04	16.22	454.62	350.30	89.54	14.78
7-6-83	公称直径 300mm以内	100m	627.59	473.90	128.12	25.57	610.72	473.90	113.50	23.32
7-6-84	公称直径 400mm以内	100m	791.47	563.51	185.64	42.32	766.15	563.51	164.45	38.19
7-6-85	公称直径 500mm以内	100m	939.59	672.69	207.58	59.32	910.10	672.69	183.91	53.50
7-6-86	公称直径 600mm以内	100m	1064.38	724.19	254.19	86.00	1026.96	724.19	225.21	77.56

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	七、焊缝无损探伤									
	1.X射线探伤									
7-6-87	胶片尺寸80mmX300mm 管双壁厚 16mm以内	10张	491.29	251.01	150.83	89.45	464.52	251.01	133.62	79.89
7-6-88	胶片尺寸80mmX300mm 管双壁厚 30mm以内	10张	573.87	311.68	150.83	111.36	544.76	311.68	133.62	99.46
7-6-89	胶片尺寸80mmX300mm 管双壁厚 42mm以内	10张	679.75	389.55	150.83	139.37	647.64	389.55	133.62	124.47
7-6-90	胶片尺寸80mmX150mm 管双壁厚 16mm以内	10张	462.14	251.01	121.68	89.45	438.64	251.01	107.74	79.89
7-6-91	胶片尺寸80mmX150mm 管双壁厚 30mm以内	10张	544.72	311.68	121.68	111.36	518.88	311.68	107.74	99.46
7-6-92	胶片尺寸80mmX150mm 管双壁厚 42mm以内	10张	650.60	389.55	121.68	139.37	621.76	389.55	107.74	124.47
	2.超声波探伤									
7-6-93	公称直径 150mm以内	10口	106.01	37.49	52.72	15.80	98.28	37.49	46.65	14.14
7-6-94	公称直径 250mm以内	10口	203.09	72.00	100.73	30.36	188.30	72.00	89.13	27.17
7-6-95	公称直径 350mm以内	10口	327.38	111.03	169.48	46.87	302.94	111.03	149.96	41.95
7-6-96	公称直径 500mm以内	10口	511.70	158.62	286.31	66.77	471.72	158.62	253.34	59.76
7-6-97	公称直径 500mm以上	10口	667.82	186.84	358.72	122.26	613.67	186.84	317.40	109.43
	3.磁粉探伤									
7-6-98	普通磁粉检测 公称直径 150mm以内	10口	95.94	28.02	58.87	9.05	88.94	28.02	52.86	8.06
7-6-99	普通磁粉检测 公称直径 250mm以内	10口	122.25	48.10	58.90	15.25	114.57	48.10	52.89	13.58
7-6-100	普通磁粉检测 公称直径 350mm以内	10口	146.41	66.44	58.96	21.01	138.08	66.44	52.94	18.70
7-6-101	普通磁粉检测 公称直径 350mm以上	10口	157.90	75.09	59.08	23.73	149.26	75.09	53.05	21.12
7-6-102	荧光磁粉检测 公称直径 150mm以内	10口	78.06	50.47	11.33	16.26	75.19	50.47	10.24	14.48
7-6-103	荧光磁粉检测 公称直径 250mm以内	10口	125.31	86.52	11.39	27.40	121.20	86.52	10.29	24.39
7-6-104	荧光磁粉检测 公称直径 350mm以内	10口	172.05	119.48	11.51	41.06	166.44	119.48	10.40	36.56
7-6-105	荧光磁粉检测 公称直径 350mm以上	10口	189.42	135.03	11.62	42.77	183.61	135.03	10.50	38.08
	4.渗透探伤									
7-6-106	普通渗透检测 公称直径 100mm以内	10口	124.56	19.06	104.51	0.99	112.44	19.06	92.48	0.90
7-6-107	普通渗透检测 公称直径 200mm以内	10口	252.13	38.73	211.42	1.98	227.63	38.73	187.10	1.80
7-6-108	普通渗透检测 公称直径 350mm以内	10口	433.17	66.44	363.26	3.47	391.06	66.44	321.47	3.15
7-6-109	普通渗透检测 公称直径 500mm以内	10口	607.84	93.22	509.77	4.85	548.75	93.22	451.12	4.41
7-6-110	荧光渗透检测 公称直径 100mm以内	10口	151.27	22.87	127.21	1.19	136.53	22.87	112.58	1.08
7-6-111	荧光渗透检测 公称直径 200mm以内	10口	306.43	46.45	257.55	2.43	276.58	46.45	227.92	2.21
7-6-112	荧光渗透检测 公称直径 350mm以内	10口	526.49	79.72	442.61	4.16	475.19	79.72	391.69	3.78
7-6-113	荧光渗透检测 公称直径 500mm以内	10口	738.86	111.86	621.16	5.84	666.87	111.86	549.70	5.31

第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、除锈工程									
	1.手工管道、设备除锈									
7-7-1	管道 轻锈	10m²	36.28	32.86	3.42		35.89	32.86	3.03	
7-7-2	管道 中锈	10m²	85.13	78.28	6.85		84.33	78.28	6.05	
7-7-3	管道 重锈	10m²	185.70	172.01	13.69		184.12	172.01	12.11	
7-7-4	设备 轻锈	10m²	39.06	35.64	3.42		38.67	35.64	3.03	
7-7-5	设备 中锈	10m²	62.26	55.41	6.85		61.46	55.41	6.05	
7-7-6	设备 重锈	10m²	121.84	108.15	13.69		120.26	108.15	12.11	
	2.手工钢结构除锈									
7-7-7	金属结构 轻锈	100kg	46.19	33.58	2.54	10.07	45.13	33.58	2.24	9.31
7-7-8	金属结构 中锈	100kg	68.39	53.35	4.97	10.07	67.05	53.35	4.39	9.31
7-7-9	金属结构 重锈	100kg	87.26	67.26	9.93	10.07	85.35	67.26	8.78	9.31
	3.动力工具金属面除锈									
7-7-10	金属面 轻锈	10m²	46.06	43.47	2.59		45.76	43.47	2.29	
7-7-11	金属面 中锈	10m²	119.74	106.81	12.93		118.27	106.81	11.46	
7-7-12	金属面 重锈	10m²	261.73	235.87	25.86		258.79	235.87	22.92	
	二、刷油工程									
	1.管道刷油									
7-7-13	红丹防锈漆 第一遍	10m²	50.34	23.48	26.86		47.25	23.48	23.77	
7-7-14	红丹防锈漆 每增一遍	10m²	46.53	22.76	23.77		43.80	22.76	21.04	
7-7-15	防锈漆 第一遍	10m²	47.80	23.48	24.32		45.01	23.48	21.53	
7-7-16	防锈漆 每增一遍	10m²	43.70	22.76	20.94		41.29	22.76	18.53	
7-7-17	带锈底漆 一遍	10m²	37.39	23.48	13.91		35.80	23.48	12.32	
7-7-18	厚漆 第一遍	10m²	43.16	24.31	18.85		40.99	24.31	16.68	
7-7-19	厚漆 每增一遍	10m²	40.17	23.48	16.69		38.24	23.48	14.76	
7-7-20	调和漆 第一遍	10m²	38.79	24.31	14.48		37.13	24.31	12.82	
7-7-21	调和漆 每增一遍	10m²	36.42	23.48	12.94		34.93	23.48	11.45	
7-7-22	磁漆 第一遍	10m²	47.56	24.31	23.25		44.88	24.31	20.57	
7-7-23	磁漆 每增一遍	10m²	44.83	23.48	21.35		42.37	23.48	18.89	
7-7-24	银粉漆 第一遍	10m²	35.71	22.66	13.05		34.21	22.66	11.55	
7-7-25	银粉漆 每增一遍	10m²	32.84	21.84	11.00		31.57	21.84	9.73	
7-7-26	沥青漆 第一遍	10m²	51.39	24.31	27.08		48.28	24.31	23.97	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-27	沥青漆 每增一遍	10㎡	46.80	23.48	23.32		44.12	23.48	20.64	
7-7-28	环氧富锌漆 第一遍	10㎡	100.65	30.49	70.16		92.59	30.49	62.10	
7-7-29	环氧富锌漆 每增一遍	10㎡	95.40	29.56	65.84		87.84	29.56	58.28	
7-7-30	有机硅耐热漆 第一遍	10㎡	86.73	30.49	56.24		80.26	30.49	49.77	
7-7-31	有机硅耐热漆 每增一遍	10㎡	82.81	29.56	53.25		76.68	29.56	47.12	
	2.设备与矩形管道刷油									
7-7-32	红丹防锈漆 第一遍	10㎡	42.60	17.20	25.40		39.68	17.20	22.48	
7-7-33	红丹防锈漆 每增一遍	10㎡	38.76	16.48	22.28		36.20	16.48	19.72	
7-7-34	防锈漆 第一遍	10㎡	42.37	17.20	25.17		39.47	17.20	22.27	
7-7-35	防锈漆 每增一遍	10㎡	38.22	16.48	21.74		35.72	16.48	19.24	
7-7-36	带锈底漆 一遍	10㎡	30.67	16.48	14.19		29.04	16.48	12.56	
7-7-37	银粉漆 第一遍	10㎡	28.97	15.97	13.00		27.48	15.97	11.51	
7-7-38	银粉漆 每增一遍	10㎡	26.50	15.45	11.05		25.23	15.45	9.78	
7-7-39	厚漆 第一遍	10㎡	35.33	17.20	18.13		33.24	17.20	16.04	
7-7-40	厚漆 每增一遍	10㎡	33.38	16.48	16.90		31.43	16.48	14.95	
7-7-41	调和漆 第一遍	10㎡	32.10	17.20	14.90		30.38	17.20	13.18	
7-7-42	调和漆 每增一遍	10㎡	29.68	16.48	13.20		28.16	16.48	11.68	
7-7-43	磁漆 第一遍	10㎡	41.13	17.20	23.93		38.37	17.20	21.17	
7-7-44	磁漆 每增一遍	10㎡	37.59	16.48	21.11		35.16	16.48	18.68	
7-7-45	沥青漆 第一遍	10㎡	43.67	17.20	26.47		40.63	17.20	23.43	
7-7-46	沥青漆 每增一遍	10㎡	38.78	16.48	22.30		36.22	16.48	19.74	
7-7-47	环氧富锌漆 第一遍	10㎡	85.59	22.04	63.55		78.29	22.04	56.25	
7-7-48	环氧富锌漆 每增一遍	10㎡	81.16	21.42	59.74		74.30	21.42	52.88	
7-7-49	有机硅耐热漆 第一遍	10㎡	80.32	22.04	58.28		73.62	22.04	51.58	
7-7-50	有机硅耐热漆 每增一遍	10㎡	76.60	21.42	55.18		70.25	21.42	48.83	
	3.金属结构刷油									
7-7-51	红丹防锈漆 第一遍	100kg	53.58	22.25	21.26	10.07	50.38	22.25	18.82	9.31
7-7-52	红丹防锈漆 每增一遍	100kg	48.93	21.32	17.54	10.07	46.15	21.32	15.52	9.31
7-7-53	防锈漆 第一遍	100kg	49.45	22.25	17.13	10.07	46.72	22.25	15.16	9.31
7-7-54	防锈漆 每增一遍	100kg	46.03	21.32	14.64	10.07	43.58	21.32	12.95	9.31
7-7-55	带锈底漆 一遍	100kg	42.45	22.25	10.13	10.07	40.53	22.25	8.97	9.31
7-7-56	银粉漆 第一遍	100kg	39.29	20.60	8.62	10.07	37.54	20.60	7.63	9.31

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-57	银粉漆 每增一遍	100kg	37.74	19.98	7.69	10.07	36.09	19.98	6.80	9.31
7-7-58	厚漆 第一遍	100kg	48.01	21.32	16.62	10.07	45.34	21.32	14.71	9.31
7-7-59	厚漆 每增一遍	100kg	45.71	20.70	14.94	10.07	43.23	20.70	13.22	9.31
7-7-60	调和漆 第一遍	100kg	42.48	21.32	11.09	10.07	40.44	21.32	9.81	9.31
7-7-61	调和漆 每增一遍	100kg	40.48	20.70	9.71	10.07	38.61	20.70	8.60	9.31
7-7-62	磁漆 第一遍	100kg	49.81	21.32	18.42	10.07	46.93	21.32	16.30	9.31
7-7-63	磁漆 每增一遍	100kg	46.37	20.70	15.60	10.07	43.82	20.70	13.81	9.31
7-7-64	沥青漆 第一遍	100kg	50.34	21.32	18.95	10.07	47.40	21.32	16.77	9.31
7-7-65	沥青漆 每增一遍	100kg	47.03	20.70	16.26	10.07	44.40	20.70	14.39	9.31
	4.管道布面刷油									
7-7-66	厚漆 第一遍	10m²	113.15	79.10	34.05		109.23	79.10	30.13	
7-7-67	厚漆 每增一遍	10m²	94.62	68.60	26.02		91.62	68.60	23.02	
7-7-68	调和漆 第一遍	10m²	105.49	79.10	26.39		102.46	79.10	23.36	
7-7-69	调和漆 每增一遍	10m²	88.67	68.60	20.07		86.37	68.60	17.77	
7-7-70	煤焦油 第一遍	10m²	127.81	79.10	48.71		122.20	79.10	43.10	
7-7-71	煤焦油 每增一遍	10m²	106.52	68.60	37.92		102.15	68.60	33.55	
7-7-72	沥青漆 第一遍	10m²	123.72	74.78	48.94		118.10	74.78	43.32	
7-7-73	沥青漆 每增一遍	10m²	99.86	63.45	36.41		95.67	63.45	32.22	
7-7-74	银粉漆 第一遍	10m²	90.38	76.74	13.64		88.81	76.74	12.07	
7-7-75	银粉漆 每增一遍	10m²	78.89	66.64	12.25		77.48	66.64	10.84	
	5.管道灰面刷油									
7-7-76	厚漆 第一遍	10m²	81.09	56.44	24.65		78.25	56.44	21.81	
7-7-77	厚漆 每增一遍	10m²	65.20	46.87	18.33		63.09	46.87	16.22	
7-7-78	调和漆 第一遍	10m²	75.31	56.44	18.87		73.14	56.44	16.70	
7-7-79	调和漆 每增一遍	10m²	60.97	46.87	14.10		59.35	46.87	12.48	
7-7-80	煤焦油 第一遍	10m²	88.97	56.44	32.53		85.23	56.44	28.79	
7-7-81	煤焦油 每增一遍	10m²	72.19	46.87	25.32		69.27	46.87	22.40	
7-7-82	沥青漆 第一遍	10m²	89.29	53.97	35.32		85.23	53.97	31.26	
7-7-83	沥青漆 每增一遍	10m²	72.54	46.87	25.67		69.59	46.87	22.72	
7-7-84	银粉漆 第一遍	10m²	68.65	53.15	15.50		66.87	53.15	13.72	
7-7-85	银粉漆 每增一遍	10m²	58.22	44.08	14.14		56.60	44.08	12.52	
	三、绝热工程									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	1.硬质瓦块保温									
7-7-86	管道Φ57以内 厚度40mm	m³	655.37	562.38	71.57	21.42	646.59	562.38	63.22	20.99
7-7-87	管道Φ57以内 厚度50mm	m³	578.53	485.54	71.57	21.42	569.75	485.54	63.22	20.99
7-7-88	管道Φ57以内 厚度60mm	m³	500.41	408.70	70.29	21.42	491.78	408.70	62.09	20.99
7-7-89	管道Φ57以内 厚度70mm	m³	443.04	351.33	70.29	21.42	434.41	351.33	62.09	20.99
7-7-90	管道Φ57以内 厚度80mm	m³	385.57	293.86	70.29	21.42	376.94	293.86	62.09	20.99
7-7-91	管道Φ57以内 厚度90mm	m³	345.61	253.90	70.29	21.42	336.98	253.90	62.09	20.99
7-7-92	管道Φ57以内 厚度100mm	m³	306.00	213.93	70.65	21.42	297.36	213.93	62.44	20.99
7-7-93	管道Φ133以内 厚度40mm	m³	365.36	282.01	61.93	21.42	357.69	282.01	54.69	20.99
7-7-94	管道Φ133以内 厚度50mm	m³	323.75	240.40	61.93	21.42	316.08	240.40	54.69	20.99
7-7-95	管道Φ133以内 厚度60mm	m³	282.07	198.79	61.86	21.42	274.41	198.79	54.63	20.99
7-7-96	管道Φ133以内 厚度70mm	m³	260.34	177.06	61.86	21.42	252.68	177.06	54.63	20.99
7-7-97	管道Φ133以内 厚度80mm	m³	238.50	155.22	61.86	21.42	230.84	155.22	54.63	20.99
7-7-98	管道Φ133以内 厚度90mm	m³	214.81	131.53	61.86	21.42	207.15	131.53	54.63	20.99
7-7-99	管道Φ133以内 厚度100mm	m³	191.12	107.84	61.86	21.42	183.46	107.84	54.63	20.99
7-7-100	管道Φ325以内 厚度40mm	m³	333.88	249.57	62.89	21.42	326.10	249.57	55.54	20.99
7-7-101	管道Φ325以内 厚度50mm	m³	301.02	216.71	62.89	21.42	293.24	216.71	55.54	20.99
7-7-102	管道Φ325以内 厚度60mm	m³	268.06	183.75	62.89	21.42	260.28	183.75	55.54	20.99
7-7-103	管道Φ325以内 厚度70mm	m³	243.55	159.24	62.89	21.42	235.77	159.24	55.54	20.99
7-7-104	管道Φ325以内 厚度80mm	m³	218.93	134.62	62.89	21.42	211.15	134.62	55.54	20.99
7-7-105	管道Φ325以内 厚度90mm	m³	199.57	115.26	62.89	21.42	191.79	115.26	55.54	20.99
7-7-106	管道Φ325以内 厚度100mm	m³	180.10	95.79	62.89	21.42	172.32	95.79	55.54	20.99
7-7-107	管道Φ529以内 厚度40mm	m³	309.73	225.67	62.64	21.42	301.97	225.67	55.31	20.99
7-7-108	管道Φ529以内 厚度50mm	m³	279.66	195.60	62.64	21.42	271.90	195.60	55.31	20.99
7-7-109	管道Φ529以内 厚度60mm	m³	249.58	165.52	62.64	21.42	241.82	165.52	55.31	20.99
7-7-110	管道Φ529以内 厚度70mm	m³	227.44	143.38	62.64	21.42	219.68	143.38	55.31	20.99
7-7-111	管道Φ529以内 厚度80mm	m³	205.29	121.23	62.64	21.42	197.53	121.23	55.31	20.99
7-7-112	管道Φ529以内 厚度90mm	m³	189.02	104.96	62.64	21.42	181.26	104.96	55.31	20.99
7-7-113	管道Φ529以内 厚度100mm	m³	172.74	88.68	62.64	21.42	164.98	88.68	55.31	20.99
7-7-114	管道Φ720以内 厚度40mm	m³	289.06	205.07	62.57	21.42	281.32	205.07	55.26	20.99
7-7-115	管道Φ720以内 厚度50mm	m³	262.18	178.19	62.57	21.42	254.44	178.19	55.26	20.99
7-7-116	管道Φ720以内 厚度60mm	m³	235.30	151.31	62.57	21.42	227.56	151.31	55.26	20.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-117	管道Φ720以内 厚度70mm	m³	215.52	131.53	62.57	21.42	207.78	131.53	55.26	20.99
7-7-118	管道Φ720以内 厚度80mm	m³	195.64	111.65	62.57	21.42	187.90	111.65	55.26	20.99
7-7-119	管道Φ720以内 厚度90mm	m³	180.19	96.20	62.57	21.42	172.45	96.20	55.26	20.99
7-7-120	管道Φ720以内 厚度100mm	m³	164.74	80.75	62.57	21.42	157.00	80.75	55.26	20.99
7-7-121	立式设备 厚度40mm	m³	436.14	328.36	86.36	21.42	425.66	328.36	76.31	20.99
7-7-122	立式设备 厚度50mm	m³	393.09	285.31	86.36	21.42	382.61	285.31	76.31	20.99
7-7-123	立式设备 厚度60mm	m³	349.93	242.15	86.36	21.42	339.45	242.15	76.31	20.99
7-7-124	立式设备 厚度70mm	m³	323.77	215.99	86.36	21.42	313.29	215.99	76.31	20.99
7-7-125	立式设备 厚度80mm	m³	297.61	189.83	86.36	21.42	287.13	189.83	76.31	20.99
7-7-126	立式设备 厚度90mm	m³	279.48	171.70	86.36	21.42	269.00	171.70	76.31	20.99
7-7-127	立式设备 厚度100mm	m³	261.25	153.47	86.36	21.42	250.77	153.47	76.31	20.99
7-7-128	卧式设备 厚度40mm	m³	518.78	410.35	87.01	21.42	508.22	410.35	76.88	20.99
7-7-129	卧式设备 厚度50mm	m³	464.91	356.48	87.01	21.42	454.35	356.48	76.88	20.99
7-7-130	卧式设备 厚度60mm	m³	411.15	302.72	87.01	21.42	400.59	302.72	76.88	20.99
7-7-131	卧式设备 厚度70mm	m³	378.39	269.96	87.01	21.42	367.83	269.96	76.88	20.99
7-7-132	卧式设备 厚度80mm	m³	345.64	237.21	87.01	21.42	335.08	237.21	76.88	20.99
7-7-133	卧式设备 厚度90mm	m³	322.88	214.45	87.01	21.42	312.32	214.45	76.88	20.99
7-7-134	卧式设备 厚度100mm	m³	300.22	191.79	87.01	21.42	289.66	191.79	76.88	20.99
7-7-135	球形设备 厚度40mm	m³	623.30	512.94	88.94	21.42	612.52	512.94	78.59	20.99
7-7-136	球形设备 厚度50mm	m³	556.04	445.68	88.94	21.42	545.26	445.68	78.59	20.99
7-7-137	球形设备 厚度60mm	m³	488.68	378.32	88.94	21.42	477.90	378.32	78.59	20.99
7-7-138	球形设备 厚度70mm	m³	447.89	337.53	88.94	21.42	437.11	337.53	78.59	20.99
7-7-139	球形设备 厚度80mm	m³	407.00	296.64	88.94	21.42	396.22	296.64	78.59	20.99
7-7-140	球形设备 厚度90mm	m³	378.68	268.32	88.94	21.42	367.90	268.32	78.59	20.99
7-7-141	球形设备 厚度100mm	m³	350.25	239.89	88.94	21.42	339.47	239.89	78.59	20.99
	2.纤维类制品保温									
7-7-142	管道Φ57以内 厚度40mm	m³	494.74	445.99	27.33	21.42	491.16	445.99	24.18	20.99
7-7-143	管道Φ57以内 厚度50mm	m³	427.79	379.04	27.33	21.42	424.21	379.04	24.18	20.99
7-7-144	管道Φ57以内 厚度60mm	m³	360.84	312.09	27.33	21.42	357.26	312.09	24.18	20.99
7-7-145	管道Φ57以内 厚度70mm	m³	318.10	269.35	27.33	21.42	314.52	269.35	24.18	20.99
7-7-146	管道Φ57以内 厚度80mm	m³	275.35	226.60	27.33	21.42	271.77	226.60	24.18	20.99
7-7-147	管道Φ57以内 厚度90mm	m³	242.91	194.16	27.33	21.42	239.33	194.16	24.18	20.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-148	管道Φ57以内 厚度100mm	m³	210.36	161.61	27.33	21.42	206.78	161.61	24.18	20.99
7-7-149	管道Φ133以内 厚度40mm	m³	257.09	217.02	18.65	21.42	254.51	217.02	16.50	20.99
7-7-150	管道Φ133以内 厚度50mm	m³	228.25	188.18	18.65	21.42	225.67	188.18	16.50	20.99
7-7-151	管道Φ133以内 厚度60mm	m³	199.41	159.34	18.65	21.42	196.83	159.34	16.50	20.99
7-7-152	管道Φ133以内 厚度70mm	m³	177.99	137.92	18.65	21.42	175.41	137.92	16.50	20.99
7-7-153	管道Φ133以内 厚度80mm	m³	156.46	116.39	18.65	21.42	153.88	116.39	16.50	20.99
7-7-154	管道Φ133以内 厚度90mm	m³	140.29	100.22	18.65	21.42	137.71	100.22	16.50	20.99
7-7-155	管道Φ133以内 厚度100mm	m³	124.02	83.95	18.65	21.42	121.44	83.95	16.50	20.99
7-7-156	管道Φ325以内 厚度40mm	m³	231.94	191.68	18.84	21.42	229.34	191.68	16.67	20.99
7-7-157	管道Φ325以内 厚度50mm	m³	207.02	166.76	18.84	21.42	204.42	166.76	16.67	20.99
7-7-158	管道Φ325以内 厚度60mm	m³	182.09	141.83	18.84	21.42	179.49	141.83	16.67	20.99
7-7-159	管道Φ325以内 厚度70mm	m³	163.14	122.88	18.84	21.42	160.54	122.88	16.67	20.99
7-7-160	管道Φ325以内 厚度80mm	m³	144.08	103.82	18.84	21.42	141.48	103.82	16.67	20.99
7-7-161	管道Φ325以内 厚度90mm	m³	129.77	89.51	18.84	21.42	127.17	89.51	16.67	20.99
7-7-162	管道Φ325以内 厚度100mm	m³	115.45	75.19	18.84	21.42	112.85	75.19	16.67	20.99
7-7-163	管道Φ529以内 厚度40mm	m³	214.87	173.45	20.00	21.42	212.14	173.45	17.70	20.99
7-7-164	管道Φ529以内 厚度50mm	m³	192.52	151.10	20.00	21.42	189.79	151.10	17.70	20.99
7-7-165	管道Φ529以内 厚度60mm	m³	169.86	128.44	20.00	21.42	167.13	128.44	17.70	20.99
7-7-166	管道Φ529以内 厚度70mm	m³	152.76	111.34	20.00	21.42	150.03	111.34	17.70	20.99
7-7-167	管道Φ529以内 厚度80mm	m³	135.67	94.25	20.00	21.42	132.94	94.25	17.70	20.99
7-7-168	管道Φ529以内 厚度90mm	m³	123.00	81.58	20.00	21.42	120.27	81.58	17.70	20.99
7-7-169	管道Φ529以内 厚度100mm	m³	110.33	68.91	20.00	21.42	107.60	68.91	17.70	20.99
7-7-170	管道Φ720以内 厚度40mm	m³	199.84	157.59	20.83	21.42	197.02	157.59	18.44	20.99
7-7-171	管道Φ720以内 厚度50mm	m³	179.65	137.40	20.83	21.42	176.83	137.40	18.44	20.99
7-7-172	管道Φ720以内 厚度60mm	m³	159.46	117.21	20.83	21.42	156.64	117.21	18.44	20.99
7-7-173	管道Φ720以内 厚度70mm	m³	144.53	102.28	20.83	21.42	141.71	102.28	18.44	20.99
7-7-174	管道Φ720以内 厚度80mm	m³	129.49	87.24	20.83	21.42	126.67	87.24	18.44	20.99
7-7-175	管道Φ720以内 厚度90mm	m³	117.96	75.71	20.83	21.42	115.14	75.71	18.44	20.99
7-7-176	管道Φ720以内 厚度100mm	m³	106.42	64.17	20.83	21.42	103.60	64.17	18.44	20.99
7-7-177	立式设备 厚度40mm	m³	344.93	252.14	71.37	21.42	336.29	252.14	63.16	20.99
7-7-178	立式设备 厚度50mm	m³	312.70	219.91	71.37	21.42	304.06	219.91	63.16	20.99
7-7-179	立式设备 厚度60mm	m³	280.35	187.56	71.37	21.42	271.71	187.56	63.16	20.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-180	立式设备 厚度70mm	m³	260.68	167.89	71.37	21.42	252.04	167.89	63.16	20.99
7-7-181	立式设备 厚度80mm	m³	240.90	148.11	71.37	21.42	232.26	148.11	63.16	20.99
7-7-182	立式设备 厚度90mm	m³	227.82	135.03	71.37	21.42	219.18	135.03	63.16	20.99
7-7-183	立式设备 厚度100mm	m³	214.74	121.95	71.37	21.42	206.10	121.95	63.16	20.99
7-7-184	卧式设备 厚度40mm	m³	408.36	315.18	71.76	21.42	399.67	315.18	63.50	20.99
7-7-185	卧式设备 厚度50mm	m³	368.09	274.91	71.76	21.42	359.40	274.91	63.50	20.99
7-7-186	卧式设备 厚度60mm	m³	327.71	234.53	71.76	21.42	319.02	234.53	63.50	20.99
7-7-187	卧式设备 厚度70mm	m³	303.09	209.91	71.76	21.42	294.40	209.91	63.50	20.99
7-7-188	卧式设备 厚度80mm	m³	278.37	185.19	71.76	21.42	269.68	185.19	63.50	20.99
7-7-189	卧式设备 厚度90mm	m³	262.00	168.82	71.76	21.42	253.31	168.82	63.50	20.99
7-7-190	卧式设备 厚度100mm	m³	245.62	152.44	71.76	21.42	236.93	152.44	63.50	20.99
7-7-191	球形设备 厚度40mm	m³	536.51	394.08	121.01	21.42	522.16	394.08	107.09	20.99
7-7-192	球形设备 厚度50mm	m³	486.04	343.61	121.01	21.42	471.69	343.61	107.09	20.99
7-7-193	球形设备 厚度60mm	m³	435.47	293.04	121.01	21.42	421.12	293.04	107.09	20.99
7-7-194	球形设备 厚度70mm	m³	404.77	262.34	121.01	21.42	390.42	262.34	107.09	20.99
7-7-195	球形设备 厚度80mm	m³	373.97	231.54	121.01	21.42	359.62	231.54	107.09	20.99
7-7-196	球形设备 厚度90mm	m³	353.48	211.05	121.01	21.42	339.13	211.05	107.09	20.99
7-7-197	球形设备 厚度100mm	m³	332.98	190.55	121.01	21.42	318.63	190.55	107.09	20.99
	3.毡类制品保温									
7-7-198	管道Φ57以内 厚度40mm	m³	499.80	455.36	23.02	21.42	496.72	455.36	20.37	20.99
7-7-199	管道Φ57以内 厚度50mm	m³	433.78	389.34	23.02	21.42	430.70	389.34	20.37	20.99
7-7-200	管道Φ57以内 厚度60mm	m³	367.65	323.21	23.02	21.42	364.57	323.21	20.37	20.99
7-7-201	管道Φ57以内 厚度70mm	m³	326.45	282.01	23.02	21.42	323.37	282.01	20.37	20.99
7-7-202	管道Φ57以内 厚度80mm	m³	285.25	240.81	23.02	21.42	282.17	240.81	20.37	20.99
7-7-203	管道Φ57以内 厚度90mm	m³	248.48	204.04	23.02	21.42	245.40	204.04	20.37	20.99
7-7-204	管道Φ57以内 厚度100mm	m³	211.61	167.17	23.02	21.42	208.53	167.17	20.37	20.99
7-7-205	管道Φ133以内 厚度40mm	m³	270.88	225.67	23.79	21.42	267.71	225.67	21.05	20.99
7-7-206	管道Φ133以内 厚度50mm	m³	243.49	198.28	23.79	21.42	240.32	198.28	21.05	20.99
7-7-207	管道Φ133以内 厚度60mm	m³	216.29	171.08	23.79	21.42	213.12	171.08	21.05	20.99
7-7-208	管道Φ133以内 厚度70mm	m³	192.91	147.70	23.79	21.42	189.74	147.70	21.05	20.99
7-7-209	管道Φ133以内 厚度80mm	m³	169.53	124.32	23.79	21.42	166.36	124.32	21.05	20.99
7-7-210	管道Φ133以内 厚度90mm	m³	154.18	108.97	23.79	21.42	151.01	108.97	21.05	20.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-211	管道φ133以内 厚度100mm	m³	138.73	93.52	23.79	21.42	135.56	93.52	21.05	20.99
7-7-212	管道φ325以内 厚度40mm	m³	243.28	198.07	23.79	21.42	240.11	198.07	21.05	20.99
7-7-213	管道φ325以内 厚度50mm	m³	218.77	173.56	23.79	21.42	215.60	173.56	21.05	20.99
7-7-214	管道φ325以内 厚度60mm	m³	194.25	149.04	23.79	21.42	191.08	149.04	21.05	20.99
7-7-215	管道φ325以内 厚度70mm	m³	175.20	129.99	23.79	21.42	172.03	129.99	21.05	20.99
7-7-216	管道φ325以内 厚度80mm	m³	156.14	110.93	23.79	21.42	152.97	110.93	21.05	20.99
7-7-217	管道φ325以内 厚度90mm	m³	142.34	97.13	23.79	21.42	139.17	97.13	21.05	20.99
7-7-218	管道φ325以内 厚度100mm	m³	128.43	83.22	23.79	21.42	125.26	83.22	21.05	20.99
7-7-219	管道φ529以内 厚度40mm	m³	227.06	180.56	25.08	21.42	223.74	180.56	22.19	20.99
7-7-220	管道φ529以内 厚度50mm	m³	204.40	157.90	25.08	21.42	201.08	157.90	22.19	20.99
7-7-221	管道φ529以内 厚度60mm	m³	181.84	135.34	25.08	21.42	178.52	135.34	22.19	20.99
7-7-222	管道φ529以内 厚度70mm	m³	164.85	118.35	25.08	21.42	161.53	118.35	22.19	20.99
7-7-223	管道φ529以内 厚度80mm	m³	147.85	101.35	25.08	21.42	144.53	101.35	22.19	20.99
7-7-224	管道φ529以内 厚度90mm	m³	135.18	88.68	25.08	21.42	131.86	88.68	22.19	20.99
7-7-225	管道φ529以内 厚度100mm	m³	122.51	76.01	25.08	21.42	119.19	76.01	22.19	20.99
7-7-226	管道φ720以内 厚度40mm	m³	211.30	164.80	25.08	21.42	207.98	164.80	22.19	20.99
7-7-227	管道φ720以内 厚度50mm	m³	191.11	144.61	25.08	21.42	187.79	144.61	22.19	20.99
7-7-228	管道φ720以内 厚度60mm	m³	170.82	124.32	25.08	21.42	167.50	124.32	22.19	20.99
7-7-229	管道φ720以内 厚度70mm	m³	155.78	109.28	25.08	21.42	152.46	109.28	22.19	20.99
7-7-230	管道φ720以内 厚度80mm	m³	140.75	94.25	25.08	21.42	137.43	94.25	22.19	20.99
7-7-231	管道φ720以内 厚度90mm	m³	128.90	82.40	25.08	21.42	125.58	82.40	22.19	20.99
7-7-232	管道φ720以内 厚度100mm	m³	116.95	70.45	25.08	21.42	113.63	70.45	22.19	20.99
7-7-233	立式设备 厚度40mm	m³	260.02	158.41	80.19	21.42	250.41	158.41	71.01	20.99
7-7-234	立式设备 厚度50mm	m³	239.42	137.81	80.19	21.42	229.81	137.81	71.01	20.99
7-7-235	立式设备 厚度60mm	m³	218.82	117.21	80.19	21.42	209.21	117.21	71.01	20.99
7-7-236	立式设备 厚度70mm	m³	204.61	103.00	80.19	21.42	195.00	103.00	71.01	20.99
7-7-237	立式设备 厚度80mm	m³	190.29	88.68	80.19	21.42	180.68	88.68	71.01	20.99
7-7-238	立式设备 厚度90mm	m³	179.58	77.97	80.19	21.42	169.97	77.97	71.01	20.99
7-7-239	立式设备 厚度100mm	m³	168.87	67.26	80.19	21.42	159.26	67.26	71.01	20.99
7-7-240	卧式设备 厚度40mm	m³	271.15	169.54	80.19	21.42	261.54	169.54	71.01	20.99
7-7-241	卧式设备 厚度50mm	m³	248.90	147.29	80.19	21.42	239.29	147.29	71.01	20.99
7-7-242	卧式设备 厚度60mm	m³	226.65	125.04	80.19	21.42	217.04	125.04	71.01	20.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-243	卧式设备 厚度70mm	m³	211.72	110.11	80.19	21.42	202.11	110.11	71.01	20.99
7-7-244	卧式设备 厚度80mm	m³	196.68	95.07	80.19	21.42	187.07	95.07	71.01	20.99
7-7-245	卧式设备 厚度90mm	m³	185.25	83.64	80.19	21.42	175.64	83.64	71.01	20.99
7-7-246	卧式设备 厚度100mm	m³	173.71	72.10	80.19	21.42	164.10	72.10	71.01	20.99
7-7-247	球形设备 厚度40mm	m³	342.34	184.47	136.45	21.42	326.28	184.47	120.82	20.99
7-7-248	球形设备 厚度50mm	m³	318.24	160.37	136.45	21.42	302.18	160.37	120.82	20.99
7-7-249	球形设备 厚度60mm	m³	294.14	136.27	136.45	21.42	278.08	136.27	120.82	20.99
7-7-250	球形设备 厚度70mm	m³	277.56	119.69	136.45	21.42	261.50	119.69	120.82	20.99
7-7-251	球形设备 厚度80mm	m³	260.87	103.00	136.45	21.42	244.81	103.00	120.82	20.99
7-7-252	球形设备 厚度90mm	m³	248.61	90.74	136.45	21.42	232.55	90.74	120.82	20.99
7-7-253	球形设备 厚度100mm	m³	236.25	78.38	136.45	21.42	220.19	78.38	120.82	20.99
	4.泡沫瓦块保温									
7-7-254	管道Φ57以内 厚度40mm	m³	1002.81	635.30	346.09	21.42	962.46	635.30	306.17	20.99
7-7-255	管道Φ57以内 厚度50mm	m³	916.09	548.58	346.09	21.42	875.74	548.58	306.17	20.99
7-7-256	管道Φ57以内 厚度60mm	m³	829.47	461.96	346.09	21.42	789.12	461.96	306.17	20.99
7-7-257	管道Φ57以内 厚度70mm	m³	760.35	392.84	346.09	21.42	720.00	392.84	306.17	20.99
7-7-258	管道Φ57以内 厚度80mm	m³	691.14	323.63	346.09	21.42	650.79	323.63	306.17	20.99
7-7-259	管道Φ57以内 厚度90mm	m³	660.13	292.62	346.09	21.42	619.78	292.62	306.17	20.99
7-7-260	管道Φ57以内 厚度100mm	m³	629.13	261.62	346.09	21.42	588.78	261.62	306.17	20.99
7-7-261	管道Φ133以内 厚度40mm	m³	792.90	425.39	346.09	21.42	752.55	425.39	306.17	20.99
7-7-262	管道Φ133以内 厚度50mm	m³	734.71	367.20	346.09	21.42	694.36	367.20	306.17	20.99
7-7-263	管道Φ133以内 厚度60mm	m³	676.51	309.00	346.09	21.42	636.16	309.00	306.17	20.99
7-7-264	管道Φ133以内 厚度70mm	m³	633.77	266.26	346.09	21.42	593.42	266.26	306.17	20.99
7-7-265	管道Φ133以内 厚度80mm	m³	590.92	223.41	346.09	21.42	550.57	223.41	306.17	20.99
7-7-266	管道Φ133以内 厚度90mm	m³	558.58	191.07	346.09	21.42	518.23	191.07	306.17	20.99
7-7-267	管道Φ133以内 厚度100mm	m³	526.23	158.72	346.09	21.42	485.88	158.72	306.17	20.99
7-7-268	管道Φ325以内 厚度40mm	m³	743.49	374.82	347.25	21.42	703.01	374.82	307.20	20.99
7-7-269	管道Φ325以内 厚度50mm	m³	692.81	324.14	347.25	21.42	652.33	324.14	307.20	20.99
7-7-270	管道Φ325以内 厚度60mm	m³	642.14	273.47	347.25	21.42	601.66	273.47	307.20	20.99
7-7-271	管道Φ325以内 厚度70mm	m³	604.44	235.77	347.25	21.42	563.96	235.77	307.20	20.99
7-7-272	管道Φ325以内 厚度80mm	m³	566.74	198.07	347.25	21.42	526.26	198.07	307.20	20.99
7-7-273	管道Φ325以内 厚度90mm	m³	537.69	169.02	347.25	21.42	497.21	169.02	307.20	20.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-274	管道φ325以内 厚度100mm	m³	508.75	140.08	347.25	21.42	468.27	140.08	307.20	20.99
7-7-275	管道φ529以内 厚度40mm	m³	708.06	338.56	348.08	21.42	667.49	338.56	307.94	20.99
7-7-276	管道φ529以内 厚度50mm	m³	662.12	292.62	348.08	21.42	621.55	292.62	307.94	20.99
7-7-277	管道φ529以内 厚度60mm	m³	616.49	246.99	348.08	21.42	575.92	246.99	307.94	20.99
7-7-278	管道φ529以内 厚度70mm	m³	588.38	218.88	348.08	21.42	547.81	218.88	307.94	20.99
7-7-279	管道φ529以内 厚度80mm	m³	560.36	190.86	348.08	21.42	519.79	190.86	307.94	20.99
7-7-280	管道φ529以内 厚度90mm	m³	528.22	158.72	348.08	21.42	487.65	158.72	307.94	20.99
7-7-281	管道φ529以内 厚度100mm	m³	496.09	126.59	348.08	21.42	455.52	126.59	307.94	20.99
7-7-282	管道φ720以内 厚度40mm	m³	604.36	229.59	353.35	21.42	563.19	229.59	312.61	20.99
7-7-283	管道φ720以内 厚度50mm	m³	573.56	198.79	353.35	21.42	532.39	198.79	312.61	20.99
7-7-284	管道φ720以内 厚度60mm	m³	542.87	168.10	353.35	21.42	501.70	168.10	312.61	20.99
7-7-285	管道φ720以内 厚度70mm	m³	519.90	145.13	353.35	21.42	478.73	145.13	312.61	20.99
7-7-286	管道φ720以内 厚度80mm	m³	496.93	122.16	353.35	21.42	455.76	122.16	312.61	20.99
7-7-287	管道φ720以内 厚度90mm	m³	481.68	106.91	353.35	21.42	440.51	106.91	312.61	20.99
7-7-288	管道φ720以内 厚度100mm	m³	466.44	91.67	353.35	21.42	425.27	91.67	312.61	20.99
7-7-289	立式设备 厚度40mm	m³	763.72	367.92	374.38	21.42	720.14	367.92	331.23	20.99
7-7-290	立式设备 厚度50mm	m³	716.75	320.95	374.38	21.42	673.17	320.95	331.23	20.99
7-7-291	立式设备 厚度60mm	m³	669.78	273.98	374.38	21.42	626.20	273.98	331.23	20.99
7-7-292	立式设备 厚度70mm	m³	638.57	242.77	374.38	21.42	594.99	242.77	331.23	20.99
7-7-293	立式设备 厚度80mm	m³	607.26	211.46	374.38	21.42	563.68	211.46	331.23	20.99
7-7-294	立式设备 厚度90mm	m³	583.05	187.25	374.38	21.42	539.47	187.25	331.23	20.99
7-7-295	立式设备 厚度100mm	m³	573.68	177.88	374.38	21.42	530.10	177.88	331.23	20.99
7-7-296	卧式设备 厚度40mm	m³	857.31	460.72	375.17	21.42	813.65	460.72	331.94	20.99
7-7-297	卧式设备 厚度50mm	m³	798.29	401.70	375.17	21.42	754.63	401.70	331.94	20.99
7-7-298	卧式设备 厚度60mm	m³	739.17	342.58	375.17	21.42	695.51	342.58	331.94	20.99
7-7-299	卧式设备 厚度70mm	m³	699.93	303.34	375.17	21.42	656.27	303.34	331.94	20.99
7-7-300	卧式设备 厚度80mm	m³	660.58	263.99	375.17	21.42	616.92	263.99	331.94	20.99
7-7-301	卧式设备 厚度90mm	m³	639.46	242.87	375.17	21.42	595.80	242.87	331.94	20.99
7-7-302	卧式设备 厚度100mm	m³	618.35	221.76	375.17	21.42	574.69	221.76	331.94	20.99
7-7-303	球形设备 厚度40mm	m³	1038.74	576.70	440.62	21.42	987.53	576.70	389.84	20.99
7-7-304	球形设备 厚度50mm	m³	964.17	502.13	440.62	21.42	912.96	502.13	389.84	20.99
7-7-305	球形设备 厚度60mm	m³	889.49	427.45	440.62	21.42	838.28	427.45	389.84	20.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-306	球形设备 厚度70mm	m³	850.76	388.72	440.62	21.42	799.55	388.72	389.84	20.99
7-7-307	球形设备 厚度80mm	m³	812.03	349.99	440.62	21.42	760.82	349.99	389.84	20.99
7-7-308	球形设备 厚度90mm	m³	773.20	311.16	440.62	21.42	721.99	311.16	389.84	20.99
7-7-309	球形设备 厚度100mm	m³	734.37	272.33	440.62	21.42	683.16	272.33	389.84	20.99
	5.橡塑管壳、板保温									
7-7-310	管道 φ57以内 橡塑管壳	m³	682.99	582.98	100.01		671.50	582.98	88.52	
7-7-311	管道 φ89以内 橡塑管壳	m³	496.03	426.83	69.20		488.08	426.83	61.25	
7-7-312	管道 φ133以内 橡塑管壳	m³	418.60	368.33	50.27		412.82	368.33	44.49	
7-7-313	管道 φ133以内 橡塑板	m³	576.14	426.21	149.93		558.85	426.21	132.64	
7-7-314	管道 φ219以内 橡塑板	m³	502.49	368.33	134.16		487.02	368.33	118.69	
7-7-315	管道 φ325以内 橡塑板	m³	428.60	311.27	117.33		415.07	311.27	103.80	
7-7-316	管道 φ426以内 橡塑板	m³	381.30	270.89	110.41		368.57	270.89	97.68	
7-7-317	管道 φ529以内 橡塑板	m³	317.17	213.93	103.24		305.26	213.93	91.33	
7-7-318	阀门 φ57 橡塑板	10个	105.47	95.07	10.40		104.27	95.07	9.20	
7-7-319	阀门 φ133 橡塑板	10个	229.74	207.44	22.30		227.17	207.44	19.73	
7-7-320	阀门 φ219 橡塑板	10个	594.72	546.52	48.20		589.16	546.52	42.64	
7-7-321	阀门 φ325 橡塑板	10个	937.21	855.52	81.69		927.79	855.52	72.27	
7-7-322	阀门 φ426 橡塑板	10个	1223.25	1127.13	96.12		1212.16	1127.13	85.03	
7-7-323	法兰 φ57 橡塑板	10个	43.03	35.74	7.29		42.19	35.74	6.45	
7-7-324	法兰 φ133 橡塑板	10个	222.36	206.00	16.36		220.48	206.00	14.48	
7-7-325	法兰 φ219 橡塑板	10个	252.77	229.69	23.08		250.11	229.69	20.42	
7-7-326	法兰 φ325 橡塑板	10个	324.48	286.65	37.83		320.11	286.65	33.46	
7-7-327	法兰 φ426 橡塑板	10个	428.74	380.17	48.57		423.14	380.17	42.97	
	6.棉席被类制品保温									
7-7-328	阀门φ325以内 厚度50mm	m³	1588.53	1512.45	54.66	21.42	1581.81	1512.45	48.37	20.99
7-7-329	阀门φ325以内 厚度80mm	m³	1403.44	1327.36	54.66	21.42	1396.72	1327.36	48.37	20.99
7-7-330	阀门φ325以内 厚度100mm	m³	1233.39	1157.31	54.66	21.42	1226.67	1157.31	48.37	20.99
7-7-331	阀门φ529以内 厚度50mm	m³	1598.17	1512.45	64.30	21.42	1590.34	1512.45	56.90	20.99
7-7-332	阀门φ529以内 厚度80mm	m³	1418.33	1332.61	64.30	21.42	1410.50	1332.61	56.90	20.99
7-7-333	阀门φ529以内 厚度100mm	m³	1246.84	1161.12	64.30	21.42	1239.01	1161.12	56.90	20.99
7-7-334	阀门φ720以内 厚度50mm	m³	1425.66	1335.70	68.54	21.42	1417.35	1335.70	60.66	20.99
7-7-335	阀门φ720以内 厚度80mm	m³	1266.84	1176.88	68.54	21.42	1258.53	1176.88	60.66	20.99

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-336	阀门φ720以内 厚度100mm	m³	1114.71	1024.75	68.54	21.42	1106.40	1024.75	60.66	20.99
7-7-337	阀门φ1020以内 厚度50mm	m³	1294.96	1200.88	72.66	21.42	1286.17	1200.88	64.30	20.99
7-7-338	阀门φ1020以内 厚度80mm	m³	1151.27	1057.19	72.66	21.42	1142.48	1057.19	64.30	20.99
7-7-339	阀门φ1020以内 厚度100mm	m³	1015.00	920.92	72.66	21.42	1006.21	920.92	64.30	20.99
7-7-340	法兰φ325以内 厚度50mm	m³	1939.87	1850.29	68.16	21.42	1931.59	1850.29	60.31	20.99
7-7-341	法兰φ325以内 厚度80mm	m³	1718.73	1629.15	68.16	21.42	1710.45	1629.15	60.31	20.99
7-7-342	法兰φ325以内 厚度100mm	m³	1508.10	1418.52	68.16	21.42	1499.82	1418.52	60.31	20.99
7-7-343	法兰φ529以内 厚度50mm	m³	1554.65	1465.07	68.16	21.42	1546.37	1465.07	60.31	20.99
7-7-344	法兰φ529以内 厚度80mm	m³	1380.07	1290.49	68.16	21.42	1371.79	1290.49	60.31	20.99
7-7-345	法兰φ529以内 厚度100mm	m³	1214.55	1124.97	68.16	21.42	1206.27	1124.97	60.31	20.99
7-7-346	法兰φ720以内 厚度50mm	m³	1489.14	1399.56	68.16	21.42	1480.86	1399.56	60.31	20.99
7-7-347	法兰φ720以内 厚度80mm	m³	1301.07	1211.49	68.16	21.42	1292.79	1211.49	60.31	20.99
7-7-348	法兰φ720以内 厚度100mm	m³	1163.25	1073.67	68.16	21.42	1154.97	1073.67	60.31	20.99
7-7-349	法兰φ1020以内 厚度50mm	m³	1419.59	1329.63	68.54	21.42	1411.28	1329.63	60.66	20.99
7-7-350	法兰φ1020以内 厚度80mm	m³	1261.48	1171.52	68.54	21.42	1253.17	1171.52	60.66	20.99
7-7-351	法兰φ1020以内 厚度100mm	m³	1110.28	1020.32	68.54	21.42	1101.97	1020.32	60.66	20.99
7-7-352	立式设备 厚度50mm	m³	448.82	346.49	80.91	21.42	439.13	346.49	71.65	20.99
7-7-353	立式设备 厚度80mm	m³	314.61	212.28	80.91	21.42	304.92	212.28	71.65	20.99
7-7-354	立式设备 厚度100mm	m³	274.13	171.80	80.91	21.42	264.44	171.80	71.65	20.99
7-7-355	卧式设备 厚度50mm	m³	492.08	389.75	80.91	21.42	482.39	389.75	71.65	20.99
7-7-356	卧式设备 厚度80mm	m³	344.69	242.36	80.91	21.42	335.00	242.36	71.65	20.99
7-7-357	卧式设备 厚度100mm	m³	297.10	194.77	80.91	21.42	287.41	194.77	71.65	20.99
7-7-358	球形设备 厚度50mm	m³	597.06	439.19	136.45	21.42	581.00	439.19	120.82	20.99
7-7-359	球形设备 厚度80mm	m³	439.06	281.19	136.45	21.42	423.00	281.19	120.82	20.99
7-7-360	球形设备 厚度100mm	m³	386.74	228.87	136.45	21.42	370.68	228.87	120.82	20.99
	7.硅酸盐类涂抹材料									
7-7-361	管道 厚度20mm	10m²	304.61	267.70	1.21	35.70	303.85	267.70	1.17	34.98
7-7-362	管道 厚度40mm	10m²	343.10	304.98	2.42	35.70	342.31	304.98	2.35	34.98
7-7-363	管道 厚度60mm	10m²	404.36	365.03	3.63	35.70	403.53	365.03	3.52	34.98
7-7-364	管道 厚度80mm	10m²	408.87	368.33	4.84	35.70	408.01	368.33	4.70	34.98
7-7-365	设备 厚度20mm	10m²	278.45	241.54	1.21	35.70	277.69	241.54	1.17	34.98
7-7-366	设备 厚度40mm	10m²	313.85	275.73	2.42	35.70	313.06	275.73	2.35	34.98

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-367	设备 厚度60mm	10m²	368.83	329.50	3.63	35.70	368.00	329.50	3.52	34.98
7-7-368	设备 厚度80mm	10m²	373.23	332.69	4.84	35.70	372.37	332.69	4.70	34.98
7-7-369	阀门 厚度20mm	10m²	638.84	601.93	1.21	35.70	638.08	601.93	1.17	34.98
7-7-370	阀门 厚度40mm	10m²	728.84	690.72	2.42	35.70	728.05	690.72	2.35	34.98
7-7-371	阀门 厚度60mm	10m²	832.22	792.89	3.63	35.70	831.39	792.89	3.52	34.98
7-7-372	阀门 厚度80mm	10m²	918.10	877.56	4.84	35.70	917.24	877.56	4.70	34.98
7-7-373	法兰 厚度20mm	10m²	421.10	384.19	1.21	35.70	420.34	384.19	1.17	34.98
7-7-374	法兰 厚度40mm	10m²	483.18	445.06	2.42	35.70	482.39	445.06	2.35	34.98
7-7-375	法兰 厚度60mm	10m²	555.77	516.44	3.63	35.70	554.94	516.44	3.52	34.98
7-7-376	法兰 厚度80mm	10m²	629.80	589.26	4.84	35.70	628.94	589.26	4.70	34.98
	8.直埋式预制热缩带式接头保温									
7-7-377	公称直径50mm	10个	230.09	90.64	139.45		214.13	90.64	123.49	
7-7-378	公称直径65mm	10个	326.70	108.77	217.93		301.69	108.77	192.92	
7-7-379	公称直径80mm	10个	351.88	118.14	233.74		325.06	118.14	206.92	
7-7-380	公称直径100mm	10个	415.79	136.27	279.52		383.69	136.27	247.42	
7-7-381	公称直径125mm	10个	449.08	145.02	304.06		414.15	145.02	269.13	
7-7-382	公称直径150mm	10个	492.59	163.15	329.44		454.74	163.15	291.59	
7-7-383	公称直径200mm	10个	585.03	181.28	403.75		538.62	181.28	357.34	
7-7-384	公称直径250mm	10个	915.02	226.91	688.11		835.80	226.91	608.89	
7-7-385	公称直径300mm	10个	1020.66	263.17	757.49		933.45	263.17	670.28	
7-7-386	公称直径350mm	10个	1085.11	281.29	803.82		992.57	281.29	711.28	
7-7-387	公称直径400mm	10个	1222.96	290.05	932.91		1115.53	290.05	825.48	
7-7-388	公称直径450mm	10个	1327.98	308.18	1019.80		1210.54	308.18	902.36	
7-7-389	公称直径500mm	10个	1433.00	326.30	1106.70		1305.53	326.30	979.23	
7-7-390	公称直径600mm	10个	1599.31	362.56	1236.75		1456.86	362.56	1094.30	
7-7-391	公称直径700mm	10个	1737.47	398.82	1338.65		1583.27	398.82	1184.45	
7-7-392	公称直径800mm	10个	1927.46	435.07	1492.39		1755.54	435.07	1320.47	
7-7-393	公称直径900mm	10个	2120.34	471.33	1649.01		1930.37	471.33	1459.04	
7-7-394	公称直径1000mm	10个	2310.52	507.58	1802.94		2102.80	507.58	1595.22	
7-7-395	公称直径1200mm	10个	2655.80	543.84	2111.96		2412.45	543.84	1868.61	
7-7-396	公称直径1400mm	10个	3063.25	580.10	2483.15		2777.13	580.10	2197.03	
	9.直埋式预制电熔焊式接头保温									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-397	公称直径150mm	10个	289.84	159.75	53.80	76.29	279.55	159.75	47.71	72.09
7-7-398	公称直径200mm	10个	309.03	177.88	54.86	76.29	298.61	177.88	48.64	72.09
7-7-399	公称直径250mm	10个	377.79	215.27	56.68	105.84	365.54	215.27	50.25	100.02
7-7-400	公称直径300mm	10个	385.50	221.24	58.42	105.84	373.05	221.24	51.79	100.02
7-7-401	公称直径350mm	10个	404.35	238.65	59.86	105.84	391.74	238.65	53.07	100.02
7-7-402	公称直径400mm	10个	450.81	249.78	60.84	140.19	436.19	249.78	53.94	132.47
7-7-403	公称直径450mm	10个	459.66	258.63	60.84	140.19	445.04	258.63	53.94	132.47
7-7-404	公称直径500mm	10个	468.52	267.49	60.84	140.19	453.90	267.49	53.94	132.47
7-7-405	公称直径600mm	10个	473.57	272.54	60.84	140.19	458.95	272.54	53.94	132.47
7-7-406	公称直径700mm	10个	521.98	282.94	64.51	174.53	505.04	282.94	57.18	164.92
7-7-407	公称直径800mm	10个	541.60	299.83	67.24	174.53	524.35	299.83	59.60	164.92
7-7-408	公称直径900mm	10个	552.61	307.97	70.11	174.53	535.03	307.97	62.14	164.92
7-7-409	公称直径1000mm	10个	574.64	326.82	73.29	174.53	556.70	326.82	64.96	164.92
7-7-410	公称直径1200mm	10个	614.38	363.08	76.77	174.53	596.04	363.08	68.04	164.92
7-7-411	公称直径1400mm	10个	685.54	430.75	80.26	174.53	666.79	430.75	71.12	164.92
	10.直埋式预制末端套筒接头保温									
7-7-412	公称直径50mm	10个	142.40	55.31	87.09		132.47	55.31	77.16	
7-7-413	公称直径65mm	10个	201.20	66.33	134.87		185.75	66.33	119.42	
7-7-414	公称直径80mm	10个	216.53	72.10	144.43		199.98	72.10	127.88	
7-7-415	公称直径100mm	10个	255.34	83.12	172.22		235.59	83.12	152.47	
7-7-416	公称直径125mm	10个	275.55	88.48	187.07		254.09	88.48	165.61	
7-7-417	公称直径150mm	10个	301.92	99.50	202.42		278.70	99.50	179.20	
7-7-418	公称直径200mm	10个	358.12	110.62	247.50		329.69	110.62	219.07	
7-7-419	公称直径250mm	10个	559.14	138.43	420.71		510.73	138.43	372.30	
7-7-420	公称直径300mm	10个	623.35	160.58	462.77		570.09	160.58	409.51	
7-7-421	公称直径350mm	10个	662.33	171.60	490.73		605.85	171.60	434.25	
7-7-422	公称直径400mm	10个	746.19	176.95	569.24		680.66	176.95	503.71	
7-7-423	公称直径450mm	10个	810.06	187.98	622.08		738.44	187.98	550.46	
7-7-424	公称直径500mm	10个	873.90	199.00	674.90		796.19	199.00	597.19	
7-7-425	公称直径600mm	10个	975.02	221.14	753.88		888.20	221.14	667.06	
7-7-426	公称直径700mm	10个	1059.15	243.29	815.86		965.19	243.29	721.90	
7-7-427	公称直径800mm	10个	1174.73	265.43	909.30		1070.00	265.43	804.57	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-428	公称直径900mm	10个	1292.02	287.47	1004.55		1176.30	287.47	888.83	
7-7-429	公称直径1000mm	10个	1407.71	309.62	1098.09		1281.20	309.62	971.58	
7-7-430	公称直径1200mm	10个	1617.70	331.76	1285.94		1469.54	331.76	1137.78	
7-7-431	公称直径1400mm	10个	1865.10	353.91	1511.19		1690.97	353.91	1337.06	
	11.直埋式保温接头气密性试验									
7-7-432	公称直径50mm	10个	39.69	25.65	10.73	3.31	38.25	25.65	9.50	3.10
7-7-433	公称直径65mm	10个	42.85	28.22	10.94	3.69	41.36	28.22	9.68	3.46
7-7-434	公称直径80mm	10个	46.80	31.42	11.21	4.17	45.24	31.42	9.92	3.90
7-7-435	公称直径100mm	10个	54.58	37.70	11.73	5.15	52.91	37.70	10.38	4.83
7-7-436	公称直径125mm	10个	59.54	41.72	12.07	5.75	57.79	41.72	10.68	5.39
7-7-437	公称直径150mm	10个	64.53	45.73	12.40	6.40	62.69	45.73	10.97	5.99
7-7-438	公称直径200mm	10个	77.60	56.34	13.27	7.99	75.56	56.34	11.74	7.48
7-7-439	公称直径250mm	10个	95.07	70.45	14.44	10.18	92.75	70.45	12.77	9.53
7-7-440	公称直径300mm	10个	105.23	78.69	15.12	11.42	102.77	78.69	13.38	10.70
7-7-441	公称直径350mm	10个	115.82	87.24	15.83	12.75	113.19	87.24	14.01	11.94
7-7-442	公称直径400mm	10个	127.65	96.82	16.62	14.21	124.84	96.82	14.71	13.31
7-7-443	公称直径450mm	10个	136.31	103.82	17.20	15.29	133.35	103.82	15.22	14.31
7-7-444	公称直径500mm	10个	147.54	112.89	17.95	16.70	144.41	112.89	15.88	15.64
7-7-445	公称直径600mm	10个	168.31	129.68	19.35	19.28	164.85	129.68	17.12	18.05
7-7-446	公称直径700mm	10个	185.77	143.79	20.51	21.47	182.05	143.79	18.15	20.11
7-7-447	公称直径800mm	10个	208.04	161.81	22.01	24.22	203.96	161.81	19.47	22.68
7-7-448	公称直径900mm	10个	226.37	176.65	23.23	26.49	222.02	176.65	20.56	24.81
7-7-449	公称直径1000mm	10个	248.52	194.57	24.71	29.24	243.81	194.57	21.86	27.38
7-7-450	公称直径1200mm	10个	290.45	228.45	27.52	34.48	285.09	228.45	24.35	32.29
7-7-451	公称直径1400mm	10个	339.23	267.90	30.79	40.54	333.10	267.90	27.24	37.96
	12.直埋式预制收缩端帽热缩接头保温									
7-7-452	公称直径50mm	10个	60.33	20.60	39.73		55.75	20.60	35.15	
7-7-453	公称直径65mm	10个	87.18	21.63	65.55		79.62	21.63	57.99	
7-7-454	公称直径80mm	10个	92.08	23.69	68.39		84.19	23.69	60.50	
7-7-455	公称直径100mm	10个	124.97	26.78	98.19		113.64	26.78	86.86	
7-7-456	公称直径125mm	10个	144.96	32.96	112.00		132.04	32.96	99.08	
7-7-457	公称直径150mm	10个	173.93	39.14	134.79		158.38	39.14	119.24	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-458	公称直径200mm	10个	223.82	51.50	172.32		203.94	51.50	152.44	
7-7-459	公称直径250mm	10个	295.49	64.89	230.60		268.88	64.89	203.99	
7-7-460	公称直径300mm	10个	340.52	77.25	263.27		310.14	77.25	232.89	
7-7-461	公称直径350mm	10个	454.51	90.13	364.38		412.46	90.13	322.33	
7-7-462	公称直径400mm	10个	518.48	103.00	415.48		470.53	103.00	367.53	
7-7-463	公称直径450mm	10个	572.29	115.88	456.41		519.62	115.88	403.74	
7-7-464	公称直径500mm	10个	793.20	128.75	664.45		716.52	128.75	587.77	
7-7-465	公称直径600mm	10个	935.61	154.50	781.11		845.46	154.50	690.96	
7-7-466	公称直径700mm	10个	1209.91	180.25	1029.66		1091.07	180.25	910.82	
7-7-467	公称直径800mm	10个	1391.73	206.00	1185.73		1254.88	206.00	1048.88	
7-7-468	公称直径900mm	10个	1555.84	231.75	1324.09		1403.02	231.75	1171.27	
7-7-469	公称直径1000mm	10个	1740.58	257.50	1483.08		1569.41	257.50	1311.91	
7-7-470	公称直径1200mm	10个	2095.93	309.00	1786.93		1889.68	309.00	1580.68	
7-7-471	公称直径1400mm	10个	2556.20	360.50	2195.70		2302.77	360.50	1942.27	
	四、防潮层、保护层									
7-7-472	玻璃丝布 管道	10m²	37.40	37.18	0.22		37.38	37.18	0.20	
7-7-473	玻璃丝布 设备	10m²	32.77	32.55	0.22		32.75	32.55	0.20	
7-7-474	塑料布 管道	10m²	37.40	37.18	0.22		37.38	37.18	0.20	
7-7-475	塑料布 设备	10m²	32.77	32.55	0.22		32.75	32.55	0.20	
7-7-476	油毡纸 管道	10m²	53.72	38.01	15.71		51.92	38.01	13.91	
7-7-477	油毡纸 设备	10m²	53.72	38.01	15.71		51.92	38.01	13.91	
7-7-478	铁丝网 管道	10m²	100.76	97.54	3.22		100.39	97.54	2.85	
7-7-479	铁丝网 设备	10m²	77.69	74.47	3.22		77.32	74.47	2.85	
7-7-480	铝箔复合玻璃钢 管道	10m²	251.37	180.56	70.81		243.19	180.56	62.63	
7-7-481	铝箔复合玻璃钢 设备	10m²	228.86	164.80	64.06		221.46	164.80	56.66	
7-7-482	铝箔 管道	10m²	111.84	111.65	0.19		111.82	111.65	0.17	
7-7-483	PVC成型保温外护层 管道	10m²	165.44	130.71	34.73		161.46	130.71	30.75	
7-7-484	抹面保护层管道 厚度10mm	10m²	115.55	111.65	0.61	3.29	115.36	111.65	0.59	3.12
7-7-485	抹面保护层管道 厚度20mm	10m²	220.79	213.00	1.21	6.58	220.42	213.00	1.17	6.25
7-7-486	抹面保护层管道 厚度30mm	10m²	285.77	274.08	1.82	9.87	285.21	274.08	1.76	9.37
7-7-487	抹面保护层管道 厚度40mm	10m²	394.93	379.35	2.42	13.16	394.20	379.35	2.35	12.50
7-7-488	抹面保护层管道 厚度50mm	10m²	441.68	422.20	3.03	16.45	440.76	422.20	2.94	15.62

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-489	抹面保护层设备 厚度10mm	10m²	76.82	72.92	0.61	3.29	76.63	72.92	0.59	3.12
7-7-490	抹面保护层设备 厚度20mm	10m²	112.34	104.55	1.21	6.58	111.97	104.55	1.17	6.25
7-7-491	抹面保护层设备 厚度30mm	10m²	153.52	141.83	1.82	9.87	152.96	141.83	1.76	9.37
7-7-492	抹面保护层设备 厚度40mm	10m²	209.63	194.05	2.42	13.16	208.90	194.05	2.35	12.50
7-7-493	抹面保护层设备 厚度50mm	10m²	250.72	231.24	3.03	16.45	249.80	231.24	2.94	15.62
7-7-494	TO树脂玻璃钢管道 一布二油	10m²	694.95	649.52	28.98	16.45	690.78	649.52	25.64	15.62
7-7-495	TO树脂玻璃钢管道 两布二油	10m²	765.52	714.41	31.38	19.73	760.92	714.41	27.76	18.75
7-7-496	TO树脂玻璃钢管道 两布三油	10m²	827.65	760.35	44.28	23.02	821.39	760.35	39.17	21.87
7-7-497	TO树脂玻璃钢管道 三布四油	10m²	900.27	814.22	59.74	26.31	892.06	814.22	52.84	25.00
7-7-498	TO树脂玻璃钢管道 四布五油	10m²	1074.72	966.35	75.48	32.89	1064.36	966.35	66.76	31.25
7-7-499	金属薄板钉口安装 管道	10m²	307.11	194.77	42.85	69.49	299.45	194.77	37.91	66.77
7-7-500	金属薄板钉口安装 一般设备	10m²	294.82	189.31	42.40	63.11	287.55	189.31	37.51	60.73
7-7-501	金属薄板钉口安装 球形设备	10m²	521.55	441.97	31.15	48.43	516.28	441.97	27.56	46.75
7-7-502	金属薄板挂口安装 管道	10m²	505.35	419.83	13.87	71.65	500.80	419.83	12.27	68.70
7-7-503	金属薄板挂口安装 一般设备	10m²	487.54	402.42	13.87	71.25	483.03	402.42	12.27	68.34
7-7-504	金属薄板挂口安装 球形设备	10m²	570.33	498.31	0.37	71.65	567.34	498.31	0.33	68.70
	五、金属保温盒、托盘、钉钩制安									
7-7-505	托盘制作安装	100kg	529.86	432.50	47.83	49.53	520.99	432.50	43.51	44.98
7-7-506	钩钉制作安装	100kg	2911.31	2084.72	167.60	658.99	2832.29	2084.72	148.29	599.28
7-7-507	普通钢板盒制作安装 阀门	10m²	1268.72	1196.86	71.42	0.44	1260.82	1196.86	63.55	0.41
7-7-508	普通钢板盒制作安装 人孔	10m²	1216.40	1142.17	71.42	2.81	1208.23	1142.17	63.55	2.51
7-7-509	镀锌铁皮盒制作安装 阀门	10m²	769.44	766.63		2.81	769.14	766.63		2.51
7-7-510	镀锌铁皮盒制作安装 人孔	10m²	645.91	625.62		20.29	644.91	625.62		19.29
7-7-511	镀锌铁皮盒制作安装 法兰	10m²	713.77	698.55		15.22	713.02	698.55		14.47
	六、防腐蚀工程									
	1.石油沥青防腐									
7-7-512	防腐等级 普通级	10m²	679.13	239.37	439.76		628.36	239.37	388.99	
7-7-513	防腐等级 加强级	10m²	860.26	287.27	572.99		794.11	287.27	506.84	
7-7-514	防腐等级 特加强级	10m²	1035.66	335.16	700.50		954.78	335.16	619.62	
	2.环氧煤沥青防腐									
7-7-515	防腐等级 普通级	10m²	456.94	202.91	254.03		427.71	202.91	224.80	
7-7-516	防腐等级 加强级	10m²	549.47	232.37	317.10		513.03	232.37	280.66	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
7-7-517	防腐等级 特加强级	10㎡	642.84	256.16	386.68		598.44	256.16	342.28	
	3.聚乙烯胶粘带防腐									
7-7-518	防腐等级 普通级	10㎡	192.34	188.90	3.44		191.95	188.90	3.05	
7-7-519	防腐等级 加强级	10㎡	209.03	205.59	3.44		208.64	205.59	3.05	
7-7-520	防腐等级 特加强级	10㎡	227.36	223.92	3.44		226.97	223.92	3.05	
	4.聚乙烯热收缩带防腐(补伤补口)									
7-7-521	聚乙烯热收缩带防腐	10㎡	406.83	372.65	34.18		403.89	372.65	31.24	
	5.聚乙烯热收缩套防腐									
7-7-522	防腐(热缩套补口) 公称直径 50mm以内	10口	131.56	127.93	3.63		131.25	127.93	3.32	
7-7-523	防腐(热缩套补口) 公称直径 65mm以内	10口	157.42	152.65	4.77		157.02	152.65	4.37	
7-7-524	防腐(热缩套补口) 公称直径 80mm以内	10口	169.41	163.77	5.64		168.93	163.77	5.16	
7-7-525	防腐(热缩套补口) 公称直径 100mm以内	10口	185.37	178.50	6.87		184.78	178.50	6.28	
7-7-526	防腐(热缩套补口) 公称直径 125mm以内	10口	200.98	191.37	9.61		200.16	191.37	8.79	
7-7-527	防腐(热缩套补口) 公称直径 150mm以内	10口	216.43	206.31	10.12		215.57	206.31	9.26	
7-7-528	防腐(热缩套补口) 公称直径 200mm以内	10口	238.02	224.13	13.89		236.83	224.13	12.70	
7-7-529	防腐(热缩套补口) 公称直径 250mm以内	10口	266.76	249.47	17.29		265.28	249.47	15.81	
7-7-530	防腐(热缩套补口) 公称直径 300mm以内	10口	283.16	262.55	20.61		281.40	262.55	18.85	
7-7-531	防腐(热缩套补口) 公称直径 350mm以内	10口	315.42	291.49	23.93		313.38	291.49	21.89	
7-7-532	防腐(热缩套补口) 公称直径 400mm以内	10口	331.27	304.16	27.11		328.96	304.16	24.80	
7-7-533	防腐(热缩套补口) 公称直径 450mm以内	10口	373.41	342.99	30.42		370.82	342.99	27.83	
7-7-534	防腐(热缩套补口) 公称直径 500mm以内	10口	412.72	379.04	33.68		409.84	379.04	30.80	
7-7-535	防腐(热缩套补口) 公称直径 600mm以内	10口	459.29	418.08	41.21		455.77	418.08	37.69	
	6.牺牲阳极、测试桩安装									
7-7-536	块状牺牲阳极安装 锌镁阳极块安装	组	317.89	102.79	143.68	71.42	295.66	102.79	127.14	65.73
7-7-537	块状牺牲阳极安装 锌镁阳极块、测试桩安装	组	438.74	154.19	213.13	71.42	408.53	154.19	188.61	65.73
7-7-538	带状牺牲阳极安装 同管沟敷设 同管线连接	10m	144.11	32.96	68.98	42.17	132.97	32.96	61.04	38.97
7-7-539	带状牺牲阳极安装 同管沟敷设 同测试桩连接	10m	79.90	24.72	13.01	42.17	75.21	24.72	11.52	38.97
7-7-540	带状牺牲阳极安装 套管内敷设	10m	159.60	37.29	66.09	56.22	147.74	37.29	58.49	51.96

第八册 水处理工程

第一章 水处理构筑物

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、沉井									
	1.沉井垫木、灌砂									
8-1-1	垫木	100m	21113.36	3600.47	17512.89		20439.57	3600.47	16839.10	
8-1-2	灌砂	10m³	2707.11	810.20	1896.91		2651.79	810.20	1841.59	
8-1-3	砂垫层	10m³	3361.09	728.21	2224.85	408.03	3264.85	728.21	2159.79	376.85
8-1-4	刃脚混凝土垫层	10m³	8006.47	2012.21	5136.33	857.93	7777.61	2012.21	4968.22	797.18
	2.沉井制作									
8-1-5	井壁及隔墙(厚度) 50cm以内	10m³	6191.33	1137.94	5053.39		6043.21	1137.94	4905.27	
8-1-6	井壁及隔墙(厚度) 50cm以外	10m³	6066.37	1032.99	5033.38		5918.87	1032.99	4885.88	
	3.沉井下沉									
	(1)沉井下沉									
8-1-7	人工挖土 井深8m以内 一、二类土	10m³	1366.50	1130.01		236.49	1361.66	1130.01		231.65
8-1-8	人工挖土 井深8m以内 三、四类土	10m³	1808.18	1469.91		338.27	1801.26	1469.91		331.35
8-1-9	机械挖土 井深12m以内	10m³	742.78	387.49		355.29	715.43	387.49		327.94
8-1-10	挖淤泥、流沙 井深8m以内 人工	10m³	2412.72	1932.49		480.23	2402.90	1932.49		470.41
8-1-11	挖淤泥、流沙 井深12m以内 机械	10m³	1054.70	550.23		504.47	1015.88	550.23		465.65
8-1-12	人工挖石 井深8m以内 软岩	10m³	2678.00	2143.43		534.57	2667.07	2143.43		523.64
8-1-13	人工挖石 井深8m以内 较软岩	10m³	3906.46	2847.74		1058.72	3858.61	2847.74		1010.87
8-1-14	人工挖石 井深8m以内 较硬岩	10m³	4846.09	3376.03		1470.06	4770.17	3376.03		1394.14
8-1-15	人工挖石 井深8m以内 坚硬岩	10m³	5729.89	3904.22		1825.67	5627.07	3904.22		1722.85
8-1-16	机械挖石 井深12m以内 软岩	10m³	599.08	519.94	2.01	77.13	593.55	519.94	1.78	71.83
8-1-17	机械挖石 井深12m以内 较软岩	10m³	613.36	520.67	2.01	90.68	607.11	520.67	1.78	84.66
8-1-18	机械挖石 井深12m以内 较硬岩	10m³	642.12	522.31	2.01	117.80	634.41	522.31	1.78	110.32
8-1-19	机械挖石 井深12m以内 坚硬岩	10m³	665.35	523.45	6.03	135.87	656.21	523.45	5.34	127.42
8-1-20	沉井配重下沉砂包助压及搬运	10m³	2299.82	1279.36	904.52	115.94	2256.44	1279.36	863.51	113.57
8-1-21	泥浆外运 运距1km以内	10m³	152.13	32.96		119.17	142.02	32.96		109.06
8-1-22	泥浆外运 运距每增1km	10m³	24.06			24.06	22.13			22.13
8-1-23	钢板桩洞口支护加固处理	10t	6162.31	3019.96	1302.19	1840.16	5896.34	3019.96	1152.38	1724.00
8-1-24	深层搅拌水泥桩桩洞口支护 加固处理	100m	6116.92	1766.35	2745.83	1604.74	5709.53	1766.35	2433.07	1510.11
	(2)井底流槽									
8-1-25	井底流槽 混凝土	10m³	6431.28	1317.06	5114.22		6265.50	1317.06	4948.44	
8-1-26	井底流槽 毛石混凝土	10m³	5271.15	1022.28	4248.87		5129.80	1022.28	4107.52	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-1-27	井底流槽 砖砌	10m³	6446.61	1773.97	4652.42	20.22	6310.52	1773.97	4516.90	19.65
8-1-28	井底流槽 石砌	10m³	6044.34	1917.76	4083.82	42.76	5924.16	1917.76	3964.84	41.56
8-1-29	砂石料填心 井内铺块石	10m³	2488.58	640.56	1562.94	285.08	2420.74	640.56	1517.38	262.80
8-1-30	砂石料填心 井内铺碎石	10m³	2940.60	636.85	1922.66	381.09	2854.90	636.85	1866.70	351.35
8-1-31	砂石料填心 井内铺砂	10m³	2913.43	429.20	2232.98	251.25	2828.45	429.20	2167.88	231.37
8-1-32	混凝土填心 井内铺混凝土	10m³	5797.34	470.30	4896.48	430.56	5621.12	470.30	4753.87	396.95
	4.沉井内结构									
	(1)混凝土底板									
8-1-33	底板(厚度) 50cm以内	10m³	5719.38	536.22	5183.16		5556.33	536.22	5020.11	
8-1-34	底板(厚度) 50cm以外	10m³	5602.10	494.50	5107.60		5446.92	494.50	4952.42	
	(2)滤鼓									
8-1-35	滤鼓 DN300	个	586.61	319.61	260.11	6.89	558.66	319.61	232.87	6.18
8-1-36	滤鼓 DN400	个	717.67	335.57	369.96	12.14	678.46	335.57	332.01	10.88
8-1-37	滤鼓 DN500	个	838.90	351.54	468.66	18.70	790.18	351.54	421.88	16.76
	(3)沉井内地下混凝土结构									
8-1-38	刃脚	10m³	6524.31	1505.04	5019.27		6377.78	1505.04	4872.74	
8-1-39	地下结构梁	10m³	6539.28	1494.84	5044.44		6391.67	1494.84	4896.83	
8-1-40	地下结构柱	10m³	6975.98	1923.11	5052.87		6828.12	1923.11	4905.01	
8-1-41	地下结构平台	10m³	6176.10	914.13	5261.97		6006.59	914.13	5092.46	
	(4)沉井混凝土顶板									
8-1-42	顶板	10m³	5731.65	500.17	5231.48		5563.04	500.17	5062.87	
	二、现浇钢筋混凝土池体									
	1.现浇钢筋混凝土池底									
	(1)深层搅拌水泥桩-止水帷幕									
8-1-43	复合地基桩径600mm内 喷浆桩体	100m	5422.21	802.78	3160.92	1458.51	4975.54	802.78	2800.26	1372.50
8-1-44	复合地基桩径600mm内 喷浆空桩	100m	1564.41	602.55		961.86	1500.96	602.55		898.41
8-1-45	复合地基桩径600mm内 喷粉桩体	100m	5534.85	802.78	3160.92	1571.15	5071.55	802.78	2800.26	1468.51
8-1-46	复合地基桩径600mm内 喷粉空桩	100m	1564.41	602.55		961.86	1500.96	602.55		898.41
	(2)井渠、池槽底板混凝土垫层									
8-1-47	混凝土垫层	10m³	5539.80	593.28	4946.52		5390.11	593.28	4796.83	
	(3)半地下式池底									
8-1-48	平池底 厚度 50cm 以内	10m³	6014.65	703.18	5311.47		5841.00	703.18	5137.82	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-1-49	平池底 厚度 50cm 以外	10m³	5860.71	659.51	5201.20		5698.61	659.51	5039.10	
8-1-50	锥池底 厚度 50cm 以内	10m³	6040.20	728.73	5311.47		5866.55	728.73	5137.82	
8-1-51	锥池底 厚度 50cm 以外	10m³	5867.92	680.52	5187.40		5707.26	680.52	5026.74	
8-1-52	圆池底 厚度 50cm 以内	10m³	6192.33	880.86	5311.47		6018.68	880.86	5137.82	
8-1-53	圆池底 厚度 50cm 以外	10m³	6049.40	831.00	5218.40		5885.50	831.00	5054.50	
	(4)架空式池底									
8-1-54	平池底 厚度 30cm 以内	10m³	6192.33	880.86	5311.47		6018.68	880.86	5137.82	
8-1-55	平池底 厚度 30cm 以外	10m³	6049.30	830.90	5218.40		5885.40	830.90	5054.50	
8-1-56	锥池底 厚度 30cm 以内	10m³	6209.57	910.21	5299.36		6036.29	910.21	5126.08	
8-1-57	锥池底 厚度 30cm 以外	10m³	5899.23	680.83	5218.40		5735.33	680.83	5054.50	
	2.现浇混凝土池壁(隔墙)									
8-1-58	直、矩形 厚度 20cm 以内	10m³	6675.06	1572.71	5102.35		6525.72	1572.71	4953.01	
8-1-59	直、矩形 厚度 30cm 以内	10m³	6540.20	1447.56	5092.64		6391.19	1447.56	4943.63	
8-1-60	直、矩形 厚度 30cm 以外	10m³	6315.73	1231.67	5084.06		6167.05	1231.67	4935.38	
8-1-61	圆、弧形 厚度 20cm 以内	10m³	6747.02	1645.43	5101.59		6597.70	1645.43	4952.27	
8-1-62	圆、弧形 厚度 30cm 以内	10m³	6596.29	1507.71	5088.58		6447.40	1507.71	4939.69	
8-1-63	圆、弧形 厚度 30cm 以外	10m³	6381.50	1270.30	5111.20		6232.01	1270.30	4961.71	
8-1-64	池壁挑檐	10m³	6110.57	897.13	5213.44		5952.43	897.13	5055.30	
8-1-65	池壁牛腿	10m³	6177.95	1005.80	5172.15		6022.16	1005.80	5016.36	
8-1-66	配水花墙(厚度) 20cm以内	10m³	7916.79	2807.78	5109.01		7766.13	2807.78	4958.35	
8-1-67	配水花墙(厚度) 20cm以外	10m³	7510.83	2415.45	5095.38		7360.78	2415.45	4945.33	
8-1-68	砖穿孔墙	10m³	4743.77	1697.34	3034.81	11.62	4655.04	1697.34	2946.41	11.29
8-1-69	折线池壁(厚度) 30cm以内	10m³	7151.64	2061.03	5090.61		7002.70	2061.03	4941.67	
8-1-70	折线池壁(厚度) 30cm以外	10m³	6916.93	1834.43	5082.50		6768.30	1834.43	4933.87	
	3.现浇混凝土池柱、梁									
	(1)现浇混凝土池柱									
8-1-71	无梁盖柱	10m³	6407.47	1471.66	4935.81		6261.18	1471.66	4789.52	
8-1-72	矩(方)形柱	10m³	6278.82	1349.30	4929.52		6132.72	1349.30	4783.42	
8-1-73	圆形柱	10m³	6532.20	1594.03	4938.17		6385.84	1594.03	4791.81	
8-1-74	扶壁柱	10m³	6393.09	1416.77	4976.32		6245.56	1416.77	4828.79	
8-1-75	小型矩形柱	10m³	6435.19	1461.26	4973.93		6286.86	1461.26	4825.60	
	(2)现浇混凝土池梁									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-1-76	矩形梁	10m³	6317.63	1349.92	4967.71		6166.96	1349.92	4817.04	
8-1-77	异型梁	10m³	6359.08	1409.35	4949.73		6207.80	1409.35	4798.45	
8-1-78	现浇混凝土小梁	10m³	6549.87	1573.02	4976.85		6397.76	1573.02	4824.74	
	4.现浇混凝土池盖									
8-1-79	肋形盖	10m³	6000.12	788.57	5211.55		5824.28	788.57	5035.71	
8-1-80	无梁盖	10m³	5902.08	691.44	5210.64		5726.27	691.44	5034.83	
8-1-81	锥形盖	10m³	5989.40	750.46	5238.94		5810.16	750.46	5059.70	
8-1-82	球形盖	10m³	6087.68	809.48	5278.20		5904.69	809.48	5095.21	
8-1-83	现浇混凝土圆形池顶检修人孔	10m³	6241.67	1275.14	4966.53		6096.40	1275.14	4821.26	
8-1-84	预制混凝土筒圆形池顶检修人孔 制作	10m³	7060.83	2054.85	5005.98		6910.50	2054.85	4855.65	
8-1-85	预制混凝土筒圆形池顶检修人孔 安装	10m³	2171.14	1838.96	308.03	24.15	2144.63	1838.96	282.92	22.75
8-1-86	钢圆形池顶检修人孔制作、安装	t	10487.15	4031.42	5537.89	917.84	9770.50	4031.42	4903.66	835.42
	5.现浇混凝土板									
8-1-87	平板、走道板 厚度8cm以内	10m³	6519.08	877.87	5641.21		6295.64	877.87	5417.77	
8-1-88	平板、走道板 厚度12cm以内	10m³	6141.01	758.18	5382.83		5944.61	758.18	5186.43	
8-1-89	悬空板 厚度10cm以内	10m³	6389.80	903.83	5485.97		6182.60	903.83	5278.77	
8-1-90	悬空板 厚度15cm以内	10m³	6119.78	840.27	5279.51		5934.19	840.27	5093.92	
8-1-91	挡水板 厚度7cm以内	10m³	6857.18	1943.92	4913.26		6711.37	1943.92	4767.45	
8-1-92	挡水板 厚度7cm以外	10m³	6710.50	1801.68	4908.82		6564.93	1801.68	4763.25	
	6.池槽									
8-1-93	悬空V、U形集水槽 厚度8cm以内	10m³	7803.06	2822.61	4980.45		7654.41	2822.61	4831.80	
8-1-94	悬空V、U形集水槽 厚度12cm以内	10m³	7356.20	2401.45	4954.75		7208.79	2401.45	4807.34	
8-1-95	悬空L形槽 厚度10cm以内	10m³	7218.19	2232.53	4985.66		7066.92	2232.53	4834.39	
8-1-96	悬空L形槽 厚度20cm以内	10m³	7006.21	2047.13	4959.08		6856.61	2047.13	4809.48	
8-1-97	池底暗渠 厚度10cm以内	10m³	6838.22	1875.01	4963.21		6687.52	1875.01	4812.51	
8-1-98	池底暗渠 厚度20cm以内	10m³	6690.69	1750.49	4940.20		6541.58	1750.49	4791.09	
8-1-99	落泥斗、槽 混凝土	10m³	5582.06	584.63	4997.43		5426.71	584.63	4842.08	
8-1-100	落泥斗、槽 块石	10m³	7024.87	1707.64	5281.91	35.32	6870.01	1707.64	5128.04	34.33
8-1-101	沉淀池水槽	10m³	6572.49	1496.28	5076.21		6416.12	1496.28	4919.84	
8-1-102	下药溶解槽	10m³	6815.54	1749.76	5065.78		6661.68	1749.76	4911.92	
8-1-103	澄清池反应筒壁	10m³	6445.37	1384.01	5061.36		6289.81	1384.01	4905.80	
8-1-104	异型填充混凝土 现浇混凝土	10m³	6030.89	1014.24	5016.65		5878.95	1014.24	4864.71	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-1-105	异型填充混凝土 毛石混凝土	10m³	4865.82	758.80	4107.02		4740.46	758.80	3981.66	
8-1-106	异型填充混凝土 碎砖混凝土	10m³	4643.65	758.80	3884.85		4524.73	758.80	3765.93	
	7.导流壁、筒									
	(1)砌筑倒流壁、筒									
8-1-107	砖导流墙	10m³	6314.96	1773.97	4518.45	22.54	6182.71	1773.97	4386.83	21.91
8-1-108	砖导流筒	10m³	7434.35	2505.06	4898.38	30.91	7290.80	2505.06	4755.70	30.04
8-1-109	砖砌直池壁	10m³	5729.74	1350.43	4357.70	21.61	5602.20	1350.43	4230.77	21.00
8-1-110	砖砌弧形池壁	10m³	6266.14	1755.53	4488.30	22.31	6134.77	1755.53	4357.56	21.68
8-1-111	砖支墩	10m³	6683.41	2132.10	4531.09	20.22	6550.85	2132.10	4399.10	19.65
	(2)混凝土导流壁、筒									
8-1-112	混凝土导流墙 厚度20cm以内	10m³	6407.93	1372.99	5032.15	2.79	6260.22	1372.99	4884.52	2.71
8-1-113	混凝土导流墙 厚度20cm以外	10m³	6333.52	1301.61	5029.12	2.79	6185.93	1301.61	4881.61	2.71
8-1-114	混凝土导流筒 厚度20cm以内	10m³	6519.74	1482.38	5034.57	2.79	6371.79	1482.38	4886.70	2.71
8-1-115	混凝土导流筒 厚度20cm以外	10m³	9997.74	1407.39	8587.56	2.79	9507.71	1407.39	8097.61	2.71
8-1-116	混凝土砌块穿孔墙	10m³	4471.88	899.60	3561.13	11.15	4129.20	899.60	3218.76	10.84
	8.其他现浇混凝土构件									
8-1-117	中心支筒	10m³	6320.61	1392.05	4928.56		6175.43	1392.05	4783.38	
8-1-118	支撑墩	10m³	7387.49	1753.27	5634.22		7165.13	1753.27	5411.86	
8-1-119	稳流筒	10m³	6819.21	1745.34	5073.87		6656.43	1745.34	4911.09	
8-1-120	异型构件	10m³	7569.75	1892.93	5676.82		7343.11	1892.93	5450.18	
8-1-121	设备基础	10m³	5645.45	716.88	4928.57		5499.50	716.88	4782.62	
8-1-122	后浇带 池底	10m³	7332.03	1350.85	5981.18		7090.62	1350.85	5739.77	
8-1-123	后浇带 池壁	10m³	8189.92	2263.63	5926.29		7954.50	2263.63	5690.87	
8-1-124	后浇带 池盖	10m³	7319.84	1440.56	5879.28		7075.99	1440.56	5635.43	
8-1-125	现浇混凝土直形楼梯	10m²	1786.69	502.64	1284.05		1747.07	502.64	1244.43	
	三、预制混凝土构件									
	1.预制混凝土板									
	(1)预制混凝土板									
8-1-126	稳流板 制作	10m³	6688.50	1633.27	5055.23		6540.42	1633.27	4907.15	
8-1-127	井池内壁板 制作	10m³	6597.00	1633.27	4963.73		6451.66	1633.27	4818.39	
8-1-128	稳流板 安装	10m³	3310.19	1661.60	765.16	883.43	3181.28	1661.60	701.51	818.17
8-1-129	井池内壁板 安装	10m³	3335.14	1878.72	745.52	710.90	3225.14	1878.72	686.30	660.12

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	(2)滤板									
8-1-130	滤板制作 12cm以内	10m³	19343.88	1768.72	17575.16		17767.66	1768.72	15998.94	
8-1-131	滤板制作 12cm以外	10m³	12469.74	1590.73	10879.01		11664.00	1590.73	10073.27	
8-1-132	穿孔板制作 三角槽孔板	10m³	7663.55	2245.09	5418.46		7503.70	2245.09	5258.61	
8-1-133	穿孔板制作 平孔板	10m³	7120.71	1800.03	5320.68		6964.99	1800.03	5164.96	
8-1-134	滤板安装	100m²	9677.58	3367.48	5919.91	390.19	8995.92	3367.48	5264.19	364.25
8-1-135	不锈钢滤板安装	100m²	9748.85	3381.28	5810.01	557.56	9042.67	3381.28	5141.12	520.27
8-1-136	现浇混凝土整体滤板 12cm以内	10m³	23047.83	1461.57	21586.26		20992.94	1461.57	19531.37	
8-1-137	现浇混凝土整体滤板 12cm以外	10m³	15230.23	1341.06	13889.17		14061.03	1341.06	12719.97	
	(3)折板									
8-1-138	玻璃钢折板	100m²	7319.95	5111.38	2208.34	0.23	7066.27	5111.38	1954.66	0.23
8-1-139	塑料折板 A型	100m²	8169.07	4446.10	3722.74	0.23	7741.46	4446.10	3295.13	0.23
8-1-140	塑料折板 B型	100m²	7424.69	3701.72	3722.74	0.23	6997.08	3701.72	3295.13	0.23
8-1-141	预制钢筋混凝土折板 制作	10m³	7353.27	1601.86	5130.61	620.80	7165.43	1601.86	4980.40	583.17
8-1-142	预制钢筋混凝土折板 安装	10m³	5277.68	3506.12	551.81	1219.75	5143.16	3506.12	511.80	1125.24
	(4)壁板									
8-1-143	木制浓缩室壁板	100m²	14506.01	6048.68	8428.02	29.31	13533.40	6048.68	7458.41	26.31
8-1-144	木制稳流板	100m	14490.68	3011.82	11462.08	16.78	13169.46	3011.82	10142.58	15.06
8-1-145	塑料浓缩室壁板	100m²	11602.43	7674.22	3894.48	33.73	11151.75	7674.22	3446.87	30.66
8-1-146	塑料稳流板	100m	7169.65	3614.37	3529.61	25.67	6760.58	3614.37	3123.07	23.14
	(5)尼龙网板									
8-1-147	尼龙网板制作、安装	10m²	5140.95	2438.63	2679.75	22.57	4830.86	2438.63	2371.55	20.68
	2.预制混凝土槽									
8-1-148	混凝土构件制作 配孔集水槽	10m³	7472.81	916.60	6556.21		7168.07	916.60	6251.47	
8-1-149	混凝土构件制作 辐射槽	10m³	7569.88	992.41	6577.47		7263.53	992.41	6271.12	
8-1-150	混凝土构件安装 配孔集水槽	10m³	4110.87	1870.48	918.11	1322.28	3948.97	1870.48	859.97	1218.52
8-1-151	混凝土构件安装 辐射槽	10m³	4212.16	1964.00	925.88	1322.28	4049.92	1964.00	867.40	1218.52
	3.预制混凝土支墩									
8-1-152	支墩制作	10m³	5381.29	331.87	5049.42		5231.34	331.87	4899.47	
8-1-153	支墩安装	10m³	2142.56	1731.02	36.21	375.33	2102.23	1731.02	32.04	339.17
	4.其他预制混凝土构件									
8-1-154	异型构件制作	10m³	6366.16	1180.07	5186.09		6203.50	1180.07	5023.43	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-1-155	异型构件安装	10m³	3179.06	2304.52	365.02	509.52	3087.94	2304.52	322.98	460.44
	四、滤料铺设									
8-1-156	中砂	10m³	3506.94	1331.69	1968.00	207.25	3443.86	1331.69	1910.60	201.57
8-1-157	石英砂	10m³	11095.13	1233.12	9654.76	207.25	10808.18	1233.12	9373.49	201.57
8-1-158	卵石	10m³	2330.61	1042.98	1080.38	207.25	2293.46	1042.98	1048.91	201.57
8-1-159	碎石	10m³	3024.31	1053.38	1763.68	207.25	2967.28	1053.38	1712.33	201.57
8-1-160	锰砂	10m³	2677.97	1464.87	985.13	227.97	2643.01	1464.87	956.41	221.73
8-1-161	磁铁矿石	10m³	2735.07	1251.55	1234.82	248.70	2692.22	1251.55	1198.79	241.88
8-1-162	滤料铺设 粉末活性炭	10m³	1785.52	1578.27		207.25	1779.84	1578.27		201.57
8-1-163	滤料铺设 颗粒活性炭	10m³	1443.15	1235.90		207.25	1437.47	1235.90		201.57
	五、防水防腐									
8-1-164	环氧水泥改性聚合物修平涂层 池内底板	100m²	16786.09	221.45	16564.64		14880.88	221.45	14659.43	
8-1-165	环氧水泥改性聚合物修平涂层 池内壁	100m²	16888.05	288.40	16599.65		14978.82	288.40	14690.42	
8-1-166	环氧水泥改性聚合物修平涂层 池内顶板	100m²	16919.77	320.12	16599.65		15010.54	320.12	14690.42	
8-1-167	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 封闭底漆 一遍	100m²	1903.47	731.30	778.10	394.07	1778.21	731.30	688.59	358.32
8-1-168	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 封闭底漆 每增一遍	100m²	1562.70	585.04	662.39	315.27	1457.90	585.04	586.19	286.67
8-1-169	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 中间漆 一遍	100m²	1599.19	566.50	638.62	394.07	1489.88	566.50	565.06	358.32
8-1-170	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 中间漆 每增一遍	100m²	1402.17	453.20	633.70	315.27	1300.58	453.20	560.71	286.67
8-1-171	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 面漆 一遍	100m²	1640.60	515.00	731.53	394.07	1520.57	515.00	647.25	358.32
8-1-172	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内底板 面漆 每增一遍	100m²	1458.80	412.00	731.53	315.27	1345.92	412.00	647.25	286.67
8-1-173	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 封闭底漆 一遍	100m²	2122.86	950.69	778.10	394.07	1997.60	950.69	688.59	358.32
8-1-174	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 封闭底漆 每增一遍	100m²	1738.21	760.55	662.39	315.27	1633.41	760.55	586.19	286.67
8-1-175	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 中间漆 一遍	100m²	1769.14	736.45	638.62	394.07	1659.83	736.45	565.06	358.32
8-1-176	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 中间漆 每增一遍	100m²	1538.13	589.16	633.70	315.27	1436.54	589.16	560.71	286.67
8-1-177	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 面漆 一遍	100m²	1795.10	669.50	731.53	394.07	1675.07	669.50	647.25	358.32
8-1-178	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内壁 面漆 每增一遍	100m²	1582.40	535.60	731.53	315.27	1469.52	535.60	647.25	286.67
8-1-179	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 封闭底漆 一遍	100m²	2225.24	1053.07	778.10	394.07	2099.98	1053.07	688.59	358.32
8-1-180	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 封闭底漆 每增一遍	100m²	1820.10	842.44	662.39	315.27	1715.30	842.44	586.19	286.67
8-1-181	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 中间漆 一遍	100m²	1848.45	815.76	638.62	394.07	1739.14	815.76	565.06	358.32
8-1-182	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 中间漆 每增一遍	100m²	1601.58	652.61	633.70	315.27	1499.99	652.61	560.71	286.67
8-1-183	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 面漆 一遍	100m²	1853.81	741.60	718.14	394.07	1735.35	741.60	635.43	358.32
8-1-184	改性环氧树脂防水防腐涂料 池内顶板 面漆 每增一遍	100m²	1626.69	593.28	718.14	315.27	1515.38	593.28	635.43	286.67

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	六、变形缝									
8-1-185	油浸麻丝 平面	100m	2305.80	697.10	1608.70		2122.26	697.10	1425.16	
8-1-186	油浸麻丝 立面	100m	2646.01	1037.31	1608.70		2462.47	1037.31	1425.16	
8-1-187	油浸木丝板	100m	1567.88	544.15	1023.73		1451.12	544.15	906.97	
8-1-188	玛蹄脂	100m	1884.09	617.38	1266.71		1826.68	617.38	1209.30	
8-1-189	建筑油膏	100m	846.14	515.41	330.73		807.93	515.41	292.52	
8-1-190	沥青砂浆	100m	1622.94	609.97	1012.97		1517.78	609.97	907.81	
8-1-191	氯丁橡胶片止水带	100m	3267.74	331.87	2935.87		2932.41	331.87	2600.54	
8-1-192	预埋式紫铜板止水片	100m	62258.93	2450.06	59717.61	91.26	55381.63	2450.06	52847.68	83.89
8-1-193	聚氯乙烯胶泥	100m	1154.54	698.65	455.89		1105.40	698.65	406.75	
8-1-194	预埋式止水带 橡胶	100m	6431.89	1019.70	5412.19		5809.46	1019.70	4789.76	
8-1-195	预埋式止水带 塑料	100m	5402.37	1019.70	4382.67		4898.34	1019.70	3878.64	
8-1-196	铁皮盖缝 平面	100m	4981.95	680.11	4301.84		4487.02	680.11	3806.91	
8-1-197	铁皮盖缝 立面	100m	2926.52	599.56	2326.96		2658.80	599.56	2059.24	
8-1-198	外贴式橡胶止水带 平面	100m	5581.32	1133.00	4448.32		5069.50	1133.00	3936.50	
8-1-199	外贴式橡胶止水带 立面	100m	6351.76	1903.44	4448.32		5839.94	1903.44	3936.50	
8-1-200	预埋式钢板止水带 平面	100m	6819.31	1895.20	4799.03	125.08	6255.92	1895.20	4246.84	113.88
8-1-201	预埋式钢板止水带 立面	100m	7084.64	2160.53	4799.03	125.08	6521.25	2160.53	4246.84	113.88
	七、井、池渗漏试验									
8-1-202	井、池容量500m3以内	1000m³	1188.63	553.21	626.15	9.27	1167.93	553.21	606.24	8.48
8-1-203	井、池容量5000m3以内	1000m³	7381.08	1004.46	6124.87	251.75	7173.89	1004.46	5941.42	228.01
8-1-204	井、池容量10000m3以内	1000m³	8040.71	1412.34	6124.87	503.50	7809.79	1412.34	5941.42	456.03
8-1-205	井、池容量10000m3以上	1000m³	8497.63	1616.28	6124.87	756.48	8242.85	1616.28	5941.42	685.15
	八、预拌混凝土输送及泵管安拆使用									
8-1-206	预拌混凝土输送 泵车	10m³	248.97		6.05	242.92	226.47		5.87	220.60
8-1-207	预拌混凝土输送 固定泵	10m³	256.92		6.05	250.87	234.48		5.87	228.61
8-1-208	垂直泵管 安拆	10m	237.26	215.27	17.30	4.69	234.92	215.27	15.32	4.33
8-1-209	垂直泵管 使用	10m · d	0.23		0.23		0.20		0.20	
8-1-210	水平泵管 安拆	10m	24.09	6.18	13.22	4.69	22.22	6.18	11.71	4.33
8-1-211	水平泵管 使用	10m · d	0.23		0.23		0.20		0.20	
	九、其他									
8-1-212	金属结构制作 钢梯 踏步式	t	9579.26	3642.08	5275.52	661.66	8917.31	3642.08	4670.86	604.37

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-1-213	金属结构制作 钢梯 爬式	t	9564.77	3590.58	5246.30	727.89	8899.52	3590.58	4645.00	663.94
8-1-214	金属结构制作 钢栏杆(钢护栏) 钢管	t	9813.33	4165.32	5296.07	351.94	9177.24	4165.32	4688.21	323.71
8-1-215	金属结构安装 钢梯 踏步式	t	1706.34	1286.47	174.83	245.04	1666.68	1286.47	154.84	225.37
8-1-216	金属结构安装 钢梯 爬式	t	2640.84	2164.03	201.44	275.37	2595.51	2164.03	178.44	253.04
8-1-217	金属结构安装 钢栏杆(钢护栏)	t	2397.38	1807.65	200.90	388.83	2343.28	1807.65	177.95	357.68
8-1-218	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	3025.25	1123.73	1714.77	186.75	2814.05	1123.73	1518.79	171.53

第二章 水处理工程措施项目

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、现浇混凝土模板工程									
	1.基础垫层模板									
8-2-1	沉井刃脚 钢模板	100m²	13030.48	6581.70	5937.28	511.50	12307.58	6581.70	5254.28	471.60
8-2-2	混凝土基础垫层 木模板	100m²	5278.70	1898.81	3329.11	50.78	4892.53	1898.81	2946.84	46.88
	2.构筑物及池类									
	(1)池底									
8-2-3	平池底 钢模板	100m²	6880.18	5327.47	1378.98	173.73	6708.69	5327.47	1220.17	161.05
8-2-4	平池底 胶合板模板	100m²	8882.35	6546.99	2334.49	0.87	8613.77	6546.99	2065.99	0.79
8-2-5	平池底 木模板	100m²	10002.80	7333.70	2485.77	183.33	9701.88	7333.70	2199.75	168.43
8-2-6	锥形池底 胶合板模板	100m²	8631.12	6548.02	2082.23	0.87	8391.53	6548.02	1842.72	0.79
8-2-7	锥形池底 木模板	100m²	11354.39	4995.50	6033.65	325.24	10634.61	4995.50	5339.51	299.60
	(2)池壁(隔墙)									
8-2-8	矩形池壁 钢模板	100m²	6845.60	5415.23	1208.33	222.04	6690.34	5415.23	1068.86	206.25
8-2-9	矩形池壁 胶合板模板	100m²	8713.33	4837.70	3875.35	0.28	8267.31	4837.70	3429.36	0.25
8-2-10	圆形池壁 胶合板模板	100m²	10366.60	5962.77	4210.63	193.20	9878.38	5962.77	3726.98	188.63
8-2-11	圆形池壁 木模板	100m²	10600.58	6794.91	3565.41	240.26	10171.33	6794.91	3155.61	220.81
8-2-12	支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑	100m²	251.43	227.63	12.57	11.23	249.19	227.63	11.12	10.44
8-2-13	支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑	100m²	330.64	227.63	98.24	4.77	318.97	227.63	86.93	4.41
	(3)池盖									
8-2-14	无梁池盖 钢模板	100m²	6118.50	5052.05	1064.75	1.70	5996.12	5052.05	942.52	1.55
8-2-15	无梁池盖 胶合板模板	100m²	9029.62	5108.59	3602.64	318.39	8591.84	5108.59	3188.57	294.68
8-2-16	无梁池盖 木模板	100m²	11541.46	6447.29	4744.94	349.23	10968.14	6447.29	4199.17	321.68
8-2-17	肋形池盖 胶合板模板	100m²	6536.44	4809.59	1514.96	211.89	6345.13	4809.59	1340.81	194.73
8-2-18	肋形池盖 木模板	100m²	10898.92	5645.43	5069.83	183.66	10300.60	5645.43	4486.54	168.63
8-2-19	球形池盖 木模板	100m²	17793.02	12343.01	5129.15	320.86	17176.43	12343.01	4538.98	294.44
	(4)柱、梁									
8-2-20	无梁盖柱 钢模板	100m²	12100.74	9045.98	2694.04	360.72	11764.03	9045.98	2383.95	334.10
8-2-21	无梁盖柱 木模板	100m²	13023.81	9636.17	3045.75	341.89	12646.18	9636.17	2695.40	314.61
8-2-22	矩形柱 钢模板	100m²	8243.17	6059.49	1940.62	243.06	8002.55	6059.49	1717.34	225.72
8-2-23	矩形柱 胶合板模板	100m²	8509.43	5143.31	3171.34	194.78	8130.87	5143.31	2806.89	180.67
8-2-24	圆形、异型柱 木模板	100m²	13365.76	9004.26	4163.43	198.07	12871.06	9004.26	3684.39	182.41
8-2-25	柱支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑	100m²	528.87	463.50	57.76	7.61	521.67	463.50	51.11	7.06

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-2-26	柱支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑	100m²	684.97	463.50	215.89	5.58	659.68	463.50	191.04	5.14
8-2-27	矩形梁 钢模板	100m²	9288.05	7331.03	1679.42	277.60	9075.26	7331.03	1486.45	257.78
8-2-28	矩形梁 胶合板模板	100m²	10426.36	6407.12	3781.28	237.96	9974.30	6407.12	3346.77	220.41
8-2-29	池壁基梁 木模板	100m²	14362.46	10470.47	3567.63	324.36	13925.91	10470.47	3157.17	298.27
8-2-30	异型梁 木模板	100m²	13438.67	8006.19	5270.45	162.03	12820.07	8006.19	4664.53	149.35
8-2-31	梁支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑	100m²	960.04	848.21	69.72	42.11	949.00	848.21	61.68	39.11
8-2-32	梁支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑	100m²	1391.81	1044.42	328.32	19.07	1352.55	1044.42	290.54	17.59
	(5)板									
8-2-33	平板、走道板 钢模板	100m²	7356.40	5348.79	1724.40	283.21	7137.77	5348.79	1526.03	262.95
8-2-34	平板、走道板 胶合板模板	100m²	8530.43	4653.54	3659.82	217.07	8093.85	4653.54	3239.23	201.08
8-2-35	悬空板 钢模板	100m²	7913.17	5818.47	1854.03	240.67	7682.52	5818.47	1640.78	223.27
8-2-36	悬空板 胶合板模板	100m²	8741.62	5047.52	3504.50	189.60	8324.86	5047.52	3101.77	175.57
8-2-37	挡水板 木模板	100m²	14644.05	10057.95	4408.98	177.12	14127.54	10057.95	3906.76	162.83
8-2-38	板支模高度超过3.6m,每增1m 钢支撑	100m²	1059.56	968.72	59.96	30.88	1050.43	968.72	53.04	28.67
8-2-39	板支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑	100m²	1451.55	977.99	449.75	23.81	1397.94	977.99	397.98	21.97
	(6)池槽及其他									
8-2-40	配(出)水槽 木模板	100m²	10889.85	7916.58	2832.97	140.30	10552.51	7916.58	2506.98	128.95
8-2-41	沉淀池 木模板	100m²	12949.74	7721.91	5069.14	158.69	12353.31	7721.91	4485.96	145.44
8-2-42	澄清池反应筒壁 钢模板	100m²	6824.91	5274.63	1367.59	182.69	6654.15	5274.63	1209.89	169.63
8-2-43	澄清池反应筒壁 胶合板模板	100m²	7674.10	4502.13	3023.54	148.43	7315.69	4502.13	2675.90	137.66
8-2-44	导流墙(筒) 木模板	100m²	8397.72	4248.75	4068.71	80.26	7923.50	4248.75	3600.68	74.07
8-2-45	小型池槽 木模板	10m³	8283.08	4279.34	3806.76	196.98	7829.85	4279.34	3368.72	181.79
8-2-46	池壁后浇带 木模板	10m³	6834.35	3965.60	2582.20	286.55	6513.99	3965.60	2285.10	263.29
8-2-47	池盖后浇带 木模板	10m³	7554.73	3586.67	3682.53	285.53	7108.31	3586.67	3258.82	262.82
8-2-48	直行楼梯	10m²	1566.78	1094.89	432.98	38.91	1513.81	1094.89	383.15	35.77
	3.其他									
8-2-49	设备基础 钢模板	100m²	7587.35	5557.37	1782.64	247.34	7364.47	5557.37	1577.40	229.70
8-2-50	设备基础 胶合板模板	100m²	7919.65	4800.32	2957.71	161.62	7567.88	4800.32	2617.64	149.92
8-2-51	池底流槽 木模板	100m²	6892.47	4990.25	1768.89	133.33	6678.48	4990.25	1565.31	122.92
8-2-52	小型构件 木模板	100m²	12548.70	7034.28	5186.58	327.84	11926.26	7034.28	4589.73	302.25
	二、预制混凝土模板工程									
8-2-53	平板 钢模板	10m³	865.56	622.64	70.61	172.31	846.35	622.64	63.20	160.51

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-2-54	平板 木模板	10m³	990.63	633.45	354.70	2.48	950.31	633.45	314.63	2.23
8-2-55	滤板穿孔板 木模板	10m³	19981.27	9479.30	10416.77	85.20	18776.58	9479.30	9220.47	76.81
8-2-56	稳流板 木模板	10m³	2145.09	1367.33	772.90	4.86	2056.80	1367.33	685.09	4.38
8-2-57	壁(隔)板 木模板	10m³	1832.75	991.89	836.82	4.04	1737.91	991.89	742.38	3.64
8-2-58	挡水板木模板	10m³	1258.83	908.46	348.72	1.65	1219.29	908.46	309.34	1.49
8-2-59	矩形柱 钢模板	10m³	3200.86	2309.78	793.07	98.01	3103.43	2309.78	702.58	91.07
8-2-60	矩形板 胶合板模板	10m³	2980.58	2087.30	795.27	98.01	2882.93	2087.30	704.56	91.07
8-2-61	矩形梁 钢模板	10m³	9210.97	5657.79	3352.97	200.21	8812.32	5657.79	2968.58	185.95
8-2-62	矩形梁 木模板	10m³	8546.54	5098.50	3247.83	200.21	8160.10	5098.50	2875.65	185.95
8-2-63	异型梁 木模板	10m³	4760.32	3056.01	1538.84	165.47	4570.75	3056.01	1362.42	152.32
8-2-64	集水槽、辐射槽 木模板	10m³	4418.07	2162.07	2244.07	11.93	4159.37	2162.07	1986.54	10.76
8-2-65	小型池槽 木模板	10m³	5593.10	2889.15	2690.19	13.76	5283.46	2889.15	2381.91	12.40
8-2-66	小型构件 木模板	10m³	10651.82	6439.56	4167.60	44.66	10170.17	6439.56	3690.34	40.27

第三章 水处理设备安装

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、拦污设备									
	1.格栅									
	(1)格栅制作、安装									
8-3-1	格栅制作、安装 碳钢 0.3t以内	t	7219.91	5859.77	778.10	582.04	7098.41	5859.77	689.88	548.76
8-3-2	格栅制作、安装 碳钢 0.3t以外	t	5898.38	4573.10	877.09	448.19	5772.78	4573.10	779.26	420.42
8-3-3	格栅制作、安装 不锈钢 0.3t以内	t	7626.12	6561.31	504.39	560.42	7537.32	6561.31	446.42	529.59
8-3-4	格栅制作、安装 不锈钢 0.3t以外	t	6393.02	5325.72	620.92	446.38	6294.53	5325.72	549.56	419.25
8-3-5	格栅整体安装 碳钢	t	3372.65	1938.05	401.59	1033.01	3261.84	1938.05	355.20	968.59
8-3-6	格栅整体安装 不锈钢	t	4758.15	1938.05	1794.73	1025.37	4487.81	1938.05	1587.98	961.78
	(2)平板格网制作、安装									
8-3-7	平板格网制作 碳钢	t	7171.71	4964.60	784.48	1422.63	6989.16	4964.60	695.36	1329.20
8-3-8	平板格网制作 不锈钢	t	7367.25	5626.89	446.98	1293.38	7234.75	5626.89	395.61	1212.25
8-3-9	平板格网安装 碳钢	t	3231.66	1846.79	397.99	986.88	3124.41	1846.79	352.02	925.60
8-3-10	平板格网安装 不锈钢	t	4616.58	1846.79	1791.14	978.65	4349.86	1846.79	1584.80	918.27
	(3)格栅罩制作、安装									
8-3-11	格栅罩制作 碳钢	t	5985.18	4001.55	787.88	1195.75	5811.97	4001.55	699.82	1110.60
8-3-12	格栅罩制作 不锈钢	t	6645.30	4701.95	775.83	1167.52	6473.15	4701.95	686.66	1084.54
8-3-13	格栅罩安装 碳钢	t	1382.21	962.02	193.33	226.86	1342.25	962.02	171.22	209.01
8-3-14	格栅罩安装 不锈钢	t	1407.61	962.02	218.73	226.86	1364.61	962.02	193.58	209.01
	2.格栅除污机									
	(1)移动式格栅除污机									
8-3-15	移动式 渠道宽1.2m以内 渠道深5m以内	台	3520.08	2929.32	282.09	308.67	3466.11	2929.32	249.66	287.13
8-3-16	移动式 渠道宽1.2m以内 渠道深每增减1m以内	台	177.75	146.47		31.28	175.57	146.47		29.10
8-3-17	移动式 渠道宽2m以内 渠道深5m以内	台	3873.41	3222.87	310.90	339.64	3813.97	3222.87	275.16	315.94
8-3-18	移动式 渠道宽2m以内 渠道深每增减1m以内	台	195.51	161.20		34.31	193.12	161.20		31.92
8-3-19	移动式 渠道宽3m以内 渠道深5m以内	台	4455.56	3706.97	360.38	388.21	4387.10	3706.97	318.95	361.18
8-3-20	移动式 渠道宽3m以内 渠道深每增减1m以内	台	223.60	185.40		38.20	220.95	185.40		35.55
	(2)钢绳牵引式、深链式格栅除污机									
8-3-21	钢绳牵引式、深链式 渠道宽1.2m以内 渠道深5m以内	台	4092.63	3090.00	430.52	572.11	4006.37	3090.00	384.63	531.74
8-3-22	钢绳牵引式、深链式 渠道宽1.2m以内 渠道深每增加1m	台	211.26	154.50		56.76	207.26	154.50		52.76
8-3-23	钢绳牵引式、深链式 渠道宽2m以内 渠道深5m以内	台	4537.22	3502.00	430.52	604.70	4448.64	3502.00	384.63	562.01
8-3-24	钢绳牵引式、深链式 渠道宽2m以内 渠道深每增加1m	台	235.77	175.10		60.67	231.49	175.10		56.39

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-25	钢绳牵引式、深链式 渠道宽3m以内 渠道深5m以内	台	5433.36	4264.20	508.25	660.91	5332.94	4264.20	454.34	614.40
8-3-26	钢绳牵引式、深链式 渠道宽3m以内 渠道深每增加1m	台	271.93	206.00		65.93	267.29	206.00		61.29
8-3-27	钢绳牵引式、深链式 渠道宽4m以内 渠道深5m以内	台	6800.30	5356.00	717.06	727.24	6673.20	5356.00	641.45	675.75
8-3-28	钢绳牵引式、深链式 渠道宽4m以内 渠道深每增加1m	台	340.24	267.80		72.44	335.11	267.80		67.31
	(3)反捞式、回转式、齿耙式格栅除污机									
8-3-29	反捞式、回转式、齿耙式 渠道宽0.8m以内 渠道深3m以内	台	2619.19	2060.00	450.37	108.82	2564.23	2060.00	403.11	101.12
8-3-30	反捞式、回转式、齿耙式 渠道宽0.8m以内 渠道深每增加1m	台	159.76	103.00		56.76	155.76	103.00		52.76
8-3-31	反捞式、回转式、齿耙式 渠道宽1.5m以内 渠道深3m以内	台	3346.57	2266.00	450.37	630.20	3254.83	2266.00	403.11	585.72
8-3-32	反捞式、回转式、齿耙式 渠道宽1.5m以内 渠道深每增加1m	台	176.22	113.30		62.92	171.78	113.30		58.48
8-3-33	反捞式、回转式、齿耙式 渠道宽2m以内 渠道深3m以内	台	4020.76	2729.50	629.13	662.13	3913.07	2729.50	568.06	615.51
8-3-34	反捞式、回转式、齿耙式 渠道宽2m以内 渠道深每增加1m	台	199.93	133.90		66.03	195.28	133.90		61.38
8-3-35	反捞式、回转式、齿耙式 渠道宽3m以内 渠道深3m以内	台	5003.92	3605.00	710.61	688.31	4880.19	3605.00	635.77	639.42
8-3-36	反捞式、回转式、齿耙式 渠道宽3m以内 渠道深每增加1m	台	248.79	180.25		68.54	243.92	180.25		63.67
	(4)转鼓式格栅除污机									
8-3-37	转鼓式直径1m以内	台	2653.10	1586.20	430.52	636.38	2562.28	1586.20	384.63	591.45
8-3-38	转鼓式直径2m以内	台	3394.72	2163.00	488.41	743.31	3289.52	2163.00	435.86	690.66
8-3-39	转鼓式直径3m以内	台	4097.34	2533.80	710.61	852.93	3962.28	2533.80	635.77	792.71
	3.滤网清污机									
8-3-40	滤网清污机 渠道宽1.5m以内 渠道深6m以内	台	5194.66	4037.60	394.63	762.43	5099.76	4037.60	352.97	709.19
8-3-41	滤网清污机 渠道宽2.5m以内 渠道深10m以内	台	5825.86	4418.70	441.25	965.91	5712.03	4418.70	394.59	898.74
8-3-42	滤网清污机 渠道宽3.5m以内 渠道深10m以内	台	6670.11	4810.10	475.23	1384.78	6517.94	4810.10	425.06	1282.78
8-3-43	滤网清污机 渠道宽4m以内 渠道深12m以内	台	7781.47	5432.22	524.49	1824.76	7582.71	5432.22	469.07	1681.42
8-3-44	滤网清污机 渠道宽4.5m以内 渠道深12m以内	台	8659.63	6043.01	577.75	2038.87	8438.78	6043.01	516.72	1879.05
	二、除砂、排泥、撇渣设备									
	1.压榨机									
	(1)螺旋输送压榨机									
8-3-45	螺旋输送压榨机螺旋直径300mm以内 基本输送长3m以内	台	815.10	581.95	166.77	66.38	792.26	581.95	149.21	61.10
8-3-46	螺旋输送压榨机螺旋直径300mm以内 基本输送长每增加2m以内	台	64.93	58.20		6.73	64.39	58.20		6.19
8-3-47	螺旋输送压榨机螺旋直径550mm以内 基本输送长3m以内	台	1231.46	865.20	263.72	102.54	1195.64	865.20	235.61	94.83
8-3-48	螺旋输送压榨机螺旋直径550mm以内 基本输送长每增加2m以内	台	96.96	86.52		10.44	96.18	86.52		9.66
	(2)螺旋压榨机									
8-3-49	螺旋压榨机 螺旋直径 300mm以内	台	751.74	618.00	86.99	46.75	739.08	618.00	77.64	43.44

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-50	螺旋压榨机 螺旋直径 550mm以内	台	940.78	741.60	123.50	75.68	922.56	741.60	110.20	70.76
	2.刮砂机(除砂机)									
	(1)中心传动刮砂机									
8-3-51	中心传动刮砂机 刮砂机直径3m以内	台	4042.25	2420.50	888.36	733.39	3887.04	2420.50	787.05	679.49
8-3-52	中心传动刮砂机 刮砂机直径5m以内	台	4250.70	2554.40	926.19	770.11	4088.46	2554.40	820.58	713.48
8-3-53	中心传动刮砂机 刮砂机直径7m以内	台	4925.73	2956.10	1075.99	893.64	4737.35	2956.10	953.29	827.96
8-3-54	中心传动刮砂机 刮砂机直径7m以外	台	5161.02	3090.00	1133.98	937.04	4962.86	3090.00	1004.66	868.20
	(2)往复式耙砂机									
8-3-55	输送长3m以内	台	2283.70	1545.00	258.96	479.74	2222.28	1545.00	232.09	445.19
8-3-56	输送长5m以内	台	2661.34	1854.00	299.77	507.57	2594.09	1854.00	269.10	470.99
8-3-57	输送长5m以外	台	2888.31	2060.00	320.74	507.57	2819.56	2060.00	288.57	470.99
	3.吸砂机									
	(1)移动桥式吸砂机									
8-3-58	移动桥式 池宽3m以内	台	4698.93	2266.00	768.54	1664.39	4476.50	2266.00	682.79	1527.71
8-3-59	移动桥式 池宽6m以内	台	5425.78	2472.00	932.83	2020.95	5155.75	2472.00	828.75	1855.00
8-3-60	移动桥式 池宽8m以内	台	6146.70	2678.00	1097.07	2371.63	5829.53	2678.00	974.67	2176.86
8-3-61	移动桥式 池宽10m以内	台	6412.39	2781.00	1118.96	2512.43	6082.79	2781.00	994.62	2307.17
8-3-62	移动桥式 池宽12m以内	台	6833.57	2987.00	1148.61	2697.96	6487.36	2987.00	1021.69	2478.67
8-3-63	移动桥式 池宽12m以外	台	7401.07	3193.00	1219.57	2988.50	7025.24	3193.00	1084.49	2747.75
	(2)沉砂器									
8-3-64	旋流沉砂器	台	3186.28	1957.00	430.03	799.25	3084.46	1957.00	383.91	743.55
	(3)提砂系统									
8-3-65	泵提砂系统	套	1108.12	927.00	84.67	96.45	1091.86	927.00	75.01	89.85
8-3-66	气提砂系统	套	1001.38	824.00	80.93	96.45	985.55	824.00	71.70	89.85
	4.刮泥机									
	(1)链条牵引式刮泥机									
8-3-67	单链6m以内	台	7088.35	6096.98	292.50	698.87	7003.98	6096.98	259.04	647.96
8-3-68	单链10m以内	台	8271.82	7159.02	321.36	791.44	8177.83	7159.02	284.59	734.22
8-3-69	单链10m以外	台	9744.63	8428.80	350.49	965.34	9635.48	8428.80	310.37	896.31
8-3-70	双链6m以内	台	9239.00	7952.22	365.79	920.99	9130.71	7952.22	323.90	854.59
8-3-71	双链10m以内	台	10665.15	9329.84	385.12	950.19	10553.17	9329.84	341.01	882.32
8-3-72	双链10m以外	台	12478.45	10938.91	412.39	1127.15	12347.96	10938.91	365.14	1043.91

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	(2)悬挂式中心传动刮泥机									
8-3-73	池径6m以内	台	5143.09	3466.16	970.14	706.79	4980.78	3466.16	859.48	655.14
8-3-74	池径8m以内	台	5855.90	4024.11	975.04	856.75	5680.75	4024.11	863.82	792.82
8-3-75	池径10m以内	台	6938.15	4632.63	1110.39	1195.13	6716.49	4632.63	983.60	1100.26
8-3-76	池径12m以内	台	8382.09	5865.23	1179.65	1337.21	8141.37	5865.23	1044.89	1231.25
8-3-77	池径14m以内	台	9847.87	7108.24	1240.62	1499.01	9587.36	7108.24	1098.85	1380.27
8-3-78	池径14m以外	台	11929.82	8591.85	1251.01	2086.96	11611.18	8591.85	1108.05	1911.28
	(3)垂架式中心传动刮泥机									
8-3-79	池径22m以内	台	25794.42	15695.86	2288.16	7810.40	24937.80	15695.86	2025.81	7216.13
8-3-80	池径30m以内	台	29898.88	18335.65	2407.78	9155.45	28932.08	18335.65	2131.70	8464.73
8-3-81	池径40m以内	台	32408.21	19045.32	2522.38	10840.51	31311.74	19045.32	2233.17	10033.25
	(4)澄清池机械搅拌刮泥机									
8-3-82	池径8m以内	台	4260.78	3473.26	352.08	435.44	4189.24	3473.26	311.93	404.05
8-3-83	池径12m以内	台	6008.57	4909.70	426.98	671.89	5912.23	4909.70	378.21	624.32
8-3-84	池径15m以内	台	7658.09	6355.20	506.47	796.42	7541.99	6355.20	448.56	738.23
8-3-85	池径15m以外	台	8576.30	7037.99	560.86	977.45	8438.23	7037.99	496.69	903.55
	(5)桁车式刮泥机									
8-3-86	跨度10m以内	台	7505.98	4171.50	1198.19	2136.29	7198.05	4171.50	1064.79	1961.76
8-3-87	跨度15m以内	台	8385.36	4532.00	1312.41	2540.95	8034.97	4532.00	1166.71	2336.26
8-3-88	跨度20m以内	台	9541.58	4944.00	1450.36	3147.22	9128.69	4944.00	1289.41	2895.28
8-3-89	跨度20m以外	台	11016.97	6386.00	1450.36	3180.61	10601.69	6386.00	1289.41	2926.28
	5.吸泥机									
	(1)桁车式吸泥机									
8-3-90	跨度8m以内	台	9840.79	6780.90	1060.88	1999.01	9559.19	6780.90	942.45	1835.84
8-3-91	跨度10m以内	台	11120.54	7918.85	1081.98	2119.71	10828.09	7918.85	961.67	1947.57
8-3-92	跨度12m以内	台	12580.73	9008.38	1110.40	2461.95	12254.53	9008.38	987.61	2258.54
8-3-93	跨度14m以内	台	14670.44	10715.81	1180.76	2773.87	14311.90	10715.81	1049.87	2546.22
8-3-94	跨度16m以内	台	16693.87	12227.85	1260.75	3205.27	16290.64	12227.85	1120.65	2942.14
8-3-95	跨度18m以内	台	19126.44	13622.99	1311.39	4192.06	18622.74	13622.99	1166.05	3833.70
8-3-96	跨度20m以内	台	20659.97	14939.43	1336.61	4383.93	20136.35	14939.43	1188.36	4008.56
	(2)钟罩吸泥机									
8-3-97	跨度2m以内	台	5416.72	3517.86	879.40	1019.46	5233.65	3517.86	782.59	933.20

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-98	跨度4m以内	台	8273.24	5825.06	1009.22	1438.96	8043.36	5825.06	898.58	1319.72
8-3-99	跨度6m以内	台	9894.07	7055.60	1098.29	1740.18	9628.03	7055.60	977.39	1595.04
8-3-100	跨度8m以内	台	11946.25	8463.82	1233.62	2248.81	11620.26	8463.82	1097.14	2059.30
8-3-101	跨度9m以内	台	13031.96	9332.21	1233.62	2466.13	12689.72	9332.21	1097.14	2260.37
8-3-102	跨度9m以外	台	14068.05	10151.58	1260.10	2656.37	13703.11	10151.58	1120.58	2430.95
	(3)中心传动单管式吸泥机									
8-3-103	池径25m以内	台	21762.74	7416.00	3553.96	10792.78	20547.40	7416.00	3149.61	9981.79
8-3-104	池径30m以内	台	24773.43	8528.40	4036.17	12208.86	23406.49	8528.40	3577.42	11300.67
8-3-105	池径35m以内	台	27659.19	9807.66	4551.51	13300.02	26154.50	9807.66	4034.30	12312.54
8-3-106	池径40m以内	台	30657.97	11278.50	5044.45	14335.02	29017.94	11278.50	4474.85	13264.59
8-3-107	池径50m以内	台	36857.69	12970.79	5802.19	18084.71	34860.25	12970.79	5148.62	16740.84
	6.周边传动刮吸泥机									
8-3-108	池径15m以内	台	18856.40	8487.20	1988.94	8380.26	18001.30	8487.20	1765.82	7748.28
8-3-109	池径20m以内	台	23261.49	10609.00	2486.83	10165.66	22220.71	10609.00	2207.86	9403.85
8-3-110	池径25m以内	台	27491.25	12875.00	2793.23	11823.02	26298.65	12875.00	2479.92	10943.73
8-3-111	池径30m以内	台	29954.18	15480.90	2793.23	11680.05	28765.50	15480.90	2479.92	10804.68
8-3-112	池径40m以内	台	34710.80	17056.80	3482.67	14171.33	33272.69	17056.80	3093.95	13121.94
8-3-113	池径50m以内	台	41783.55	21969.90	3753.40	16060.25	40176.92	21969.90	3335.27	14871.75
	7.撇渣机									
	(1)桁车式提板刮泥撇渣机									
8-3-114	池宽8m以内	台	12952.96	11345.66	218.11	1389.19	12823.89	11345.66	193.23	1285.00
8-3-115	池宽10m以内	台	14449.74	12515.12	240.52	1694.10	14289.42	12515.12	213.06	1561.24
8-3-116	池宽12m以内	台	14945.57	12839.36	302.69	1803.52	14769.62	12839.36	268.15	1662.11
8-3-117	池宽14m以内	台	15769.24	13324.08	352.61	2092.55	15564.97	13324.08	312.32	1928.57
8-3-118	池宽16m以内	台	16683.56	13839.60	401.07	2442.89	16446.42	13839.60	355.27	2251.55
8-3-119	池宽20m以内	台	19994.37	16857.19	465.08	2672.10	19731.88	16857.19	411.91	2462.78
	(2)链板式刮泥、刮砂、撇渣机									
8-3-120	池宽3m以内 基本池长20m以内	台	6986.45	5891.60	377.28	717.57	6891.26	5891.60	334.06	665.60
8-3-121	池宽3m以内 基本池长每增减5m	台	697.10	589.16		107.94	689.28	589.16		100.12
8-3-122	池宽5m以内 基本池长20m以内	台	8047.81	6911.30	396.08	740.43	7949.31	6911.30	350.71	687.30
8-3-123	池宽5m以内 基本池长每增减5m	台	801.85	691.13		110.72	793.90	691.13		102.77
8-3-124	池宽8m以内 基本池长20m以内	台	9307.88	8107.13	423.60	777.15	9203.57	8107.13	375.06	721.38

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-125	池宽8m以内 基本池长每增减5m	台	927.33	810.71		116.62	918.97	810.71		108.26
	8.砂(泥)水分离器									
8-3-126	螺旋式砂水分离器	台	1250.62	896.10	203.81	150.71	1221.23	896.10	184.91	140.22
	三、水处理设备									
	1.曝气机									
	(1)立式表面曝气机									
8-3-127	立式表面曝气机 叶轮直径1m以内	台	2854.45	2433.89	164.52	256.04	2818.77	2433.89	146.64	238.24
8-3-128	立式表面曝气机 叶轮直径1.5m以内	台	3175.43	2729.50	164.52	281.41	3137.98	2729.50	146.64	261.84
8-3-129	立式表面曝气机 叶轮直径2m以内	台	3419.08	2944.77	164.52	309.79	3379.65	2944.77	146.64	288.24
	(2)倒伞形叶轮曝气机									
8-3-130	倒伞形叶轮曝气机 直径1m以内	台	2854.45	2433.89	164.52	256.04	2818.77	2433.89	146.64	238.24
8-3-131	倒伞形叶轮曝气机 直径1.65m以内	台	3122.90	2676.97	164.52	281.41	3085.45	2676.97	146.64	261.84
8-3-132	倒伞形叶轮曝气机 直径2.55m以内	台	3254.74	2808.81	164.52	281.41	3217.29	2808.81	146.64	261.84
8-3-133	倒伞形叶轮曝气机 直径3.25m以内	台	3803.01	3203.30	191.54	408.17	3753.98	3203.30	171.00	379.68
8-3-134	倒伞形叶轮曝气机 直径3.25m以外	台	4345.45	3684.31	191.54	469.60	4292.14	3684.31	171.00	436.83
	(3)转刷曝气机									
8-3-135	转刷曝气机 长度4.5m以内 转刷直径1m	台	2533.69	1997.17	195.33	341.19	2488.81	1997.17	173.99	317.65
8-3-136	转刷曝气机 长度6m以内 转刷直径1m	台	2927.74	2298.96	231.95	396.83	2875.53	2298.96	207.14	369.43
8-3-137	转刷曝气机 长度9m以内 转刷直径1m	台	3369.35	2665.64	254.74	448.97	3311.37	2665.64	227.75	417.98
	(4)转碟曝气机									
8-3-138	转碟曝气机 长度4.5m以内 转盘直径1.4、1.5m	台	2834.75	2296.90	195.33	342.52	2789.79	2296.90	173.99	318.90
8-3-139	转碟曝气机 长度6m以内 转盘直径1.4、1.5m	台	3312.81	2644.01	231.95	436.85	3257.83	2644.01	207.14	406.68
8-3-140	转碟曝气机 长度9m以内 转盘直径1.4、1.5m	台	3814.37	3065.28	254.74	494.35	3753.26	3065.28	227.75	460.23
8-3-141	转碟曝气机 长度9m以外 转盘直径1.4、1.5m	台	4322.95	3524.66	254.74	543.55	4258.44	3524.66	227.75	506.03
	(5)潜水离心式、射流式曝气机									
8-3-142	进气量100m3/h以内	台	943.64	768.38	119.80	55.46	928.18	768.38	108.25	51.55
8-3-143	进气量200m3/h以内	台	1019.86	844.60	119.80	55.46	1004.40	844.60	108.25	51.55
8-3-144	进气量300m3/h以内	台	1104.32	929.06	119.80	55.46	1088.86	929.06	108.25	51.55
8-3-145	进气量300m3/h以外	台	1205.81	1021.97	119.80	64.04	1189.74	1021.97	108.25	59.52
	2.曝气器									
8-3-146	管式微孔曝气器 直径100mm以内	10个	100.94	100.94			100.94	100.94		
8-3-147	盘式(球形、钟罩、平板)曝气器	10个	80.34	80.34			80.34	80.34		

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-148	旋流混合扩散曝气器	10个	78.28	78.28			78.28	78.28		
8-3-149	陶瓷、钛板曝气器	10个	87.55	87.55			87.55	87.55		
8-3-150	滤帽	10个	26.99	26.99			26.99	26.99		
8-3-151	长(短)柄滤头	10个	27.81	27.81			27.81	27.81		
	3.布气管									
8-3-152	碳钢管 DN50	10m	288.87	175.10	93.93	19.84	276.33	175.10	83.28	17.95
8-3-153	碳钢管 DN100	10m	326.00	194.57	106.29	25.14	311.64	194.57	94.32	22.75
8-3-154	碳钢管 DN150	10m	388.40	236.90	119.95	31.55	371.96	236.90	106.50	28.56
8-3-155	碳钢管 DN200	10m	483.23	301.58	137.40	44.25	463.74	301.58	122.10	40.06
8-3-156	塑料管 DN50	10m	215.24	120.00	95.24		204.25	120.00	84.25	
8-3-157	塑料管 DN100	10m	238.83	132.87	105.87	0.09	226.61	132.87	93.66	0.08
8-3-158	塑料管 DN150	10m	281.46	161.81	119.53	0.12	267.67	161.81	105.75	0.11
8-3-159	塑料管 DN200	10m	342.23	205.18	136.93	0.12	326.45	205.18	121.16	0.11
8-3-160	不锈钢管 DN50	10m	448.75	182.93	200.68	65.14	419.43	182.93	177.59	58.91
8-3-161	不锈钢管 DN100	10m	528.97	228.66	217.64	82.67	496.09	228.66	192.66	74.77
8-3-162	不锈钢管 DN150	10m	621.64	281.19	237.06	103.39	584.58	281.19	209.89	93.50
8-3-163	不锈钢管 DN200	10m	733.44	337.43	265.28	130.73	690.66	337.43	234.98	118.25
	4.滗水器									
	(1)旋转滗水器									
8-3-164	堰长2m以内	台	2470.21	1756.15	389.60	324.46	2403.99	1756.15	347.05	300.79
8-3-165	堰长5m以内	台	2671.22	1931.77	414.99	324.46	2602.10	1931.77	369.54	300.79
8-3-166	堰长8m以内	台	3114.28	2019.62	620.20	474.46	3012.03	2019.62	552.30	440.11
8-3-167	堰长12m以内	台	3418.44	2323.78	620.20	474.46	3316.19	2323.78	552.30	440.11
8-3-168	堰长16m以内	台	3779.87	2685.21	620.20	474.46	3677.62	2685.21	552.30	440.11
8-3-169	堰长20m以内	台	4182.09	3087.43	620.20	474.46	4079.84	3087.43	552.30	440.11
8-3-170	堰长20m以外	台	4476.67	3382.01	620.20	474.46	4374.42	3382.01	552.30	440.11
	(2)浮筒滗水器									
8-3-171	堰长2m以内	台	2532.02	1879.65	327.91	324.46	2470.95	1879.65	290.51	300.79
8-3-172	堰长5m以内	台	2679.31	2026.94	327.91	324.46	2618.24	2026.94	290.51	300.79
8-3-173	堰长8m以内	台	3112.54	2119.84	518.24	474.46	3019.19	2119.84	459.24	440.11
8-3-174	堰长12m以内	台	3432.05	2439.35	518.24	474.46	3338.70	2439.35	459.24	440.11
8-3-175	堰长16m以内	台	3811.32	2818.90	517.96	474.46	3718.01	2818.90	459.00	440.11

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-176	堰长20m以内	台	4234.14	3241.72	517.96	474.46	4140.83	3241.72	459.00	440.11
8-3-177	堰长20m以外	台	4852.24	3859.82	517.96	474.46	4758.93	3859.82	459.00	440.11
	(3)虹吸式滗水器									
8-3-178	堰长2m以内	台	1127.61	963.05	66.63	97.93	1113.26	963.05	59.04	91.17
8-3-179	堰长5m以内	台	1223.92	1059.36	66.63	97.93	1209.57	1059.36	59.04	91.17
8-3-180	堰长8m以内	台	1330.42	1165.86	66.63	97.93	1316.07	1165.86	59.04	91.17
8-3-181	堰长12m以内	台	1703.50	1468.37	84.42	150.71	1683.38	1468.37	74.79	140.22
8-3-182	堰长16m以内	台	1849.66	1614.53	84.42	150.71	1829.54	1614.53	74.79	140.22
8-3-183	堰长20m以内	台	2364.75	2036.00	125.24	203.51	2336.29	2036.00	110.99	189.30
8-3-184	堰长20m以外	台	3223.24	2573.04	153.20	497.00	3171.79	2573.04	135.77	462.98
	5.生物转盘									
8-3-185	设备重量3t以内	台	4080.82	3364.91	169.68	546.23	4024.31	3364.91	150.62	508.78
8-3-186	设备重量4.5t以内	台	5029.96	4122.99	199.58	707.39	4959.34	4122.99	177.42	658.93
8-3-187	设备重量6.0t以内	台	6364.76	5249.81	260.84	854.11	6276.82	5249.81	231.94	795.07
8-3-188	设备重量7.5t以内	台	7485.41	6079.99	292.87	1112.55	7372.35	6079.99	260.61	1031.75
8-3-189	设备重量8t以内	台	8588.01	7027.07	360.63	1200.31	8461.04	7027.07	320.96	1113.01
8-3-190	设备重量8t以上	台	9885.54	8067.78	418.65	1399.11	9733.53	8067.78	372.61	1293.14
	四、搅拌、投药、消毒处理设备									
	1.搅拌机									
	(1)立式混合搅拌机平叶桨、折板桨、螺旋桨									
8-3-191	桨叶外径1m以内	台	1518.93	1009.40	135.18	374.35	1478.33	1009.40	120.24	348.69
8-3-192	桨叶外径2m以内	台	1657.80	1110.34	135.18	412.28	1614.60	1110.34	120.24	384.02
8-3-193	桨叶外径3m以内	台	1789.37	1221.58	135.18	432.61	1744.78	1221.58	120.24	402.96
	(2)立式反应搅拌机									
8-3-194	桨板外径1.7m以内	台	2341.17	1673.75	204.95	462.47	2286.29	1673.75	182.46	430.08
8-3-195	桨板外径2.8m以内	台	2452.24	1761.30	204.95	485.99	2395.72	1761.30	182.46	451.96
8-3-196	桨板外径3.5m以内	台	2574.30	1841.64	223.80	508.86	2514.11	1841.64	199.25	473.22
8-3-197	桨板外径4m以内	台	2689.23	1925.07	231.78	532.38	2626.51	1925.07	206.34	495.10
	(3)卧式反应搅拌机									
8-3-198	轴长20m以内 基本格数 3	台	4106.70	2656.37	550.42	899.91	3982.73	2656.37	490.52	835.84
8-3-199	轴长20m以内 基本格数 每增减1格	台	837.33	531.48	125.73	180.12	810.82	531.48	112.04	167.30
	(4)药物搅拌机									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-200	桨叶外径 160mm以内	台	284.76	242.05	23.78	18.93	280.23	242.05	21.04	17.14
	2.推进器(搅拌器)									
	(1)潜水推进器									
8-3-201	潜水推进器直径1.8m以内	套	1241.35	914.64	131.19	195.52	1220.83	914.64	116.10	190.09
8-3-202	潜水推进器直径2.5m以内	套	1274.31	947.60	131.19	195.52	1253.79	947.60	116.10	190.09
	(2)潜水搅拌器									
8-3-203	潜水搅拌器	套	1143.62	824.00	131.15	188.47	1123.75	824.00	116.07	183.68
	3.加药设备									
	(1)一体化溶药及投加设备									
8-3-204	一体化溶药及投加设备	台	2534.69	2000.26	360.71	173.72	2487.74	2000.26	326.35	161.13
	(2)粉料储存投加设备料仓									
8-3-205	料仓直径2m 高3m 重量2t以内	台	1896.79	1331.58	284.77	280.44	1841.98	1331.58	253.35	257.05
8-3-206	料仓直径2.8m 高5m 重量5t以内	台	2725.86	1915.39	425.39	385.08	2645.58	1915.39	378.87	351.32
8-3-207	料仓直径3.8m 高7m 重量8t以内	台	3766.69	2262.40	492.64	1011.65	3628.02	2262.40	438.84	926.78
8-3-208	料仓直径4.5m 高9m 重量11t以内	台	4588.25	2939.62	608.31	1040.32	4433.92	2939.62	541.68	952.62
8-3-209	料仓直径5.5m 高10m 重量15t以内	台	5606.96	3774.44	669.03	1163.49	5439.14	3774.44	595.98	1068.72
8-3-210	料仓直径6.5m 高12m 重量20t以内	台	6444.91	4340.63	766.22	1338.06	6252.27	4340.63	682.57	1229.07
	(3)粉料储存投加设备粉料投加机									
8-3-211	粉料投加机	台	1117.46	870.35	150.38	96.73	1096.11	870.35	136.12	89.64
	(4)粉料储存投加设备计量输送机									
8-3-212	粉料计量输送机	台	1021.11	877.56	129.80	13.75	1007.59	877.56	117.67	12.36
	(5)二氧化氯发生器									
8-3-213	二氧化氯发生器	台	934.60	902.28	32.32		930.88	902.28	28.60	
	4.加氯机									
	(1)柜式加氯机									
8-3-214	柜式加氯机	套	542.84	540.75	2.09		542.59	540.75	1.84	
	(2)挂式加氯机									
8-3-215	挂式加氯机	套	385.25	383.16	2.09		385.00	383.16	1.84	
	5.氯吸收装置									
8-3-216	吸收能力1000kg/h以内	套	2919.77	1589.60	313.98	1016.19	2829.67	1589.60	278.80	961.27
8-3-217	吸收能力3000kg/h以内	套	3313.00	1802.09	373.04	1137.87	3203.39	1802.09	331.07	1070.23
8-3-218	吸收能力5000kg/h以内	套	3954.79	2282.69	534.23	1137.87	3826.70	2282.69	473.78	1070.23

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	6.水射器									
8-3-219	公称直径 25mm以内	个	53.26	52.94	0.32		53.23	52.94	0.29	
8-3-220	公称直径 32mm以内	个	61.21	60.67	0.54		61.15	60.67	0.48	
8-3-221	公称直径 40mm以内	个	70.29	69.53	0.76		70.20	69.53	0.67	
8-3-222	公称直径 50mm以内	个	80.79	79.93	0.86		80.69	79.93	0.76	
8-3-223	公称直径 65mm以内	个	93.79	92.60	1.19		93.65	92.60	1.05	
8-3-224	公称直径 80mm以内	个	109.45	108.05	1.40		109.29	108.05	1.24	
	7.管式混合器									
8-3-225	公称直径 100mm以内	个	173.30	106.91	2.52	63.87	168.67	106.91	2.22	59.54
8-3-226	公称直径 200mm以内	个	346.69	222.48	5.03	119.18	338.02	222.48	4.45	111.09
8-3-227	公称直径 300mm以内	个	554.76	368.23	7.36	179.17	541.72	368.23	6.51	166.98
8-3-228	公称直径 400mm以内	个	795.55	574.64	9.50	211.41	780.09	574.64	8.40	197.05
8-3-229	公称直径 600mm以内	个	1174.15	856.86	14.90	302.39	1151.91	856.86	13.18	281.87
8-3-230	公称直径 900mm以内	个	1843.17	1513.79	26.99	302.39	1819.53	1513.79	23.87	281.87
8-3-231	公称直径 1200mm以内	个	2434.84	2037.55	32.60	364.69	2406.39	2037.55	28.84	340.00
8-3-232	公称直径 1600mm以内	个	3298.85	2611.36	49.65	637.84	3247.76	2611.36	43.92	592.48
8-3-233	公称直径 2000mm以内	个	4413.62	3350.38	56.13	1007.11	4335.48	3350.38	49.65	935.45
	五、污泥脱水机械									
	1.带式压滤机									
8-3-234	带式压滤机带宽0.5m内	台	2821.71	2348.71	391.89	81.11	2773.42	2348.71	347.14	77.57
8-3-235	带式压滤机带宽1m内	台	3492.80	2872.16	427.45	193.19	3437.71	2872.16	378.63	186.92
8-3-236	带式压滤机带宽1.5m内	台	4054.29	3269.84	520.89	263.56	3986.63	3269.84	461.35	255.44
8-3-237	带式压滤机带宽2m内	台	4467.17	3483.46	660.95	322.76	4381.87	3483.46	585.36	313.05
8-3-238	带式压滤机带宽3m内	台	4727.84	3656.50	716.30	355.04	4635.19	3656.50	634.34	344.35
	2.污泥脱水机									
	(1)辊压转鼓式									
8-3-239	转鼓直径 800mm以内	台	2182.43	2000.57	133.74	48.12	2166.36	2000.57	119.42	46.37
8-3-240	转鼓直径 1000mm以内	台	2707.51	2494.35	164.04	49.12	2688.21	2494.35	146.58	47.28
	(2)螺杆式									
8-3-241	杆直径 200mm以内	台	684.04	494.40	136.84	52.80	667.44	494.40	123.97	49.07
8-3-242	杆直径 300mm以内	台	1566.13	1203.04	212.38	150.71	1535.89	1203.04	192.63	140.22
8-3-243	杆直径 350mm以内	台	2173.74	1666.54	303.69	203.51	2131.74	1666.54	275.90	189.30

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	(3)螺压式									
8-3-244	转鼓直径 250mm以内	台	1131.90	860.05	173.92	97.93	1108.89	860.05	157.67	91.17
8-3-245	转鼓直径 350mm以内	台	2005.70	1499.68	302.51	203.51	1963.83	1499.68	274.85	189.30
8-3-246	转鼓直径 500mm以内	台	2974.37	2104.29	373.08	497.00	2906.61	2104.29	339.34	462.98
8-3-247	转鼓直径 650mm以内	台	4407.89	2900.48	512.19	995.22	4297.91	2900.48	465.77	931.66
8-3-248	转鼓直径 1000mm以内	台	6255.82	3965.50	664.92	1625.40	6089.48	3965.50	604.71	1519.27
	(4)离心式									
8-3-249	鼓径 550mm以内	台	1086.70	816.79	171.98	97.93	1064.07	816.79	156.11	91.17
8-3-250	鼓径 1000mm以内	台	1661.49	1336.94	173.84	150.71	1634.76	1336.94	157.60	140.22
8-3-251	鼓径 1600mm以内	台	2345.75	1838.55	303.69	203.51	2303.75	1838.55	275.90	189.30
	(5)板框式									
8-3-252	滤板 650X650mm	台	1633.08	1269.99	212.38	150.71	1602.84	1269.99	192.63	140.22
8-3-253	滤板 810X810mm	台	2266.44	1759.24	303.69	203.51	2224.44	1759.24	275.90	189.30
8-3-254	滤板 870X870mm	台	3164.50	2222.74	373.08	568.68	3089.10	2222.74	339.34	527.02
8-3-255	滤板 920X920mm	台	3558.64	2556.46	373.08	629.10	3478.66	2556.46	339.34	582.86
	(6)箱式									
8-3-256	外框 400X400mm	台	726.25	521.18	152.27	52.80	707.87	521.18	137.62	49.07
8-3-257	外框 500X500mm	台	1105.15	816.79	190.43	97.93	1080.24	816.79	172.28	91.17
8-3-258	外框 800X800mm	台	2050.33	1670.66	228.96	150.71	2018.19	1670.66	207.31	140.22
8-3-259	外框 1000X1000mm	台	3826.41	2924.17	405.24	497.00	3754.97	2924.17	367.82	462.98
8-3-260	外框 1500X1500mm	台	5610.89	3872.80	614.48	1123.61	5480.63	3872.80	557.60	1050.23
8-3-261	外框 2000X2000mm	台	6448.28	4556.72	717.41	1174.15	6306.19	4556.72	651.17	1098.30
	(7)污泥造粒脱水机									
8-3-262	鼓径1m以内	台	2577.15	2080.60	205.55	291.00	2537.07	2080.60	184.15	272.32
8-3-263	鼓径2m以内	台	3568.61	2910.16	276.89	381.56	3515.42	2910.16	248.19	357.07
8-3-264	鼓径3m以内	台	4630.21	3749.20	373.78	507.23	4558.65	3749.20	334.82	474.63
8-3-265	鼓径3.5m以内	台	5521.35	4510.37	450.36	560.62	5438.33	4510.37	403.48	524.48
	3.污泥浓缩机									
	(1)转鼓式污泥浓缩机									
8-3-266	处理量10m3/h以内	台	728.45	548.99	126.66	52.80	713.02	548.99	114.96	49.07
8-3-267	处理量20m3/h以内	台	1122.83	860.05	164.85	97.93	1100.86	860.05	149.64	91.17
8-3-268	处理量30m3/h以内	台	1266.55	988.80	164.85	112.90	1243.56	988.80	149.65	105.11

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-269	处理量50m3/h以内	台	1699.56	1335.91	212.88	150.77	1669.38	1335.91	193.19	140.28
8-3-270	处理量100m3/h以内	台	2356.96	1851.94	301.51	203.51	2315.30	1851.94	274.06	189.30
	(2)离心式污泥浓缩机									
8-3-271	处理量10m3/h以内	台	1225.30	945.54	172.01	107.75	1201.83	945.54	155.98	100.31
8-3-272	处理量20m3/h以内	台	1849.93	1470.84	213.04	166.05	1818.56	1470.84	193.22	154.50
8-3-273	处理量30m3/h以内	台	2360.15	1851.94	304.70	203.51	2318.04	1851.94	276.80	189.30
8-3-274	处理量50m3/h以内	台	3211.61	2340.16	374.45	497.00	3143.71	2340.16	340.57	462.98
8-3-275	处理量100m3/h以内	台	4721.40	3401.06	513.40	806.94	4620.88	3401.06	466.85	752.97
	(3)螺压式污泥浓缩机									
8-3-276	处理量10m3/h以内	台	2081.55	1666.54	211.50	203.51	2045.96	1666.54	190.12	189.30
8-3-277	处理量20m3/h以内	台	2862.70	2105.32	260.38	497.00	2802.60	2105.32	234.30	462.98
8-3-278	处理量30m3/h以内	台	3228.22	2420.50	260.38	547.34	3164.68	2420.50	234.30	509.88
8-3-279	处理量50m3/h以内	台	4309.39	3222.87	351.80	734.72	4225.88	3222.87	316.21	686.80
8-3-280	处理量100m3/h以内	台	5625.00	4317.76	474.89	832.35	5526.31	4317.76	427.68	780.87
	4.污泥浓缩脱水一体机									
	(1)带式浓缩脱水一体机									
8-3-281	带宽1m以内	台	3473.89	2872.16	408.54	193.19	3420.97	2872.16	361.89	186.92
8-3-282	带宽2m以内	台	4779.64	3831.81	625.07	322.76	4698.46	3831.81	553.60	313.05
8-3-283	带宽3m以内	台	5401.35	4406.24	625.07	370.04	5318.76	4406.24	553.60	358.92
	(2)转鼓式浓缩脱水一体机									
8-3-284	带宽1m以内	台	3479.59	2872.16	414.24	193.19	3426.01	2872.16	366.93	186.92
8-3-285	带宽2m以内	台	4802.30	3831.81	647.73	322.76	4718.51	3831.81	573.65	313.05
8-3-286	带宽3m以内	台	5424.01	4406.24	647.73	370.04	5338.81	4406.24	573.65	358.92
	5.污泥输送机									
	(1)螺旋输送机									
8-3-287	螺旋直径300mm以内 基本输送长度3m	台	774.24	606.67	95.55	72.02	758.68	606.67	85.35	66.66
8-3-288	螺旋直径300mm以内 基本输送长度每增加2m	台	138.27	90.64	36.76	10.87	133.37	90.64	32.67	10.06
8-3-289	螺旋直径600mm以内 基本输送长度3m	台	1048.88	808.55	137.85	102.48	1026.42	808.55	123.10	94.77
8-3-290	螺旋直径600mm以内 基本输送长度每增加2m	台	178.95	121.33	42.44	15.18	173.10	121.33	37.73	14.04
	(2)带式(胶带、皮带)输送机									
8-3-291	带宽500mm以内 基本长度3m	台	1115.24	867.26	136.49	111.49	1092.52	867.26	122.13	103.13
8-3-292	带宽500mm以内 基本长度每增加2m	台	176.25	130.09	28.42	17.74	171.86	130.09	25.35	16.42

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-293	带宽800mm以内 基本长度3m	台	1544.27	1102.10	166.02	276.15	1505.73	1102.10	148.36	255.27
8-3-294	带宽800mm以内 基本长度每增加2m	台	239.29	165.32	32.67	41.30	232.62	165.32	29.13	38.17
8-3-295	带宽1200mm以内 基本长度3m	台	1762.86	1308.10	209.05	245.71	1722.02	1308.10	186.58	227.34
8-3-296	带宽1200mm以内 基本长度每增加2m	台	271.40	196.22	38.59	36.59	264.46	196.22	34.39	33.85
	6.污泥切割机									
8-3-297	污泥切割机	台	1114.96	867.88	158.90	88.18	1093.91	867.88	143.94	82.09
	六、闸门及驱动装置									
	1.闸门									
	(1)铸铁圆闸门									
8-3-298	直径 300mm以内	座	1010.80	763.64	175.73	71.43	986.70	763.64	156.49	66.57
8-3-299	直径 400mm以内	座	1111.69	847.69	192.57	71.43	1086.00	847.69	171.74	66.57
8-3-300	直径 500mm以内	座	1167.74	887.76	207.44	72.54	1140.56	887.76	185.22	67.58
8-3-301	直径 600mm以内	座	1333.30	958.11	231.84	143.35	1298.68	958.11	207.15	133.42
8-3-302	直径 800mm以内	座	1505.80	1092.83	251.39	161.58	1468.16	1092.83	224.93	150.40
8-3-303	直径 900mm以内	座	1659.90	1189.34	267.71	202.85	1617.96	1189.34	239.71	188.91
8-3-304	直径 1000mm以内	座	1819.00	1310.06	303.53	205.41	1773.36	1310.06	272.07	191.23
8-3-305	直径 1200mm以内	座	2049.17	1428.10	337.92	283.15	1995.29	1428.10	303.50	263.69
8-3-306	直径 1400mm以内	座	2997.32	2227.89	483.05	286.38	2929.58	2227.89	435.07	266.62
8-3-307	直径 1600mm以内	座	3672.55	2883.28	502.89	286.38	3602.55	2883.28	452.65	266.62
8-3-308	直径 1800mm以内	座	4385.01	3384.37	568.82	431.82	4297.60	3384.37	512.65	400.58
8-3-309	直径 2000mm以内	座	5230.64	4041.72	757.10	431.82	5127.71	4041.72	685.41	400.58
	(2)铸铁方闸门									
8-3-310	长X宽 300X300mm以内	座	1078.40	862.52	145.45	70.43	1058.89	862.52	130.71	65.66
8-3-311	长X宽 400X400mm以内	座	1242.57	996.63	174.51	71.43	1220.29	996.63	157.09	66.57
8-3-312	长X宽 500X500mm以内	座	1381.12	1092.11	209.92	79.09	1354.91	1092.11	189.09	73.71
8-3-313	长X宽 600X600mm以内	座	1460.84	1152.57	228.28	79.99	1433.08	1152.57	205.99	74.52
8-3-314	长X宽 800X800mm以内	座	1677.69	1265.25	269.09	143.35	1641.14	1265.25	242.47	133.42
8-3-315	长X宽 1000X1000mm以内	座	2161.49	1592.59	423.00	145.90	2110.43	1592.59	382.10	135.74
8-3-316	长X宽 1200X1200mm以内	座	2583.22	1888.71	548.61	145.90	2521.47	1888.71	497.02	135.74
8-3-317	长X宽 1400X1400mm以内	座	2938.32	2100.99	631.92	205.41	2865.26	2100.99	573.04	191.23
8-3-318	长X宽 1600X1600mm以内	座	3456.66	2451.19	780.08	225.39	3368.64	2451.19	708.30	209.15
8-3-319	长X宽 1800X1800mm以内	座	4014.02	2815.81	886.44	311.77	3910.88	2815.81	805.70	289.37

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-320	长X宽 2000X2000mm以内	座	4395.83	3092.27	991.79	311.77	4283.84	3092.27	902.20	289.37
	(3)钢制闸门									
8-3-321	进水口长X宽 1000X800mm以内	座	908.26	700.81	111.98	95.47	888.73	700.81	99.58	88.34
8-3-322	进水口长X宽 1800X1600mm以内	座	1392.32	1073.78	144.69	173.85	1363.67	1073.78	128.85	161.04
8-3-323	进水口长X宽 2000X1200mm以内	座	1307.20	982.21	151.14	173.85	1277.96	982.21	134.71	161.04
8-3-324	进水口长X宽 2500X1800mm以内	座	1844.85	1501.02	165.53	178.30	1813.69	1501.02	147.60	165.07
8-3-325	进水口长X宽 2500X2000mm以内	座	2273.20	1863.37	172.02	237.81	2237.59	1863.37	153.66	220.56
8-3-326	进水口长X宽 2500X2200mm以内	座	2551.95	2135.09	179.05	237.81	2515.84	2135.09	160.19	220.56
8-3-327	进水口长X宽 4000X1200mm以内	座	2382.46	1888.30	251.79	242.37	2337.86	1888.30	224.87	224.69
8-3-328	进水口长X宽 3000X2000mm以内	座	2976.39	2469.84	264.18	242.37	2930.68	2469.84	236.15	224.69
8-3-329	进水口长X宽 3000X2500mm以内	座	3224.55	2716.83	265.35	242.37	3178.71	2716.83	237.19	224.69
8-3-330	进水口长X宽 3600X3000mm以内	座	3719.77	3095.87	277.96	345.94	3664.83	3095.87	248.65	320.31
	(4)叠梁闸门									
8-3-331	渠道宽1m以内 门体基本高1m以内	座	1117.69	875.50	129.07	113.12	1095.30	875.50	115.28	104.52
8-3-332	渠道宽1m以内 门体基本高 每增加0.5m以内	座	202.03	131.33	53.68	17.02	195.07	131.33	48.02	15.72
8-3-333	渠道宽2m以内 门体基本高1m以内	座	1355.51	1112.40	129.99	113.12	1333.01	1112.40	116.09	104.52
8-3-334	渠道宽2m以内 门体基本高 每增加0.5m以内	座	272.09	166.86	88.21	17.02	261.17	166.86	78.59	15.72
8-3-335	渠道宽3m以内 门体基本高1m以内	座	1681.52	1400.80	133.33	147.39	1656.53	1400.80	119.25	136.48
8-3-336	渠道宽3m以内 门体基本高每增加0.5m以内	座	288.48	210.12	56.20	22.16	281.00	210.12	50.36	20.52
8-3-337	渠道宽4m以内 门体基本高1m以内	座	1824.95	1519.25	139.50	166.20	1797.88	1519.25	125.00	153.63
8-3-338	渠道宽4m以内 门体基本高每增加0.5m以内	座	311.53	227.94	59.03	24.56	303.68	227.94	53.04	22.70
	2.旋转门									
8-3-339	长X宽2600X3000mm	座	2287.43	1658.51	343.87	285.05	2230.98	1658.51	307.06	265.41
8-3-340	长X宽3500X3100mm	座	2708.80	2004.79	390.47	313.54	2644.50	2004.79	348.74	290.97
	3.堰门									
	(1)铸铁堰门									
8-3-341	长X宽400X300mm	座	848.15	627.79	148.93	71.43	826.84	627.79	132.48	66.57
8-3-342	长X宽600X300mm	座	964.11	739.54	153.14	71.43	942.32	739.54	136.21	66.57
8-3-343	长X宽800X400mm	座	1149.81	902.49	175.89	71.43	1125.91	902.49	156.85	66.57
8-3-344	长X宽1000X500mm	座	1335.61	1045.86	215.77	73.98	1307.26	1045.86	192.51	68.89
8-3-345	长X宽1200X600mm	座	1570.81	1192.43	235.03	143.35	1536.04	1192.43	210.19	133.42
8-3-346	长X宽1500X500mm	座	1994.08	1542.94	285.31	165.83	1952.61	1542.94	255.42	154.25

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-347	长X宽1800X500mm	座	1945.97	1472.90	307.24	165.83	1902.73	1472.90	275.58	154.25
8-3-348	长X宽2000X500mm	座	2153.88	1617.10	340.90	195.88	2105.12	1617.10	305.82	182.20
8-3-349	长X宽2000X1000mm	座	2234.22	1697.44	340.90	195.88	2185.46	1697.44	305.82	182.20
8-3-350	长X宽2000X1500mm	座	2318.68	1781.90	340.90	195.88	2269.92	1781.90	305.82	182.20
	(2)钢制调节堰门									
8-3-351	宽度 2000mm以内	座	1594.78	1247.12	171.34	176.32	1562.84	1247.12	152.45	163.27
8-3-352	宽度 2500mm以内	座	1820.95	1468.99	175.64	176.32	1788.52	1468.99	156.26	163.27
8-3-353	宽度 3000mm以内	座	2233.99	1816.10	182.07	235.82	2196.98	1816.10	162.12	218.76
8-3-354	宽度 4000mm以内	座	2606.63	2146.52	191.14	268.97	2565.65	2146.52	170.15	248.98
	4.拍门									
	(1)玻璃钢圆形拍门									
8-3-355	公称直径 300mm以内	个	323.84	256.47	3.29	64.08	319.20	256.47	2.91	59.82
8-3-356	公称直径 600mm以内	个	513.91	357.41	5.73	150.77	503.15	357.41	5.07	140.67
8-3-357	公称直径 900mm以内	个	843.33	586.07	8.29	248.97	825.77	586.07	7.33	232.37
8-3-358	公称直径 1200mm以内	个	1124.58	708.64	10.00	405.94	1096.25	708.64	8.84	378.77
8-3-359	公称直径 1500mm以内	个	1280.91	806.49	13.89	460.53	1248.54	806.49	12.28	429.77
8-3-360	公称直径 1500以外	个	1637.70	887.14	13.89	736.67	1586.89	887.14	12.28	687.47
	(2)铸铁圆形拍门									
8-3-361	公称直径 300mm以内	个	368.00	282.12	5.73	80.15	361.85	282.12	5.07	74.66
8-3-362	公称直径 600mm以内	个	637.70	393.15	5.73	238.82	621.03	393.15	5.07	222.81
8-3-363	公称直径 900mm以内	个	1141.61	735.32	8.29	398.00	1114.11	735.32	7.33	371.46
8-3-364	公称直径 1200mm以内	个	1438.08	779.50	10.00	648.58	1393.51	779.50	8.84	605.17
8-3-365	公称直径 1500mm以内	个	1637.70	887.14	13.89	736.67	1586.89	887.14	12.28	687.47
8-3-366	公称直径 1500以外	个	1910.97	1076.35	15.50	819.12	1854.49	1076.35	13.71	764.43
	(3)碳钢圆形拍门									
8-3-367	公称直径 300mm以内	个	287.85	282.12	5.73		287.19	282.12	5.07	
8-3-368	公称直径 600mm以内	个	637.70	393.15	5.73	238.82	621.03	393.15	5.07	222.81
8-3-369	公称直径 900mm以内	个	1141.61	735.32	8.29	398.00	1114.11	735.32	7.33	371.46
8-3-370	公称直径 1200mm以内	个	1438.08	779.50	10.00	648.58	1393.51	779.50	8.84	605.17
8-3-371	公称直径 1500mm以内	个	1637.70	887.14	13.89	736.67	1586.89	887.14	12.28	687.47
8-3-372	公称直径 1500以外	个	1910.97	1076.35	15.50	819.12	1854.49	1076.35	13.71	764.43
	(4)不锈钢圆形拍门									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-373	公称直径 300mm以内	个	291.48	282.12	9.36		290.40	282.12	8.28	
8-3-374	公称直径 600mm以内	个	641.33	393.15	9.36	238.82	624.24	393.15	8.28	222.81
8-3-375	公称直径 900mm以内	个	1145.23	735.32	11.91	398.00	1117.32	735.32	10.54	371.46
8-3-376	公称直径 1200mm以内	个	1444.50	779.50	16.42	648.58	1399.19	779.50	14.52	605.17
8-3-377	公称直径 1500mm以内	个	1644.11	887.14	20.30	736.67	1592.57	887.14	17.96	687.47
8-3-378	公称直径 1500以外	个	1917.39	1076.35	21.92	819.12	1860.17	1076.35	19.39	764.43
	5.启闭机									
8-3-379	手摇式	台	848.42	616.56	103.93	127.93	827.67	616.56	92.43	118.68
8-3-380	手轮式	台	627.66	490.59	43.55	93.52	616.11	490.59	38.55	86.97
8-3-381	手电两用	台	1484.32	1160.60	170.13	153.59	1454.77	1160.60	151.47	142.70
8-3-382	汽动	台	1556.53	1242.39	161.45	152.69	1528.06	1242.39	143.78	141.89
8-3-383	手摇式(双吊点)	台	2418.75	1030.00	722.55	666.20	2292.08	1030.00	640.75	621.33
8-3-384	电动式(双吊点)	台	2670.41	1236.00	722.55	711.86	2539.41	1236.00	640.75	662.66
	6.升杆式铸铁泥阀									
8-3-385	公称直径 100mm以内	座	535.23	385.22	76.59	73.42	522.76	385.22	69.17	68.37
8-3-386	公称直径 200mm以内	座	592.43	431.26	87.75	73.42	579.16	431.26	79.53	68.37
8-3-387	公称直径 300mm以内	座	667.64	493.58	100.64	73.42	653.22	493.58	91.27	68.37
8-3-388	公称直径 400mm以内	座	810.18	560.63	120.01	129.54	790.26	560.63	109.07	120.56
8-3-389	公称直径 500mm以内	座	946.16	667.96	135.42	142.78	923.92	667.96	123.05	132.91
	7.平底盖闸									
8-3-390	公称直径 300mm以内	座	633.56	476.48	84.10	72.98	620.42	476.48	75.96	67.98
8-3-391	公称直径 500mm以内	座	847.07	620.16	96.80	130.11	828.78	620.16	87.55	121.07
8-3-392	公称直径 800mm以内	座	1066.75	812.88	109.63	144.24	1046.34	812.88	99.23	134.23
8-3-393	公称直径 900mm以内	座	1409.55	1019.29	120.93	269.33	1379.64	1019.29	109.59	250.76
8-3-394	公称直径 1000mm以内	座	1594.19	1189.14	135.26	269.79	1562.94	1189.14	122.63	251.17
	七、其他									
	1.集水槽									
	(1)-1直线集水槽制作									
8-3-395	碳钢厚度 4mm以内	t	4992.76	3260.36	757.64	974.76	4855.72	3260.36	672.53	922.83
8-3-396	碳钢厚度 6mm以内	t	4160.28	2805.72	571.17	783.39	4052.70	2805.72	507.20	739.78
8-3-397	碳钢厚度 8mm以内	t	3559.17	2379.30	452.09	727.78	3466.76	2379.30	401.64	685.82
8-3-398	不锈钢厚度 4mm以内	t	5694.84	3781.13	850.83	1062.88	5538.83	3781.13	752.94	1004.76

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-399	不锈钢厚度 6mm以内	t	4819.36	3171.37	825.11	822.88	4678.65	3171.37	730.19	777.09
8-3-400	不锈钢厚度 8mm以内	t	4007.16	2599.72	707.01	700.43	3886.72	2599.72	625.68	661.32
	(1)-2直线集水槽安装									
8-3-401	碳钢厚度 4mm以内	t	1307.08	351.02	500.44	455.62	1217.45	351.02	443.14	423.29
8-3-402	碳钢厚度 6mm以内	t	938.69	269.14	357.48	312.07	875.42	269.14	316.54	289.74
8-3-403	碳钢厚度 8mm以内	t	857.09	230.41	297.82	328.86	799.56	230.41	263.71	305.44
8-3-404	不锈钢厚度 4mm以内	t	1842.82	383.26	1015.96	443.60	1694.49	383.26	898.80	412.43
8-3-405	不锈钢厚度 6mm以内	t	1395.41	292.73	800.62	302.06	1281.73	292.73	708.30	280.70
8-3-406	不锈钢厚度 8mm以内	t	1291.53	249.16	723.30	319.07	1185.66	249.16	639.91	296.59
	(2)-1弧形集水槽制作									
8-3-407	碳钢厚度 4mm以内	t	4876.40	3057.04	795.43	1023.93	4732.30	3057.04	706.08	969.18
8-3-408	碳钢厚度 6mm以内	t	4368.24	2945.80	599.42	823.02	4255.11	2945.80	532.29	777.02
8-3-409	碳钢厚度 8mm以内	t	3814.77	2498.78	474.60	841.39	3715.30	2498.78	421.65	794.87
8-3-410	不锈钢厚度 4mm以内	t	6136.73	3969.62	917.78	1249.33	5962.69	3969.62	812.22	1180.85
8-3-411	不锈钢厚度 6mm以内	t	5132.79	3329.99	880.78	922.02	4979.99	3329.99	779.47	870.53
8-3-412	不锈钢厚度 8mm以内	t	4220.65	2729.50	754.84	736.31	4092.55	2729.50	668.02	695.03
	(2)-2弧形集水槽安装									
8-3-413	碳钢厚度 4mm以内	t	1258.38	282.22	500.44	475.72	1167.30	282.22	443.14	441.94
8-3-414	碳钢厚度 6mm以内	t	972.31	287.37	361.93	323.01	907.74	287.37	320.47	299.90
8-3-415	碳钢厚度 8mm以内	t	888.54	246.17	297.82	344.55	829.89	246.17	263.71	320.01
8-3-416	不锈钢厚度 4mm以内	t	2027.56	401.70	1160.44	465.42	1861.09	401.70	1026.68	432.71
8-3-417	不锈钢厚度 6mm以内	t	1534.40	313.12	906.36	314.92	1407.69	313.12	801.90	292.67
8-3-418	不锈钢厚度 8mm以内	t	1402.74	265.74	802.54	334.46	1286.68	265.74	710.04	310.90
	(3)集水槽支架									
8-3-419	碳钢 制作	t	7041.29	5005.80	1064.34	971.15	6845.31	5005.80	941.58	897.93
8-3-420	碳钢 安装	t	4325.58	3296.00	394.89	634.69	4220.02	3296.00	349.39	574.63
8-3-421	不锈钢 制作	t	6311.88	5005.80	467.96	838.12	6199.05	5005.80	413.95	779.30
8-3-422	不锈钢 安装	t	5018.08	3460.80	1043.15	514.13	4851.12	3460.80	923.19	467.13
	2.堰板									
	(1)齿型堰板制作									
8-3-423	碳钢厚度 4mm以内	10m²	2098.73	1650.78	266.05	181.90	2061.86	1650.78	239.54	171.54
8-3-424	碳钢厚度 6mm以内	10m²	2768.09	2221.61	303.02	243.46	2724.32	2221.61	273.39	229.32

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-425	碳钢厚度 8mm以内	10m²	2838.59	2227.79	340.95	269.85	2790.31	2227.79	308.06	254.46
8-3-426	不锈钢厚度 4mm以内	10m²	2378.56	1888.51	22.00	468.05	2351.56	1888.51	19.47	443.58
8-3-427	不锈钢厚度 6mm以内	10m²	3036.88	2535.65	32.31	468.92	3007.95	2535.65	28.59	443.71
8-3-428	不锈钢厚度 8mm以内	10m²	3232.56	2541.83	36.90	653.83	3195.16	2541.83	32.65	620.68
	(2)齿型堰板安装									
8-3-429	金属厚度 4mm以内	10m²	3179.21	1250.21	1707.06	221.94	2982.98	1250.21	1531.63	201.14
8-3-430	金属厚度 6mm以内	10m²	3839.89	1601.65	2010.18	228.06	3608.38	1601.65	1800.05	206.68
8-3-431	金属厚度 8mm以内	10m²	4366.07	1614.53	2410.02	341.52	4078.01	1614.53	2154.07	309.41
8-3-432	非金属厚度 4mm以内	10m²	1639.41	936.48	701.30	1.63	1569.28	936.48	631.22	1.58
8-3-433	非金属厚度 6mm以内	10m²	1935.43	1232.50	701.30	1.63	1865.30	1232.50	631.22	1.58
8-3-434	非金属厚度 8mm以内	10m²	1963.34	1260.41	701.30	1.63	1893.21	1260.41	631.22	1.58
	3.斜板									
8-3-435	斜板安装 斜长2m以内	10m²	573.66	482.14	91.52		563.13	482.14	80.99	
	4.斜管									
8-3-436	斜管安装 斜长2m以内	10m²	96.92	96.92			96.92	96.92		
8-3-437	钢网格支架制作、安装	t	3283.40	1650.99	718.21	914.20	3133.43	1650.99	637.55	844.89
	5.紫外线消毒设备									
8-3-438	紫外线消毒装置 1个模块组 6模块内	模块组	4248.66	3903.70	170.09	174.87	4215.11	3903.70	150.52	160.89
8-3-439	紫外线消毒装置 每增减1个模块	模块组	169.95	169.95			169.95	169.95		
	6.臭氧消毒设备									
8-3-440	中型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源500g/h以内	台	929.17	615.94	202.54	110.69	898.05	615.94	179.34	102.77
8-3-441	中型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源1000g/h以内	台	1037.22	707.61	202.54	127.07	1004.93	707.61	179.34	117.98
8-3-442	大型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源5kg/h以内	台	1859.51	993.95	362.54	503.02	1780.67	993.95	320.97	465.75
8-3-443	大型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源10kg/h以内	台	2658.05	1319.43	573.09	765.53	2535.18	1319.43	507.37	708.38
8-3-444	大型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源15kg/h以内	台	3229.07	1713.92	691.54	823.61	3084.57	1713.92	612.48	758.17
8-3-445	大型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源20kg/h以内	台	4118.01	2224.80	864.42	1028.79	3937.45	2224.80	765.60	947.05
8-3-446	大型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源30kg/h以内	台	5527.04	2892.24	1309.09	1325.71	5262.72	2892.24	1159.45	1211.03
8-3-447	大型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源40kg/h以内	台	6360.87	3393.85	1309.09	1657.93	6067.81	3393.85	1159.45	1514.51
8-3-448	大型氧臭氧发生器主机 空气源、氧气源50kg/h以内	台	7108.33	3877.95	1454.08	1776.30	6794.42	3877.95	1287.91	1628.56
	7.除臭设备									
8-3-449	离子除臭设备主机风量10000m3以内	台	538.61	360.50	3.22	174.89	526.14	360.50	2.85	162.79
8-3-450	离子除臭设备主机风量20000m3以内	台	569.51	391.40	3.22	174.89	557.04	391.40	2.85	162.79

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
8-3-451	离子除臭设备主机风量30000m3以内	台	747.31	568.56	3.86	174.89	734.76	568.56	3.41	162.79
8-3-452	离子除臭设备主机风量40000m3以内	台	876.72	628.30	5.14	243.28	859.40	628.30	4.55	226.55
8-3-453	离子除臭设备主机风量50000m3以内	台	988.68	681.86	5.14	301.68	967.44	681.86	4.55	281.03
	8.膜处理设备									
	(1)反渗透(纳滤)膜组件与装置									
8-3-454	卷式膜 膜处理系统单元产水能力 100m3/h以内	套	15154.50	7188.89	4212.47	3753.14	14485.25	7188.89	3757.81	3538.55
	(2)超滤(微滤)膜组件与装置									
8-3-455	中空纤维膜 膜处理系统单元产水能力 300m3/h以内	套	67091.36	13724.24	46306.86	7060.26	61393.89	13724.24	41015.53	6654.12
	(3)膜生物反应器(MBR)									
8-3-456	中控纤维帘式膜 膜处理系统单元产水能力 200m3/h以内	套	20048.79	9149.49	6192.46	4706.84	19103.79	9149.49	5518.22	4436.08
	9.其他设备									
	(1)转盘过滤器									
8-3-457	转盘过滤直径2m 盘片10片内	台	4254.85	3562.77	168.59	523.49	4200.12	3562.77	149.69	487.66
8-3-458	转盘过滤直径2m 每增加2片	台	411.82	356.38	3.21	52.23	407.88	356.38	2.85	48.65
8-3-459	转盘过滤直径2.5m 盘片10片内	台	5241.67	4365.14	198.37	678.16	5173.34	4365.14	176.43	631.77
8-3-460	转盘过滤直径2.5m 每增加2片	台	508.03	436.51	3.52	68.00	502.98	436.51	3.12	63.35
8-3-461	转盘过滤直径3m 盘片10片内	台	6637.22	5557.88	261.62	817.72	6551.95	5557.88	232.78	761.29
8-3-462	转盘过滤直径3m 每增加2片	台	641.55	555.79	4.55	81.21	635.44	555.79	4.04	75.61
	(2)巴氏计量槽槽体安装									
8-3-463	渠宽400mm以内 喉宽51mm以内	台	476.93	447.02	16.20	13.71	473.55	447.02	14.34	12.19
8-3-464	渠宽600mm以内 喉宽152mm以内	台	534.61	504.70	16.20	13.71	531.23	504.70	14.34	12.19
8-3-465	渠宽900mm以内 喉宽300mm以内	台	730.91	648.90	16.20	65.81	724.17	648.90	14.34	60.93
8-3-466	渠宽1200mm以内 喉宽450mm以内	台	908.44	767.35	16.20	124.89	897.81	767.35	14.34	116.12
8-3-467	渠宽1500mm以内 喉宽600mm以内	台	1147.34	924.94	16.20	206.20	1131.46	924.94	14.34	192.18
8-3-468	渠宽1800mm以内 喉宽900mm以内	台	1698.50	1335.91	16.20	346.39	1673.34	1335.91	14.34	323.09
8-3-469	渠宽2000mm以内 喉宽1000mm以内	台	1899.57	1480.11	16.20	403.26	1870.60	1480.11	14.34	376.15
8-3-470	渠宽2200mm以内 喉宽1200mm以内	台	2076.67	1480.11	17.25	579.31	2035.35	1480.11	15.27	539.97
8-3-471	渠宽3000mm以内 喉宽1500mm以内	台	2152.35	1480.11	17.25	654.99	2106.06	1480.11	15.27	610.68

第九册 生活垃圾处理工程

第一章 生活垃圾卫生填埋

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、场地整理									
	1.地表土层清理									
9-1-1	人工清理 厚5cm以内	1000m²	1896.13	1896.13			1896.13	1896.13		
9-1-2	人工清理 每增5cm	1000m²	1769.75	1769.75			1769.75	1769.75		
9-1-3	机械清理 30cm以内	1000m²	3315.34	476.89		2838.45	3068.55	476.89		2591.66
	2.基层修整、碾压									
9-1-4	场底修整	1000m²	2925.87	846.45	121.00	1958.42	2752.56	846.45	117.40	1788.71
9-1-5	边坡、平台修整	1000m²	6294.61	862.63		5431.98	5822.32	862.63		4959.69
	二、垃圾坝									
9-1-6	浆砌石坝	100m³	42575.79	8027.72	34223.45	324.62	41569.72	8027.72	33226.47	315.53
9-1-7	碾压式(黏)土坝	100m³	3463.57	353.19	2745.60	364.78	3353.03	353.19	2666.24	333.60
9-1-8	混凝土坝	100m³	51563.18	2224.80	49328.85	9.53	50126.03	2224.80	47891.97	9.26
	三、压实黏土防渗层									
9-1-9	膜下黏土层	1000m³	34088.22	1365.27	27975.75	4747.20	32869.20	1365.27	27167.05	4336.88
	四、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设									
9-1-10	HDPE膜1.5mm 一般平铺	100m²	780.77	155.22	491.18	134.37	712.47	155.22	434.59	122.66
9-1-11	HDPE膜1.5mm 一般斜铺	100m²	852.35	186.33	504.25	161.77	780.15	186.33	446.15	147.67
9-1-12	零星HDPE膜1.5mm	100m²	1032.07	403.25	606.97	21.85	960.54	403.25	537.04	20.25
	五、钠基膨润土防水毯敷设									
9-1-13	一般平铺 4800g/m2	100m²	4971.19	151.72	4693.84	125.63	4419.79	151.72	4153.51	114.56
9-1-14	一般斜铺 4800g/m2	100m²	5087.82	182.00	4754.57	151.25	4527.17	182.00	4207.25	137.92
	六、土工合成材料敷设									
	1.土工布									
9-1-15	焊接 一般平铺 200g/m2	100m²	1062.53	124.22	838.29	100.02	957.78	124.22	742.36	91.20
9-1-16	焊接 一般斜铺 200g/m2	100m²	1098.86	139.77	846.88	112.21	992.06	139.77	749.97	102.32
9-1-17	缝合 一般平铺 200g/m2	100m²	1079.69	149.04	817.22	113.43	976.18	149.04	723.70	103.44
9-1-18	缝合 一般斜铺 200g/m2	100m²	1119.99	167.68	824.24	128.07	1014.38	167.68	729.92	116.78
9-1-19	零星 土工布 200g/m2	100m²	1515.60	645.30	870.30		1416.00	645.30	770.70	
	2.土工复合排水网									
9-1-20	土工复合排水网 一般平铺 5.0mm	100m²	3118.88	186.33	2783.74	148.81	2786.03	186.33	2464.01	135.69
9-1-21	土工复合排水网 一般斜铺 5.0mm	100m²	3193.48	209.61	2815.55	168.32	2855.27	209.61	2492.17	153.49
9-1-22	土工滤网	100m²	417.99	159.65	124.17	134.17	392.00	159.65	110.01	122.34

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	七、防渗膜保护层									
9-1-23	充泥橡胶轮胎保护层	100m³	38093.76	6408.66	31685.10		34624.16	6408.66	28215.50	
9-1-24	袋装石料	100m³	45955.82	26876.61	19079.21		44557.81	26876.61	17681.20	
9-1-25	袋装砂土	100m³	44708.19	17917.78	26790.41		43085.27	17917.78	25167.49	
	八、导流层									
9-1-26	卵石 厚30cm	100m²	4803.76	1498.96	3304.80		4707.37	1498.96	3208.41	
9-1-27	卵石 每增减5cm	100m²	800.58	249.78	550.80		784.52	249.78	534.74	
9-1-28	碎石 厚30cm	100m²	6918.79	1777.99	5140.80		6769.16	1777.99	4991.17	
9-1-29	碎石 每增减5cm	100m²	1153.13	296.33	856.80		1128.19	296.33	831.86	
	九、HDPE管道敷设									
	1.HDPE管焊接敷设									
9-1-30	HDPE管焊接敷设 管外径 200mm以内	100m	1506.97	633.14	3.61	870.22	1429.80	633.14	3.20	793.46
9-1-31	HDPE管焊接敷设 管外径 315mm以内	100m	2533.15	1223.64	6.07	1303.44	2417.48	1223.64	5.37	1188.47
9-1-32	HDPE管焊接敷设 管外径 400mm以内	100m	4238.61	2284.13	10.22	1944.26	4065.96	2284.13	9.04	1772.79
9-1-33	HDPE管焊接敷设 管外径 500mm以内	100m	6627.21	3568.95	17.36	3040.90	6356.94	3568.95	15.37	2772.62
9-1-34	HDPE管焊接敷设 管外径 630mm以内	100m	8775.21	4226.81	19.13	4529.27	8373.47	4226.81	16.93	4129.73
9-1-35	HDPE管焊接敷设 管外径 800mm以内	100m	12226.40	5194.70	31.50	7000.20	11599.92	5194.70	27.88	6377.34
	2.HDPE管套管连接敷设									
9-1-36	HDPE管套管连接敷设 管外径 200mm以内	100m	1959.01	283.04	883.15	792.82	1787.52	283.04	781.54	722.94
9-1-37	HDPE管套管连接敷设 管外径 315mm以内	100m	4394.08	579.38	2616.93	1197.77	3987.41	579.38	2315.83	1092.20
9-1-38	HDPE管套管连接敷设 管外径 400mm以内	100m	6864.37	874.78	4181.96	1807.63	6223.89	874.78	3700.80	1648.31
9-1-39	HDPE管套管连接敷设 管外径 500mm以内	100m	10428.71	1320.98	6379.22	2728.51	9454.41	1320.98	5645.39	2488.04
9-1-40	HDPE管套管连接敷设 管外径 630mm以内	100m	16082.01	1994.70	9965.88	4121.43	14572.34	1994.70	8819.45	3758.19
9-1-41	HDPE管套管连接敷设 管外径 800mm以内	100m	37223.26	3012.03	27988.22	6223.01	33454.97	3012.03	24768.39	5674.55
	3.HDPE管钻孔加工									
9-1-42	HDPE管钻孔加工 管外径 200mm以内	100m	705.45	705.45			705.45	705.45		
9-1-43	HDPE管钻孔加工 管外径 315mm以内	100m	1111.06	1111.06			1111.06	1111.06		
9-1-44	HDPE管钻孔加工 管外径 400mm以内	100m	1410.89	1410.89			1410.89	1410.89		
9-1-45	HDPE管钻孔加工 管外径 500mm以内	100m	1763.67	1763.67			1763.67	1763.67		
9-1-46	HDPE管钻孔加工 管外径 630mm以内	100m	2222.12	2222.12			2222.12	2222.12		
9-1-47	HDPE管钻孔加工 管外径 800mm以内	100m	2821.79	2821.79			2821.79	2821.79		
	十、盲沟填筑									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
9-1-48	渗滤液集排盲沟粒料人工敷设 卵石	10m³	1842.48	520.56	1321.92		1803.92	520.56	1283.36	
9-1-49	渗滤液集排盲沟粒料人工敷设 碎石	10m³	2792.02	564.34	2227.68		2727.18	564.34	2162.84	
9-1-50	地下水集排盲沟粒料人工敷设 卵石	10m³	1755.76	433.84	1321.92		1717.20	433.84	1283.36	
9-1-51	地下水集排盲沟粒料人工敷设 碎石	10m³	2697.88	470.20	2227.68		2633.04	470.20	2162.84	
	十一、导气石笼井									
	1.导气井钻孔									
9-1-52	孔深 12m以内	10m³	3194.82	1019.70		2175.12	2985.81	1019.70		1966.11
9-1-53	孔深 12m以上	10m³	3960.65	1060.49		2900.16	3681.97	1060.49		2621.48
	2.中心管安装									
9-1-54	中心管安装 管外径160mm	100m	582.05	582.05			582.05	582.05		
9-1-55	中心管安装 管外径225mm	100m	646.84	646.84			646.84	646.84		
	3.井筒安装									
9-1-56	钢筋骨架	t	6394.39	1774.18	4596.89	23.32	5863.59	1774.18	4068.06	21.35
9-1-57	土工网格	100m²	487.48	356.38	131.10		472.53	356.38	116.15	
9-1-58	钢丝网	100m²	1446.34	476.89	969.45		1334.79	476.89	857.90	
	4.导气石笼井填充									
9-1-59	卵石回填	100m³	17825.95	6809.95	11016.00		17504.65	6809.95	10694.70	
9-1-60	片石回填	100m³	22373.29	8909.29	13464.00		21981.61	8909.29	13072.32	
	十二、填埋气体处理系统									
9-1-61	气量200N · M3/h	套	7393.07	4738.00		2655.07	7182.53	4738.00		2444.53
9-1-62	气量500N · M3/h	套	9988.75	6006.14		3982.61	9672.94	6006.14		3666.80
	十三、调节池浮盖									
	1.浮盖HDPE膜									
9-1-63	厚度1.5mm	100m²	1006.66	266.15	503.08	237.43	928.01	266.15	445.12	216.74
9-1-64	厚度2mm	100m²	1305.13	354.01	635.42	315.70	1204.34	354.01	562.14	288.19
	2.压重系统									
	(1)HDPE膜带连接									
9-1-65	HDPE管灌砂 管外径160mm	100m	7672.70	6447.80	1036.15	188.75	7568.39	6447.80	946.71	173.88
9-1-66	HDPE管灌砂 管外径200mm	100m	9065.91	7601.40	1238.41	226.10	8952.07	7601.40	1142.53	208.14
9-1-67	HDPE管灌砂 管外径250mm	100m	10794.78	8940.40	1552.38	302.00	10665.02	8940.40	1446.69	277.93
	(2)不锈钢链条连接									
9-1-68	HDPE管灌砂 管外径160mm	100m	10339.47	6447.80	3702.92	188.75	9928.27	6447.80	3306.59	173.88

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
9-1-69	HDPE管灌砂 管外径200mm	100m	11739.33	7601.40	3911.83	226.10	11317.83	7601.40	3508.29	208.14
9-1-70	HDPE管灌砂 管外径250mm	100m	13478.96	8940.40	4236.56	302.00	13040.30	8940.40	3821.97	277.93
	3.浮动系统									
9-1-71	浮力垫1000X500X200mm	10块	1571.56	933.28	583.13	55.15	1500.43	933.28	516.03	51.12
9-1-72	走道板2000X330X100mm	10块	1646.90	1151.54	429.18	66.18	1592.67	1151.54	379.79	61.34
	4.辅助系统									
9-1-73	检查孔 孔径1000mm	个	2659.16	1318.40	1159.75	181.01	2512.48	1318.40	1026.30	167.78
9-1-74	取样孔 孔径250mm	个	1478.53	1128.88	194.69	154.96	1444.81	1128.88	172.29	143.64
9-1-75	雨水收集泵井 孔径1000mm	个	3591.60	1596.91	1775.46	219.23	3379.87	1596.91	1579.75	203.21
	十四、渗滤液处理设备安装									
	1.氨吹脱塔									
9-1-76	填料高2m 直径1000mm以下	台	4254.64	2765.34	475.58	1013.72	4128.86	2765.34	426.91	936.61
9-1-77	填料高3m 直径2000mm以下	台	7135.09	4655.91	772.66	1706.52	6926.43	4655.91	693.82	1576.70
9-1-78	填料高4m 直径3000mm以下	台	11029.22	7195.58	1196.30	2637.34	10706.61	7195.58	1074.31	2436.72
9-1-79	填料高5m 直径4000mm以下	台	16594.46	10863.93	1748.66	3981.87	16113.95	10863.93	1571.04	3678.98
	2.膜生物反应器									
9-1-80	内置(浸没)式 中空纤维帘式超滤(微滤)膜 膜处理系统单元产水能力15m3/h内	套	4039.24	1829.90	1267.16	942.18	3846.83	1829.90	1128.99	887.94
9-1-81	外置式 管式超滤(微滤)膜 膜处理系统单元产水能力30m3/h内	套	6804.96	2744.85	2646.84	1413.27	6430.51	2744.85	2353.75	1331.91
	3.纳滤、反渗透膜组件与装置									
9-1-82	卷式膜 膜处理系统单元产水能力20m3/h内	套	4723.92	2156.72	1456.76	1110.44	4501.36	2156.72	1298.12	1046.52
9-1-83	卷式膜 膜处理系统单元产水能力40m3/h内	套	9293.26	4313.33	2759.08	2220.85	8865.92	4313.33	2459.58	2093.01
	十五、地下水监测井									
9-1-84	成井 井深50m	100m	6776.50	1583.63	4127.76	1065.11	6278.45	1583.63	3690.42	1004.40
9-1-85	成井 每增1m	100m	95.04	9.89	74.79	10.36	86.02	9.89	66.33	9.80
	十六、防飞散网									
9-1-86	钢丝网 高6m以内	100m²	1269.23	370.80	898.43		1165.85	370.80	795.05	
9-1-87	钢丝网 每增加1m	100m²	1343.39	444.96	898.43		1240.01	444.96	795.05	
9-1-88	尼龙网 高6m以内	100m²	803.31	174.07	629.24		731.19	174.07	557.12	
9-1-89	尼龙网 每增加1m	100m²	846.88	217.64	629.24		774.76	217.64	557.12	
9-1-90	立杆支撑	t	6976.37	1296.77	4826.33	853.27	6348.46	1296.77	4272.57	779.12
	十七、封场覆盖									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	1.堆体整形									
9-1-91	垃圾挖方	1000m³	7837.16	906.40		6930.76	7210.93	906.40		6304.53
9-1-92	倒运一次	1000m³	5692.07			5692.07	5177.77			5177.77
9-1-93	推土机推垃圾 运距20m以内	1000m³	9043.62	906.40		8137.22	8351.62	906.40		7445.22
9-1-94	推土机推垃圾 每增20m	1000m³	5731.82	1078.31		4653.51	5336.08	1078.31		4257.77
9-1-95	压路机碾压	1000m²	5505.63	906.40		4599.23	5089.65	906.40		4183.25
9-1-96	压实机碾压 三遍	1000m²	912.14	535.60		376.54	875.63	535.60		340.03
9-1-97	压实机碾压 每增加一遍	1000m²	117.95			117.95	106.52			106.52
	2.植被土层铺设									
9-1-98	植被土层 厚400mm以上	10m³	435.57	212.49	223.08		429.12	212.49	216.63	
	3.植草护坡									
9-1-99	铺种草皮	100m²	2564.05	1082.02	1482.03		2398.79	1082.02	1316.77	
9-1-100	喷播植草	100m²	1427.91	758.49	669.42		1353.13	758.49	594.64	

第二章 生活垃圾焚烧

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、垃圾卸料门及车辆感应器安装									
	1.卸料门									
	(1)立式垃圾卸料门									
9-2-1	立式平开垃圾卸料门	m²	292.90	190.55	18.31	84.04	284.12	190.55	16.25	77.32
9-2-2	立式提升垃圾卸料门	m²	344.21	200.34	32.52	111.35	331.63	200.34	28.84	102.45
	(2)提拉式垃圾卸料门									
9-2-3	提拉式垃圾卸料门	m²	311.13	181.18	22.43	107.52	300.03	181.18	19.92	98.93
	(3)卷帘式垃圾卸料门									
9-2-4	卷帘式垃圾卸料门	m²	402.88	160.27	206.83	35.78	376.27	160.27	183.08	32.92
	2.车辆感应器									
9-2-5	电感线圈车辆探测器	套	246.39	89.61	95.90	60.88	229.51	89.61	84.84	55.06
9-2-6	红外车辆探测器	套	208.36	179.22	29.14		204.93	179.22	25.71	
9-2-7	红外车型识别仪	套	274.66	268.83	5.83		273.97	268.83	5.14	
	二、垃圾抓斗桥式起重机安装									
9-2-8	起重量5t以内 跨距10m以内	台	11220.58	6805.31	1379.51	3035.76	10826.72	6805.31	1221.85	2799.56
9-2-9	起重量5t以内 跨距25.5m以内	台	17699.97	8025.04	1524.72	8150.21	16835.19	8025.04	1350.47	7459.68
9-2-10	起重量8t以内 跨距13.5m以内	台	14204.43	7824.29	1526.32	4853.82	13646.91	7824.29	1351.80	4470.82
9-2-11	起重量8t以内 跨距25.5m以内	台	19123.46	8883.85	1651.96	8587.65	18179.24	8883.85	1463.15	7832.24
9-2-12	起重量13t以内 跨距13.5m以内	台	15691.94	8745.73	1661.31	5284.90	15083.17	8745.73	1471.39	4866.05
9-2-13	起重量13t以内 跨距31.5m以内	台	22382.33	10590.15	1849.88	9942.30	21289.46	10590.15	1638.34	9060.97
9-2-14	起重量18t以内 跨距16.5m以内	台	21887.97	10334.20	1774.83	9778.94	20818.89	10334.20	1571.91	8912.78
9-2-15	起重量18t以内 跨距31.5m以内	台	28142.59	12550.55	1927.39	13664.65	26622.28	12550.55	1707.03	12364.70
	三、生活垃圾焚烧炉安装									
	1.垃圾进料斗及溜槽									
9-2-16	焚烧炉出力400t/d以内	t	1932.96	753.96	277.23	901.77	1830.34	753.96	247.93	828.45
9-2-17	焚烧炉出力600t/d以内	t	1653.42	747.78	248.00	657.64	1572.73	747.78	221.83	603.12
9-2-18	焚烧炉出力800t/d以内	t	1602.84	682.89	223.48	696.47	1522.17	682.89	200.01	639.27
	2.液压推杆给料装置									
9-2-19	焚烧炉出力400t/d以内	t	2189.94	775.90	279.38	1134.66	2064.62	775.90	249.79	1038.93
9-2-20	焚烧炉出力600t/d以内	t	1915.80	667.85	232.12	1015.83	1805.38	667.85	207.55	929.98
9-2-21	焚烧炉出力800t/d以内	t	1737.84	586.79	212.80	938.25	1635.70	586.79	190.26	858.65
	3.垃圾焚烧炉炉排									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
9-2-22	焚烧炉出力400t/d以内	t	2561.94	1042.88	300.41	1218.65	2427.31	1042.88	268.59	1115.84
9-2-23	焚烧炉出力600t/d以内	t	2237.55	897.44	249.58	1090.53	2118.96	897.44	223.16	998.36
9-2-24	焚烧炉出力800t/d以内	t	2026.58	789.29	228.81	1008.48	1916.79	789.29	204.57	922.93
	4.炉排下渣斗									
9-2-25	炉排下渣斗	t	1649.19	510.06	354.84	784.29	1549.62	510.06	317.60	721.96
	5.除渣装置									
9-2-26	除渣装置	t	1445.84	494.61	217.50	733.73	1366.04	494.61	195.49	675.94
	6.液压站									
9-2-27	油箱容积0.5m3以内	t	4624.79	2785.84	642.69	1196.26	4462.11	2785.84	578.16	1098.11
9-2-28	油箱容积1m3以内	t	4431.97	2669.76	615.91	1146.30	4276.09	2669.76	554.07	1052.26
9-2-29	油箱容积2m3以内	t	3854.37	2321.52	535.77	997.08	3718.78	2321.52	481.98	915.28
9-2-30	油箱容积5m3以内	t	3384.71	2124.17	444.66	815.88	3273.29	2124.17	399.85	749.27
9-2-31	油箱容积10m3以内	t	2908.06	1926.62	354.21	627.23	2821.25	1926.62	318.31	576.32
	7.燃烧装置									
9-2-32	燃烧装置	台	1768.12	874.68	274.31	619.13	1689.53	874.68	245.58	569.27
	8.清灰装置									
9-2-33	固定爆破式	点	1493.04	513.97	127.39	851.68	1419.72	513.97	114.26	791.49
9-2-34	振打式	点	2178.43	1248.15	78.60	851.68	2109.54	1248.15	69.90	791.49
	四、烟气净化处理设备安装									
	1.喷雾反应塔									
9-2-35	喷雾反应塔	t	2543.64	821.63	480.31	1241.70	2376.53	821.63	426.30	1128.60
	2.活性炭喷射系统									
9-2-36	活性炭喷射系统	t	2342.97	980.46	550.72	811.79	2206.35	980.46	489.22	736.67
	五、除臭装置设备安装									
	1.活性炭吸附器									
9-2-37	处理风量30000m3/h以下	台	4912.46	3328.96	238.76	1344.74	4783.20	3328.96	214.22	1240.02
9-2-38	处理风量90000m3/h以下	台	7458.17	4470.20	477.53	2510.44	7208.35	4470.20	428.44	2309.71
9-2-39	处理风量120000m3/h以下	台	10238.65	5170.60	573.04	4495.01	9787.50	5170.60	514.14	4102.76
9-2-40	处理风量180000m3/h以下	台	12286.33	6204.72	687.64	5393.97	11744.95	6204.72	616.96	4923.27
9-2-41	处理风量210000m3/h以下	台	17763.24	7445.66	825.17	9492.41	16768.99	7445.66	740.36	8582.97
	2.紫外线除臭器									
9-2-42	处理风量30000m3/h以下	台	3324.73	2269.30	125.03	930.40	3242.98	2269.30	112.14	861.54

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
9-2-43	处理风量90000m3/h以下	台	3928.14	2603.02	125.03	1200.09	3825.26	2603.02	112.14	1110.10
9-2-44	处理风量120000m3/h以下	台	4734.15	3136.97	150.93	1446.25	4610.30	3136.97	135.58	1337.75
9-2-45	处理风量180000m3/h以下	台	6356.56	4338.36	222.15	1796.05	6198.97	4338.36	199.63	1660.98
9-2-46	处理风量210000m3/h以下	台	7507.44	5072.75	308.94	2125.75	7315.28	5072.75	277.42	1965.11
	3.除臭剂喷雾系统									
9-2-47	除臭剂喷雾系统	套	1319.34	559.70	211.51	548.13	1256.32	559.70	187.70	508.92
	六、自动感应洗车装置安装									
9-2-48	自动感应洗车装置	套	4913.90	3162.10	208.81	1542.99	4760.55	3162.10	185.62	1412.83
	七、垃圾破碎机安装									
	1.电动双轴破碎机									
9-2-49	电动双轴破碎机 45t/h	台	3010.46	2002.73	324.72	683.01	2919.45	2002.73	288.25	628.47
	2.液压双轴破碎机									
9-2-50	液压双轴破碎机20t/h以内	台	2790.87	1831.13	277.15	682.59	2705.11	1831.13	245.88	628.10
9-2-51	液压双轴破碎机45t/h以内	台	3959.57	2956.51	319.81	683.25	3869.12	2956.51	283.92	628.69
	3.大件垃圾破碎机									
9-2-52	大件垃圾破碎机30t/h以内	台	3558.70	2384.24	284.79	889.67	3455.79	2384.24	252.93	818.62
9-2-53	大件垃圾破碎机45t/h以内	台	4285.22	3051.89	317.13	916.20	4176.50	3051.89	281.58	843.03
9-2-54	大件垃圾破碎机60t/h以内	台	4628.75	3337.92	349.86	940.97	4514.30	3337.92	310.56	865.82
9-2-55	大件垃圾破碎机90t/h以内	台	5073.33	3719.43	382.87	971.03	4952.72	3719.43	339.81	893.48

第十册 路灯工程

第一章 变配电设备工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、变压器安装									
	1.杆上安装变压器									
10-1-1	杆上安装 容量50kv·A以下	台	909.24	616.46	73.96	218.82	886.12	616.46	65.47	204.19
10-1-2	杆上安装 容量100kv·A以下	台	1061.44	729.55	77.25	254.64	1035.55	729.55	68.39	237.61
10-1-3	杆上安装 容量160kv·A以下	台	1288.24	949.76	83.84	254.64	1261.58	949.76	74.21	237.61
10-1-4	杆上安装 容量315kv·A以下	台	1565.77	1185.74	88.79	291.24	1536.10	1185.74	78.60	271.76
10-1-5	杆上安装 容量400kv·A以下	台	1806.70	1421.71	93.75	291.24	1776.45	1421.71	82.98	271.76
10-1-6	杆上安装 容量630kv·A以下	台	2120.05	1657.68	98.71	363.66	2084.39	1657.68	87.37	339.34
	2.地上安装变压器									
10-1-7	台上安装 500kV·A	台	1795.12	814.83	268.00	712.29	1709.14	814.83	237.16	657.15
	3.变压器油过滤									
10-1-8	变压器油过滤	t	1026.62	232.57	389.90	404.15	943.19	232.57	344.95	365.67
	二、组合型成套箱式变电站安装									
10-1-9	不带高压开关柜 变压器容量100kV·A以下	台	1679.88	666.20	447.03	566.65	1588.74	666.20	395.93	526.61
10-1-10	不带高压开关柜 变压器容量315kV·A以下	台	1933.46	791.45	575.36	566.65	1827.67	791.45	509.61	526.61
10-1-11	不带高压开关柜 变压器容量630kV·A以下	台	2230.86	953.88	710.33	566.65	2109.66	953.88	629.17	526.61
10-1-12	带高压开关柜 变压器容量100kV·A以下	台	2247.43	859.64	818.02	569.77	2113.64	859.64	724.55	529.45
10-1-13	带高压开关柜 变压器容量315kV·A以下	台	2651.30	1128.06	953.47	569.77	2502.03	1128.06	844.52	529.45
10-1-14	带高压开关柜 变压器容量630kV·A以下	台	2990.20	1332.41	1088.02	569.77	2825.56	1332.41	963.70	529.45
	三、电力电容器安装									
10-1-15	重量30kg以内	个(台)	53.06	24.10	28.96		49.73	24.10	25.63	
10-1-16	重量60kg以内	个(台)	63.76	34.40	29.36		60.39	34.40	25.99	
10-1-17	重量120kg以内	个(台)	78.83	46.76	32.07		75.14	46.76	28.38	
10-1-18	重量200kg以内	个(台)	87.58	55.11	32.47		83.85	55.11	28.74	
	四、配电柜箱制作、安装									
	1.高压成套配电柜安装									
10-1-19	单母线柜 断路器柜	台	750.98	585.04	38.44	127.50	737.56	585.04	34.01	118.51
10-1-20	单母线柜 互感器柜	台	597.53	466.59	29.30	101.64	586.98	466.59	25.92	94.47
10-1-21	双母线柜 断路器柜	台	911.25	709.57	42.20	159.48	895.23	709.57	37.33	148.33
10-1-22	双母线柜 互感器柜	台	766.29	574.64	32.17	159.48	751.42	574.64	28.45	148.33
	2.成套低压路灯控制柜安装									
10-1-23	常规电气配电柜 计量柜	套	458.03	325.58	73.69	58.76	445.25	325.58	65.25	54.42

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-1-24	常规电气配电柜 控制总柜	套	456.56	326.92	70.88	58.76	444.09	326.92	62.75	54.42
10-1-25	常规电气配电柜 照明分柜	套	526.64	394.39	73.49	58.76	513.88	394.39	65.07	54.42
10-1-26	常规电气配电柜 动力分柜	套	386.87	254.62	73.49	58.76	374.11	254.62	65.07	54.42
10-1-27	常规电气配电柜 电容器分柜	套	165.67	41.30	65.61	58.76	153.82	41.30	58.10	54.42
	3.落地式控制箱安装									
10-1-28	半周长1m以内 二路	套	302.87	220.21	42.56	40.10	294.99	220.21	37.65	37.13
10-1-29	半周长1m以内 三路	套	313.90	231.24	42.56	40.10	306.02	231.24	37.65	37.13
10-1-30	半周长1m以内 四路	套	325.80	242.98	42.72	40.10	317.90	242.98	37.79	37.13
10-1-31	半周长1m以内 六路	套	337.44	254.62	42.72	40.10	329.54	254.62	37.79	37.13
10-1-32	半周长2m以内 二路	套	501.37	365.44	76.54	59.39	488.15	365.44	67.71	55.00
10-1-33	半周长2m以内 三路	套	519.91	383.98	76.54	59.39	506.69	383.98	67.71	55.00
10-1-34	半周长2m以内 四路	套	559.18	403.35	76.70	79.13	544.48	403.35	67.85	73.28
10-1-35	半周长2m以内 六路	套	579.06	423.23	76.70	79.13	564.36	423.23	67.85	73.28
	4.杆上配电设备安装									
10-1-36	跌落式熔断器	组	125.28	84.67	40.61		120.61	84.67	35.94	
10-1-37	避雷器	组	147.66	92.19	55.47		141.30	92.19	49.11	
10-1-38	隔离开关	组	227.24	177.57	49.67		221.55	177.57	43.98	
10-1-39	油开关	台	574.68	185.09	45.40	344.19	546.45	185.09	40.19	321.17
10-1-40	配电箱	台	263.65	216.82	46.83		258.19	216.82	41.37	
	5.杆上控制箱安装									
10-1-41	距地10m以内 二路	套	735.14	237.42	404.46	93.26	681.87	237.42	357.94	86.51
10-1-42	距地10m以内 三路	套	745.44	247.72	404.46	93.26	692.17	247.72	357.94	86.51
10-1-43	距地10m以内 四路	套	768.20	270.48	404.46	93.26	714.93	270.48	357.94	86.51
10-1-44	距地10m以内 六路	套	785.40	287.68	404.46	93.26	732.13	287.68	357.94	86.51
	6.控制箱柜附件安装									
10-1-45	户外式端子箱	个	264.70	198.89	62.05	3.76	257.28	198.89	54.97	3.42
10-1-46	光电控制器	个	23.38	22.04	1.34		23.22	22.04	1.18	
10-1-47	时间控制器	个	20.60	19.26	1.34		20.44	19.26	1.18	
10-1-48	远程控制终端	个	39.86	38.52	1.34		39.70	38.52	1.18	
	7.配电板制作、安装									
10-1-49	制作 木板	m^2	178.62	92.19	86.43		168.67	92.19	76.48	
10-1-50	制作 塑料板	m^2	717.78	47.48	670.30		640.69	47.48	593.21	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-1-51	制作 胶木板	m²	350.52	95.69	254.83		321.21	95.69	225.52	
10-1-52	木配电板包铁皮	m²	40.07	15.14	24.93		37.19	15.14	22.05	
10-1-53	安装 半周长1.0m以内	块	54.69	41.30	10.27	3.12	53.24	41.30	9.10	2.84
10-1-54	安装 半周长1.5m以内	块	114.15	96.31	13.44	4.40	112.22	96.31	11.90	4.01
10-1-55	安装 半周长2.5m以内	块	137.77	114.95	17.14	5.68	135.30	114.95	15.18	5.17
	五、铁构件制作、安装及箱、盒制作									
10-1-56	一般铁构件 制作	100kg	1415.83	784.55	556.78	74.50	1346.95	784.55	492.77	69.63
10-1-57	一般铁构件 安装	100kg	578.87	509.34	27.46	42.07	571.95	509.34	24.30	38.31
10-1-58	轻型铁构件 制作	100kg	1705.86	997.97	590.97	116.92	1631.32	997.97	522.97	110.38
10-1-59	轻型铁构件 安装	100kg	685.52	595.34	39.95	50.23	676.43	595.34	35.35	45.74
10-1-60	箱、盒制作	100kg	2373.24	1582.90	614.70	175.64	2292.68	1582.90	544.00	165.78
10-1-61	网门保护网制作、安装	100kg	366.09	149.35	193.21	23.53	342.85	149.35	170.98	22.52
10-1-62	二次喷漆	m²	69.75	49.54	12.61	7.60	67.81	49.54	11.15	7.12
	六、成套配电箱安装									
10-1-63	落地式	台	377.58	249.88	29.25	98.45	367.33	249.88	25.89	91.56
10-1-64	悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	130.16	75.71	24.07	30.38	125.30	75.71	21.32	28.27
10-1-65	悬挂嵌入式 半周长1.0m	台	156.74	89.51	27.05	40.18	150.78	89.51	23.94	37.33
10-1-66	悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	203.62	123.91	30.43	49.28	196.59	123.91	26.94	45.74
10-1-67	悬挂嵌入式 半周长2.5m	台	297.03	192.71	33.13	71.19	288.16	192.71	29.32	66.13
	七、熔断器、限位开关、自动空气开关安装									
10-1-68	熔断器 瓷插螺旋式	个	14.88	10.30	4.58		14.36	10.30	4.06	
10-1-69	熔断器 管式	个	52.75	48.20	4.55		52.23	48.20	4.03	
10-1-70	限位开关 普通式	个	55.55	41.30	11.13	3.12	54.01	41.30	9.87	2.84
10-1-71	自动空气开关 DZ装置式	个	75.51	68.80	6.71		74.74	68.80	5.94	
10-1-72	自动空气开关 DW万能式	个	225.67	203.01	16.42	6.24	223.23	203.01	14.54	5.68
	八、控制器、启动器安装									
10-1-73	控制器 主令	台	149.66	137.61	9.57	2.48	148.34	137.61	8.47	2.26
10-1-74	控制器 鼓形凸轮	台	155.69	137.61	16.80	1.28	153.64	137.61	14.87	1.16
10-1-75	接触器磁力启动器	台	147.99	137.61	10.38		146.80	137.61	9.19	
	九、盘柜配线									
10-1-76	导线截面2.5mm2以内	10m	52.01	34.40	17.61		49.93	34.40	15.53	
10-1-77	导线截面6.0mm2以内	10m	58.91	41.30	17.61		56.83	41.30	15.53	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-1-78	导线截面10mm2以内	10m	68.79	48.20	20.59		66.37	48.20	18.17	
10-1-79	导线截面25mm2以内	10m	108.71	68.80	39.91		104.12	68.80	35.32	
10-1-80	导线截面50mm2以内	10m	150.26	89.51	60.75		143.27	89.51	53.76	
10-1-81	导线截面95mm2以内	10m	221.39	137.61	83.78		211.75	137.61	74.14	
10-1-82	导线截面120mm2以内	10m	291.70	178.91	112.79		278.72	178.91	99.81	
	十、接线端子									
	1.焊铜接线端子									
10-1-83	导线截面16mm2以内	10个	68.07	20.60	47.47		62.63	20.60	42.03	
10-1-84	导线截面35mm2以内	10个	103.71	27.50	76.21		94.91	27.50	67.41	
10-1-85	导线截面70mm2以内	10个	194.53	34.40	160.13		176.02	34.40	141.62	
10-1-86	导线截面120mm2以内	10个	286.06	51.60	234.46		259.02	51.60	207.42	
	2.压铜接线端子									
10-1-87	导线截面16mm2以内	10个	61.98	30.28	31.70		58.33	30.28	28.05	
10-1-88	导线截面35mm2以内	10个	94.73	45.42	49.31		89.03	45.42	43.61	
10-1-89	导线截面70mm2以内	10个	183.82	90.85	92.97		173.08	90.85	82.23	
10-1-90	导线截面120mm2以内	10个	327.13	181.69	145.44		310.37	181.69	128.68	
	3.压铝接线端子									
10-1-91	压铝接线端子16mm2以内	10个	57.35	13.80	43.55		52.36	13.80	38.56	
10-1-92	压铝接线端子35mm2以内	10个	67.82	20.60	47.22		62.33	20.60	41.73	
10-1-93	压铝接线端子70mm2以内	10个	85.79	41.30	44.49		80.62	41.30	39.32	
10-1-94	压铝接线端子120mm2以内	10个	162.70	82.61	80.09		153.53	82.61	70.92	
	十一、控制继电器保护屏安装									
10-1-95	控制屏	台	489.38	326.20	64.73	98.45	475.01	326.20	57.25	91.56
10-1-96	继电屏、信号屏	台	571.14	400.57	72.12	98.45	555.91	400.57	63.78	91.56
10-1-97	配电(电源)屏(低压开关柜)	台	475.02	325.58	50.99	98.45	462.25	325.58	45.11	91.56
10-1-98	弱电控制返回屏	台	491.37	344.12	48.80	98.45	478.85	344.12	43.17	91.56
10-1-99	同期小屏控制箱	台	233.75	137.61	39.02	57.12	225.21	137.61	34.51	53.09
	十二、控制台安装									
10-1-100	控制台 1m以内	台	529.64	394.39	54.19	81.06	518.10	394.39	47.94	75.77
10-1-101	控制台 2m以内	台	886.05	660.75	94.68	130.62	866.68	660.75	83.74	122.19
10-1-102	集中控制台 2～4m以内	台	1649.44	1238.78	177.28	233.38	1611.05	1238.78	156.80	215.47
	十三、仪表、电器、小母线、分流器、电度表安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	1.仪表、电器、小母线安装									
10-1-103	测量表计	个	35.42	31.62	3.80		34.98	31.62	3.36	
10-1-104	继电器	个	46.01	42.02	3.99		45.56	42.02	3.54	
10-1-105	电磁锁	个	45.23	43.36	1.87		45.02	43.36	1.66	
10-1-106	屏上辅助设备	个	36.16	28.94	7.22		35.33	28.94	6.39	
10-1-107	小母线(每10m)	个	35.47	16.48	18.99		33.33	16.48	16.85	
10-1-108	辅助电压互感器	个	61.01	57.78	3.23		60.65	57.78	2.87	
	2.分流器安装									
10-1-109	分流器150A以内	个	65.06	61.29	3.77		64.63	61.29	3.34	
10-1-110	分流器750A以内	个	98.46	94.25	4.21		97.98	94.25	3.73	
10-1-111	分流器1500A以内	个	112.82	108.05	4.77		112.29	108.05	4.24	
	3.电度表安装									
10-1-112	电表箱 1块表	台	82.98	68.80	11.06	3.12	81.41	68.80	9.77	2.84
10-1-113	电表箱 2～4块表	台	271.36	236.69	31.55	3.12	267.38	236.69	27.85	2.84
	十四、系统调试									
10-1-114	变压器调试 容量560kv·A以下	系统	832.61	558.57	17.65	256.39	802.35	558.57	15.53	228.25
10-1-115	系统调试 交流供电1kV以内	系统	795.27	688.04	4.64	102.59	783.45	688.04	4.09	91.32
10-1-116	系统调试 交流供电10kV以内	系统	2008.14	1720.10	11.61	276.43	1976.54	1720.10	10.22	246.22

第二章 10kV 以下架空线路工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、工地运输									
10-2-1	工地人力运输 平均200m	10t	8316.22	8316.22			8316.22	8316.22		
10-2-2	工地人力运输 平均200m以上	10t	10559.56	10559.56			10559.56	10559.56		
10-2-3	工地汽车运输装卸	10t	1075.18	575.77	49.79	449.62	1036.92	575.77	44.05	417.10
10-2-4	工地汽车运输1km	10t	45.42	30.90		14.52	44.32	30.90		13.42
	二、土石方工程									
10-2-5	一、二类土	10m³	595.93	547.96	47.97		590.46	547.96	42.50	
10-2-6	三类土	10m³	714.38	666.41	47.97		708.91	666.41	42.50	
10-2-7	四类土	10m³	1023.38	975.41	47.97		1017.91	975.41	42.50	
10-2-8	泥水坑	10m³	2305.29	1623.28	633.77	48.24	2228.31	1623.28	560.92	44.11
10-2-9	流沙坑	10m³	2696.48	1966.27	633.77	96.44	2615.37	1966.27	560.92	88.18
10-2-10	岩石	10m³	2348.43	2018.80	329.63		2310.73	2018.80	291.93	
	三、底盘、卡盘、拉盘安装及电杆焊接、防腐									
10-2-11	底盘	块	57.80	42.64	15.16		56.05	42.64	13.41	
10-2-12	卡盘	块	84.59	18.54	66.05		76.99	18.54	58.45	
10-2-13	拉盘	块	58.81	15.14	43.67		53.78	15.14	38.64	
10-2-14	水泥杆焊接	一个口	144.79	84.67	25.57	34.55	139.38	84.67	23.25	31.46
10-2-15	木杆根部防腐	根	16.10	8.96	7.14		15.29	8.96	6.33	
	四、立杆									
	1.单杆									
10-2-16	木杆9m以内	根	38.59	29.15	9.44		37.50	29.15	8.35	
10-2-17	木杆11m以内	根	53.52	44.08	9.44		52.43	44.08	8.35	
10-2-18	木杆13m以内	根	72.37	62.93	9.44		71.28	62.93	8.35	
10-2-19	水泥杆9m以内	根	97.97	65.41	5.31	27.25	95.53	65.41	4.69	25.43
10-2-20	水泥杆11m以内	根	124.13	91.57	5.31	27.25	121.69	91.57	4.69	25.43
10-2-21	水泥杆13m以内	根	564.41	130.81	5.31	428.29	535.15	130.81	4.69	399.65
10-2-22	水泥杆15m以内	根	615.29	181.69	5.31	428.29	586.03	181.69	4.69	399.65
	2.接腿杆									
10-2-23	单腿接杆9m以内	根	143.25	93.63	49.62		137.53	93.63	43.90	
10-2-24	单腿接杆11m以内	根	156.95	107.33	49.62		151.23	107.33	43.90	
10-2-25	单腿接杆13m以内	根	173.53	123.91	49.62		167.81	123.91	43.90	
10-2-26	双腿接杆15m以内	根	327.68	231.34	96.34		316.56	231.34	85.22	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-2-27	混合接腿杆9m以内	根	146.54	82.61	63.93		139.19	82.61	56.58	
10-2-28	混合接腿杆11m以内	根	160.33	96.31	64.02		152.96	96.31	56.65	
10-2-29	混合接腿杆13m以内	根	177.63	113.61	64.02		170.26	113.61	56.65	
	3.撑杆									
10-2-30	木撑杆9m以内	根	124.39	63.96	60.43		118.72	63.96	54.76	
10-2-31	木撑杆11m以内	根	160.96	100.53	60.43		155.29	100.53	54.76	
10-2-32	木撑杆13m以内	根	199.48	139.05	60.43		193.81	139.05	54.76	
10-2-33	水泥撑杆9m以内	根	218.18	92.19	98.74	27.25	205.02	92.19	87.40	25.43
10-2-34	水泥撑杆11m以内	根	245.06	119.07	98.74	27.25	231.90	119.07	87.40	25.43
10-2-35	水泥撑杆13m以内	根	312.74	172.73	98.74	41.27	298.64	172.73	87.40	38.51
	4.立金属杆									
10-2-36	单杆式 杆长5m以下	根	57.80	29.46	28.34		54.57	29.46	25.11	
10-2-37	单杆式 杆长10m以下	根	128.37	47.17	36.03	45.17	121.24	47.17	31.92	42.15
10-2-38	单杆式 杆长15m以下	根	198.34	71.59	40.31	86.44	187.96	71.59	35.71	80.66
10-2-39	单杆式 杆长20m以下	根	459.60	118.24	118.74	222.62	429.05	118.24	105.02	205.79
10-2-40	单杆式 杆长25m以下	根	773.85	118.24	120.72	534.89	719.47	118.24	106.77	494.46
10-2-41	单杆式 杆长30m以下	根	1197.07	168.51	211.26	817.30	1107.85	168.51	186.85	752.49
10-2-42	单杆式 杆长40m以下	根	1473.70	240.81	211.26	1021.63	1368.27	240.81	186.85	940.61
	五、引下线支架安装									
10-2-43	距地面高度6m以内	10副	121.16	55.11	66.05		113.50	55.11	58.39	
10-2-44	距地面高度8m以内	10副	126.61	60.56	66.05		118.95	60.56	58.39	
10-2-45	距地面高度10m以内	10副	132.79	66.74	66.05		125.13	66.74	58.39	
10-2-46	距地面高度13m以内	10副	506.82	73.65	433.17		456.30	73.65	382.65	
	六、横担安装									
	1.10kV以下横担安装									
10-2-47	铁、木横担 单根	组	30.15	25.96	4.19		29.67	25.96	3.71	
10-2-48	铁、木横担 双根	组	46.63	40.89	5.74		45.96	40.89	5.07	
10-2-49	瓷横担 直线杆	组	17.69	17.30	0.39		17.65	17.30	0.35	
10-2-50	瓷横担 承力杆	组	35.00	34.61	0.39		34.96	34.61	0.35	
	2.1kV以下横担安装									
10-2-51	二线	组	18.44	14.94	3.50		18.03	14.94	3.09	
10-2-52	四线 单根	组	25.41	21.22	4.19		24.93	21.22	3.71	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-2-53	四线 双根	组	39.52	33.78	5.74		38.85	33.78	5.07	
10-2-54	六线 单根	组	30.97	26.78	4.19		30.49	26.78	3.71	
10-2-55	六线 双根	组	48.18	42.44	5.74		47.51	42.44	5.07	
10-2-56	瓷横担	组	15.33	14.94	0.39		15.29	14.94	0.35	
	3.进户线横担安装									
10-2-57	一端埋设式 二线	根	19.52	18.85	0.67		19.44	18.85	0.59	
10-2-58	一端埋设式 四线	根	48.80	29.15	19.65		46.53	29.15	17.38	
10-2-59	一端埋设式 六线	根	59.00	39.35	19.65		56.73	39.35	17.38	
10-2-60	两端埋设式 二线	根	26.88	25.96	0.92		26.78	25.96	0.82	
10-2-61	两端埋设式 四线	根	65.70	29.15	36.55		61.48	29.15	32.33	
10-2-62	两端埋设式 六线	根	86.46	32.24	54.22		80.19	32.24	47.95	
	七、拉线制作、安装									
10-2-63	普通拉线 截面35mm2以内	组	103.12	31.00	72.12		94.83	31.00	63.83	
10-2-64	普通拉线 截面70mm2以内	组	124.69	37.90	86.79		114.71	37.90	76.81	
10-2-65	普通拉线 截面120mm2以内	组	146.12	45.42	100.70		134.55	45.42	89.13	
10-2-66	水平及弓形拉线 截面35mm2以内	组	154.65	70.25	84.40		144.95	70.25	74.70	
10-2-67	水平及弓形拉线 截面70mm2以内	组	192.70	93.63	99.07		181.31	93.63	87.68	
10-2-68	水平及弓形拉线 截面120mm2以内	组	216.19	103.21	112.98		203.21	103.21	100.00	
10-2-69	VY形拉线 截面35mm2以内	组	186.65	92.91	93.74		175.88	92.91	82.97	
10-2-70	VY形拉线 截面70mm2以内	组	277.56	161.71	115.85		264.21	161.71	102.50	
10-2-71	VY形拉线 截面120mm2以内	组	366.52	247.72	118.80		352.84	247.72	105.12	
	八、导线架设									
10-2-72	裸铝绞线 截面35mm2以内	km/单线	656.08	343.71	267.14	45.23	621.57	343.71	236.17	41.69
10-2-73	裸铝绞线 截面95mm2以内	km/单线	1135.27	670.12	399.40	65.75	1083.94	670.12	353.17	60.65
10-2-74	裸铝绞线 截面150mm2以内	km/单线	1672.13	1057.09	535.93	79.11	1604.02	1057.09	473.96	72.97
10-2-75	钢芯铝绞线 截面35mm2以内	km/单线	691.61	379.14	267.24	45.23	657.09	379.14	236.26	41.69
10-2-76	钢芯铝绞线 截面95mm2以内	km/单线	1232.30	759.01	407.54	65.75	1180.03	759.01	360.37	60.65
10-2-77	钢芯铝绞线 截面150mm2以内	km/单线	1757.43	1145.26	533.06	79.11	1689.66	1145.26	471.43	72.97
10-2-78	绝缘铝绞线 截面35mm2以内	km/单线	708.55	379.14	279.23	50.18	672.28	379.14	247.00	46.14
10-2-79	绝缘铝绞线 截面95mm2以内	km/单线	1302.49	758.18	471.19	73.12	1242.36	758.18	416.91	67.27
10-2-80	绝缘铝绞线 截面150mm2以内	km/单线	1944.90	1145.26	711.67	87.97	1855.89	1145.26	629.70	80.93
	九、导线跨越架设									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-2-81	导线跨越 电力线、通讯线、公路	处	1075.66	693.71	339.78	42.17	1033.33	693.71	300.65	38.97
10-2-82	导线跨越 铁路	处	1458.50	893.53	489.54	75.43	1396.42	893.53	433.17	69.72
10-2-83	导线跨越 河流	处	900.39	650.45	52.44	197.50	893.42	650.45	46.40	196.57
	十、路灯设施编号									
10-2-84	开关箱	100个	372.97	344.12	28.85		369.67	344.12	25.55	
10-2-85	路灯杆号	100个	281.37	229.90	51.47		275.47	229.90	45.57	
10-2-86	钉或粘路灯号牌	100个	202.17	172.01	30.16		198.72	172.01	26.71	
	十一、基础制作									
10-2-87	混凝土基础 预拌	m^3	547.55	32.45	515.10		532.55	32.45	500.10	
10-2-88	预制安装地脚螺栓	t	2533.64	1565.60	499.41	468.63	2431.54	1565.60	442.20	423.74
	十二、绝缘子安装									
10-2-89	10kV以下 户外式支持绝缘子 1孔	10个	148.92	46.14	90.22	12.56	137.45	46.14	79.88	11.43
10-2-90	10kV以下 户外式支持绝缘子 2孔	10个	236.26	114.23	109.47	12.56	222.61	114.23	96.95	11.43
10-2-91	10kV以下 户外式支持绝缘子 3孔	10个	281.06	145.23	123.27	12.56	265.83	145.23	109.17	11.43

第三章 电缆工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、电缆沟铺砂盖板、揭盖板									
10-3-1	铺砂、盖砖 1～2根	100m	2717.91	430.13	2287.78		2648.75	430.13	2218.62	
10-3-2	铺砂、盖砖 每增一根	100m	1022.38	114.95	907.43		995.94	114.95	880.99	
10-3-3	铺砂、盖保护板 1～2根	100m	3831.88	430.13	3401.75		3593.09	430.13	3162.96	
10-3-4	铺砂、盖保护板 每增一根	100m	1631.12	114.95	1516.17		1514.38	114.95	1399.43	
10-3-5	揭、盖盖板板长 500mm以内	100m	605.64	605.64			605.64	605.64		
10-3-6	揭、盖盖板板长 1000mm以内	100m	1025.47	1025.47			1025.47	1025.47		
10-3-7	揭、盖盖板板长 1500mm以内	100m	1445.30	1445.30			1445.30	1445.30		
	二、电缆保护管敷设									
10-3-8	石棉水泥、混凝土管 公称直径100mm以内	10m	99.11	72.31	26.80		96.84	72.31	24.53	
10-3-9	石棉水泥、混凝土管 公称直径200mm以内	10m	184.35	141.11	43.24		180.99	141.11	39.88	
10-3-10	钢管 DN100～150	10m	488.38	386.66	82.57	19.15	478.37	386.66	74.27	17.44
	三、铜芯电缆敷设									
10-3-11	水平敷设 截面35mm2以内	100m	661.97	483.79	166.95	11.23	642.13	483.79	147.90	10.44
10-3-12	水平敷设 截面120mm2以内	100m	1134.81	872.00	184.23	78.58	1108.15	872.00	163.09	73.06
10-3-13	水平敷设 截面240mm2以内	100m	1800.23	1225.08	233.61	341.54	1748.52	1225.08	206.79	316.65
10-3-14	竖直通道电缆 截面35mm2以内	100m	2358.17	1775.62	571.32	11.23	2292.42	1775.62	506.36	10.44
10-3-15	竖直通道电缆 截面120mm2以内	100m	3712.28	2767.40	621.01	323.87	3619.01	2767.40	549.66	301.95
10-3-16	竖直通道电缆 截面240mm2以内	100m	5373.14	3768.05	928.35	676.74	5217.91	3768.05	821.94	627.92
	四、铝芯电缆敷设									
10-3-17	水平电缆 截面35mm2以内	100m	538.54	345.46	181.85	11.23	516.92	345.46	161.02	10.44
10-3-18	水平电缆 截面120mm2以内	100m	876.57	622.84	197.60	56.13	849.89	622.84	174.86	52.19
10-3-19	水平电缆 截面240mm2以内	100m	1361.75	878.18	239.61	243.96	1316.43	878.18	212.07	226.18
10-3-20	竖直通道电缆 截面35mm2以内	100m	2040.74	1268.45	697.99	74.30	1956.15	1268.45	618.41	69.29
10-3-21	竖直通道电缆 截面120mm2以内	100m	2955.59	1976.57	747.68	231.34	2853.97	1976.57	661.72	215.68
10-3-22	竖直通道电缆 截面240mm2以内	100m	4145.67	2691.70	970.58	483.39	3999.51	2691.70	859.29	448.52
	五、电缆终端头制作、安装									
	1.干包式电力电缆终端头制作、安装									
10-3-23	1kV以下 截面35mm2以内	个	101.36	37.90	63.46		94.04	37.90	56.14	
10-3-24	1kV以下 截面120mm2以内	个	139.77	61.90	77.87		130.77	61.90	68.87	
10-3-25	1kV以下 截面240mm2以内	个	178.03	80.55	97.48		166.75	80.55	86.20	
	2.浇注式电缆终端头制作、安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-3-26	浇注式10kV以下 截面35mm2以内	个	458.19	198.89	259.30		428.44	198.89	229.55	
10-3-27	浇注式10kV以下 截面120mm2以内	个	669.45	291.08	378.37		626.04	291.08	334.96	
10-3-28	浇注式10kV以下 截面240mm2以内	个	838.83	353.08	485.75		783.10	353.08	430.02	
	3.热缩式电缆终端头制作、安装									
10-3-29	热缩式 截面35mm2以内	个	228.19	178.91	49.28		222.52	178.91	43.61	
10-3-30	热缩式 截面120mm2以内	个	329.15	262.24	66.91		321.46	262.24	59.22	
10-3-31	热缩式 截面240mm2以内	个	407.95	317.96	89.99		397.60	317.96	79.64	
	六、电缆中间头制作、安装									
	1.干包式电力电缆中间头制作									
10-3-32	干包中间头1kV以下 截面35mm2以内	个	126.32	73.65	52.67		120.23	73.65	46.58	
10-3-33	干包中间头1kV以下 截面120mm2以内	个	195.19	121.13	74.06		186.59	121.13	65.46	
10-3-34	干包中间头1kV以下 截面240mm2以内	个	259.86	156.87	102.99		247.91	156.87	91.04	
	2.浇注式电缆中间头制作、安装									
10-3-35	1kV以下 截面35mm2以内	个	208.72	92.91	115.81		195.37	92.91	102.46	
10-3-36	1kV以下 截面120mm2以内	个	323.31	147.29	176.02		303.01	147.29	155.72	
10-3-37	1kV以下 截面240mm2以内	个	425.89	189.93	235.96		398.67	189.93	208.74	
10-3-38	10kV以下 截面35mm2以内	个	384.27	114.95	269.32		353.33	114.95	238.38	
10-3-39	10kV以下 截面120mm2以内	个	537.91	177.57	360.34		496.53	177.57	318.96	
10-3-40	10kV以下 截面240mm2以内	个	685.89	226.39	459.50		633.11	226.39	406.72	
	3.热缩式电缆中间头制作、安装									
10-3-41	1kV以下 截面35mm2以内	个	174.21	92.91	81.30		164.81	92.91	71.90	
10-3-42	1kV以下 截面120mm2以内	个	264.18	147.29	116.89		250.65	147.29	103.36	
10-3-43	1kV以下 截面240mm2以内	个	345.18	189.93	155.25		327.21	189.93	137.28	
10-3-44	10kV以下 截面35mm2以内	个	202.75	114.95	87.80		192.64	114.95	77.69	
10-3-45	10kV以下 截面120mm2以内	个	299.30	177.57	121.73		285.28	177.57	107.71	
10-3-46	10kV以下 截面240mm2以内	个	387.19	226.39	160.80		368.67	226.39	142.28	
	七、控制电缆头制作、安装									
10-3-47	终端头 6芯以内	个	69.61	36.46	33.15		65.77	36.46	29.31	
10-3-48	终端头 14芯以内	个	113.68	58.50	55.18		107.30	58.50	48.80	
10-3-49	中间头 6芯以内	个	77.33	45.42	31.91		73.64	45.42	28.22	
10-3-50	中间头 14芯以内	个	102.10	54.38	47.72		96.59	54.38	42.21	
	八、电缆穿刺线夹安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-3-51	电缆穿刺线夹 截面16mm2以下	个	15.30	12.36	2.94		14.96	12.36	2.60	
10-3-52	电缆穿刺线夹 截面35mm2以下	个	26.88	23.59	3.29		26.49	23.59	2.90	
10-3-53	电缆穿刺线夹 截面70mm2以下	个	35.75	31.93	3.82		35.31	31.93	3.38	
10-3-54	电缆穿刺线夹 截面120mm2以下	个	42.68	38.11	4.57		42.14	38.11	4.03	
10-3-55	电缆穿刺线夹 截面150mm2以下	个	49.11	43.26	5.85		48.42	43.26	5.16	
10-3-56	电缆穿刺线夹 截面185mm2以下	个	55.29	49.44	5.85		54.60	49.44	5.16	
10-3-57	电缆穿刺线夹 截面240mm2以下	个	63.99	57.68	6.31		63.25	57.68	5.57	
10-3-58	电缆穿刺线夹 截面400mm2以下	个	121.99	113.30	8.69		120.96	113.30	7.66	
	九、电缆井									
10-3-59	预制混凝土 井安装	座	95.18	79.83	1.76	13.59	93.95	79.83	1.56	12.56
10-3-60	砖砌井 圆形	m^3	756.29	358.54	397.75		740.32	358.54	381.78	
10-3-61	砖砌井 矩形	m^3	722.78	330.32	392.46		707.46	330.32	377.14	
10-3-62	井盖、座安装 铸铁	套	53.90	45.42	8.48		53.41	45.42	7.99	
10-3-63	井盖、座安装 复合材料	套	51.74	43.26	8.48		51.25	43.26	7.99	

第四章 配管、配线工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、电线管敷设									
	1.砖、混凝土结构明、暗配									
10-4-1	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径 20mm以内	100m	981.18	705.45	247.50	28.23	951.89	705.45	220.73	25.71
10-4-2	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径 32mm以内	100m	1027.09	760.45	236.53	30.11	998.15	760.45	210.28	27.42
10-4-3	砖、混凝土结构明配 电线管公称直径 50mm以内	100m	1317.41	953.16	309.48	54.77	1278.35	953.16	275.26	49.93
10-4-4	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径 20mm以内	100m	430.84	377.19	22.29	31.36	425.52	377.19	19.78	28.55
10-4-5	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径 32mm以内	100m	667.39	587.72	49.56	30.11	659.67	587.72	44.53	27.42
10-4-6	砖、混凝土结构暗配 电线管公称直径 50mm以内	100m	975.92	801.75	117.56	56.61	958.41	801.75	105.05	51.61
	2.钢结构支架、钢索配管									
10-4-7	钢结构支架配管 电线管公称直径 20mm以内	100m	767.01	551.98	186.80	28.23	743.49	551.98	165.80	25.71
10-4-8	钢结构支架配管 电线管公称直径 32mm以内	100m	1042.03	797.63	214.29	30.11	1014.98	797.63	189.93	27.42
10-4-9	钢结构支架配管 电线管公称直径 50mm以内	100m	1370.03	996.53	318.73	54.77	1329.57	996.53	283.11	49.93
10-4-10	钢索配管 电线管公称直径 20mm以内	100m	986.64	787.33	171.08	28.23	964.93	787.33	151.89	25.71
10-4-11	钢索配管 电线管公称直径 32mm以内	100m	1233.89	977.99	225.79	30.11	1205.40	977.99	199.99	27.42
	二、钢管敷设									
	1.镀锌钢管地埋敷设									
10-4-12	钢管公称直径 20mm以内	100m	752.36	660.75	69.62	21.99	742.47	660.75	61.69	20.03
10-4-13	钢管公称直径 32mm以内	100m	952.98	825.85	92.62	34.51	939.44	825.85	82.16	31.43
10-4-14	钢管公称直径 50mm以内	100m	1356.20	1169.98	138.88	47.34	1336.23	1169.98	123.15	43.10
10-4-15	钢管公称直径 70mm以内	100m	1914.49	1638.01	207.41	69.07	1884.65	1638.01	183.69	62.95
10-4-16	钢管公称直径 100mm以内	100m	2312.14	1892.63	344.31	75.20	2266.10	1892.63	304.85	68.62
	2.砖、混凝土结构明配									
10-4-17	钢管公称直径 20mm以内	100m	1129.74	876.84	230.91	21.99	1101.99	876.84	205.12	20.03
10-4-18	钢管公称直径 32mm以内	100m	1473.76	1071.61	367.64	34.51	1429.89	1071.61	326.85	31.43
10-4-19	钢管公称直径 50mm以内	100m	1908.84	1395.75	465.75	47.34	1852.48	1395.75	413.63	43.10
10-4-20	钢管公称直径 70mm以内	100m	2693.70	2052.28	572.35	69.07	2624.03	2052.28	508.80	62.95
10-4-21	钢管公称直径 100mm以内	100m	4028.15	3090.82	862.13	75.20	3926.35	3090.82	766.91	68.62
	3.砖、混凝土结构暗配									
10-4-22	钢管公称直径 20mm以内	100m	533.58	466.59	45.00	21.99	526.37	466.59	39.75	20.03
10-4-23	钢管公称直径 32mm以内	100m	726.52	604.30	87.71	34.51	714.04	604.30	78.31	31.43
10-4-24	钢管公称直径 50mm以内	100m	1255.89	1050.91	157.64	47.34	1234.80	1050.91	140.79	43.10
10-4-25	钢管公称直径 70mm以内	100m	1849.87	1523.06	257.74	69.07	1816.46	1523.06	230.45	62.95

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-4-26	钢管公称直径 100mm以内	100m	2968.93	2461.80	431.93	75.20	2916.80	2461.80	386.38	68.62
	4.钢结构支架配管									
10-4-27	钢管公称直径 20mm以内	100m	854.69	637.98	194.72	21.99	830.11	637.98	172.10	20.03
10-4-28	钢管公称直径 32mm以内	100m	1169.68	787.33	347.84	34.51	1127.36	787.33	308.60	31.43
10-4-29	钢管公称直径 50mm以内	100m	1769.26	1278.75	443.17	47.34	1715.23	1278.75	393.38	43.10
10-4-30	钢管公称直径 70mm以内	100m	2524.15	1900.87	554.21	69.07	2456.57	1900.87	492.75	62.95
10-4-31	钢管公称直径 100mm以内	100m	3823.48	2904.29	843.99	75.20	3723.77	2904.29	750.86	68.62
	5.控制柜箱进出线管安装									
10-4-32	镀锌管DN40 沿杆安装高度4m以内	套	68.39	51.60	10.55	6.24	66.63	51.60	9.35	5.68
10-4-33	镀锌管DN40 沿杆安装高度8m以内	套	100.71	80.55	13.92	6.24	98.57	80.55	12.34	5.68
10-4-34	镀锌管DN40 沿杆安装高度12m以内	套	147.39	119.79	21.36	6.24	144.41	119.79	18.94	5.68
10-4-35	镀锌管DN50 沿杆安装高度4m以内	套	68.39	51.60	10.55	6.24	66.63	51.60	9.35	5.68
10-4-36	镀锌管DN50 沿杆安装高度8m以内	套	100.71	80.55	13.92	6.24	98.57	80.55	12.34	5.68
10-4-37	镀锌管DN50 沿杆安装高度12m以内	套	147.39	119.79	21.36	6.24	144.41	119.79	18.94	5.68
	三、塑料管敷设									
	1.塑料管地埋敷设									
10-4-38	硬塑料管公称直径 32mm以内	100m	709.29	628.40	2.40	78.49	703.22	628.40	2.12	72.70
10-4-39	硬塑料管公称直径 50mm以内	100m	980.61	860.26	2.40	117.95	971.63	860.26	2.12	109.25
10-4-40	硬塑料管公称直径 70mm以内	100m	1175.42	1015.79	2.65	156.98	1163.52	1015.79	2.34	145.39
10-4-41	硬塑料管公称直径 80mm以内	100m	1260.81	1081.50	2.60	176.71	1247.47	1081.50	2.30	163.67
10-4-42	硬塑料管公称直径 100mm以内	100m	1390.14	1171.32	2.65	216.17	1373.88	1171.32	2.34	200.22
10-4-43	硬塑料管公称直径 150mm以内	100m	1476.97	1199.44	2.60	274.93	1456.38	1199.44	2.30	254.64
10-4-44	硬塑料管公称直径 200mm以内	100m	1585.39	1248.67	2.60	334.12	1560.43	1248.67	2.30	309.46
	2.塑料波纹管地埋敷设									
10-4-45	管外径 110mm以内	10m	96.10	82.92	0.92	12.26	95.03	82.92	0.82	11.29
10-4-46	管外径 125mm以内	10m	108.03	94.66	1.11	12.26	106.93	94.66	0.98	11.29
10-4-47	管外径 160mm以内	10m	136.18	119.89	1.25	15.04	134.85	119.89	1.10	13.86
10-4-48	管外径 250mm以内	10m	226.48	204.56	1.86	20.06	224.67	204.56	1.64	18.47
10-4-49	管外径 315mm以内	10m	271.23	244.21	1.95	25.07	269.03	244.21	1.73	23.09
10-4-50	管外径 355mm以内	10m	336.38	293.86	12.44	30.08	332.55	293.86	10.98	27.71
	3.塑料管砖、混凝土结构暗配及钢索配管									
10-4-51	砖、混凝土暗配 硬聚乙烯管公称直径 20mm以内	100m	342.94	332.38	10.56		341.72	332.38	9.34	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-4-52	砖、混凝土暗配 硬聚乙烯管公称直径 32mm以内	100m	509.61	498.31	11.30		508.31	498.31	10.00	
10-4-53	砖、混凝土暗配 硬聚乙烯管公称直径 50mm以内	100m	669.92	649.72	20.20		667.59	649.72	17.87	
10-4-54	砖、混凝土暗配 硬聚乙烯管公称直径 70mm以内	100m	815.05	794.23	20.82		812.65	794.23	18.42	
10-4-55	砖、混凝土暗配 硬聚乙烯管公称直径 100mm以内	100m	1086.64	1064.71	21.93		1084.12	1064.71	19.41	
10-4-56	钢索配管 硬质聚乙烯管公称直径 20mm以内	100m	824.94	548.48	276.46		793.62	548.48	245.14	
10-4-57	钢索配管 硬质聚乙烯管公称直径 32mm以内	100m	849.98	621.50	228.48		823.20	621.50	201.70	
	4.塑料管砖、混凝土结构明配									
10-4-58	硬质聚乙烯管公称直径 20mm以内	100m	734.10	552.70	181.40		714.83	552.70	162.13	
10-4-59	硬质聚乙烯管公称直径 32mm以内	100m	838.16	658.69	179.47		818.98	658.69	160.29	
10-4-60	硬质聚乙烯管公称直径 50mm以内	100m	950.91	748.09	202.82		928.48	748.09	180.39	
10-4-61	硬质聚乙烯管公称直径 70mm以内	100m	1310.32	989.62	320.70		1273.30	989.62	283.68	
10-4-62	硬质聚乙烯管公称直径 100mm以内	100m	1758.35	1324.17	434.18		1708.42	1324.17	384.25	
	四、管内穿线									
10-4-63	照明线路管内穿线2.5mm2以内	100m	69.48	68.80	0.68		69.41	68.80	0.61	
10-4-64	照明线路管内穿线4mm2以内	100m	49.19	48.20	0.99		49.07	48.20	0.87	
10-4-65	照明线路管内穿线6mm2以内	100m	55.76	55.00	0.76		55.67	55.00	0.67	
10-4-66	照明线路管内穿线16mm2以内	100m	76.70	75.71	0.99		76.58	75.71	0.87	
10-4-67	照明线路管内穿线35mm2以内	100m	100.87	99.81	1.06		100.75	99.81	0.94	
10-4-68	照明线路管内穿线70mm2以内	100m	209.57	207.75	1.82		209.36	207.75	1.61	
10-4-69	照明线路管内穿线120mm2以内	100m	263.31	261.41	1.90		263.09	261.41	1.68	
	五、塑料护套线明敷设									
	1.砖、混凝土结构									
10-4-70	二芯 导线截面2.5mm2以内	100m	778.62	725.43	53.19		772.54	725.43	47.11	
10-4-71	二芯 导线截面6mm2以内	100m	788.26	739.13	49.13		782.66	739.13	43.53	
10-4-72	二芯 导线截面10mm2以内	100m	891.41	845.84	45.57		886.23	845.84	40.39	
10-4-73	三芯 导线截面2.5mm2以内	100m	819.42	763.95	55.47		813.10	763.95	49.15	
10-4-74	三芯 导线截面6mm2以内	100m	828.60	777.65	50.95		822.80	777.65	45.15	
10-4-75	三芯 导线截面10mm2以内	100m	938.41	884.36	54.05		932.31	884.36	47.95	
	2.沿钢索									
10-4-76	二芯 导线截面2.5mm2以内	100m	260.76	207.85	52.91		254.64	207.85	46.79	
10-4-77	二芯 导线截面6mm2以内	100m	313.28	267.70	45.58		308.01	267.70	40.31	
10-4-78	二芯 导线截面10mm2以内	100m	436.99	400.57	36.42		432.79	400.57	32.22	

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-4-79	三芯 导线截面2.5mm2以内	100m	327.51	274.60	52.91		321.39	274.60	46.79	
10-4-80	三芯 导线截面6mm2以内	100m	395.66	348.96	46.70		390.27	348.96	41.31	
10-4-81	三芯 导线截面10mm2以内	100m	569.14	532.72	36.42		564.94	532.72	32.22	
	3.砖、混凝土结构粘接									
10-4-82	二芯 导线截面2.5mm2以内	100m	527.92	423.23	104.69		515.90	423.23	92.67	
10-4-83	二芯 导线截面6mm2以内	100m	566.91	465.97	100.94		555.32	465.97	89.35	
10-4-84	二芯 导线截面10mm2以内	100m	697.35	599.46	97.89		686.13	599.46	86.67	
10-4-85	三芯 导线截面2.5mm2以内	100m	546.85	440.43	106.42		534.64	440.43	94.21	
10-4-86	三芯 导线截面6mm2以内	100m	665.19	563.00	102.19		653.48	563.00	90.48	
10-4-87	三芯 导线截面10mm2以内	100m	846.52	747.37	99.15		835.17	747.37	87.80	
	六、钢索架设									
10-4-88	直径Φ6mm以内 圆钢	100m	264.38	189.93	74.45		255.81	189.93	65.88	
10-4-89	直径Φ9mm以内 圆钢	100m	318.75	205.79	112.96		305.86	205.79	100.07	
10-4-90	直径Φ6mm以内 钢丝绳	100m	191.24	119.79	71.45		183.01	119.79	63.22	
10-4-91	直径Φ9mm以内 钢丝绳	100m	241.49	135.55	105.94		229.40	135.55	93.85	
	七、母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作、安装									
10-4-92	母线拉紧装置 母线截面500mm2以内	100m	963.22	378.53	570.33	14.36	896.45	378.53	504.88	13.04
10-4-93	母线拉紧装置 母线截面1200mm2以内	100m	1269.92	488.63	766.93	14.36	1180.55	488.63	678.88	13.04
10-4-94	钢索(钢绞线)拉紧装置 花兰螺栓直径 12mm以内	100m	679.95	484.51	195.44		657.52	484.51	173.01	
10-4-95	钢索(钢绞线)拉紧装置 花兰螺栓直径 16mm以内	100m	782.16	570.52	211.64		757.77	570.52	187.25	
10-4-96	钢索(钢绞线)拉紧装置 花兰螺栓直径 20mm以内	100m	895.93	644.88	251.05		867.05	644.88	222.17	
	八、接线箱安装									
10-4-97	明装 接线箱半周长 700mm以内	10个	678.26	656.52	21.74		675.70	656.52	19.18	
10-4-98	明装 接线箱半周长 1500mm以内	10个	905.34	887.86	17.48		903.21	887.86	15.35	
10-4-99	暗装 接线箱半周长 700mm以内	10个	735.89	729.55	6.34		735.16	729.55	5.61	
10-4-100	暗装 接线箱半周长 1500mm以内	10个	1126.37	1114.98	11.39		1125.06	1114.98	10.08	
	九、接线盒安装									
10-4-101	暗装 接线盒	10个	58.53	44.29	14.24		56.89	44.29	12.60	
10-4-102	暗装 开关盒	10个	53.64	47.17	6.47		52.90	47.17	5.73	
10-4-103	明装 普通接线盒	10个	82.81	78.69	4.12		82.39	78.69	3.70	
10-4-104	钢索上安装接线盒	10个	24.62	24.62			24.62	24.62		
	十、开关、按钮、插座安装									

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	1.开关、按钮									
10-4-105	板式开关暗装 单联	10套	82.11	58.50	23.61		79.36	58.50	20.86	
10-4-106	板式开关暗装 双联	10套	82.11	58.50	23.61		79.36	58.50	20.86	
10-4-107	板式开关暗装 三联	10套	82.11	58.50	23.61		79.36	58.50	20.86	
10-4-108	板式开关暗装 四联	10套	82.11	58.50	23.61		79.36	58.50	20.86	
10-4-109	板把开关明装	10套	83.30	57.17	26.13		80.27	57.17	23.10	
10-4-110	拉线开关安装	10套	83.30	57.17	26.13		80.27	57.17	23.10	
10-4-111	一般按钮明装	10套	59.17	57.17	2.00		58.95	57.17	1.78	
10-4-112	一般按钮暗装	10套	57.82	57.17	0.65		57.75	57.17	0.58	
	2.插座安装									
10-4-113	明插座 单相 15A	10个	87.90	57.17	30.73		84.33	57.17	27.16	
10-4-114	明插座 单相 30A	10个	105.10	74.37	30.73		101.53	74.37	27.16	
10-4-115	明插座 单相三孔 15A	10个	87.90	57.17	30.73		84.33	57.17	27.16	
10-4-116	明插座 单相三孔 30A	10个	105.10	74.37	30.73		101.53	74.37	27.16	
10-4-117	明插座 三相四孔 15A	10个	87.90	57.17	30.73		84.33	57.17	27.16	
10-4-118	明插座 三相四孔 30A	10个	105.10	74.37	30.73		101.53	74.37	27.16	
10-4-119	暗插座 单相 15A	10个	65.09	57.17	7.92		64.18	57.17	7.01	
10-4-120	暗插座 单相 30A	10个	82.29	74.37	7.92		81.38	74.37	7.01	
10-4-121	暗插座 单相三孔 15A	10个	65.09	57.17	7.92		64.18	57.17	7.01	
10-4-122	暗插座 单相三孔 30A	10个	82.29	74.37	7.92		81.38	74.37	7.01	
10-4-123	暗插座 三相四孔 15A	10个	65.09	57.17	7.92		64.18	57.17	7.01	
10-4-124	暗插座 三相四孔 30A	10个	82.29	74.37	7.92		81.38	74.37	7.01	
	十一、带形母线安装									
10-4-125	带形铜母线安装 每相一片360mm2以下	10m/单相	251.09	126.18	90.25	34.66	238.25	126.18	80.38	31.69
10-4-126	带形铜母线安装 每相一片800mm2以下	10m/单相	321.27	176.34	98.96	45.97	306.50	176.34	88.13	42.03
10-4-127	带形铝母线安装 每相一片360mm2以下	10m/单相	179.98	88.79	63.62	27.57	170.73	88.79	56.73	25.21
10-4-128	带形铝母线安装 每相一片800mm2以下	10m/单相	225.84	123.91	65.93	36.00	215.61	123.91	58.78	32.92
	十二、带形母线引下线安装									
10-4-129	带形铜母线安装 每相一片360mm2以下	10m/单相	370.65	242.46	105.43	22.76	356.56	242.46	93.33	20.77
10-4-130	带形铜母线安装 每相一片800mm2以下	10m/单相	513.32	344.84	137.14	31.34	494.85	344.84	121.40	28.61
10-4-131	带形铝母线安装 每相一片360mm2以下	10m/单相	267.91	173.45	75.57	18.89	257.61	173.45	66.91	17.25
10-4-132	带形铝母线安装 每相一片800mm2以下	10m/单相	374.92	246.38	100.95	27.59	360.97	246.38	89.38	25.21

第五章 照明器具安装工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、单臂悬挑灯架安装									
	1.抱箍式									
10-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	786.07	275.32	314.31	196.44	735.49	275.32	278.23	181.94
10-5-2	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长3m以下	10套	1199.29	601.52	315.22	282.55	1145.92	601.52	279.03	265.37
10-5-3	单臂悬挑灯架抱杆式 双抱箍臂长3m以下	10套	1768.28	801.75	665.18	301.35	1673.09	801.75	588.85	282.49
10-5-4	单臂悬挑灯架抱杆式 双抱箍臂长5m以下	10套	2084.51	921.54	665.18	497.79	1974.83	921.54	588.85	464.44
10-5-5	单臂悬挑灯架抱杆式 双抱箍臂长5m以上	10套	2223.56	1060.59	665.18	497.79	2113.88	1060.59	588.85	464.44
10-5-6	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长3m以下	10套	2373.43	1002.09	892.35	478.99	2239.21	1002.09	789.80	447.32
10-5-7	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长5m以下	10套	2632.55	1152.06	930.86	549.63	2489.69	1152.06	823.97	513.66
10-5-8	单臂悬挑灯架抱杆式 双拉梗臂长5m以上	10套	2876.64	1325.51	930.86	620.27	2729.48	1325.51	823.97	580.00
10-5-9	单臂悬挑灯架抱杆式 双臂架臂长3m以下	10套	1968.17	901.56	587.62	478.99	1869.04	901.56	520.16	447.32
10-5-10	单臂悬挑灯架抱杆式 双臂架臂长5m以下	10套	2103.82	1037.21	587.62	478.99	2004.69	1037.21	520.16	447.32
	2.顶套式									
10-5-11	单臂悬挑灯、架顶套式 成套型臂长3m以下	10套	746.24	484.51	26.09	235.64	729.01	484.51	23.19	221.31
10-5-12	单臂悬挑灯、架顶套式 成套型臂长5m以下	10套	952.76	691.03	26.09	235.64	935.53	691.03	23.19	221.31
10-5-13	单臂悬挑灯、架顶套式 成套型臂长5m以上	10套	1080.49	795.57	26.09	258.83	1061.85	795.57	23.19	243.09
10-5-14	单臂悬挑灯、架顶套式 组装型臂长3m以下	10套	808.49	518.19	54.66	235.64	787.95	518.19	48.45	221.31
10-5-15	单臂悬挑灯、架顶套式 组装型臂长5m以下	10套	1029.43	739.13	54.66	235.64	1008.89	739.13	48.45	221.31
10-5-16	单臂悬挑灯、架顶套式 组装型臂长5m以上	10套	1164.79	851.30	54.66	258.83	1142.84	851.30	48.45	243.09
	二、双臂悬挑灯架安装									
	1.成套型									
10-5-17	双臂悬挑灯、架对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	1193.59	814.83	20.71	358.05	1163.88	814.83	18.17	330.88
10-5-18	双臂悬挑灯、架对称式 成套型臂长5m以下	10套	1371.26	932.56	21.20	417.50	1336.99	932.56	18.61	385.82
10-5-19	双臂悬挑灯、架对称式 成套型臂长5m以上	10套	1573.37	1074.29	21.45	477.63	1534.50	1074.29	18.83	441.38
10-5-20	双臂悬挑灯、架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	1163.31	784.55	20.71	358.05	1133.60	784.55	18.17	330.88
10-5-21	双臂悬挑灯、架非对称式 成套型臂长5m以下	10套	1336.86	898.16	21.20	417.50	1302.59	898.16	18.61	385.82
10-5-22	双臂悬挑灯、架非对称式 成套型臂长5m以上	10套	1550.71	1051.63	21.45	477.63	1511.84	1051.63	18.83	441.38
	2.组装型									
10-5-23	双臂悬挑灯、架对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	1411.88	929.78	64.60	417.50	1372.70	929.78	57.10	385.82
10-5-24	双臂悬挑灯、架对称式 成套型臂长5m以下	10套	1611.56	1068.83	65.10	477.63	1567.75	1068.83	57.54	441.38
10-5-25	双臂悬挑灯、架对称式 成套型臂长5m以上	10套	1832.96	1230.54	65.35	537.07	1784.62	1230.54	57.76	496.32
10-5-26	双臂悬挑灯、架非对称式 成套型臂长2.5m以下	10套	1367.90	885.80	64.60	417.50	1328.72	885.80	57.10	385.82

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-5-27	双臂悬挑灯、架非对称式 成套型臂长5m以下	10套	1560.58	1017.85	65.10	477.63	1516.77	1017.85	57.54	441.38
10-5-28	双臂悬挑灯、架非对称式 成套型臂长5m以上	10套	1774.46	1172.04	65.35	537.07	1726.12	1172.04	57.76	496.32
	三、广场灯架安装									
	1.成套型									
10-5-29	灯高11m以下 灯火数7火	套	831.25	463.19	7.54	360.52	804.64	463.19	6.66	334.79
10-5-30	灯高11m以下 灯火数9火	套	946.20	578.14	7.54	360.52	919.59	578.14	6.66	334.79
10-5-31	灯高11m以下 灯火数12火	套	1091.43	723.37	7.54	360.52	1064.82	723.37	6.66	334.79
10-5-32	灯高11m以下 灯火数15火	套	1369.02	832.03	7.54	529.45	1329.64	832.03	6.66	490.95
10-5-33	灯高11m以下 灯火数20火	套	1596.61	1039.89	7.54	549.18	1555.78	1039.89	6.66	509.23
10-5-34	灯高11m以下 灯火数25火	套	1876.53	1300.07	7.54	568.92	1834.23	1300.07	6.66	527.50
10-5-35	灯高18m以下 灯火数7火	套	1000.33	578.76	7.54	414.03	968.02	578.76	6.66	382.60
10-5-36	灯高18m以下 灯火数9火	套	1144.94	723.37	7.54	414.03	1112.63	723.37	6.66	382.60
10-5-37	灯高18m以下 灯火数12火	套	1325.91	904.34	7.54	414.03	1293.60	904.34	6.66	382.60
10-5-38	灯高18m以下 灯火数15火	套	1684.14	1039.89	7.54	636.71	1633.34	1039.89	6.66	586.79
10-5-39	灯高18m以下 灯火数20火	套	1964.06	1300.07	7.54	656.45	1911.79	1300.07	6.66	605.06
10-5-40	灯高18m以下 灯火数25火	套	2308.65	1624.93	7.54	676.18	2254.93	1624.93	6.66	623.34
	2.组装型									
10-5-41	灯高11m以下 灯火数7火	套	969.58	601.52	7.54	360.52	942.97	601.52	6.66	334.79
10-5-42	灯高11m以下 灯火数9火	套	1062.49	694.43	7.54	360.52	1035.88	694.43	6.66	334.79
10-5-43	灯高11m以下 灯火数12火	套	1211.84	843.78	7.54	360.52	1185.23	843.78	6.66	334.79
10-5-44	灯高11m以下 灯火数15火	套	1534.96	997.97	7.54	529.45	1495.58	997.97	6.66	490.95
10-5-45	灯高11m以下 灯火数20火	套	1805.18	1248.46	7.54	549.18	1764.35	1248.46	6.66	509.23
10-5-46	灯高11m以下 灯火数25火	套	2135.98	1559.52	7.54	568.92	2093.68	1559.52	6.66	527.50
10-5-47	灯高18m以下 灯火数7火	套	1173.16	751.59	7.54	414.03	1140.85	751.59	6.66	382.60
10-5-48	灯高18m以下 灯火数9火	套	1289.45	867.88	7.54	414.03	1257.14	867.88	6.66	382.60
10-5-49	灯高18m以下 灯火数12火	套	1526.17	1085.31	7.54	433.32	1492.44	1085.31	6.66	400.47
10-5-50	灯高18m以下 灯火数15火	套	1891.99	1247.74	7.54	636.71	1841.19	1247.74	6.66	586.79
10-5-51	灯高18m以下 灯火数20火	套	2224.23	1560.24	7.54	656.45	2171.96	1560.24	6.66	605.06
10-5-52	灯高18m以下 灯火数25火	套	2633.51	1949.79	7.54	676.18	2579.79	1949.79	6.66	623.34
	四、高杆灯架安装									
	1.成套型									
10-5-53	灯盘固定式 灯火数12火	套	2846.23	1787.36	1.90	1056.97	2762.93	1787.36	1.68	973.89

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-5-54	灯盘固定式 灯火数18火	套	3025.14	1966.27	1.90	1056.97	2941.84	1966.27	1.68	973.89
10-5-55	灯盘固定式 灯火数24火	套	3221.25	2162.38	1.90	1056.97	3137.95	2162.38	1.68	973.89
10-5-56	灯盘固定式 灯火数36火	套	4293.31	2379.20	2.84	1911.27	4141.90	2379.20	2.52	1760.18
10-5-57	灯盘固定式 灯火数48火	套	4530.72	2616.61	2.84	1911.27	4379.31	2616.61	2.52	1760.18
10-5-58	灯盘固定式 灯火数60火	套	4792.96	2878.85	2.84	1911.27	4641.55	2878.85	2.52	1760.18
10-5-59	灯盘升降式 灯火数12火	套	3178.91	2055.78	66.16	1056.97	3088.23	2055.78	58.56	973.89
10-5-60	灯盘升降式 灯火数18火	套	3384.60	2261.47	66.16	1056.97	3293.92	2261.47	58.56	973.89
10-5-61	灯盘升降式 灯火数24火	套	3609.65	2486.52	66.16	1056.97	3518.97	2486.52	58.56	973.89
10-5-62	灯盘升降式 灯火数36火	套	4718.28	2736.40	70.61	1911.27	4559.08	2736.40	62.50	1760.18
10-5-63	灯盘升降式 灯火数48火	套	4990.82	3008.94	70.61	1911.27	4831.62	3008.94	62.50	1760.18
10-5-64	灯盘升降式 灯火数60火	套	5292.92	3311.04	70.61	1911.27	5133.72	3311.04	62.50	1760.18
	2.组装型									
10-5-65	灯盘固定式 灯火数12火	套	2935.63	1876.76	1.90	1056.97	2852.33	1876.76	1.68	973.89
10-5-66	灯盘固定式 灯火数18火	套	3123.51	2064.64	1.90	1056.97	3040.21	2064.64	1.68	973.89
10-5-67	灯盘固定式 灯火数24火	套	3329.30	2270.43	1.90	1056.97	3246.00	2270.43	1.68	973.89
10-5-68	灯盘固定式 灯火数36火	套	4412.38	2498.27	2.84	1911.27	4260.97	2498.27	2.52	1760.18
10-5-69	灯盘固定式 灯火数48火	套	4661.53	2747.42	2.84	1911.27	4510.12	2747.42	2.52	1760.18
10-5-70	灯盘固定式 灯火数60火	套	4937.47	3023.36	2.84	1911.27	4786.06	3023.36	2.52	1760.18
10-5-71	灯盘升降式 灯火数12火	套	3281.39	2158.26	66.16	1056.97	3190.71	2158.26	58.56	973.89
10-5-72	灯盘升降式 灯火数18火	套	3497.49	2374.36	66.16	1056.97	3406.81	2374.36	58.56	973.89
10-5-73	灯盘升降式 灯火数24火	套	3734.28	2611.15	66.16	1056.97	3643.60	2611.15	58.56	973.89
10-5-74	灯盘升降式 灯火数36火	套	4874.47	2873.39	89.81	1911.27	4713.06	2873.39	79.49	1760.18
10-5-75	灯盘升降式 灯火数48火	套	5160.71	3159.63	89.81	1911.27	4999.30	3159.63	79.49	1760.18
10-5-76	灯盘升降式 灯火数60火	套	5478.05	3476.97	89.81	1911.27	5316.64	3476.97	79.49	1760.18
	五、其他灯具安装									
10-5-77	桥栏杆灯 嵌入式 成套	10套	629.80	462.47	10.35	156.98	616.97	462.47	9.11	145.39
10-5-78	桥栏杆灯 嵌入式 组装	10套	731.73	554.04	20.71	156.98	717.65	554.04	18.22	145.39
10-5-79	桥栏杆灯 明装式 成套	10套	537.62	370.29	10.35	156.98	524.79	370.29	9.11	145.39
10-5-80	桥栏杆灯 明装式 组装	10套	622.24	444.55	20.71	156.98	608.16	444.55	18.22	145.39
10-5-81	草坪灯 立柱式	10套	750.15	565.99	27.18	156.98	735.43	565.99	24.05	145.39
10-5-82	草坪灯 墙壁式	10套	405.74	237.83	10.93	156.98	392.90	237.83	9.68	145.39
10-5-83	地道涵洞灯 吸顶式 敞开型	10套	449.76	251.22	10.35	188.19	437.08	251.22	9.11	176.75

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-5-84	地道涵洞灯 吸顶式 密封型	10套	486.94	288.40	10.35	188.19	474.26	288.40	9.11	176.75
10-5-85	地道涵洞灯 嵌入式 敞开型	10套	463.56	265.02	10.35	188.19	450.88	265.02	9.11	176.75
10-5-86	地道涵洞灯 嵌入式 密封型	10套	500.64	302.10	10.35	188.19	487.96	302.10	9.11	176.75
	六、照明器件安装									
10-5-87	碘钨灯	10套	217.33	213.31	4.02		216.87	213.31	3.56	
10-5-88	管形氙灯	10套	782.38	231.24	513.47	37.67	719.91	231.24	454.37	34.30
10-5-89	投光灯	10套	437.63	213.31	186.65	37.67	412.77	213.31	165.16	34.30
10-5-90	高压汞灯泡	10套	180.14	60.56		119.58	171.06	60.56		110.50
10-5-91	高(低)压钠灯泡	10套	180.14	60.56		119.58	171.06	60.56		110.50
10-5-92	白炽灯泡	10套	55.11	55.11			55.11	55.11		
10-5-93	照明灯具 敞开式	10套	247.82	68.80		179.02	234.24	68.80		165.44
10-5-94	照明灯具 双光源式	10套	419.01	120.41		298.60	396.35	120.41		275.94
10-5-95	照明灯具 密封式	10套	314.18	75.71		238.47	296.09	75.71		220.38
10-5-96	照明灯具 普通	10套	68.80	68.80			68.80	68.80		
10-5-97	照明灯具 悬吊式	10套	680.63	218.88	163.15	298.60	639.14	218.88	144.32	275.94
10-5-98	镇流器	10套	631.34	92.19	360.13	179.02	576.23	92.19	318.60	165.44
10-5-99	触发器	10套	237.52	58.50		179.02	223.94	58.50		165.44
10-5-100	电容器	10套	237.52	58.50		179.02	223.94	58.50		165.44
10-5-101	风雨灯头	10套	34.40	34.40			34.40	34.40		
	七、太阳能电池板及蓄电池安装									
	1.太阳能电池板安装									
10-5-102	路灯柱上安装 柱高5m以内	块	73.05	19.26	6.00	47.79	69.21	19.26	5.31	44.64
10-5-103	路灯柱上安装 柱高12m以内	块	95.65	28.94	6.00	60.71	90.45	28.94	5.31	56.20
10-5-104	路灯柱上安装 柱高20m以内	块	139.75	38.63	6.00	95.12	131.27	38.63	5.31	87.33
	2.蓄电池安装									
10-5-105	蓄电池电压/容量12V/100A·h	组件	82.49	42.95	4.62	34.92	79.49	42.95	4.07	32.47
10-5-106	蓄电池电压/容量12V/200A·h	组件	84.45	44.91	4.62	34.92	81.45	44.91	4.07	32.47
10-5-107	蓄电池电压/容量12V/290A·h	组件	86.51	46.97	4.62	34.92	83.51	46.97	4.07	32.47
10-5-108	蓄电池电压/容量12V/500A·h	组件	93.62	54.08	4.62	34.92	90.62	54.08	4.07	32.47
10-5-109	蓄电池电压/容量12V/570A·h	组件	105.35	61.80	8.63	34.92	101.90	61.80	7.63	32.47
	八、杆座安装									
10-5-110	成套型 金属杆座	10只	463.97	219.60	47.93	196.44	443.87	219.60	42.33	181.94

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税)	机械费（含税)	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
10-5-111	成套型 玻璃钢杆座	10只	424.17	187.15	40.58	196.44	404.94	187.15	35.85	181.94
10-5-112	组装型 金属杆座	10只	536.89	292.52	47.93	196.44	516.79	292.52	42.33	181.94
10-5-113	组装型 玻璃钢杆座	10只	471.04	234.02	40.58	196.44	451.81	234.02	35.85	181.94
10-5-114	组装型 混凝土制件	10只	651.41	414.99	39.98	196.44	632.25	414.99	35.32	181.94

第六章 防雷、接地装置工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、接地极(板)制作、安装									
10-6-1	钢管接地极 普通土	根(块)	61.81	42.64	4.06	15.11	59.99	42.64	3.59	13.76
10-6-2	钢管接地极 坚土	根(块)	66.06	46.14	4.81	15.11	64.15	46.14	4.25	13.76
10-6-3	角钢接地极 普通土	根(块)	36.86	24.10	3.25	9.51	35.64	24.10	2.88	8.66
10-6-4	角钢接地极 坚土	根(块)	40.82	27.50	3.25	10.07	39.55	27.50	2.88	9.17
10-6-5	圆钢接地极 普通土	根(块)	33.10	22.25	2.25	8.60	32.08	22.25	2.00	7.83
10-6-6	圆钢接地极 坚土	根(块)	44.37	33.68	2.25	8.44	43.37	33.68	2.00	7.69
10-6-7	铜板接地极制作、安装 普通土	根(块)	356.89	233.91	122.98		344.38	233.91	110.47	
10-6-8	接地极板 钢板	根(块)	271.87	247.72	14.64	9.51	269.34	247.72	12.96	8.66
	二、接地母线敷设									
10-6-9	接地母线敷设	10m	214.87	209.91	2.48	2.48	214.36	209.91	2.19	2.26
10-6-10	接地母线明设	10m	107.75	89.61	11.26	6.88	105.85	89.61	9.97	6.27
	三、接地跨接线安装									
10-6-11	接地跨接线	10处	133.34	76.43	44.35	12.56	127.16	76.43	39.30	11.43
10-6-12	构架接地	10处	2046.16	1590.32	411.86	43.98	1995.01	1590.32	364.64	40.05
	四、避雷针安装									
10-6-13	独立安装针高18m以下	套	1108.86	529.94	254.28	324.64	1057.75	529.94	224.88	302.93
10-6-14	独立安装针高24m以下	套	1230.11	598.12	286.63	345.36	1173.40	598.12	253.49	321.79
10-6-15	独立安装针高30m以下	套	1353.45	658.69	314.45	380.31	1289.99	658.69	278.09	353.21
10-6-16	独立安装针高30m以上	套	1509.98	748.09	332.68	429.21	1439.49	748.09	294.22	397.18
10-6-17	木杆上安装	套	135.62	53.05	78.17	4.40	126.20	53.05	69.14	4.01
10-6-18	水泥杆上安装	套	272.49	108.05	145.00	19.44	254.26	108.05	128.51	17.70
10-6-19	金属杆上安装	套	106.01	37.18	63.15	5.68	98.19	37.18	55.84	5.17
	五、避雷引下线敷设									
10-6-20	高度25m以下	10m	110.71	77.77	20.38	12.56	107.24	77.77	18.04	11.43
10-6-21	高度30m以下	10m	169.93	136.99	20.38	12.56	166.46	136.99	18.04	11.43
10-6-22	高空引接地下线安装	10m	224.31	191.37	20.38	12.56	220.84	191.37	18.04	11.43
	六、接地装置调试									
10-6-23	独立接地装置调试 6根接地极以内	系统	384.89	275.22	1.86	107.81	372.80	275.22	1.64	95.94
10-6-24	接地网调试	系统	962.22	688.04	4.64	269.54	931.99	688.04	4.09	239.86

第七章 刷油防腐工程

定额编号	项目名称	定额单位	增值税（简易计税）				增值税（一般计税）			
			单价（含税）	人工费	材料费（含税）	机械费（含税）	单价（除税）	人工费	材料费（除税）	机械费（除税）
	一、手工除锈									
10-7-1	手工除灯杆 轻锈	10m²	26.80	23.38	3.42		26.41	23.38	3.03	
10-7-2	手工除灯杆 中锈	10m²	62.57	55.72	6.85		61.77	55.72	6.05	
10-7-3	手工除灯架 轻锈	10m²	53.12	23.38	2.54	27.20	50.76	23.38	2.24	25.14
10-7-4	手工除灯架 中锈	10m²	69.35	37.18	4.97	27.20	66.71	37.18	4.39	25.14
	二、喷射除锈									
10-7-5	灯杆除锈 喷石英砂	10m²	591.01	134.11	434.32	22.58	574.16	134.11	419.04	21.01
10-7-6	灯架除锈 喷石英砂	10m²	444.12	127.72	265.85	50.55	430.96	127.72	256.36	46.88
10-7-7	灯杆除锈 喷河砂	10m²	393.13	175.92	179.85	37.36	382.06	175.92	171.39	34.75
10-7-8	灯架除锈 喷河砂	10m²	361.34	151.82	149.12	60.40	350.14	151.82	142.29	56.03
	三、灯杆刷油									
10-7-9	灯杆第一遍 刷红丹防锈漆	10m²	52.65	18.54	34.11		48.72	18.54	30.18	
10-7-10	灯杆第二遍 刷红丹防锈漆	10m²	48.73	18.54	30.19		45.25	18.54	26.71	
10-7-11	灯杆第一遍 刷防锈漆	10m²	42.91	18.54	24.37		40.11	18.54	21.57	
10-7-12	灯杆第二遍 刷防锈漆	10m²	39.52	18.54	20.98		37.11	18.54	18.57	
10-7-13	灯杆第一遍 刷调合漆	10m²	37.48	19.36	18.12		35.39	19.36	16.03	
10-7-14	灯杆第二遍 刷调合漆	10m²	34.70	18.54	16.16		32.84	18.54	14.30	
10-7-15	灯杆第一遍 刷磁漆	10m²	42.76	19.36	23.40		40.06	19.36	20.70	
10-7-16	灯杆第二遍 刷磁漆	10m²	40.01	18.54	21.47		37.54	18.54	19.00	
	四、一般钢结构刷油									
10-7-17	第一遍 刷红丹防锈漆	100kg	69.95	15.76	26.99	27.20	64.77	15.76	23.87	25.14
10-7-18	第二遍 刷红丹防锈漆	100kg	64.57	15.14	22.23	27.20	59.94	15.14	19.66	25.14
10-7-19	第一遍 刷防锈漆	100kg	60.13	15.76	17.17	27.20	56.09	15.76	15.19	25.14
10-7-20	第二遍 刷防锈漆	100kg	57.01	15.14	14.67	27.20	53.26	15.14	12.98	25.14