

山东省 建筑工程概算价目表

山东省工程建设标准定额站

二〇二〇年十一月

第一章 土石方工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、单独土石方						
GJ-1-1	单独土石方 人工挖人力车运土方 运距≤100m	10m³	595.20	595.20		
GJ-1-2	单独土石方 推土机推运土方 运距≤100m	10m³	113.52	42.24		71.28
GJ-1-3	单独土石方 装载机装运土方 运距≤100m	10m³	73.98	42.24		31.74
GJ-1-4	单独土石方 铲运机铲运土方 运距≤500m	10m³	113.78	42.24	0.30	71.24
GJ-1-5	单独土石方 挖掘机挖自卸车运土方 运距≤1km	10m³	138.17	48.64	0.73	88.80
GJ-1-6	单独土石方 机械回填碾压 运距≤100m	10m³	252.17	204.80	0.99	46.38
GJ-1-7	单独土石方 机械打孔爆破石方 松石	10m³	205.05	129.28	39.36	36.41
GJ-1-8	单独土石方 机械打孔爆破石方 坚石	10m³	329.09	192.00	58.38	78.71
GJ-1-9	单独土石方 人工清人力车运石渣 运距≤100m	10m³	686.80	686.08		0.72
GJ-1-10	单独土石方 推土机推运石渣 运距≤100m	10m³	311.57	106.24		205.33
GJ-1-11	单独土石方 挖掘机挖自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m³	299.14	115.20	0.80	183.14
二、基础土方						
GJ-1-12	基础土方 人工挖人力车运 一般土方 运距≤100m	10m³	1690.96	1643.52	4.81	42.63
GJ-1-13	基础土方 人工挖人力车运 槽坑土方 基深≤2m 运距≤100m	10m³	2566.11	2511.36	9.92	44.83
GJ-1-14	基础土方 人工挖人力车运 槽坑土方 基深>2m 运距≤100m	10m³	3281.16	3212.80	4.54	63.82
GJ-1-15	基础土方 人工挖人力车运 桩孔土方 孔深≤10m 运距≤100m	10m³	2895.23	2881.28	6.37	7.58
GJ-1-16	基础土方 人工挖人力车运 桩孔土方 孔深>10m 运距≤100m	10m³	3971.94	3965.44	2.98	3.52
GJ-1-17	基础土方 推土机推运 一般土方 运距≤100m	10m³	302.61	167.68	1.92	133.01
GJ-1-18	基础土方 装载机装运 一般土方 运距≤100m	10m³	229.15	165.12	1.92	62.11
GJ-1-19	基础土方 挖掘机挖自卸汽车运 一般土方 运距≤1km	10m³	320.33	176.64	2.85	140.84
GJ-1-20	基础土方 挖掘机挖自卸汽车运 槽坑土方 运距≤1km	10m³	1454.18	1096.96	6.46	350.76
GJ-1-21	基础土方 小型挖掘机挖自卸汽车运 槽坑土方 运距≤1km	10m³	952.63	666.88	11.35	274.40
三、基础石方						
GJ-1-22	基础石方 人工凿人力车运石渣 一般石方 运距≤100m	10m³	3460.02	3434.24		25.78
GJ-1-23	基础石方 人工凿人力车运石渣 槽坑石方 运距≤100m	10m³	6562.60	6529.28		33.32
GJ-1-24	基础石方 人工凿人力车运石渣 桩孔石方 运距≤100m	10m³	6356.48	6356.48		
GJ-1-25	基础石方 机械打孔爆破石方 一般石方 松石	10m³	282.40	152.32	87.22	42.86
GJ-1-26	基础石方 机械打孔爆破石方 一般石方 坚石	10m³	440.60	225.28	122.99	92.33
GJ-1-27	基础石方 机械打孔爆破石方 槽坑石方 松石	10m³	2011.05	753.92	875.53	381.60
GJ-1-28	基础石方 机械打孔爆破石方 槽坑石方 坚石	10m³	2853.59	999.68	1083.01	770.90
GJ-1-29	基础石方 机械打孔爆破石方 桩孔石方 松石	10m³	2286.02	1098.24	779.22	408.56
GJ-1-30	基础石方 机械打孔爆破石方 桩孔石方 坚石	10m³	4616.94	1930.24	1533.45	1153.25
GJ-1-31	基础石方 人工清人力车运石渣 一般石方 运距≤100m	10m³	1227.49	1219.84		7.65
GJ-1-32	基础石方 人工清人力车运石渣 槽坑石方 运距≤100m	10m³	3524.19	3480.32		43.87
GJ-1-33	基础石方 人工清人力车运石渣 桩孔石方 运距≤100m	10m³	3110.83	3092.48		18.35
GJ-1-34	基础石方 推土机推运石渣 运距≤100m	10m³	482.56	258.56		224.00
GJ-1-35	基础石方 挖掘机挖自卸汽车运 石渣运距≤1km	10m³	485.98	268.80	0.84	216.34
四、其他						
GJ-1-36	平整场地人工	10m²	53.76	53.76		
GJ-1-37	平整场地机械	10m²	13.80	1.28		12.52
GJ-1-38	竣工清理	10m³	30.59	28.16		2.43

第二章 基础工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、地基及边坡处理						
1.地基处理						
GJ-2-1	地基处理 夯填灰土	10m³	2175.99	1059.84	1103.13	13.02
GJ-2-2	地基处理 填铺骨料	10m³	3155.95	776.96	2371.35	7.64
GJ-2-3	地基处理 填筑毛石混凝土	10m³	5373.04	1109.76	4205.64	57.64
GJ-2-4	地基处理 土工材料铺设	10m²	148.56	24.32	124.24	
GJ-2-5	地基处理 强夯夯击 夯击能3000kN.m以内	100m²	990.07	346.88		643.19
GJ-2-6	地基处理 低锤满拍 夯击能3000kN.m以内	100m²	1802.39	701.44		1100.95
GJ-2-7	地基处理 强夯夯击 夯击能6000kN.m以内	100m²	2620.13	704.00		1916.13
GJ-2-8	地基处理 低锤满拍 夯击能6000kN.m以内	100m²	4757.69	1472.00		3285.69
GJ-2-9	地基处理 地基钻孔注浆	10m³	2187.54	595.20	1312.79	279.55
GJ-2-10	地基处理 填料桩	10m³	6165.90	2003.20	2953.01	1209.69
GJ-2-11	地基处理 钻孔压浆碎石桩	10m³	8473.43	2019.84	5384.71	1068.88
GJ-2-12	地基处理 水泥粉煤灰碎石桩	10m³	9100.67	2099.20	4965.94	2035.53
GJ-2-13	地基处理 深层水泥桩	10m³	4138.20	1318.40	2047.45	772.35
GJ-2-14	地基处理 打、拔钢板桩	t	2192.98	956.16	343.90	892.92
GJ-2-15	地基处理 抗浮锚杆	10m	2345.37	668.16	1011.80	665.41
2.边坡支护						
GJ-2-16	钢支撑	t	1299.31	608.00	346.42	344.89
GJ-2-17	边坡支护(无腰梁)	10m²	4171.90	1687.04	1646.36	838.50
GJ-2-18	边坡支护(有腰梁)	10m²	6290.98	2356.48	2976.09	958.41
GJ-2-19	地下连续墙	10m³	23176.69	4094.72	14380.47	4701.50
3.降排水						
GJ-2-20	轻型井点降水 1000m2以内	10m²	4023.66	1986.56	701.92	1335.18
GJ-2-21	轻型井点降水 每增10m2	10m²	3292.42	1524.48	583.22	1184.72
GJ-2-22	大口径井点降水 1000m2以内	10m²	4690.89	2410.24	798.86	1481.79
GJ-2-23	大口径井点降水 每增10m2	10m²	3535.72	1698.56	750.02	1087.14
二、桩基础						
GJ-2-24	桩基础 压预制C30钢筋混凝土桩	10m³	26057.01	1666.56	22250.42	2140.03
GJ-2-25	桩基础 钢管C30混凝土桩	10m³	10062.78	3069.44	6031.47	961.87
GJ-2-26	桩基础 钢管填料桩	10m³	7833.84	2096.64	4864.05	873.15
GJ-2-27	桩基础 机械成孔灌注C30混凝土桩	10m³	12103.70	3289.60	6578.51	2235.59
GJ-2-28	桩基础 人工挖孔灌注C30混凝土桩	10m³	14785.21	5845.76	8495.81	443.64
GJ-2-29	桩基础 桩荷载试验	组	44745.04	18535.68	20667.10	5542.26
三、砖石基础						
GJ-2-30	砖基础	10m³	10715.85	3353.60	7232.56	129.69
GJ-2-31	毛石基础	10m³	6855.86	1628.16	4702.51	525.19
四、混凝土基础						
GJ-2-32	混凝土带形基础	10m³	10751.18	2041.60	8605.03	104.55
GJ-2-33	混凝土满堂基础	10m³	8427.61	1436.16	6896.83	94.62
GJ-2-34	混凝土独立基础	10m³	8862.17	1633.28	7141.44	87.45
GJ-2-35	混凝土杯型基础	10m³	8977.37	1749.76	7138.70	88.91

第三章 墙体工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、砖墙						
GJ-3-1	砖墙 墙厚≤115mm	10m³	10656.46	4099.84	6489.68	66.94
GJ-3-2	砖墙 墙厚≤365mm	10m³	7746.86	2465.28	5221.10	60.48
GJ-3-3	砖墙 墙厚≤490mm	10m³	7135.13	2007.04	5059.11	68.98
GJ-3-4	零星砖砌体	10m³	7232.27	2301.44	4876.58	54.25
GJ-3-5	铸铁围墙	10m	1353.54	154.88	1195.72	2.94
GJ-3-6	多孔砖墙厚≤115	10m³	8672.16	3168.00	5443.93	60.23
GJ-3-7	多孔砖墙厚≤240	10m³	6923.63	2562.56	4294.17	66.90
GJ-3-8	多孔砖墙厚≤365	10m³	6865.72	2497.28	4299.34	69.10
GJ-3-9	空心砖墙厚≤180	10m³	6047.10	2295.04	3713.87	38.19
GJ-3-10	空心砖墙厚≤240	10m³	6333.88	2082.56	4205.83	45.49
GJ-3-11	空心砖墙厚≤360	10m³	6989.30	2282.24	4650.28	56.78
二、石墙						
GJ-3-12	毛石墙	10m³	5991.73	1888.00	3602.66	501.07
GJ-3-13	方整石墙	10m³	8240.16	2548.48	5121.96	569.72
GJ-3-14	方整石零星砌体	10m³	10037.75	4085.76	5373.61	578.38
三、砌块墙体						
GJ-3-15	砌块墙体	10m³	4954.44	1978.88	2951.09	24.47
GJ-3-16	砌块墙体(轻型框剪墙)	10m³	3501.31	1446.40	2039.14	15.77
四、轻质板墙						
GJ-3-17	轻质板墙 条板墙板厚≤100	10m²	1161.54	202.24	958.35	0.95
GJ-3-18	轻质板墙 条板墙板厚≥100	10m²	1714.93	202.24	1512.69	
GJ-3-19	轻质板墙 双层石膏板墙(含龙骨)	10m²	1226.98	651.52	572.13	3.33
GJ-3-20	轻质板墙 钢丝网水泥夹芯板墙/岩棉夹心85	10m²	774.29	166.40	607.89	
GJ-3-21	轻质板墙 彩钢压型板墙(单层)	10m²	819.36	138.24	603.75	77.37
GJ-3-22	轻质板墙 彩钢压型板墙(双层)	10m²	1830.39	206.08	1497.36	126.95
五、混凝土墙						
GJ-3-23	混凝土墙(墙厚200以内)	10m³	11837.52	4395.52	7371.58	70.42
GJ-3-24	混凝土墙(墙厚200以上)	10m³	10088.78	3566.08	6453.66	69.04
GJ-3-25	轻型框剪墙	10m³	6672.34	2768.64	3869.16	34.54
GJ-3-26	混凝土电梯井壁	10m³	12114.19	4725.76	7316.42	72.01
GJ-3-27	变压式排烟道	10m	1910.18	632.32	1277.12	0.74
六、装配式墙体						
GJ-3-28	装配式墙体 预制PC外墙板	10m³	28700.29	2420.48	26279.16	0.65
GJ-3-29	装配式墙体 预制PC内墙板	10m³	25388.12	2492.16	22895.11	0.85

第四章 梁板柱工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、柱						
1. 砖石柱						
GJ-4-1	砖柱矩形	10m³	10053.71	4288.00	5700.59	65.12
GJ-4-2	砖柱异形	10m³	11467.91	4375.04	7015.32	77.55
GJ-4-3	方整石柱	10m³	9668.31	3805.44	5289.55	573.32
2. 现浇混凝土柱						
GJ-4-4	现浇混凝土柱 矩形 截面面积≤0.25m2	10m³	13453.54	5774.08	7603.64	75.82
GJ-4-5	现浇混凝土柱 矩形 截面面积≤0.5m2	10m³	11813.50	4867.84	6872.14	73.52
GJ-4-6	现浇混凝土柱 矩形 截面面积>0.5m2	10m³	10455.28	4117.76	6265.68	71.84
GJ-4-7	现浇混凝土柱 圆形 直径≤0.6m	10m³	13691.05	5861.12	7755.37	74.56
GJ-4-8	现浇混凝土柱 圆形 直径>0.6m	10m³	11126.53	4299.52	6755.69	71.32
GJ-4-9	现浇混凝土柱 异形	10m³	16382.17	8229.12	8075.46	77.59
3. 预制混凝土柱						
GJ-4-10	厂(库)房 预制混凝土柱 每根构件体积≤6m3 轮胎式起重机安装	10m³	10688.99	1553.92	7557.82	1577.25
GJ-4-11	厂(库)房 预制混凝土柱 每根构件体积>6m3 轮胎式起重机安装	10m³	10699.59	1442.56	7319.85	1937.18
GJ-4-12	预制框架结构 框架柱 轮胎式起重机安装	10m³	13449.72	2497.28	8910.26	2042.18
GJ-4-13	装配式建筑 预制柱 塔式起重机	10m³	25893.69	1978.88	22726.99	1187.82
4. 钢柱						
GJ-4-14	钢柱 厂(库)房 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	9215.44	966.40	8053.45	195.59
GJ-4-15	钢柱 厂(库)房 单构件质量(t)≤15 轮胎式起重机40t	t	9794.74	942.08	8521.36	331.30
GJ-4-16	钢柱 厂(库)房 单构件质量(t)≤25 履带式起重机50t	t	10023.00	1007.36	8523.13	492.51
GJ-4-17	钢柱 住宅 单构件质量(t)≤5 塔式起重机	t	8933.07	1148.16	7694.94	89.97
GJ-4-18	钢柱 住宅 单构件质量(t)≤15 塔式起重机	t	8831.28	1070.08	7673.71	87.49
5. 木柱						
GJ-4-19	木柱制安 圆木柱	10m³	32752.90	13482.24	19270.66	
GJ-4-20	木柱制安 方木柱	10m³	32935.54	13077.76	19857.78	
二、梁						
1. 现浇混凝土梁						
GJ-4-21	现浇混凝土梁 矩形 框架结构 梁宽≤0.3m	10m³	10274.31	3681.28	6534.52	58.51
GJ-4-22	现浇混凝土梁 矩形 框架结构 梁宽≤0.5m	10m³	8527.81	2791.68	5681.31	54.82
GJ-4-23	现浇混凝土梁 矩形 框架结构 梁宽>0.5m	10m³	7315.46	2241.28	5023.37	50.81
GJ-4-24	现浇混凝土梁 矩形 砖混结构	10m³	9640.91	3601.92	5988.21	50.78
GJ-4-25	现浇混凝土梁 矩形 混凝土调整 梁上部板厚每增减10mm	10m²	60.49	12.80	47.11	0.58
GJ-4-26	现浇混凝土梁 矩形 模板调整 梁上部板厚每增减10mm	10m	10.74	5.12	5.59	0.03
GJ-4-27	现浇混凝土梁 异形	10m³	14348.70	5498.88	8774.47	75.35
GJ-4-28	现浇混凝土梁 拱弧形	10m³	12396.64	5039.36	7297.62	59.66
2. 预制混凝土梁						
GJ-4-29	厂(库)房 吊车梁 轮胎式起重机安装	10m³	10795.86	1122.56	8149.10	1524.20
GJ-4-30	预制混凝土梁 厂(库)房 托架梁、薄腹梁 轮胎式起重机安装	10m³	12173.11	2213.12	8108.16	1851.83
GJ-4-31	预制框架结构 框架梁 轮胎式起重机安装	10m³	13378.32	1304.32	10478.79	1595.21
GJ-4-32	一般民用建筑 单梁、连续梁 塔式起重机安装	10m³	11016.33	1177.60	8620.60	1218.13
GJ-4-33	装配式建筑 单梁、叠合梁 塔式起重机安装	10m³	26647.68	3860.48	21477.56	1309.64
3. 钢梁						
GJ-4-34	厂(库)房 钢梁 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	8789.85	819.20	7783.15	187.50
GJ-4-35	厂(库)房 钢梁 单构件质量(t)≤15 轮胎式起重机40t	t	8672.93	756.48	7600.73	315.72
GJ-4-36	厂(库)房 吊车梁 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	10855.17	838.40	9695.97	320.80
GJ-4-37	厂(库)房 吊车梁 单构件质量(t)≤15 轮胎式起重机40t	t	10730.81	743.68	9684.59	302.54
GJ-4-38	厂(库)房 吊车梁 单构件质量(t)≤25 履带式起重机50t	t	11037.27	817.92	9705.10	514.25

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-4-39	住宅钢梁塔式起重机	t	11102.37	1632.00	9366.98	103.39
4.木梁						
GJ-4-40	木梁制安 圆木梁	10m ³	68766.09	49765.12	19000.97	
GJ-4-41	木梁制安 方木梁	10m ³	45503.75	26945.28	18558.47	
三、板						
1.现浇混凝土板						
GJ-4-42	现浇混凝土 平板 板厚100mm	10m ²	1218.20	401.92	808.83	7.45
GJ-4-43	现浇混凝土 斜板、折板 板厚100mm	10m ²	1188.93	403.20	778.35	7.38
GJ-4-44	现浇混凝土 平板、斜板、折板 每±10mm	10m ²	67.59	10.24	56.70	0.65
GJ-4-45	现浇混凝土 拱板 板厚100mm	10m ²	1627.36	723.20	896.32	7.84
GJ-4-46	现浇混凝土 拱板 每±10mm	10m ²	79.86	24.32	54.88	0.66
GJ-4-47	现浇混凝土 有梁板井字梁楼盖 板厚150mm	10m ²	2877.02	830.72	2024.50	21.80
GJ-4-48	现浇混凝土 有梁板密肋梁楼盖 板厚100mm塑料膜壳	10m ²	4196.94	1035.52	3137.95	23.47
GJ-4-49	现浇混凝土 无梁板带柱帽 板厚300mm	10m ²	2691.31	583.68	2085.82	21.81
GJ-4-50	现浇混凝土 有梁板、无梁板 每±10mm	10m ²	62.79	8.96	53.25	0.58
GJ-4-51	现浇空心楼板 楼板上内铺设管材	10m ³	11161.94	3421.44	7671.08	69.42
GJ-4-52	现浇空心楼板 楼板上内放置蜂巢芯 无下板	10m ³	7927.65	1335.04	6485.46	107.15
GJ-4-53	现浇空心楼板 楼板上内放置蜂巢芯 有下板	10m ³	12261.49	2007.04	9941.70	312.75
GJ-4-54	现浇空心楼板 楼板上内放置叠合箱	10m ³	6818.17	1396.48	5332.87	88.82
2.预制混凝土板						
GJ-4-55	预制混凝土板 槽形板 轮胎式起重机	10m ³	12526.60	1478.40	9724.86	1323.34
GJ-4-56	预制混凝土板 平板 轮胎式起重机	10m ³	12951.77	2499.84	8864.65	1587.28
GJ-4-57	预制混凝土板 装配式建筑 桁架板 塔式起重机	10m ²	2396.25	732.16	1185.04	479.05
GJ-4-58	预制混凝土板 装配式建筑 PK板 塔式起重机	10m ²	2656.16	335.36	1781.87	538.93
3.钢结构板						
GJ-4-59	钢结构工程 钢楼层板 塔式起重机	10m ²	663.35	261.12	378.74	23.49
GJ-4-60	钢结构工程 屋面板 夹芯板 塔式起重机	10m ²	2474.39	244.48	2220.55	9.36
GJ-4-61	钢结构工程 屋面板 单层板 塔式起重机	10m ²	1835.63	221.44	1604.83	9.36
4.木质板						
GJ-4-62	木质板 楼面板 含搁栅	10m ²	8506.12	1606.40	6723.90	175.82
GJ-4-63	木质板 屋面板 含檩条	10m ²	3475.43	1132.80	2342.63	
四、屋架、墙架、挡风架						
1.预制混凝土构件						
GJ-4-64	预制混凝土 厂(库)房 屋架 折线型 轮胎式起重机	10m ³	13644.34	2775.04	8389.72	2479.58
GJ-4-65	预制混凝土 厂(库)房 屋架 组合 轮胎式起重机	10m ³	20158.94	6772.48	9741.70	3644.76
GJ-4-66	预制混凝土 厂(库)房 屋架 锯齿形 轮胎式起重机	10m ³	20615.97	6484.48	8737.05	5394.44
GJ-4-67	预制混凝土 厂(库)房 天窗架、端壁板等 轮胎式起重机	10m ³	26332.16	9704.96	11017.67	5609.53
2.钢构件						
GJ-4-68	厂(库)房 钢屋架(钢托架) 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	10476.99	1306.88	8817.55	352.56
GJ-4-69	厂(库)房 钢屋架(钢托架) 单构件质量(t) ≤15 轮胎式起重机40t	t	10276.52	1274.88	8644.75	356.89
GJ-4-70	厂(库)房 钢屋架(钢托架) 单构件质量(t) ≤25 履带式起重机50t	t	10574.09	1295.36	8665.68	613.05
GJ-4-71	厂(库)房 钢桁架 单构件质量(t)≤8 轮胎式起重机20t	t	10241.45	1411.84	8411.58	418.03
GJ-4-72	厂(库)房 钢桁架 单构件质量(t) ≤15 轮胎式起重机40t	t	9983.60	1340.16	8221.89	421.55
GJ-4-73	厂(库)房 钢桁架 单构件质量(t) ≤25 履带式起重机50t	t	10571.59	1525.76	8254.04	791.79
GJ-4-74	钢墙架(挡风架) 轮胎式起重机20t	t	11807.31	1570.56	9912.07	324.68
GJ-4-75	轻钢屋架 轮胎式起重机20t	t	15747.25	3289.60	11267.91	1189.74
GJ-4-76	钢网架 含支座 轮胎式起重机20t	t	13912.18	2370.56	10779.68	761.94
GJ-4-77	不锈钢网架 含支座 轮胎式起重机20t	t	22130.61	1355.52	20263.84	511.25

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
3.木构件						
GJ-4-78	木屋架	10m³	66523.41	31211.52	35311.89	
GJ-4-79	钢木屋架	10m³	88116.36	45670.40	39204.85	3241.11
五、其他						
1.现浇混凝土构件						
GJ-4-80	现浇混凝土楼梯 板厚100mm 直形	10m²	4065.48	2035.20	1990.67	39.61
GJ-4-81	现浇混凝土楼梯 板厚100mm 弧形、旋转	10m²	4939.11	2494.72	2395.66	48.73
GJ-4-82	现浇混凝土楼梯 每增减10mm	10m²	86.26	33.28	51.89	1.09
GJ-4-83	现浇混凝土 阳台、雨蓬 板厚100mm 板式	10m²	2377.57	1200.64	1157.63	19.30
GJ-4-84	现浇混凝土 阳台、雨蓬 板厚100mm 有梁式	10m²	3014.55	1479.68	1510.02	24.85
GJ-4-85	现浇混凝土 阳台、雨蓬 每增减10mm	10m²	83.15	34.56	47.62	0.97
GJ-4-86	现浇混凝土 栏板	10m³	28294.93	12942.08	15200.64	152.21
GJ-4-87	现浇混凝土 挑檐、天沟	10m³	17650.68	9514.24	7974.24	162.20
GJ-4-88	现浇混凝土 其他小型构件、池槽等	10m³	25992.08	12533.76	13410.87	47.45
2.预制混凝土构件						
GJ-4-89	厂(库)房 预制混凝土楼梯 轮胎式起重机	10m³	11998.46	2752.00	6455.94	2790.52
GJ-4-90	装配式建筑 预制混凝土楼梯 塔式起重机	10m³	25625.86	1455.36	24156.74	13.76
GJ-4-91	装配式建筑 预制混凝土阳台 塔式起重机	10m²	4629.60	1314.56	3259.98	55.06
GJ-4-92	装配式建筑 预制混凝土凸(飘)窗、空调板 塔式起重机	10m³	26308.97	1246.72	25052.33	9.92
GJ-4-93	预制混凝土挑檐、天沟 轮胎式起重机	10m³	15842.99	2251.52	12827.44	764.03
GJ-4-94	预制混凝土挑檐、天沟 塔式起重机	10m³	14882.49	1953.28	12827.44	101.77
GJ-4-95	预制混凝土其他小型构件 塔式起重机	10m³	10456.23	1326.08	8989.26	140.89
3.钢构件						
GJ-4-96	钢支撑、钢檩条 轮胎式起重机	t	9279.95	1180.16	7777.39	322.40
GJ-4-97	钢支撑、钢檩条 塔式起重机	t	7933.62	1008.64	6830.56	94.42
GJ-4-98	钢梯 轮胎式起重机	t	11947.35	2245.12	9492.20	210.03
GJ-4-99	钢梯 塔式起重机	t	11094.27	1349.12	9643.67	101.48
GJ-4-100	钢栏杆 轮胎式起重机	t	10910.83	2827.52	7771.31	312.00
GJ-4-101	钢平台 钢走道 轮胎式起重机	t	9530.26	1566.72	7703.88	259.66
GJ-4-102	零星钢构件 轮胎式起重机	t	13810.10	3851.52	9556.14	402.44
GJ-4-103	钢天沟 塔式起重机	10m	743.43	253.44	445.92	44.07
4.木构件						
GJ-4-104	木楼梯	10m²	5611.68	2941.44	2670.24	
GJ-4-105	封檐板、博风板	10m	1353.88	990.72	363.16	
GJ-4-106	木椽子 木桁架	10m³	53693.73	33450.24	19215.51	1027.98
六、钢筋						
GJ-4-107	现浇构件钢筋	t	6031.80	1657.60	4238.79	135.41
GJ-4-108	预应力钢筋	t	7171.86	1369.60	5442.32	359.94
GJ-4-109	无粘结预应力钢丝束	t	12880.49	3877.12	8591.38	411.99
GJ-4-110	有粘结预应力钢绞线	t	29164.53	18000.64	10022.91	1140.98
GJ-4-111	钢丝网	10m²	147.52	55.04	92.48	

第五章 门窗工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、木门						
GJ-5-1	普通木门	10m²	5090.66	751.36	4339.30	
GJ-5-2	木质防火门	10m²	5168.73	518.40	4650.33	
二、金属门						
GJ-5-3	普通钢门	10m²	2230.84	472.32	1745.94	12.58
GJ-5-4	铝合金门	10m²	3916.31	538.88	3377.43	
GJ-5-5	塑钢门	10m²	3635.20	577.28	3057.92	
GJ-5-6	钢质防火门	10m²	6599.80	660.48	5939.32	
GJ-5-7	钢质防盗门	10m²	4247.28	558.08	3686.55	2.65
GJ-5-8	金属卷帘门	10m²	6173.21	1090.56	5071.20	11.45
三、厂库房大门、特种门						
GJ-5-9	钢木大门	10m²	2969.95	533.76	2436.19	
GJ-5-10	保温隔声门	10m²	3643.06	364.80	3278.26	
GJ-5-11	变电室门	10m²	4686.28	669.44	4016.84	
GJ-5-12	射线防护门	10m²	11003.52	416.00	10579.06	8.46
GJ-5-13	钢木折叠门	10m²	3152.82	166.40	2986.42	
四、其他门						
GJ-5-14	电子感应自动门传感装置	套	2387.33	240.64	2145.40	1.29
GJ-5-15	不锈钢柱全玻转门直径3.6m、玻璃12MM	套	62601.85	1440.00	61161.85	
GJ-5-16	电子对讲门	套	5810.52	303.36	5507.16	
GJ-5-17	电动伸缩门	套	6910.21	512.00	6398.21	
五、木窗						
GJ-5-18	普通木窗	10m²	2129.68	903.68	1226.00	
GJ-5-19	木橱窗	10m²	1261.42	442.88	818.54	
GJ-5-20	百叶窗	10m²	2897.64	934.40	1963.24	
六、金属窗						
GJ-5-21	普通钢窗	10m²	1159.03	359.68	784.92	14.43
GJ-5-22	金属防火窗	10m²	5510.39	544.00	4966.39	
GJ-5-23	防盗格栅窗	10m²	1976.98	221.44	1755.54	
GJ-5-24	铝合金窗	10m²	2763.01	394.24	2368.77	
GJ-5-25	铝合金百叶窗	10m²	2896.41	216.32	2680.09	
GJ-5-26	塑钢窗	10m²	3094.03	433.92	2660.11	
GJ-5-27	塑钢百叶窗	10m²	2619.61	236.80	2382.81	

第六章 屋面、防水、保温工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、屋面工程						
GJ-6-1	普通粘土瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	10m ²	1103.75	463.36	636.46	3.93
GJ-6-2	普通粘土瓦混凝土板上浆贴	10m ²	1055.16	509.44	530.84	14.88
GJ-6-3	西班牙瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	10m ²	2207.92	602.88	1590.26	14.78
GJ-6-4	英红瓦混凝土板上浆贴	10m ²	2011.06	555.52	1440.76	14.78
GJ-6-5	钢龙骨上安装中空玻璃	10m ²	3577.10	1427.20	2149.90	
GJ-6-6	膜结构屋面	10m ²	5007.93	1612.80	3395.13	
二、防水工程						
1. 屋面防水						
GJ-6-7	屋面防水 SBS改性沥青卷材热熔法 两层	10m ²	1350.91	244.48	1106.16	0.27
GJ-6-8	屋面防水 SBS改性沥青卷材热熔法 每增减一层	10m ²	336.69	25.60	311.09	
GJ-6-9	屋面防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 两层	10m ²	1449.47	238.08	1211.12	0.27
GJ-6-10	屋面防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 每增减一层	10m ²	384.11	23.04	361.07	
GJ-6-11	屋面防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 两层	10m ²	1161.23	232.96	928.00	0.27
GJ-6-12	屋面防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增减一层	10m ²	277.51	20.48	257.03	
GJ-6-13	屋面防水 聚氨酯防水涂膜 厚2mm	10m ²	939.90	215.04	724.59	0.27
GJ-6-14	屋面防水 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚	10m ²	112.47	8.96	103.51	
2. 楼地面防水						
GJ-6-15	楼地面防水 聚氨酯防水涂膜 厚2mm	10m ²	860.90	222.72	633.50	4.68
GJ-6-16	楼地面防水 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚	10m ²	103.58	7.68	95.90	
GJ-6-17	楼地面防水 水泥基渗透结晶性防水材料 厚2mm	10m ²	721.66	234.24	482.74	4.68
GJ-6-18	楼地面防水 水泥基渗透结晶性防水材料 每增减0.5mm厚	10m ²	48.89	8.96	39.93	
GJ-6-19	楼地面防水 聚合物水泥防水砂浆 厚20mm	10m ²	250.56	106.24	139.42	4.90
GJ-6-20	楼地面防水 聚合物水泥防水砂浆 每增减0.5mm厚	10m ²	60.45	24.32	34.85	1.28
3. 基础底板防水						
GJ-6-21	基础底板防水 SBS改性沥青卷材热熔法 两层	10m ²	2000.07	419.84	1572.62	7.61
GJ-6-22	基础底板防水 SBS改性沥青卷材热熔法 每增减一层	10m ²	492.80	38.40	454.40	
GJ-6-23	基础底板防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 两层	10m ²	2135.47	412.16	1715.70	7.61
GJ-6-24	基础底板防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 每增减一层	10m ²	561.97	34.56	527.41	
GJ-6-25	基础底板防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 两层	10m ²	1735.54	404.48	1323.45	7.61
GJ-6-26	基础底板防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增减一层	10m ²	406.15	30.72	375.43	
GJ-6-27	基础底板防水 聚氨酯防水涂膜 厚2mm	10m ²	1469.93	385.28	1077.04	7.61
GJ-6-28	基础底板防水 聚氨酯防水涂膜 每增减一0.5mm厚	10m ²	163.99	12.80	151.19	
4. 立面防水						
GJ-6-29	立面防水 SBS改性沥青卷材热熔法 两层	10m ²	2059.27	554.24	1491.57	13.46
GJ-6-30	立面防水 SBS改性沥青卷材热熔法 每增减一层	10m ²	378.09	47.36	330.73	
GJ-6-31	立面防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 两层	10m ²	2152.34	546.56	1592.32	13.46
GJ-6-32	立面防水 SBS改性沥青卷材冷粘法 每增减一层	10m ²	427.40	43.52	383.88	
GJ-6-33	立面防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 两层	10m ²	1864.94	537.60	1313.88	13.46
GJ-6-34	立面防水 高聚物改性沥青自粘卷材自粘法 每增减一层	10m ²	312.94	39.68	273.26	
GJ-6-35	立面防水 聚氨酯防水涂膜 厚2mm	10m ²	1717.04	510.72	1192.86	13.46
GJ-6-36	立面防水 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm	10m ²	132.61	14.08	118.53	
GJ-6-37	立面防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 厚2mm	10m ²	1524.98	513.28	998.24	13.46
GJ-6-38	立面防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减0.5mm	10m ²	62.28	12.80	49.48	
三、屋面排水						
GJ-6-39	塑料管排水	10m	361.18	84.48	276.70	
GJ-6-40	镀锌钢管排水	10m	614.04	53.76	482.26	78.02
GJ-6-41	虹吸式排水	10m	434.08	58.88	375.20	

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-6-42	种植屋面排水	10m	232.43	25.60	206.83	
四、变形缝与止水带						
GJ-6-43	不锈钢盖板 平面	10m	1140.43	227.84	912.59	
GJ-6-44	不锈钢盖板 立面	10m	1049.22	252.16	797.06	
GJ-6-45	橡胶止水带	10m	489.60	131.84	357.76	
GJ-6-46	钢板止水带	10m	574.16	157.44	410.09	6.63
五、保温						
1.混凝土板上保温						
GJ-6-47	混凝土板上保温 憎水珍珠岩块	10m ³	5963.22	1821.44	4047.81	93.97
GJ-6-48	混凝土板上保温 现浇水泥珍珠岩	10m ³	3113.67	1154.56	1959.11	
GJ-6-49	混凝土板上保温 现浇陶粒混凝土	10m ³	5595.67	1058.56	4537.11	
GJ-6-50	混凝土板上保温 聚氨酯发泡保温 厚度60mm	10m ²	826.60	161.28	648.85	16.47
GJ-6-51	混凝土板上保温 水泥发泡保温 厚度60mm	10m ²	393.18	162.56	225.23	5.39
GJ-6-52	混凝土板上保温 粘结剂满粘聚苯保温板	10m ²	629.74	153.60	471.12	5.02
GJ-6-53	混凝土板上保温 聚合物砂浆满粘保温板	10m ²	695.70	166.40	521.73	7.57
GJ-6-54	混凝土板上保温 无机轻集料保温砂浆 30mm	10m ²	359.55	130.56	220.75	8.24
2.天棚保温						
GJ-6-55	天棚保温 粘结剂粘贴聚苯保温板	10m ²	1060.26	564.48	489.42	6.36
GJ-6-56	天棚保温 聚合物砂浆粘贴聚苯保温板	10m ²	1127.92	574.72	544.41	8.79
GJ-6-57	天棚保温 超细无机纤维 厚度50mm	10m ²	354.94	177.92	177.02	
GJ-6-58	天棚保温 无机轻集料保温砂浆 厚度20mm	10m ²	628.65	314.88	307.23	6.54
3.立面保温						
GJ-6-59	立面保温 粘结剂粘贴聚苯保温板	10m ²	851.75	384.00	463.86	3.89
GJ-6-60	立面保温 聚合物砂浆粘贴聚苯保温板	10m ²	935.16	409.60	519.02	6.54
GJ-6-61	立面保温 胶粉聚苯颗粒粘贴聚苯保温板	10m ²	916.65	446.72	463.39	6.54
GJ-6-62	立面保温 聚氨酯发泡保温 厚度40mm	10m ²	917.90	323.84	582.23	11.83
GJ-6-63	立面保温 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm	10m ²	793.96	386.56	397.58	9.82
GJ-6-64	立面保温 现浇混凝土外墙 居中CL两面网聚苯板	10m ²	1842.20	403.20	1434.97	4.03
六、防腐						
1.整体面层						
GJ-6-65	整体面层 耐酸沥青砂浆 厚度30mm	10m ²	1036.75	194.56	842.19	
GJ-6-66	整体面层 环氧稀胶泥 厚度2mm	10m ²	785.90	340.48	445.42	
GJ-6-67	整体面层 钢屑砂浆 厚度20mm	10m ²	496.84	234.24	262.60	
GJ-6-68	整体面层 环氧玻璃钢	10m ²	775.07	577.28	161.83	35.96
2.块料面层						
GJ-6-69	块料面层 耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷砖厚度65mm	10m ²	2720.74	1149.44	1562.94	8.36
GJ-6-70	块料面层 耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷板厚度20mm	10m ²	2105.18	1181.44	915.38	8.36
GJ-6-71	块料面层 耐酸沥青胶泥平面铺砌 铸石板厚度30mm	10m ²	2480.48	1113.60	1358.52	8.36
GJ-6-72	块料面层 耐酸沥青胶泥平面铺砌 花岗岩板厚度60mm	10m ²	3388.46	1066.24	2313.86	8.36
3.耐酸防腐涂料						
GJ-6-73	沥青漆混凝土面、抹灰面 面漆两遍	10m ²	576.65	455.68	45.70	75.27

第七章 装饰工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、楼地面工程						
1. 垫层						
GJ-7-1	3:7灰土垫层	10m²	276.24	122.88	151.55	1.81
GJ-7-2	毛石垫层	10m²	697.22	194.56	487.74	14.92
GJ-7-3	无筋混凝土垫层	10m²	302.19	58.88	242.95	0.36
2. 找平层						
GJ-7-4	找平层 水泥砂浆 20mm	10m²	212.42	99.36	108.00	5.06
GJ-7-5	找平层 水泥砂浆 每增减5mm	10m²	35.03	9.66	24.18	1.19
GJ-7-6	找平层 细石混凝土 40mm	10m²	270.50	92.46	177.87	0.17
GJ-7-7	找平层 细石混凝土 每增减5mm	10m²	31.09	9.66	21.40	0.03
3. 整体面层						
GJ-7-8	整体面层 水泥砂浆 楼地面20mm	10m²	462.18	264.96	190.52	6.70
GJ-7-9	整体面层 水泥砂浆 楼梯20mm	10m²	785.60	593.40	184.81	7.39
GJ-7-10	整体面层 细石混凝土 楼地面40mm	10m²	526.35	258.06	265.68	2.61
GJ-7-11	整体面层 环氧地坪涂料	10m²	320.07	173.88	121.10	25.09
GJ-7-12	整体面层 环氧自流平涂料	10m²	1018.39	575.46	401.12	41.81
GJ-7-13	整体面层 金刚砂耐磨地坪	10m²	654.17	175.26	466.73	12.18
4. 块料面层						
GJ-7-14	块料面层 装饰石材 楼地面	10m²	2526.47	412.62	2103.26	10.59
GJ-7-15	块料面层 装饰石材 楼梯	10m²	3530.20	638.94	2877.57	13.69
GJ-7-16	块料面层 地板砖 楼地面 ≤2400mm	10m²	1560.15	484.38	1062.03	13.74
GJ-7-17	块料面层 地板砖 楼地面 ≤4000mm	10m²	1866.71	485.76	1372.03	8.92
GJ-7-18	块料面层 地板砖 楼梯	10m²	2317.90	837.66	1446.80	33.44
GJ-7-19	块料面层 陶瓷锦砖 楼地面	10m²	1189.66	590.64	599.02	
GJ-7-20	块料面层 方整石 楼地面	10m²	1896.95	198.72	1679.64	18.59
5. 其他面层						
GJ-7-21	复合木地板	10m²	1290.97	195.96	1090.60	4.41
GJ-7-22	活动地板	10m²	2778.01	509.22	2263.64	5.15
GJ-7-23	地毯 楼地面	10m²	2974.16	466.44	2507.72	
GJ-7-24	地毯 楼梯	10m²	4408.80	858.36	3550.44	
GJ-7-25	橡塑面层 卷材	10m²	786.85	209.76	576.50	0.59
GJ-7-26	橡塑面层 片材	10m²	752.57	237.36	514.62	0.59
GJ-7-27	橡塑面层 刷涂	10m²	2094.67	420.90	1626.04	47.73
二、墙、柱面工程						
1. 墙、柱面抹灰						
GJ-7-28	墙、柱面抹灰 水泥砂浆	10m²	362.88	267.72	90.95	4.21
GJ-7-29	墙、柱面抹灰 混合砂浆	10m²	319.40	231.84	83.31	4.25
2. 墙、柱面块料面层						
GJ-7-30	水泥砂浆粘贴 石材块料	10m²	2426.69	534.06	1865.04	27.59
GJ-7-31	水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖	10m²	1044.01	456.78	582.97	4.26
GJ-7-32	水泥砂浆粘贴 瓷质外墙砖	10m²	1301.06	797.64	491.44	11.98
GJ-7-33	干挂石材块料 墙面	10m²	3307.40	949.44	2301.72	56.24
GJ-7-34	干挂石材块料 方柱面	10m²	5228.59	2132.10	2989.05	107.44
GJ-7-35	干挂石材块料 圆柱面	10m²	7363.37	1244.76	6051.44	67.17
GJ-7-36	干挂全瓷墙面砖	10m²	2719.35	868.02	1829.01	22.32
3. 墙、柱饰面						
GJ-7-37	墙、柱饰面 饰面面层 装饰木夹板	10m²	2426.25	1048.80	1365.35	12.10
GJ-7-38	墙、柱饰面 饰面面层 木质吸音板	10m²	2074.50	563.04	1494.44	17.02

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-7-39	墙、柱饰面 饰面面层 铝塑板	10m ²	2413.74	841.80	1562.63	9.31
GJ-7-40	墙、柱饰面 木质成品装饰挂板	10m ²	3014.32	909.42	2098.33	6.57
GJ-7-41	墙、柱饰面 软包	10m ²	2904.40	1190.94	1699.49	13.97
4. 隔断、幕墙						
GJ-7-42	玻璃隔断(成品)	10m ²	3065.00	427.80	2637.20	
GJ-7-43	复合板隔断(成品)	10m ²	1574.14	321.54	1252.60	
GJ-7-44	玻璃幕墙	10m ²	7456.62	1748.46	5602.36	105.80
GJ-7-45	全玻璃幕墙 吊挂式	10m ²	6824.43	946.68	5189.88	687.87
GJ-7-46	全玻璃幕墙 点支式	10m ²	4147.57	964.62	3115.99	66.96
GJ-7-47	铝板幕墙	10m ²	5278.44	1599.42	3505.33	173.69
5. 涂料面层						
GJ-7-48	内墙面 乳胶漆	10m ²	249.67	93.84	155.83	
GJ-7-49	内墙面 仿瓷涂料	10m ²	103.36	80.04	23.32	
GJ-7-50	外墙面 丙烯酸涂料	10m ²	309.11	146.28	162.83	
GJ-7-51	外墙面 弹性涂料	10m ²	249.49	182.16	67.33	
GJ-7-52	墙柱面 真石漆	10m ²	1046.52	264.96	771.58	9.98
GJ-7-53	墙柱面 氟碳漆	10m ²	530.97	296.70	234.27	
GJ-7-54	墙柱面 装饰壁纸	10m ²	596.50	211.14	385.36	
三、天棚工程						
1. 抹灰						
GJ-7-55	天棚抹灰 水泥砂浆	10m ²	235.97	173.88	59.46	2.63
GJ-7-56	天棚抹灰 混合砂浆	10m ²	231.62	173.88	55.11	2.63
2. 饰面面层						
GJ-7-57	装饰木夹板吊顶	10m ²	2489.68	953.58	1524.45	11.65
GJ-7-58	平面石膏板吊顶	10m ²	1026.73	539.58	459.95	27.20
GJ-7-59	艺术石膏板吊顶	10m ²	1368.83	752.10	615.98	0.75
GJ-7-60	硅钙板吊顶	10m ²	862.21	420.90	416.62	24.69
GJ-7-61	铝塑板吊顶	10m ²	2347.27	614.10	1708.48	24.69
GJ-7-62	方形铝扣板吊顶	10m ²	1619.32	524.40	1065.81	29.11
GJ-7-63	PVC吊顶	10m ²	962.11	354.66	606.20	1.25
GJ-7-64	金属格栅	10m ²	1982.23	333.96	1623.08	25.19
GJ-7-65	软膜吊顶	10m ²	1785.50	316.02	1465.63	3.85
3. 涂料						
GJ-7-66	天棚工程 刷乳胶漆	10m ²	262.53	107.64	154.89	
GJ-7-67	天棚工程 刮仿瓷涂料	10m ²	109.22	85.56	23.66	
4. 雨篷						
GJ-7-68	钢龙骨铝塑板雨篷	10m ²	5174.56	979.80	4008.37	186.39
GJ-7-69	夹胶玻璃点支式雨篷	10m ²	6940.26	1589.76	5113.78	236.72
5. 其他						
GJ-7-70	实木送(回)风口	10个	1199.53	136.62	1062.91	
GJ-7-71	铝合金送(回)风口	10个	1111.13	136.62	974.51	
四、其他工程						
1. 零星木装饰						
GJ-7-72	门窗口套及贴脸 木质	10m	1400.34	169.74	1230.60	
GJ-7-73	门窗口套及贴脸 石材	10m	4945.75	634.80	4279.68	31.27
GJ-7-74	窗帘	10m	1393.85	162.84	1231.01	
GJ-7-75	橱柜(成品)	10套	58487.58	5390.28	53097.30	
GJ-7-76	石材柱脚柱帽	10套	41792.00	5484.12	36304.42	3.46

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
2.石材线条						
GJ-7-77	石材装饰线 胶粘	10m	2496.41	86.94	2407.00	2.47
GJ-7-78	石材装饰线 干挂	10m	3778.00	317.40	3452.25	8.35
3.工艺门扇						
GJ-7-79	无框玻璃门	10m ²	10059.31	3310.62	6705.77	42.92
GJ-7-80	造型夹板门	10m ²	18038.68	887.34	17151.34	
4.卫生间配套						
GJ-7-81	大理石洗涮台	10套	8030.59	1502.82	6522.86	4.91
GJ-7-82	浴厕配件	10套	6499.10	266.34	6232.76	
5.栏杆、栏板						
GJ-7-83	不锈钢栏杆	10m	3140.83	564.42	2524.87	51.54
GJ-7-84	玻璃栏板	10m	3837.38	436.08	3284.91	116.39
GJ-7-85	实木栏杆	10m	3282.26	892.86	2389.40	

第八章 构筑物工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、烟囱、水塔						
1. 烟囱						
GJ-8-1	砖烟囱 30m/1.0m	座	189559.94	89864.96	82179.19	17515.79
GJ-8-2	砖烟囱 40m/1.4m	座	343364.41	155028.48	166405.16	21930.77
GJ-8-3	砖烟囱 50m/1.7m	座	586305.47	259513.60	298572.85	28219.02
GJ-8-4	砖烟囱 60m/2.5mm	座	963066.39	438170.88	490222.76	34672.75
GJ-8-5	混凝土烟囱 60m 出口内径1400mm	座	704285.37	329492.48	318556.46	56236.43
GJ-8-6	混凝土烟囱 60m 出口内径1700mm	座	755004.44	354184.96	343115.86	57703.62
GJ-8-7	混凝土烟囱 60m 出口内径2000mm	座	811091.51	381628.16	369604.36	59858.99
GJ-8-8	混凝土烟囱 60m 出口内径2500mm	座	901815.75	424934.40	413998.03	62883.32
GJ-8-9	混凝土烟囱 80m 出口内径1700mm	座	1237118.50	569775.36	591124.03	76219.11
GJ-8-10	混凝土烟囱 80m 出口内径2000mm	座	1282974.78	598275.84	606228.23	78470.71
GJ-8-11	混凝土烟囱 80m 出口内径2500mm	座	1464517.05	676692.48	706226.26	81598.31
GJ-8-12	混凝土烟囱 80m 出口内径3000mm	座	1573896.64	730099.20	757941.02	85856.42
GJ-8-13	混凝土烟囱 100m 出口内径2000mm	座	1836405.81	802032.64	932639.35	101733.82
GJ-8-14	混凝土烟囱 100m 出口内径2500mm	座	1995944.15	872207.36	1017699.87	106036.92
GJ-8-15	混凝土烟囱 100m 出口内径3000mm	座	2171153.40	943454.72	1117492.53	110206.15
GJ-8-16	混凝土烟囱 100m 出口内径3500mm	座	2327860.21	1015252.48	1197802.54	114805.19
2. 水塔						
GJ-8-17	砖支筒水塔 容积30m3 塔高H=16m	座	147469.09	49701.12	78755.06	19012.91
GJ-8-18	砖支筒水塔 容积30m3 塔高H=20m	座	169130.48	57372.16	92380.43	19377.89
GJ-8-19	砖支筒水塔 容积30m3 塔高H=24m	座	197659.41	67200.00	109440.44	21018.97
GJ-8-20	钢筋混凝土支筒水塔(容积50m3)塔高 H=20m	座	194010.39	77683.20	76128.50	40198.69
GJ-8-21	钢筋混凝土支筒水塔(容积50m3)塔高 H=24m	座	221573.93	89414.40	86069.75	46089.78
GJ-8-22	钢筋混凝土支筒水塔(容积50m3)塔高 H=28m	座	254321.95	103865.60	98459.72	51996.63
GJ-8-23	钢筋混凝土支筒水塔(容积100m3)塔高 H=24m	座	268504.81	98584.32	112153.27	57767.22
GJ-8-24	钢筋混凝土支筒水塔(容积100m3)塔高 H=28m	座	302726.52	113068.80	125679.86	63977.86
GJ-8-25	钢筋混凝土支筒水塔(容积100m3)塔高 H=32m	座	331071.11	122766.08	138488.22	69816.81
GJ-8-26	钢筋混凝土支筒水塔(容积200m3)塔高 H=24m	座	377997.58	141960.96	157899.34	78137.28
GJ-8-27	钢筋混凝土支筒水塔(容积200m3)塔高 H=28m	座	437512.38	173184.00	179684.82	84643.56
GJ-8-28	钢筋混凝土支筒水塔(容积200m3)塔高 H=32m	座	478373.53	188529.92	199115.14	90728.47
GJ-8-29	钢筋混凝土支筒水塔(容积300m3)塔高 H=24m	座	509480.90	193067.52	218006.02	98407.36
GJ-8-30	钢筋混凝土支筒水塔(容积300m3)塔高 H=28m	座	546766.64	211772.16	230453.25	104541.23
GJ-8-31	钢筋混凝土支筒水塔(容积300m3)塔高 H=32m	座	588537.84	227043.84	250793.70	110700.30
GJ-8-32	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积100m3)塔高 H=20m	座	431684.48	158053.12	184422.94	89208.42
GJ-8-33	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积100m3)塔高 H=25m	座	477608.68	171947.52	206595.45	99065.71
GJ-8-34	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积100m3)塔高 H=30m	座	535056.90	191589.12	234087.37	109380.41
GJ-8-35	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积200m3)塔高 H=20m	座	462855.08	192345.60	165313.49	105195.99
GJ-8-36	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积200m3)塔高 H=25m	座	512868.33	208542.72	189285.66	115039.95
GJ-8-37	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积200m3)塔高 H=30m	座	585351.38	232482.56	227315.12	125553.70
GJ-8-38	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积300m3)塔高 H=20m	座	488138.23	187653.12	176222.50	124262.61
GJ-8-39	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积300m3)塔高 H=25m	座	552954.17	206928.64	211609.78	134415.75
GJ-8-40	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积300m3)塔高 H=30m	座	611759.19	227989.76	239197.06	144572.37
GJ-8-41	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积400m3)塔高 H=20m	座	605192.84	242306.56	217387.33	145498.95
GJ-8-42	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积400m3)塔高 H=25m	座	667153.80	262616.32	248913.48	155624.00
GJ-8-43	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积400m3)塔高 H=30m	座	728552.88	286109.44	276528.59	165914.85
GJ-8-44	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积500m3)塔高 H=20m	座	686777.60	272090.88	250130.54	164556.18
GJ-8-45	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积500m3)塔高 H=25m	座	765029.37	296058.88	293898.02	175072.47

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-8-46	钢筋混凝土倒锥壳水塔(容积500m3)塔高 H=30m	座	835790.62	321608.96	328663.51	185518.15
二、贮水池						
GJ-8-47	钢筋混凝土清水池 50m3	座	90787.92	17104.64	22022.76	51660.52
GJ-8-48	钢筋混凝土清水池 100m3	座	114325.75	26045.44	35861.76	52418.55
GJ-8-49	钢筋混凝土清水池 200m3	座	174246.44	58581.76	61886.32	53778.36
GJ-8-50	钢筋混凝土清水池 500m3	座	261752.26	78348.80	126696.89	56706.57
GJ-8-51	钢筋混凝土清水池 1000m3	座	428622.70	130300.16	221698.68	76623.86
三、检查井、化粪池						
1.检查井						
GJ-8-52	砖砌圆形阀门井 DN≤65, φ1000,无地下水 1.1m深	座	3192.72	1314.56	1844.20	33.96
GJ-8-53	砖砌圆形阀门井 DN≤65, φ1000,无地下水 每增加0.1m	座	183.64	103.68	76.97	2.99
GJ-8-54	砖砌圆形检查井 φ1250 无地下水3.0m深	座	5118.83	2693.12	2345.14	80.57
GJ-8-55	砖砌圆形检查井 φ1250 每增减0.1m	座	183.25	124.16	53.24	5.85
GJ-8-56	成品检查井 φ1250安装	座	2305.80	1656.32	606.43	43.05
2.化粪池						
GJ-8-57	钢筋混凝土化粪池3号 无地下水	座	24602.00	11174.40	12641.37	786.23
GJ-8-58	钢筋混凝土化粪池3号 有地下水	座	26091.09	11627.52	13653.70	809.87
GJ-8-59	钢筋混凝土化粪池4B号 无地下水	座	36933.05	16162.56	19742.66	1027.83
GJ-8-60	钢筋混凝土化粪池4B号 有地下水	座	39410.12	16870.40	21483.59	1056.13
GJ-8-61	砖砌化粪池6号 无地下水	座	41077.20	14935.04	25293.67	848.49
GJ-8-62	砖砌化粪池6号 有地下水	座	42696.31	15171.84	26672.75	851.72
GJ-8-63	砖砌化粪池7号 无地下水	座	46209.27	16762.88	28501.10	945.29
GJ-8-64	砖砌化粪池7号 有地下水	座	48013.33	17071.36	29993.09	948.88
GJ-8-65	成品化粪池有效容积16m3 无地下水	座	5794.60	3390.72	1863.17	540.71
GJ-8-66	成品化粪池有效容积16m3 有地下水	座	6725.98	3578.88	2604.61	542.49
GJ-8-67	成品化粪池有效容积20m3 无地下水	座	6287.80	3720.96	1960.89	605.95
GJ-8-68	成品化粪池有效容积20m3 有地下水	座	7411.36	3948.80	2854.61	607.95
四、场区道路及其他						
1.场区道路						
GJ-8-69	场区道路 混凝土路面 80mm厚	10m ²	1224.03	257.28	891.96	74.79
GJ-8-70	场区道路 混凝土路面 每增减10mm	10m ²	52.42	6.40	45.96	0.06
GJ-8-71	场区道路 沥青混凝土路面 100mm厚	10m ²	2935.75	565.76	2262.14	107.85
GJ-8-72	场区道路 沥青混凝土路面 每增减10mm	10m ²	154.98	29.44	125.13	0.41
GJ-8-73	场区道路 混凝土砖路面	10m ²	2485.45	496.64	1894.09	94.72
GJ-8-74	场区道路 透水砖路面	10m ²	1552.08	209.92	1315.53	26.63
GJ-8-75	场区道路 广场砖路面	10m ²	2458.08	702.72	1662.29	93.07
GJ-8-76	场区道路 花岗石路面	10m ²	3735.60	454.40	3193.61	87.59
2.其他						
GJ-8-77	水泥砂浆抹面散水 灰土垫层	10m ²	994.55	384.00	600.99	9.56
GJ-8-78	细石混凝土散水 灰土垫层	10m ²	719.58	312.32	402.49	4.77
GJ-8-79	水泥砂浆(带礞碴)坡道	10m ²	1338.73	542.72	783.21	12.80
GJ-8-80	水泥砂浆金刚砂防滑条坡道	10m ²	1875.23	908.80	953.63	12.80
GJ-8-81	花岗石坡道	10m ²	3611.03	602.88	2993.09	15.06
GJ-8-82	水泥抹面混凝土台阶 灰土垫层	10m ²	2324.35	1085.44	1223.14	15.77
GJ-8-83	水泥抹面混凝土台阶 毛石垫层	10m ²	3233.07	1240.32	1948.68	44.07
GJ-8-84	随打随抹混凝土台阶 灰土垫层	10m ²	1774.21	737.28	1028.83	8.10
GJ-8-85	随打随抹混凝土台阶 毛石垫层	10m ²	2682.94	892.16	1754.38	36.40
GJ-8-86	石质板材铺面混凝土台阶 灰土垫层	10m ²	5132.78	1248.00	3846.30	38.48

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-8-87	石质板材铺面混凝土台阶 毛石垫层	10m ²	6041.51	1402.88	4571.85	66.78
GJ-8-88	混凝土明沟(矩形)240×350	10m	1752.42	866.56	877.98	7.88
GJ-8-89	砖地沟沟壁厚240mm,内尺寸600×600	10m	6780.81	3814.40	2902.19	64.22
GJ-8-90	混凝土地沟沟壁厚200mm,内尺寸1200×1200	10m	17267.62	9699.84	7235.88	331.90

第九章 脚手架及其他工程

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
一、脚手架						
GJ-9-1	脚手架 单层建筑物(檐高) 6m以内	10m ²	965.20	456.96	455.28	52.96
GJ-9-2	脚手架 单层建筑物(檐高) 每增高1米	10m ²	174.50	75.52	87.79	11.19
GJ-9-3	脚手架 多层建筑物	10m ²	716.55	372.48	296.32	47.75
GJ-9-4	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤40m	10m ²	868.76	418.56	373.14	77.06
GJ-9-5	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤60m	10m ²	915.11	421.12	421.63	72.36
GJ-9-6	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤80m	10m ²	1006.87	453.12	481.73	72.02
GJ-9-7	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤100m	10m ²	1053.43	480.00	503.20	70.23
GJ-9-8	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤120m	10m ²	1143.03	518.40	555.76	68.87
GJ-9-9	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤140m	10m ²	1241.73	577.28	595.99	68.46
GJ-9-10	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤160m	10m ²	1363.17	659.20	635.90	68.07
GJ-9-11	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤180m	10m ²	1514.61	760.32	686.68	67.61
GJ-9-12	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤200m	10m ²	1689.45	893.44	728.36	67.65
GJ-9-13	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤220m	10m ²	1891.37	1062.40	761.20	67.77
GJ-9-14	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤240m	10m ²	2061.45	1208.32	785.27	67.86
GJ-9-15	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤260m	10m ²	2271.27	1383.68	819.65	67.94
GJ-9-16	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤280m	10m ²	2415.22	1492.48	854.67	68.07
GJ-9-17	脚手架 高层建筑物(檐高) ≤300m	10m ²	2557.38	1608.96	880.27	68.15
二、建筑物垂直运输						
1.民用建筑垂直运输						
GJ-9-18	±0.00以下 混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤1000m2	10m ²	674.85	107.52		567.33
GJ-9-19	±0.00以下 混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤5000m2	10m ²	473.15	75.52		397.63
GJ-9-20	±0.00以下 混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 ≤10000m2	10m ²	399.07	64.00		335.07
GJ-9-21	±0.00以下 混凝土地下室(含基础) 地下室底层建筑面积 >10000m2	10m ²	352.75	56.32		296.43
GJ-9-22	檐高≤20m 现浇混凝土结构	10m ²	545.52	70.40		475.12
GJ-9-23	檐高≤20m 其他结构	10m ²	877.05	122.88		754.17
GJ-9-24	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤40m	10m ²	610.36	79.36		531.00
GJ-9-25	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤60m	10m ²	614.39	78.08		536.31
GJ-9-26	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤80m	10m ²	614.00	76.80		537.20
GJ-9-27	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤100m	10m ²	613.38	76.80		536.58
GJ-9-28	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤120m	10m ²	749.44	75.52		673.92
GJ-9-29	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤140m	10m ²	753.12	75.52		677.60
GJ-9-30	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤160m	10m ²	756.14	75.52		680.62
GJ-9-31	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤180m	10m ²	764.65	74.24		690.41
GJ-9-32	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤200m	10m ²	763.21	72.96		690.25
GJ-9-33	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤220m	10m ²	929.10	72.96		856.14
GJ-9-34	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤240m	10m ²	932.68	72.96		859.72
GJ-9-35	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤260m	10m ²	935.98	72.96		863.02
GJ-9-36	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤280m	10m ²	957.67	72.96		884.71
GJ-9-37	檐高>20m 现浇混凝土结构 ≤300m	10m ²	960.44	72.96		887.48
2.工业厂房垂直运输						
GJ-9-38	现浇混凝土结构 单层	10m ²	642.19	75.52		566.67
GJ-9-39	现浇混凝土结构 多层	10m ²	336.93	39.68		297.25
GJ-9-40	预制混凝土结构 单层	10m ²	518.49	61.44		457.05
GJ-9-41	预制混凝土结构 多层	10m ²	308.31	35.84		272.47
GJ-9-42	砖混结构 单层	10m ²	527.42	62.72		464.70
GJ-9-43	砖混结构 多层	10m ²	314.37	37.12		277.25
3.钢结构工程垂直运输						

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-9-44	民用建筑 用钢量≤4000t	10t	301.12	35.84		265.28
GJ-9-45	民用建筑 用钢量≤8000t	10t	216.03	25.60		190.43
GJ-9-46	民用建筑 用钢量>8000t	10t	195.76	23.04		172.72
GJ-9-47	工业厂房 用钢量≤4000t	10t	424.48	49.92		374.56
GJ-9-48	工业厂房 用钢量≤8000t	10t	336.17	39.68		296.49
GJ-9-49	工业厂房 用钢量>8000t	10t	279.61	33.28		246.33
三、大型机械进出场						
GJ-9-50	自升式塔式起重机（檐高 m）≤20	台次	57991.09	20257.28	23176.36	14557.45
GJ-9-51	自升式塔式起重机（檐高 m）≤100	台次	66387.03	23585.28	23370.33	19431.42
GJ-9-52	自升式塔式起重机（檐高 m）≤200	台次	80875.61	28961.28	23699.66	28214.67
GJ-9-53	自升式塔式起重机（檐高 m）≤300	台次	95379.56	34337.28	24028.99	37013.29
GJ-9-54	卷扬机（檐高 m）≤20	台次	12029.97	5175.04	2359.44	4495.49
GJ-9-55	施工电梯（檐高 m）≤100	台次	32531.02	11215.36	7808.88	13506.78
GJ-9-56	施工电梯（檐高 m）≤200	台次	40062.95	15336.96	7887.60	16838.39
GJ-9-57	施工电梯（檐高 m）≤300	台次	47173.06	19458.56	7969.01	19745.49
GJ-9-58	混凝土搅拌站	台次	26220.90	16179.20	82.30	9959.40
GJ-9-59	静力压桩机	台次	23101.95	10496.00	147.75	12458.20
GJ-9-60	三轴搅拌桩机	台次	15445.75	6720.00	348.74	8377.01
GJ-9-61	柴油打桩机 履带式钻孔机	台次	9407.48	6656.00	242.08	2509.40
GJ-9-62	搅拌水泥桩机 液压钻机	台次	9568.97	4640.00	83.03	4845.94
GJ-9-63	锚杆钻孔机	台次	8315.68	2150.40	125.27	6040.01
GJ-9-64	履带式旋挖钻机	台次	5439.62	1920.00	313.61	3206.01
GJ-9-65	履带式抓斗成槽机	台次	5389.89	1920.00	313.61	3156.28
GJ-9-66	履带式挖掘机 履带式液压锤	台次	4839.07	1920.00	302.44	2616.63
GJ-9-67	履带式推土机	台次	3769.31	960.00	275.25	2534.06
GJ-9-68	强夯机械	台次	5780.23	1075.20	351.25	4353.78
GJ-9-69	沥青混凝土摊铺机	台次	4230.79	1280.00	313.61	2637.18
GJ-9-70	压路机	台次	3099.99	800.00	254.18	2045.81
GJ-9-71	履带式起重机	台次	5028.99	1920.00	313.61	2795.38
四、建筑施工增加						
GJ-9-72	人工起重机械超高施工增加 檐高≤40m	%				
GJ-9-73	人工起重机械超高施工增加 檐高≤60m	%				
GJ-9-74	人工起重机械超高施工增加 檐高≤80m	%				
GJ-9-75	人工起重机械超高施工增加 檐高≤100m	%				
GJ-9-76	人工起重机械超高施工增加 檐高≤120m	%				
GJ-9-77	人工起重机械超高施工增加 檐高≤140m	%				
GJ-9-78	人工起重机械超高施工增加 檐高≤160m	%				
GJ-9-79	人工其他机械超高施工增加 檐高≤40m	%				
GJ-9-80	人工其他机械超高施工增加 檐高≤60m	%				
GJ-9-81	人工其他机械超高施工增加 檐高≤80m	%				
GJ-9-82	人工其他机械超高施工增加 檐高≤100m	%				
GJ-9-83	人工其他机械超高施工增加 檐高≤120m	%				
GJ-9-84	人工其他机械超高施工增加 檐高≤140m	%				
GJ-9-85	人工其他机械超高施工增加 檐高≤160m	%				
GJ-9-86	人工其他机械超高施工增加 檐高≤180m	%				
GJ-9-87	人工其他机械超高施工增加 檐高≤200m	%				
GJ-9-88	人工其他机械超高施工增加 檐高≤220m	%				
GJ-9-89	人工其他机械超高施工增加 檐高≤240m	%				

定额 编号	项目名称	定额 单位	增值税（一般计税）			
			单价 （除税）	人工费	材料费 （除税）	机械费 （除税）
GJ-9-90	人工其他机械超高施工增加 檐高≤260m	%				
GJ-9-91	人工其他机械超高施工增加 檐高≤280m	%				
GJ-9-92	人工其他机械超高施工增加 檐高≤300m	%				
GJ-9-93	冷库暗室内作增加	%				
GJ-9-94	地下暗室内作增加	%				